

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

na realizaci díla

„Oprava vstupních teras MŠ 1. máje 1153“

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radim Holíš, starosta města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Marek Moll, Radomír Šnejdrla

tel.: 571 661 108, 739 503 633; 571 661 123

e-mail: moll.or@roznov.cz, snejdrla.or@roznov.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 249738406/0300

ID datová schránka: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

2. RADEKOV spol. s r.o.

se sídlem: U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 41035933

DIČ: CZ 41035933

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 1885

zastoupeno: Ing. Antonín Hadač, jednatel

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Josef Smutek

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 6830330217/0100

tel.: 571605296

e-mail: radekov@radekov.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

Či. I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „Oprava vstupních teras MŠ 1. máje 1153“, a to kompletní provedení (dodávka, zkoušky a uvedení do provozu) dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vstupních teras MŠ 1.máje 1153“, v souladu s touto smlouvou a podle následujících podkladů (v pořadí přednosti při rozporech):
 - 1.1. nabídky zhotovitele ze dne 7. 7. 2015; krycí list nabídky je přílohou č. 2 této smlouvy,
 - 1.2. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr),Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.
2. Místo stavby: areál MŠ 1. máje 1153, ul. 1.máje 1153, 756 61 Rožnov p.R.
3. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
4. Kompletní realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je

- pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
5. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzatého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a jiných dokumentů, obsahujících vymezení předmětu smlouvy.
 6. **Nedílnou součástí díla jsou dále:**
 - 6.1. zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 6.2. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porizení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu,
 - 6.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
 - 6.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 6.5. ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 6.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
 - 6.7. průběžné čištění objektů a jeho okolí,
 - 6.8. uvedení zařízení do trvalého provozu,
 - 6.9. dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladné předání a převzetí díla
 - 6.10. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 6.11. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 6.12. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
 - 6.13. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 6.14. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 - 6.15. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 6.16. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
 - 6.17. zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - 6.18. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí orgánů státní správy nebo jiných podkladů,
 - 6.19. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 6.20. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 6.21. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla;
 7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s případnými požadavky zúčastněných orgánů státní správy.
 8. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
 9. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, na základě něhož byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

Čl. II. Termín plnění

1. Termíny realizace díla:
 - 1.1. Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny do 5 kalendářních dnů od doručení oznámení objednatele, že plnění díla má být zahájeno. Písemnou výzvou k plnění se rozumí i příslušný zápis v protokolu o předání a převzetí staveniště.
 - 1.2. ukončení díla: nejpozději do 31. 8. 2015
 - 1.3. vyklizení staveniště: nejpozději do 10 dnů od ukončení díla dle odst. 1.2
2. Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dní objednateli k odsouhlasení předat časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat, a takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
3. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
4. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.
6. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

Čl. III. Cena

1. Celková cena díla bez DPH je stanovena ve výši:

bez DPH	679.181,- Kč
DPH	142.628,- Kč
celkem s DPH	821.809,- Kč

2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.

3. **Tato cena zahrnuje zejména:**

- 3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
- 3.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
- 3.3. provedení revizí dodaných zařízení;
- 3.4. zaškolení údržby objednatele;
- 3.5. práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
- 3.6. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
- 3.7. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
- 3.8. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
- 3.9. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
- 3.10. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
- 3.11. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
- 3.12. náklady na zařízení staveniště;
- 3.13. náklady na tuzemské (event. zahraniční cesty);
- 3.14. protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
- 3.15. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
- 3.16. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
- 3.17. vybudování, udržování a odstranění staveniště;
- 3.18. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;

- 3.19. opatření k ochraně životního prostředí;
 - 3.20. pojištění stavby a osob;
 - 3.21. organizační a koordinační činnost;
 - 3.22. poplatky spojené se zábohem veřejného prostranství;
 - 3.23. zajištění nezbytných dopravních opatření;
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
5. **Doklady určující cenu díla:**
- 5.1. Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
 - 5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
6. **Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:**
- 6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“)
 - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
 - 6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6. 1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.
 - 6.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6. 1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.
 - 6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.
7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 7.1. **Vícepráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkových položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
 - c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 7.2. **Méněpráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkových položkových rozpočtů;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
 - c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
10. Objednatel odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnového listu a záznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu.
11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídí vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.
13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď smlouvy nebo od její části využije.
15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

Čl. IV. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Podkladem pro zaplacení ceny díla je daňový doklad (dále jen „faktura“), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodaného materiálu odsouhlasený objednatelem. Fakturu zhotovitel vystaví do 14 dnů po úspěšném předání a převzetí díla.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit

- pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:
- a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ
 - b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - c) číslo faktury
 - d) datum vystavení faktury
 - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - f) den splatnosti
 - g) fakturovanou částku
 - h) účel platby - rozpis provedených prací
 - i) razítko a podpis oprávněné osoby
 - j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy
5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **60 dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v odst. 2. a 3. tohoto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
- a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet,
 - b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet,
 - c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný,
 - d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátec“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření této smlouvy,
- je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.
9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.
11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
- a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele
 - b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
12. Objednatel, za splnění podmínek stanovených v odst. 2. a 3. tohoto článku ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli veškeré faktury v plné výši až do výše 90% z celkové sjednané ceny jednotlivých objektů. Placení zbývajících 10 % fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit.

Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo a objednatel jej uvolní do 30-ti dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatelem, po odstranění poslední vady a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.

13. V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadržanou částkou. Do doby uhrazení zadržovaných finančních prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.
14. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
15. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce či zádržné, bylo-li zádržné touto smlouvou sjednáno. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělků částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
16. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
17. Platby za vícepráce:
 - 17.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.
 - 17.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitosti dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
18. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
19. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele, za který nebude pro tento účel považována e-mailová či jiná elektronická zpráva.

Čl. V. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou stran.
2. O předání staveniště (jeho části) sepiše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Objednatel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.
4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatnování, atp.) vždy však za předem dohodnutou úhradu. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jim spotřebovaných energií a tyto uhradit.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
8. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
9. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
10. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
11. Reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
12. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
13. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
14. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
15. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
16. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

ČI. VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatel, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.

6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odhalení provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odhalení zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odhalení zhotovitel.
8. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel, a to nejméně jedenkrát za 14 dní. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
12. Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, považují ji obě strany za důvod pro výpověď smlouvy objednatelem.
13. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
 - a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo
 - b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového
 Veškeré případné vícepráce budou zadány zejm. v souladu s §6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
 Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle čl. VI. odst. 14 této smlouvy.
14. Změnové listy:
 - 14.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
 - 14.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
 - 14.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

Čl. VII. Provádění díla a bezpečnost práce

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících objektech hradí zhotovitel.
9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případně úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel

je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.

17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z rozhodnutí zúčastněných orgánů státní správy. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
18. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

Čl. VIII. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIII odst. 8 této smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Čl. IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. I. odst. 2. této smlouvy.
3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických a vykonávající funkci autorského dozoru, příp. další osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.
5. Při předání díla předloží zhotovitel:
 - a) doklady pro převjímací řízení,
 - b) doklad o likvidaci odpadů,
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - d) zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - e) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách,
 - f) dodavatelskou dokumentaci,
 - g) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách,
 - h) záruční listy, návody k údržbě v českém jazyce,
 - i) revizní zprávy,
 - j) stavební deníky,
 - k) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace,
 - l) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
8. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele,
 - c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla,
 - g) seznam převzaté dokumentace,
 - h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - i) termín vyklizení staveniště,
 - j) datum ukončení záruky na dílo,
 - k) datum a místo sepsání protokolu,
 - l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
 V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
9. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

Čl. X. Jakost díla

1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, s podmínkami dotčených orgánů a organizací, se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

Čl. XI. Záruka a zajištění závazků

1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím **60 měsíců** ode dne převzetí předmětu díla objednatelem.
2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:
 - a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečností osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich

odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Pokud takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zádržného, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.
4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

Čl. XII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její částí, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,03% z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv dílčího termínu dle časového harmonogramu prací, pokud si jej objednatel vyžádal, či stanoveného na kontrolním dnu prací, pokud jej smluvní strany ujednají, se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
8. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
9. Pokud zhotovitel nesplní nebo poruší kteroukoliv ze smluvních povinností vyplývajících mu z této smlouvy než je uvedeno výše v tomto článku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, a to i opakovaně.
10. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
11. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
12. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
13. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky z prodlení.

14. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývajících částí smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45-ti dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.
15. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
16. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoli osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
17. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

Čl. XIII. Zvláštní ujednání


1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvou. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,
 - b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů,
 - c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla,
 - d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - e) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě,
 - g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
4. Výpovědí smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala jakýchkoli jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.
5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoli jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel směji pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotovitelé uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelům určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně ceně díla dle této smlouvy. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.
9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však výlučně archivovat, originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
10. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
11. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli k jeho žádosti seznam subdodavatelů, a to v rozsahu požadovaném objednatelem (včetně identifikace vlastníků akcií, je-li subdodavatelem akciová společnost) a ve lhůtě do 1 týdne od doručení žádosti objednatele.
Pokud si objednatel vyžádal seznam subdodavatelů, je zhotovitel oprávněn použít k provedení díla jinou osobu, než která je uvedena v seznamu subdodavatelů pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném souhlasu objednatele. Posouzení vážných důvodů je věcí objednatele. Zhotovitel však nesmí, při změně subdodavatele, porušit poměr subdodavatelských prací stanovený v seznamu subdodavatelů.
12. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
13. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
14. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
15. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
16. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
18. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
19. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.


20. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
21. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 252/19, dne 20. 07. 2015.
22. Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
23. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
1. Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele ze dne 3. 7. 2015
 2. Krycí list nabídky zhotovitele ze dne 7. 7. 2015
24. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 27. 7. 2015


V Rožnově pod Radhoštěm, dne 29. 7. 2015



za objednatele
Ing. Radim Holíš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm



za zhotovitele
Ing. Antonín Hadač
jednatel RADEKOV spol. s r.o.



RADEKOV spol. s r.o.
jednatel a ředitel
U Trati 2620
755 61 Rožnov p. R.
IČO: 41035933 DIČ: CZ41035933
tel.: 571 602 114 fax: 571 602 113

Ing. Tereza Vlčková
Digitálně podepsal
Ing. Tereza Vlčková
Datum: 2015.07.13
12:07:28 +02'00'

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15-var2-Mesto
Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.mája č.p.1153 - varianta kamenný koberec

JKSO: Rožnov pod Radhoštěm
Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel: RADEKOY spol.s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 3.7.2015

IČ: DIČ:

IČ: 41035933
DIČ: CZ41035933

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtů	678 780,98
Ostatní náklady ze souhrnného listu	400,00
Cena bez DPH	679 180,98
DPH základní 21,00% ze 679 180,98	142 628,01
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	821 808,99

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15-var2-Mesto
Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec
Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: ##
Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm Projektant:
Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	678 780,98	821 324,99
01	Schodiště A	35 460,12	42 906,75
02	Schodiště B	47 931,59	57 997,22
03	Schodiště C	95 288,79	115 299,44
04	Schodiště D	179 428,03	217 107,92
05	Schodiště E	33 357,70	40 362,82
06	Schodiště F	49 451,23	59 835,99
07	Schodiště G	49 167,37	59 492,52
08	Schodiště H	179 546,15	217 250,84
09	Anglický dvorek I	9 150,00	11 071,50
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	400,00	484,00
	Ostatní náklady	100,00	121,00
	Vyplň vlastní	100,00	121,00
	Vyplň vlastní	100,00	121,00
	Vyplň vlastní	100,00	121,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		679 180,98	821 808,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 01 - Schodiště A

JKSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 03.07.2015

Objednavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RADEKOV spol.s.r.o.

IČ:

41035933

DIČ:

CZ41035933

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				34 860,12
Ostatní náklady				600,00
Cena bez DPH				35 460,12
DPH základní	21,00%	ze	35 460,12	7 446,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	42 906,75

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 01 - Schodiště A

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 03.07.2015

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	34 860,12
HSV - Práce a dodávky HSV	14 293,78
4 - Vodorovné konstrukce	2 741,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 623,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 528,54
997 - Přesun sutě	1 142,83
998 - Přesun hmot	257,97
PSV - Práce a dodávky PSV	20 466,34
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 480,90
777 - Podlahy lité	16 939,14
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 046,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	100,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	600,00
Zařízení staveniště	100,00
Projektové práce	100,00
Územní vlivy	100,00
Provozní vlivy	100,00
Jiné VRN	100,00
Kompletační činnost	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 460,12

ROZPOČET

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 01 - Schodiště A

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 03.07.2015

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm Projektant:
Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 860,12

HSV - Práce a dodávky HSV

14 293,78

4 - Vodorovné konstrukce

2 741,15

1	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,525	987,00	2 492,18
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"pomocné bednění pro opravu betonové k-ce podstupnic, stupňů a podesty"

0,25*1,8*4+0,25*(1,4+1,5)

2,525

2	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,525	98,60	248,97
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 623,29

3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	7,300	109,00	795,70
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

sokl+hrana rampy a schodů" 3,5

7,300

4	K	R01	Oprava mozaiková střednězrné omítky včetně penetrace a odstranění nesoudržných částí	m2	2,500	550,00	1 375,00
---	---	-----	--	----	-------	--------	----------

5	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem (weber.dilatační páska) mezi stěnou a potěrem	m	5,300	13,30	70,49
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

1,8+2,7+0,2*4

5,300

6	K	R12.1	Weber bat.balkónový potěr tl.40mm s penetrací	m2	3,240	635,00	2 057,40
---	---	-------	---	----	-------	--------	----------

7	K	R13.1	Weber.bat opravná hmota tl. 0- 20mm s penetrací	m2	6,300	369,00	2 324,70
---	---	-------	---	----	-------	--------	----------

plocha1

6,300

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 528,54

8	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy	m2	3,240	111,00	359,64
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"podesta" 1,8*1,5

2,700

"1 stupeň" 0,3*1,8

0,540

Součet

3,240

9	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2	6,300	195,00	1 228,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"podesta" 1,8*1,5

2,700

"stupně+podstupnice" 4*1,8*0,3+4*1,8*0,2

3,600

plocha1

Součet

6,300

10	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	6,300	25,00	157,50
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

plocha1

6,300

11	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	6,300	57,00	359,10
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

plocha1

6,300

12	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	6,300	57,00	359,10
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

plocha1

6,300

13	K	985321112	Ochranný nátěr výztuže, adhezní můstek podlah (Weber.tec BS 100)	m2	6,300	169,00	1 064,70
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

plocha1

6,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě

1 142,83

14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,107	185,00	204,80
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	3,321	44,20	146,79
					3,321		
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,107	227,00	251,29
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,498	9,84	152,50
					15,498		
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,107	350,00	387,45

998 - Přesun hmot

257,97

19	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,959	269,00	257,97
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

20 466,34

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 480,90

20	K	R08	Penetrace podkladu vč. dodávky - weber.podklad A	m2	3,270	35,00	114,45
					3,270		
21	K	R09	Hydroizolace Weber.tec 824 (spotřeba 2,7kg/2 mm)	m2	3,270	409,00	1 337,43
22	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	14,510	2,00	29,02

777 - Podlahy lité

16 939,14

23	K	R10	Podlaha Weber.sys epox plasbeton barvený tl.5mm (spotřeba 18,25kg/1cm/1m2) vč. penetrace Weber.sys epox rozpouštědlové (spotřeba 0.15-0.5kg/m2)	m2	4,860	1 300,00	6 318,00
					4,860		
24	K	R11	Podstupnice Weber.sys epox plasbeton barvený tl.5mm (spotřeba 18,25kg/1cm/1m2) vč. penetrace Weber.sys epox podklad (spotřeba 0.5-1.0kg/m2) se vsypem Weber.floor.txt	m2	1,440	1 300,00	1 872,00
					1,440		
25	K	R12	Sokl - omítka mozaiková střednězrná vč. penetrace a vyrovnání podkladu po odbourané podlaze	m	3,800	550,00	2 090,00
26	K	R13	Montáž a dodávka Al okapnice na hranu terasy s ukotvením	m	1,500	450,00	675,00
27	K	R14	Montáž a dodávka nerez profilu pro schodové hrany s ukotvením	m	7,200	785,00	5 652,00
					7,200		
28	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	166,070	2,00	332,14

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 046,30

29	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	6,600	18,90	124,74
					6,600		
30	K	R05	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	6,600	185,00	1 221,00
31	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	6,600	39,60	261,36
32	K	783991223	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu zalomená plocha	m	3,600	122,00	439,20
					3,600		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

100,00

VRN3 - Zařízení staveniště

100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	100,00	100,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 02 - Schodiště B

JKSO:

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 03.07.2015

Objednavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RADEKOV spol.s.r.o.

IČ:

41035933

DIČ:

CZ41035933

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

47 331,59

Ostatní náklady

600,00

Cena bez DPH

47 931,59

DPH základní

21,00%

ze

47 931,59

10 065,63

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

57 997,22

<p>Projektant</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>

<p>Zpracovatel</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>
--

<p>Objednavatel</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>

<p>Zhotovitel</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 02 - Schodiště B

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 03.07.2015

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	47 331,59
HSV - Práce a dodávky HSV	16 265,23
4 - Vodorovné konstrukce	2 741,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 923,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 874,14
997 - Přesun sutě	1 409,18
998 - Přesun hmot	317,69
PSV - Práce a dodávky PSV	30 966,36
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 480,92
767 - Konstrukce zámečnické	10 500,00
777 - Podlahy lité	16 939,14
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 046,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	100,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	600,00
Zařízení staveniště	100,00
Projektové práce	100,00
Územní vlivy	100,00
Provozní vlivy	100,00
Jiné VRN	100,00
Kompletační činnost	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 931,59

ROZPOČET

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 02 - Schodiště B

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 03.07.2015

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm Projektant:
 Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **47 331,59**

HSV - Práce a dodávky HSV **16 265,23**

4 - Vodorovné konstrukce **2 741,15**

1	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m "pomocné bednění pro opravu betonové k-ce podstupnic, stupňů a podesty" 0,25*1,8*4+0,25*(1,4+1,5)	m2	2,525	987,00	2 492,18
2	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,525	98,60	248,97

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **7 923,07**

3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů sokl+"hrana podesty a stupňů" 3,5	m	7,300	109,00	795,70
4	K	R01	Oprava mozaiková střednězrné omítky včetně penetrace a odstranění nesoudržných částí	m2	2,500	550,00	1 375,00
5	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem (weber.dilatační páska) mezi stěnou a potěrem 1,8+2,7+0,2*4	m	5,300	13,30	70,49
6	K	R12.1	Weber bat.balkónový potěr tl.40mm s penetrací	m2	5,130	635,00	3 257,55
7	K	R13.1	Weber.bat opravná hmota tl. 0- 20mm s penetrací plocha1	m2	6,570	369,00	2 424,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **3 874,14**

8	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy "podesta" 1,8*1,5 "stupně" 3*1,8*0,3+1*1,8*0,45 Součet	m2	5,130	111,00	569,43
9	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm "podesta" 1,8*1,5 "stupně+podstupnice" 3*1,8*0,3+1*1,8*0,45+4*1,8*0,2 plocha1	m2	6,570	195,00	1 281,15
10	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou plocha1	m2	6,570	25,00	164,25
11	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem plocha1	m2	6,570	57,00	374,49
12	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči plocha1	m2	6,570	57,00	374,49
13	K	985321112	Ochranný nátěr výztuže, adhezni můstek podlah (Weber.tec BS 100)	m2	6,570	169,00	1 110,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			plocha1			6,570	
997 - Přesun sutě							1 409,18
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,365	185,00	252,53
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	4,095	44,20	181,00
			"celkem 80m" 3*1,365			4,095	
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,365	227,00	309,86
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,110	9,84	188,04
			1,365*14			19,110	
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,365	350,00	477,75
998 - Přesun hmot							317,69
19	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,181	269,00	317,69
PSV - Práce a dodávky PSV							30 966,36
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 480,92
20	K	R08	Penetrace podkladu vč. dodávky - weber.podklad A	m2	3,270	35,00	114,45
			"podesta" 1,8*1,5 + sokl*0,15			3,270	
21	K	R09	Hydroizolace Weber.tec 824 (spotřeba 2,7kg/2 mm)	m2	3,270	409,00	1 337,43
22	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	14,520	2,00	29,04
767 - Konstrukce zámečnické							10 500,00
23	K	R06	Demontáž, přesun a zpětná montáž rampy pro imobilní	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00
777 - Podlahy lité							16 939,14
24	K	R10	Podlaha Weber.sys epox plásbeton barvený tl.5mm (spotřeba 18,25kg/1cm/1m2) vč. penetrace Weber.sys epox rozpouštědlové (spotřeba 0.15-0.5kg/m2)	m2	4,860	1 300,00	6 318,00
			"podesta a stupně" 1,8*1,5+0,3*1,8*4			4,860	
25	K	R11	Podstupnice Weber.sys epox plásbeton barvený tl.5mm (spotřeba 18,25kg/1cm/1m2) vč. penetrace Weber.sys epox podklad (spotřeba 0.5-1.0kg/m2) se vsvoem Weber.floor txt	m2	1,440	1 300,00	1 872,00
			"podstupnice" 0,2*1,8*4			1,440	
26	K	R12	Sokl - omítka mozaiková střednězrná vč. penetrace s vyrovnáním podkladu po odbourané podlaze	m	3,800	550,00	2 090,00
27	K	R13	Montáž a dodávka Al okapnice na hranu terasy s ukotvením	m	1,500	450,00	675,00
28	K	R14	Montáž a dodávka nerez profilu pro schodové hrany s ukotvením	m	7,200	785,00	5 652,00
			4*1,8			7,200	
29	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	166,070	2,00	332,14
783 - Dokončovací práce - nátěry							2 046,30
30	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	6,600	18,90	124,74
			"zábradlí" 1,1*3*2			6,600	
31	K	R05	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	6,600	185,00	1 221,00
32	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	6,600	39,60	261,36
33	K	783991223	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu zalomená plocha	m	3,600	122,00	439,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

1,8*2

3,600

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

100,00

VRN3 - Zařízení staveniště

100,00

34	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	100,00	100,00
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 03 - Schodiště C

JKSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 03.07.2015

Objednavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RADEKOV spol.s.r.o.

IČ:

41035933

DIČ:

CZ41035933

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				94 688,79
Ostatní náklady				600,00
Cena bez DPH				95 288,79
DPH základní	21,00%	ze	95 288,79	20 010,65
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	115 299,44

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 03 - Schodiště C

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 03.07.2015

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	94 688,79
HSV - Práce a dodávky HSV	38 953,72
4 - Vodorovné konstrukce	5 466,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 213,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 015,25
997 - Přesun sutě	2 599,49
998 - Přesun hmot	659,86
PSV - Práce a dodávky PSV	55 635,07
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 374,65
777 - Podlahy lité	38 952,06
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 308,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	100,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	600,00
Zařízení staveniště	100,00
Projektové práce	100,00
Územní vlivy	100,00
Provozní vlivy	100,00
Jiné VRN	100,00
Kompletační činnost	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	95 288,79

ROZPOČET

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 03 - Schodiště C

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 03.07.2015

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm Projektant:
Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

94 688,79

HSV - Práce a dodávky HSV

38 953,72

4 - Vodorovné konstrukce

5 466,00

1	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m "pomocné bednění pro opravu betonové k-ce podstupnic, stupňů a podesty" 0,25*1,25*4+0,25*1,5*2+0,25*(2,4*2+7,34)	m2	5,035	987,00	4 969,55
2	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,035	98,60	496,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 213,12

3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů sokl+"hrana rampy a stupňů" 15	m	21,140	109,00	2 304,26
4	K	R01	Oprava mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace a odstranění nesoudržných částí	m2	10,000	550,00	5 500,00
5	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem (weber.dilatační páska) mezi stěnou a potěrem	m	7,340	13,30	97,62
6	K	R06	Oprava četa rampy- penetrace, vyrovnání podkladu, podbednění, stěrka + síťka, střednězrná omítka (0,15+0,1)*(2,4+7,34+1,15)	m2	2,723	845,00	2 300,94
7	K	R12.1	Weber bat.bałkónový potěr tl.40mm s penetrací	m2	2,500	635,00	1 587,50
8	K	R13.1	Weber.bat opravná hmota tl. 0- 20mm s penetrací plocha1+plocha2	m2	20,116	369,00	7 422,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 015,25

9	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm "čelo rampy" 0,15*(2,4+7,34+1,15)	m2	1,634	195,00	318,63
10	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm "podesta" 7,34*2,4 plocha1 Součet	m2	17,616	195,00	3 435,12
11	K	985112133	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm plocha2 "schody" 4*1,25*(0,3+0,2)	m2	2,500	225,00	562,50
12	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou plocha1+plocha2+1,634	m2	21,750	25,00	543,75
13	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem plocha1+plocha2+1,634	m2	21,750	57,00	1 239,75
14	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči plocha1+plocha2+1,634	m2	21,750	57,00	1 239,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	985321112	Ochranný nátěr výztuže, adhezni můstek podlah (Weber.tec BS 100)	m2	21,750	169,00	3 675,75
					plocha1+plocha2+1,634		
					21,750		

997 - Přesun sutě

2 599,49

16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,518	185,00	465,83
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,554	44,20	333,89
					"celkem 80m" 3*2,518		
					7,554		
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,518	227,00	571,59
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,252	9,84	346,88
					2,518*14		
					35,252		
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,518	350,00	881,30

998 - Přesun hmot

659,86

21	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,453	269,00	659,86
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

55 635,07

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 374,65

22	K	R08	Penetrace podkladu vč.dodávky - weber.podklad A	m2	18,492	35,00	647,22
					"podesta" 2,4*7,34 + "sokl" (7,34-1,5)*0,15		
					18,492		
23	K	R09	Hydroizolace Weber.tec 824 (spotřeba 2,7kg/2 mm)	m2	18,492	409,00	7 563,23
24	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	82,100	2,00	164,20

777 - Podlahy lité

38 952,06

25	K	R10	Podlaha Weber.sys epox plasbeton barvený tl.5mm (spotřeba 18,25kg/1cm/1m2) vč. penetrace Weber.sys epox rozpouštědlové (spotřeba 0.15-0.5kg/m2)	m2	19,116	1 300,00	24 850,80
					"podesta a stupně" 7,34*2,4+0,3*1,25*4		
					19,116		
26	K	R11	Podstupnice Weber.sys epox plasbeton barvený tl.5mm (spotřeba 18,25kg/1cm/1m2) vč. penetrace Weber.sys epox podklad (spotřeba 0.5-1.0kg/m2) se vsypem Weber.floor.txt	m2	1,000	1 300,00	1 300,00
					"podstupnice" 0,2*1,25*4		
					1,000		
27	K	R12	Sokl - omítka mozaiková střednězrná vč.penetrace a vyrovnání podkladu po odbourané podlaze	m	5,840	550,00	3 212,00
					7,34-1,5		
					5,840		
28	K	R13	Montáž a dodávka okapnice na hranu terasy s ukotvením	m	10,890	450,00	4 900,50
					1,15+7,34+2,4		
					10,890		
29	K	R14	Montáž a dodávka nerez profilu pro schodové hrany s ukotvením	m	5,000	785,00	3 925,00
					4*1,25		
					5,000		
30	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	381,880	2,00	763,76

783 - Dokončovací práce - nátěry

8 308,36

31	K	783201811	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	32,868	18,90	621,21
					"zábradlí" 1,1*(2,4*2+7,34+1,4*2)*2		
					32,868		
32	K	R05	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	32,868	185,00	6 080,58
33	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	32,868	39,60	1 301,57
34	K	783991223	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu zašlomená plocha	m	2,500	122,00	305,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

1,25*2

2,500

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

100,00

VRN3 - Zařízení staveniště

100,00

35	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	100,00	100,00
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 04 - Schodiště D

JKSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 03.07.2015

Objednavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RADEKOV spol.s.r.o.

IČ:

41035933

DIČ:

CZ41035933

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	178 828,03
Ostatní náklady	600,00
Cena bez DPH	179 428,03

DPH základní	21,00%	ze	179 428,03	37 679,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	217 107,92
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 04 - Schodiště D

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 03.07.2015

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	178 828,03
HSV - Práce a dodávky HSV	86 454,43
4 - Vodorovné konstrukce	5 805,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	47 485,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 637,95
997 - Přesun sutě	7 402,02
998 - Přesun hmot	2 123,49
PSV - Práce a dodávky PSV	92 273,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 045,03
777 - Podlahy lité	67 589,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 638,73
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	100,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	600,00
Zařízení staveniště	100,00
Projektové práce	100,00
Územní vlivy	100,00
Provozní vlivy	100,00
Jiné VRN	100,00
Kompletační činnost	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	179 428,03

ROZPOČET

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 04 - Schodiště D

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 03.07.2015

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm Projektant:
Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

178 828,03

HSV - Práce a dodávky HSV

86 454,43

4 - Vodorovné konstrukce

5 805,79

1	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,348	987,00	5 278,48
"pomocné bednění pro opravu betonové k-ce podstupnic, stupňů a podesty"							
0,25*1,25*5+0,25*1,5*2+0,25*(2,4*2+7,34)					5,348		
2	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,348	98,60	527,31

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

47 485,18

3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	26,140	109,00	2 849,26
sokl+"hrana rampy a stupňů" 15					26,140		
4	K	R01	Oprava mozaiková střednězrné omítky včetně penetrace a odstranění nesoudržných částí	m2	6,000	550,00	3 300,00
5	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem (weber.dilatační páska) mezi stěnou a potěrem	m	12,340	13,30	164,12
7,34+2,5*2					12,340		
6	K	R06	Oprava čela rampy- penetrace, vyrovnání podkladu, podbednění, stěrka + síťka, střednězrná omítka	m2	2,723	845,00	2 300,94
(0,15+0,1)*(2,4+7,34+1,15)					2,723		
7	K	R12.1	Weber bat.balkónový potěr tl.40mm s penetrací	m2	38,716	635,00	24 584,66
8	K	R13.1	Weber.bat opravná hmota tl. 0- 20mm s penetrací	m2	38,716	369,00	14 286,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 637,95

9	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy	m2	13,212	111,00	1 466,53
"podesta" 1,8*7,34					13,212		
10	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm	m2	1,634	195,00	318,63
"čelo rampy" 0,15*(2,4+7,34+1,15)					1,634		
11	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2	15,962	195,00	3 112,59
"podesta pod dlažbou" 7,34*1,8					13,212		
"stupně" 1,25*0,5*4+1,25*0,2					2,750		
plocha1 Součet					15,962		
12	K	985112133	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm	m2	22,754	225,00	5 119,65
"podesta mimo dlažbu" 7,34*(2,5+0,6)					22,754		
13	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	40,350	25,00	1 008,75
1,634+15,962+22,754					40,350		
14	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	40,350	57,00	2 299,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	40,350	57,00	2 299,95
16	K	985321112	Ochranný nátěr výztuže, adhezni můstek podlah (Weber.tec BS 100)	m2	40,350	169,00	6 819,15
17	K	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	18,350	65,00	1 192,75
					7,34*2,5		18,350

997 - Přesun sutě

7 402,02

18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,170	185,00	1 326,45
19	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	21,510	44,20	950,74
					"celkem 80m" 3*7,17		21,510
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,170	227,00	1 627,59
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	100,380	9,84	987,74
					7,17*14		100,380
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,170	350,00	2 509,50

998 - Přesun hmot

2 123,49

23	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	7,894	269,00	2 123,49
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

92 273,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

17 045,03

24	K	R08	Penetrace podkladu vč. dodávky - weber.podklad A	m2	37,637	35,00	1 317,30
					"podesta" 4,9*7,34 + "sokl" (7,34-1,5+0,15*2+2,5*2)*0,15		37,637
25	K	R09	Hydroizolace Weber.tec 824 (spotřeba 2,7kg/2 mm)	m2	37,637	409,00	15 393,53
26	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	167,100	2,00	334,20

777 - Podlahy lité

67 589,84

27	K	R10	Podlaha Weber.sys epox plasbeton barvený tl.5mm (spotřeba 18,25kg/1cm/1m2) vč. penetrace Weber.sys epox rozpouštědlové (spotřeba 0.15-0.5kg/m2)	m2	37,466	1 300,00	48 705,80
					"podesta a stupně" 7,34*4,9+0,3*1,25*4		37,466
28	K	R11	Podstupnice Weber.sys epox plasbeton barvený tl.5mm (spotřeba 18,25kg/1cm/1m2) vč. penetrace Weber.sys epox podklad (spotřeba 0.5-1.0kg/m2) se vsvoem Weber.floor.txt	m2	1,250	1 300,00	1 625,00
					"podstupnice" 0,2*1,25*5		1,250
29	K	R12	Sokl - omítka mozaiková střednězrná vč. penetrace a vyrovnání podkladu po odbourané podlaze	m	11,140	550,00	6 127,00
					7,34-1,5+0,15*2+2,5*2		11,140
30	K	R13	Montáž a dodávka okapnice na hranu terasy s ukotvením	m	10,890	450,00	4 900,50
					1,15+7,34+2,4		10,890
31	K	R14	Montáž a dodávka nerez profilu pro schodové hrany s ukotvením	m	6,250	785,00	4 906,25
					5*1,25		6,250
32	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	662,645	2,00	1 325,29

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 638,73

33	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	30,118	18,90	569,23
					"zábradlí" 1,1*(1,15+2,4+7,34+1,4*2)*2		30,118

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	R05	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	30,118	185,00	5 571,83
35	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	30,118	39,60	1 192,67
36	K	783991223	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu zalomená plocha	m	2,500	122,00	305,00
			1,25*2		2,500		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 100,00

VRN3 - Zařízení staveniště 100,00

37	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	100,00	100,00
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 05 - Schodiště E

JKSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 03.07.2015

Objednavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RADEKOV spol.s.r.o.

IČ:

41035933

DIČ:

CZ41035933

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	32 757,70
Ostatní náklady	600,00
Cena bez DPH	33 357,70
DPH základní 21,00% ze	33 357,70 7 005,12
snížená 15,00% ze	0,00 0,00
Cena s DPH	40 362,82

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 05 - Schodiště E

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 03.07.2015

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	32 757,70
HSV - Práce a dodávky HSV	12 221,30
4 - Vodorovné konstrukce	3 826,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 030,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 433,00
997 - Přesun sutě	745,36
998 - Přesun hmot	185,61
PSV - Práce a dodávky PSV	20 436,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 086,90
777 - Podlahy lité	15 501,45
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 848,05
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	100,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	600,00
Zařízení staveniště	100,00
Projektové práce	100,00
Územní vlivy	100,00
Provozní vlivy	100,00
Jiné VRN	100,00
Kompletační činnost	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 357,70

ROZPOČET

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 05 - Schodiště E

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 03.07.2015

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm Projektant:
Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 757,70

HSV - Práce a dodávky HSV

12 221,30

4 - Vodorovné konstrukce

3 826,75

1	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,525	987,00	3 479,18
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"pomocné bednění pro opravu betonové k-ce podstupnic, stupňů a podesty"

0,25*1,5*5+0,25*(1,8+1,5)*2

3,525

2	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,525	98,60	347,57
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 030,58

3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,000	109,00	872,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

sokl+"hrana rampy a stupňů" 7

8,000

4	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem (weber.dilatační páska) mezi stěnou a potěrem	m	2,500	13,30	33,25
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

1,5+0,5*2

2,500

5	K	R06	Oprava čela rampy- penetrace, vyrovnání podkladu, podbednění, sěrka + síťka, střednězrná omítka	m2	1,275	845,00	1 077,38
---	---	-----	---	----	-------	--------	----------

(0,15*(1,75+1,5)+0,3*0,2/2*5)*2

1,275

6	K	R13.1	Weber.bat opravná hmota tl. 0- 20mm s penetrací	m2	5,550	369,00	2 047,95
---	---	-------	---	----	-------	--------	----------

plocha1

5,550

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 433,00

7	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm	m2	1,275	195,00	248,63
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"boky schodišťové rampy" 1,275

1,275

8	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2	5,550	195,00	1 082,25
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"podesta" 1,5*1,5

2,250

"stupně+podstupnice" 4*1,5*0,3+5*1,5*0,2

3,300

plocha1

Součet

5,550

9	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	6,825	25,00	170,63
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

plocha1+1,275

6,825

10	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	6,825	57,00	389,03
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

plocha1+1,275

6,825

11	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	6,825	57,00	389,03
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

plocha1+1,275

6,825

12	K	985321112	Ochranný nátěr výztuže, adhezní můstek podlah (Weber.tec BS 100)	m2	6,825	169,00	1 153,43
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

plocha1+1,275

6,825

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
997 - Přesun sutě							745,36
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,722	185,00	133,57
14	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,166	44,20	95,74
					"celkem 80m" 3*0,722	2,166	
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,722	227,00	163,89
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,108	9,84	99,46
					0,722*14	10,108	
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,722	350,00	252,70
998 - Přesun hmot							185,61
18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,690	269,00	185,61
PSV - Práce a dodávky PSV							20 436,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 086,90
19	K	R08	Penetrace podkladu vč. dodávky - weber.podklad A	m2	2,400	35,00	84,00
					"podesta" 1,5*1,5 + "sokl" 1*0,15	2,400	
20	K	R09	Hydroizolace Weber.tec 824 (spotřeba 2,7kg/2 mm)	m2	2,400	409,00	981,60
21	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	10,650	2,00	21,30
777 - Podlahy lité							15 501,45
22	K	R10	Podlaha Weber.sys epox plasbeton barvený tl.5mm (spotřeba 18,25kg/1cm/1m2) vč. penetrace Weber.sys epox rozpouštědlové (spotřeba 0.15-0.5kg/m2)	m2	4,050	1 300,00	5 265,00
					"podesta a stupně" 1,5*1,5+0,3*1,5*4	4,050	
23	K	R11	Podstupnice Weber.sys epox plasbeton barvený tl.5mm (spotřeba 18,25kg/1cm/1m2) vč. penetrace Weber.sys epox podklad (spotřeba 0.5-1.0kg/m2) se vsypem Weber.floor txt	m2	1,650	1 300,00	2 145,00
					"podstupnice" 0,2*1,5*4+0,3*1,5*1	1,650	
24	K	R12	Sokl - omítka mozaiková střednězrná vč. penetrace a vyrovnání podkladu po odbourané podlaze	m	1,000	550,00	550,00
25	K	R13	Montáž a dodávka Al okapnice na hranu terasy s ukotvením	m	3,000	450,00	1 350,00
26	K	R14	Montáž a dodávka nerez profilu pro schodové hrany s ukotvením	m	7,500	785,00	5 887,50
					5*1,5	7,500	
27	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	151,975	2,00	303,95
783 - Dokončovací práce - nátěry							3 848,05
28	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	14,300	18,90	270,27
					"zábradlí" 1,1*(1,5+1,75)*2*2	14,300	
29	K	R05	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	14,300	185,00	2 645,50
30	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	14,300	39,60	566,28
31	K	783991223	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu zalomená plocha	m	3,000	122,00	366,00
					1,5*2	3,000	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

100,00

VRN3 - Zařízení staveniště

100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	100,00	100,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 06 - Schodiště F

JKSO:
Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:
Datum: 03.07.2015

Objednavatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
RADEKOV spol.s.r.o.

IČ: 41035933
DIČ: CZ41035933

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 48 851,23
Ostatní náklady 600,00

Cena bez DPH 49 451,23

DPH základní	21,00%	ze	49 451,23	10 384,76
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	59 835,99
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 06 - Schodiště F

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 03.07.2015

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	48 851,23
HSV - Práce a dodávky HSV	21 445,11
4 - Vodorovné konstrukce	3 596,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 283,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 891,25
997 - Přesun sutě	1 346,20
998 - Přesun hmot	327,64
PSV - Práce a dodávky PSV	27 306,12
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 870,35
777 - Podlahy lité	20 380,87
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 054,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	100,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	600,00
Zařízení staveniště	100,00
Projektové práce	100,00
Územní vlivy	100,00
Provozní vlivy	100,00
Jiné VRN	100,00
Kompletační činnost	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 451,23

ROZPOČET

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 06 - Schodiště F

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 03.07.2015

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 851,23

HSV - Práce a dodávky HSV

21 445,11

4 - Vodorovné konstrukce

3 596,59

1	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m "pomocné bednění pro opravu betonové k-ce podstupnic, stupňů a podesty" 0,25*1,25*5+0,25*(1,25+2,25+1,75*2)	m2	3,313	987,00	3 269,93
2	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,313	98,60	326,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 283,43

3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů sokla+hrana rampy a stupňů 7,5	m	12,250	109,00	1 335,25
4	K	R01	Oprava mozaiková střednězrně omítky včetně penetrace a odstranění nesoudržných částí	m2	2,000	550,00	1 100,00
5	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem (weber.dilatační páska) mezi stěnou a potěrem 2,5+2,25	m	4,750	13,30	63,18
6	K	R12.2	Weber.bat balkónový potěr tl.do 20mm s penetrací	m2	8,750	635,00	5 556,25
7	K	R13.1	Weber.bat opravná hmota tl. 0- 20mm s penetrací plocha1	m2	8,750	369,00	3 228,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 891,25

8	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2 2,5*2,25+5*(0,3+0,2)*1,25	m2	8,750	56,00	490,00
9	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm "podesta" 2,5*2,25 "stupně+podstupnice" 5*1,25*(0,3+0,2) plocha1 Součet	m2	8,750	195,00	1 706,25
10	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou plocha1	m2	8,750	25,00	218,75
11	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem plocha1	m2	8,750	57,00	498,75
12	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči plocha1	m2	8,750	57,00	498,75
13	K	985321112	Ochranný nátěr výztuže, adhezni můstek podlah (Weber.tec BS 100) plocha1	m2	8,750	169,00	1 478,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě
1 346,20

14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,304	185,00	241,24
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,912	44,20	172,91
					3,912		
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,304	227,00	296,01
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,256	9,84	179,64
					18,256		
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,304	350,00	456,40

998 - Přesun hmot
327,64

19	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,218	269,00	327,64
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV
27 306,12
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
2 870,35

20	K	R08	Penetrace podkladu vč. dodávky - weber.podklad A	m2	6,338	35,00	221,83
					6,338		
21	K	R09	Hydroizolace Weber.tec 824 (spotřeba 2,7kg/2 mm)	m2	6,338	409,00	2 592,24
22	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	28,140	2,00	56,28

777 - Podlahy lité
20 380,87

23	K	R10	Podlaha Weber.sys epox plasbeton barvený tl.5mm (spotřeba 18,25kg/1cm/1m2) vč. penetrace Weber.sys epox rozpouštědlové (spotřeba 0,15-0,5kg/m2)	m2	7,125	1 300,00	9 262,50
					7,125		
24	K	R11	Podstupnice Weber.sys epox plasbeton barvený tl.5mm (spotřeba 18,25kg/1cm/1m2) vč. penetrace Weber.sys epox podklad (spotřeba 0,5-1,0kg/m2) se vsuvem Weber.floor.txt	m2	1,250	1 300,00	1 625,00
					1,250		
25	K	R12	Sokl - omítka mozaiková střednězrná vč. penetrace a vyrovnání podkladu po odbourané podlaze	m	4,750	550,00	2 612,50
26	K	R13	Montáž a dodávka Al okapnice na hranu terasy s ukotvením	m	3,500	450,00	1 575,00
27	K	R14	Montáž a dodávka nerez profilu pro schodové hrany s ukotvením	m	6,250	785,00	4 906,25
					6,250		
28	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	199,812	2,00	399,62

783 - Dokončovací práce - nátěry
4 054,90

29	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	15,400	18,90	291,06
					15,400		
30	K	R05	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	15,400	185,00	2 849,00
31	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	15,400	39,60	609,84
32	K	783991223	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu zašlomená plocha	m	2,500	122,00	305,00
					2,500		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
100,00
VRN3 - Zařízení staveniště
100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	100,00	100,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 07 - Schodiště G

JKSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 03.07.2015

Objednavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RADEKOV spol.s.r.o.

IČ:

41035933

DIČ:

CZ41035933

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				48 567,37
Ostatní náklady				600,00
Cena bez DPH				49 167,37
DPH základní	21,00%	ze	49 167,37	10 325,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		59 492,52

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 07 - Schodiště G

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 03.07.2015

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	48 567,37
HSV - Práce a dodávky HSV	21 960,26
4 - Vodorovné konstrukce	4 315,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 290,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 469,62
997 - Přesun sutě	1 506,21
998 - Přesun hmot	379,02
PSV - Práce a dodávky PSV	26 507,11
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 942,84
777 - Podlahy lité	20 185,29
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 378,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	100,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	600,00
Zařízení staveniště	100,00
Projektové práce	100,00
Územní vlivy	100,00
Provozní vlivy	100,00
Jiné VRN	100,00
Kompletační činnost	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 167,37

ROZPOČET

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 07 - Schodiště G

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 03.07.2015

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 567,37

HSV - Práce a dodávky HSV

21 960,26

4 - Vodorovné konstrukce

4 315,27

1	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m "pomocné bednění pro opravu betonové k-ce podstupnic, stupňů a podesty" 0,25*1,7*5+0,25*(1,5*2+0,9+1,75*2)	m2	3,975	987,00	3 923,33
2	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,975	98,60	391,94

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 290,14

3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů sokl+hrana rampy a stupňů" 7,9	m	10,500	109,00	1 144,50
4	K	R01	Oprava mozaiková střednězrnné omítky včetně penetrace a odstranění nesoudržných částí "stěny s poškozenou mozaikovou om." 2,5 "doplnění mozaikové om. s oškrábáním stáv.nátěru" 3,9 Součet	m2	6,400	550,00	3 520,00
5	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem (weber.dilatační páska) mezi stěnou a potěrem 2,6	m	2,600	13,30	34,58
6	K	R12.1	Weber bat.baikónový potěr tl.40mm s penetrací	m2	5,940	635,00	3 771,90
7	K	R13.1	Weber.bat opravná hmota tl. 0- 20mm s penetrací plocha1	m2	7,640	369,00	2 819,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 469,62

8	K	965081312	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy "stupně" 1,7*0,3*4	m2	2,040	95,00	193,80
9	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy "podesta" 2,6*1,5	m2	3,900	111,00	432,90
10	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm "podesta" 2,6*1,5 "stupně+podstupnice" 4*1,7*0,3+5*1,7*0,2 plocha1	m2	7,640	195,00	1 489,80
11	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou plocha1	m2	7,640	25,00	191,00
12	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem plocha1	m2	7,640	57,00	435,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	7,640	57,00	435,48
plocha1					7,640		
14	K	985321112	Ochranný nátěr výztuže, adhezní můstek podlah (Weber.tec BS 100)	m2	7,640	169,00	1 291,16
plocha1					7,640		

997 - Přesun sutě

1 506,21

15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,459	185,00	269,92
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,377	44,20	193,46
"celkem 80m" 3*1,459					4,377		
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,459	227,00	331,19
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,426	9,84	200,99
1,459*14					20,426		
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,459	350,00	510,65

998 - Přesun hmot

379,02

20	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,409	269,00	379,02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

26 507,11

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 942,84

21	K	R08	Penetrace podkladu vč.dodávky - weber.podklad A	m2	4,290	35,00	150,15
"podesta" 1,5*2,6 + "sokl" 2,6*0,15					4,290		
22	K	R09	Hydroizolace Weber.tec 824 (spotřeba 2,7kg/2 mm)	m2	4,290	409,00	1 754,61
23	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	19,040	2,00	38,08

777 - Podlahy lité

20 185,29

24	K	R10	Podlaha Weber.sys epox plábeton barvený tl.5mm (spotřeba 18,25kg/1cm/1m2) vč. penetrace Weber.sys epox rozpouštědlové (spotřeba 0.15-0.5kg/m2)	m2	5,940	1 300,00	7 722,00
"podesta a stupně" 2,6*1,5+0,3*1,7*4					5,940		
25	K	R11	Podstupnice Weber.sys epox plábeton barvený tl.5mm (spotřeba 18,25kg/1cm/1m2) vč. penetrace Weber.sys epox podklad (spotřeba 0.5-1.0kg/m2) se vsypem Weber.floor txt	m2	1,700	1 300,00	2 210,00
"podstupnice" 0,2*1,7*5					1,700		
26	K	R12	Sokl - omítka mozaiková střednězrná vč.penetrace a vyrovnání podkladu po odbourané podlaze	m	2,600	550,00	1 430,00
27	K	R13	Montáž a dodávka Al okapnice na hranu terasy s ukotvením	m	3,900	450,00	1 755,00
28	K	R14	Montáž a dodávka nerez profilu pro schodové hrany s ukotvením	m	8,500	785,00	6 672,50
5*1,7					8,500		
29	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	197,895	2,00	395,79

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 378,98

30	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	16,280	18,90	307,69
"zábradlí" 1,1*(1,5*2+0,9+1,75*2)*2					16,280		
31	K	R05	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	16,280	185,00	3 011,80
32	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	16,280	39,60	644,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	783991223	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu zalomená plocha 1,7*2	m	3,400	122,00	414,80
					3,400		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 100,00

VRN3 - Zařízení staveniště 100,00

34	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	100,00	100,00
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 08 - Schodiště H

JKSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 03.07.2015

Objednavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RADEKOV spol.s.r.o.

IČ:

41035933

DIČ:

CZ41035933

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	178 946,15
Ostatní náklady	600,00
Cena bez DPH	179 546,15

DPH základní	21,00%	ze	179 546,15	37 704,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	217 250,84
-------------------	--------------	-------------------

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 08 - Schodiště H

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 03.07.2015

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	178 946,15
HSV - Práce a dodávky HSV	80 221,75
4 - Vodorovné konstrukce	8 939,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	36 381,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 933,52
997 - Přesun sutě	8 149,45
998 - Přesun hmot	1 817,36
PSV - Práce a dodávky PSV	98 624,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 424,17
767 - Konstrukce zámečnické	4 220,84
777 - Podlahy lité	66 866,61
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 112,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	100,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	600,00
Zařízení staveniště	100,00
Projektové práce	100,00
Územní vlivy	100,00
Provozní vlivy	100,00
Jiné VRN	100,00
Kompletační činnost	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	179 546,15

ROZPOČET

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 08 - Schodiště H

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 03.07.2015

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm Projektant:
Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

178 946,15

HSV - Práce a dodávky HSV

80 221,75

4 - Vodorovné konstrukce

8 939,92

1	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m "pomocné bednění pro opravu betonové k-ce podstupnic, stupňů a podesty" 0,25*1,5*5+0,25*(1,75*4+9,74+8,7)	m2	8,235	987,00	8 127,95
2	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	8,235	98,60	811,97

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

36 381,50

3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů sokl	m	19,150	109,00	2 087,35
4	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem (weber.dilatační páska) mezi stěnou a potěrem 2,2+7,35+7,2+2,4	m	19,150	13,30	254,70
5	K	R12.1	Weber bat.balkónový potěr tl.40mm s penetrací	m2	32,985	635,00	20 945,48
6	K	R13.1	Weber.bat opravná hmota tl. 0- 20mm s penetrací plocha1	m2	35,485	369,00	13 093,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 933,52

7	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	40,000	31,30	1 252,00
8	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	40,000	55,00	2 200,00
9	K	965081312	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy "stupně" 1,5*0,3*4	m2	1,800	95,00	171,00
10	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy "podesta" 1,5*7,35+2,4*7,2+(1,5+0,9)/2*2,4	m2	31,185	111,00	3 461,54
11	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm "podesta" 1,5*7,35+2,4*7,2+(1,5+0,9)/2*2,4 "stupně+podstupnice" 4*1,5*0,3+5*1,5*0,2 "nájezd pro kočárky" 1 plocha1 Součet	m2	35,485	195,00	6 919,58
12	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou plocha1	m2	35,485	25,00	887,13
13	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem plocha1	m2	35,485	57,00	2 022,65
14	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	35,485	57,00	2 022,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			plocha1	35,485			
15	K	985321112	Ochranný nátěr výztuže, adhezni můstek podlah (Weber.tec BS 100)	m2	35,485	169,00	5 996,97
			plocha1	35,485			
997 - Přesun sutě							8 149,45
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,894	185,00	1 460,39
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	23,682	44,20	1 046,74
			"celkem 80m" 3*7,894	23,682			
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,894	227,00	1 791,94
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	110,516	9,84	1 087,48
			7,894*14	110,516			
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,894	350,00	2 762,90
998 - Přesun hmot							1 817,36
21	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	6,756	269,00	1 817,36
PSV - Práce a dodávky PSV							98 624,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							15 424,17
22	K	R08	Penetrace podkladu vč.dodávky - weber.podklad A	m2	34,058	35,00	1 192,03
			"podesta" 31,185 + "sokl" 19,15*0,15	34,058			
23	K	R09	Hydroizolace Weber.tec 824 (spotřeba 2,7kg/2 mm)	m2	34,058	409,00	13 929,72
24	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	151,210	2,00	302,42
767 - Konstrukce zámečnické							4 220,84
25	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 100 kg	kg	75,360	33,50	2 524,56
			"plech š.12cm, tl.4mm" 20*3,768	75,360			
26	M	136112140	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 4x1000x2000 mm	t	0,083	19 440,00	1 613,52
			75,360*0,001*1,1	0,083			
27	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	41,380	2,00	82,76
777 - Podlahy lité							66 866,61
28	K	R10	Podlaha Weber.sys epox plásbeton barvený tl.5mm (spotřeba 18,25kg/1cm/1m2) vč. penetrace Weber.sys epox rozpuštětlové (spotřeba 0.15-0.5kg/m2)	m2	32,985	1 300,00	42 880,50
			"podesta a stupně" 31,185+0,3*1,5*4	32,985			
29	K	R11	Podstupnice Weber.sys epox plásbeton barvený tl.5mm (spotřeba 18,25kg/1cm/1m2) vč. penetrace Weber.sys epox podklad (spotřeba 0.5-1.0kg/m2) se vsvoem Weber.floor.txt	m2	3,000	1 300,00	3 900,00
			"podstupnice+nájezd" 0,2*1,5*5+1,5	3,000			
30	K	R12	Sokl - omítka mozaiková střednězrná vč.penetrace a vyrovnání podkladu po odbourané podlaze	m	19,150	550,00	10 532,50
31	K	R14	Montáž a dodávka nerez profilu pro schodové hrany s ukotvením	m	10,500	785,00	8 242,50
32	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	655,555	2,00	1 311,11
783 - Dokončovací práce - nátěry							12 112,78
33	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	46,418	18,90	877,30
			"zábradlí" 1,1*(8,7+9,74+1,75)*2	44,418			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"stáv.L profil" 0,1*20		2,000		
			Součet		46,418		
34	K	R05	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	48,818	185,00	9 031,33
			46,418+"nový plech" 0,12*20		48,818		
35	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	46,418	39,60	1 838,15
36	K	783991223	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu zalomená plocha	m	3,000	122,00	366,00
			1,5*2		3,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 100,00

VRN3 - Zařízení staveniště 100,00

37	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	100,00	100,00
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 09 - Anglický dvorek I

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 03.07.2015

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	8 550,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 550,00
767 - Konstrukce zámečnické	8 550,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	600,00
Zařízení staveniště	100,00
Projektové práce	100,00
Územní vlivy	100,00
Provozní vlivy	100,00
Jiné VRN	100,00
Kompletační činnost	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 150,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava nášlapných vrstev teras MŠ 1.máje č.p.1153 - varianta kamenný koberec

Objekt: 09 - Anglický dvorek I

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 03.07.2015

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel: RADEKOV spol.s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 550,00

PSV - Práce a dodávky PSV

8 550,00

767 - Konstrukce zámečnické

8 550,00

1	K	R08	Úprava zámečnického výrobku - mříž v anglickém dvorku -	kpl	1,000	8 550,00	8 550,00
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Příloha č. 6. k výzvě na veřejnou zakázku „Oprava vstupních teras MŠ 1. máje 1153“

Krycí list nabídky pro variantu B. doplní uchazeč (A nebo B)...
„Oprava vstupních teras MŠ 1. máje 1153“

Základní identifikační údaje uchazeče			
Název	RADEKOV spol. s r.o.		
Sídlo/Místo podnikání	U trati 2620, 756 61 Rožnov p. R.		
IČ:	41035933		
DIČ:	CZ 41035933		
Kontaktní osoba	Ing. Antonín Hadač		
Tel./fax:	571605296		
E-mail	radekov@radekov.cz		
Osoba oprávněná za uchazeče jednat			
Titul, jméno příjmení:	Ing. Antonín Hadač		
Funkce:	jednatel		
Tel./E-mail:	571605296 / radekov@radekov.cz		
Hodnoticí kritéria			
Nabídková cena	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
	679.181,-	142.628,-	821.809,-
Další údaje			
Doba realizace zakázky (v týdnech)	6		
Délka záruky za jakost (v měsících)	60 měsíců		

Čestné prohlášení uchazeče:

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku „Oprava vstupních teras MŠ 1. máje 1153“ nejsem subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Souhlas se zveřejněním identifikačních údajů:

Souhlasím se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů, nabídkové ceny, obsahu smlouvy včetně všech jejích dodatků.

V..... Rožnov p. R.

dne 7.7.2015

Ing. Antonín Hadač, jednatel
razítko a podpis

.....
titul, jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem uchazeče

RADEKOV spol. s r.o.

jednatel a ředitel
U Trati 2620
756 61 Rožnov p. R.
IČO: 41035933 DIČ: CZ41035933
tel.: 571 602 114 fax: 571 602 113