

**Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo SML/2019/047 uzavřené dne 6. května 2019 na
realizaci stavby "DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI
V ČELÁKOVICÍCH"**

Číslo dodatku objednatele: SML/2019/047-6

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Čelákovice

se sídlem: náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice

zastoupené: Ing. Josef Pátek – starosta města

IČ: 00240117

DIČ: CZ00240117

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Pátek – starosta města

bankovní spojení pro účely díla: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4127201/0100

na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

a

1.2. Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

zastoupená: Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva

IČ: 05042020

DIČ: CZ05042020

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Vaňáč, ředitel závodu Praha

- ve věcech technických: Ing. Jan Dvořák, hlavní stavbyvedoucí

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 117756653/0300

tel. 225 985 800

na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tento dodatek č. 6.

Předmětem tohoto dodatku č. 6 jsou níže uvedené změny smlouvy o dílo ze dne 6. 5. 2019, resp. dodatku č. 1 ze dne 15. 8. 2019, dodatku č. 2 ze dne 22. 1. 2020, dodatku č. 3 ze dne 4. 5. 2020, dodatku č. 4 ze dne 30. 6. 2020 a dodatku č. 5 ze dne 10. 7. 2020, kterými se následně mění a doplňují níže uvedené články.

Čl. 3 Předmět plnění

3.1 Předmět díla se mění a doplňuje v rozsahu níže uvedených změnových listů č. 43 až 53.

43	Oprava fasády na staré škole
44	Změna a doplnění nášlapných vrstev podlah (dlažba)
45	Změna provedení interkomu
46	Průchody přes střechu-odkouření kotle a odvětrání kanalizace
47	Oprava zásuvek v m. č. 323
48	Ovládání okna na CHÚC ve dvouramenném schodišti
49	Dodatečně objednané práce-interiér
50	Doplnění SDK kastlíků
51	Malby
52	Koupelňové doplňky
53	Zvýšení zábradlí na lávce na střechu tělocvičny

Čl. 4 Sjednaná doba pro provedení díla

Z důvodu změny předmětu díla (viz článek 3 a příloha č. 1 tohoto dodatku ZL 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 a 53) se prodlužuje doba stavby o 23 dnů oproti termínům uvedeným v dodatku č. 5, tj. termín dokončení díla je 15. 8. 2020.

Čl. 6 Cena za dílo

6.1 – Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl.3 této smlouvy činí:

Cena dle uzavřené SOD:

43	Oprava fasády na staré škole	289 241,87
44	Změna a doplnění nášlapných vrstev podlah (dlažba)	43 510,44
45	Změna provedení interkomu	24 017,69
46	Průchody přes střechu-odkouření kotle a odvětrání kanalizace	19 646,50
47	Oprava zásuvek v m. č. 323	7 654,40
48	Ovládání okna na CHÚC ve dvouramenném schodišti	141 323,60
49	Dodatečně objednané práce-interiér	334 051,87
50	Doplnění SDK kastlíků	29 638,09
51	Malby	351 866,40
52	Koupelňové doplňky	415036,64

53 Zvýšení zábradlí na lávce na střeche tělocvičny 19 270,12

Celkem 1 675 257,61

Cena dle uzavřené SOD:

Cena bez DPH 74 630 564,30 Kč

Výše DPH (21 %) 15 672 418,50 Kč

Cena včetně DPH 90 302 982,80 Kč

Cena SOD včetně dodatků (č. 1+2+3+4)

Cena bez DPH 89 425 844,15 Kč

Výše DPH 18 779 427,27 Kč

Cena SOD po dodatku č. 4 včetně DPH 108 205 271,42 Kč

Cena dodatku č. 6

Cena bez DPH 1 675 257,61 Kč

Výše DPH 351 804,10 Kč

Cena dodatku č. 6 včetně DPH 2 027 061,71 Kč

Cena SOD včetně dodatků (č. 1-6)

Cena bez DPH 91 101 101,76 Kč

Výše DPH 19 131 231,37 Kč

Cena SOD po dodatku č. 6 včetně DPH 110 232 333,13 Kč

Dohodnutá změna ceny bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Nabídkové položkové rozpočty změn stavby (oceněné výkazy výměr) tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě a jsou její nedílnou součástí.

- 43 Oprava fasády na staré škole
- 44 Změna a doplnění nášlapných vrstev podlah (dlažba)
- 45 Změna provedení interkomu
- 46 Průchody přes střechní odkouření kotle a odvětrání kanalizace
- 47 Oprava zásuvek v m. č. 323
- 48 Ovládání okna na CHÚC ve dvouramenném schodišti
- 49 Dodatečně objednané práce-interiér
- 50 Doplnění SDK kastlíků
- 51 Malby
- 52 Koupelnové doplňky
- 53 Zvýšení zábradlí na lávce na střeche tělocvičny

6.2 – Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl.3 této smlouvy v rozdělení na investiční a neinvestiční část činí:

Cena SoD včetně dodatku č. 6 – investiční část:

Cena bez DPH 90 579 491,05 Kč

Výše DPH (21 %) 19 021 686,82 Kč

Cena SOD včetně DPH 109 601 147,88 Kč

Cena SoD včetně dodatku č. 6 – neinvestiční část:

Cena bez DPH

521 640,72 Kč

Výše DPH (21 %)

109 544,55 Kč

Cena SOD včetně DPH

631 185,27 Kč

2. Společná a závěrečná ustanovení

1. Rada Města Čelákovice projednala tento dodatek č. 6 a schválila jeho uzavření na svém 21. zasedání konaném dne 21.7.2020 pod usnesením č. 21/2020/4.6
2. Tento dodatek č. 6 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech majících platnost originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel tři (3) vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení a přílohy základní smlouvy o dílo, jež nejsou tímto dodatkem č. 6 dotčeny, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Odsouhlasené změnové listy ZL 43 - ZL 53


Příloha č. 2: Soupis a ocenění neinvestičních položek

V Čelákovicih dne 21.7.2020


V Otrokovicích dne 24.7.2020

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Josef Pátek
starosta města



Ing. Jaroslav Ševela
předseda představenstva





EDS: 133D33100005

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

ZMĚNOVÝ LIST č. 43**Oprava fasády na staré Kamence**

Stavba:	DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH
Objednatel:	Město Čelákovice
Objekt:	SO 01 - Přístavba školy
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.
Odesláno/předáno - komu:	Ing. Miroslav Dvořák, TDS

Odesláno / předáno	poštou	email	osobně	Datum:
		x	x	
Přílohy / poč. listů	Oceněný výkaz výměr			4

1) Zdůvodnění:

Z důvodu zásahu do fasády při provádění stažení stavby musí dojít k opravě fasády u spojovacího krčku do nové školy. Budova Kamenky má vlivem nedostatečného statického zajištění a klimatických vlivů poškozenou fasádu, kdy dochází k popraskání a částečnému odpadávání fasády. Část poškození je způsobeno chybějícími klempířskými prvky (stékající voda na plochu fasády). Z uvedených důvodů, a za účelem odstranění následných škod rozhodl dodatečně objednatel o doplnění klempířských prvků, a opravě části fasády vč. nátěru.

2) Vyjádření TDS: Souhlasím**3) Vyjádření GP:** Souhlasím**4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:**

6) Méněpráce (Kč bez DPH)5			0,00 Kč	CENOVÝ DOPAD
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)			289 241,87 Kč	
7) Vliv na termín výstavby:			+ 12 dnů	289 241,87
8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	V&M spol. s r.o.	PSG Construction a.s.
	Ing. Josef Pátek	Ing. Miroslav Dvořák	Ing. Miloslav Jon	Ing. Jan Dvořák
Datum:				
Podpis				

ZMĚNOVÝ LIST č. 43 Oprava fasády na staré Kamence					
Stavba: DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH					
Objekt: SO 01 - Přístavba školy					
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ					
Stavební díl	HSV	PSV	VRN	Odpočty	
6 Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní		175 755,25			
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání		81 268,14			
764 Konstrukce klempířské		3 754,10			
783 Nátěry		2 967,27			
997 Přesun sutě		419,98			
998 Přesun hmot		117,13			
SOUČET		264 281,87	24 960,00		0,00
CELKEM OBJEKT			289 241,87		0,00
CELKOVÉ NAKLADY			289 241,87		

ZMĚNOVÝ LIST č. 43 Oprava fasády na staré Kamence									
Stavba :		DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVIČÍCH							
Objekt :		SO 01 - Přístavba školy							
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ			Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH	
Náklady soupisu celkem								175 755,25	
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						87 228,63	
1	SOD	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou, okna, spojovací kříček, okapový chodník			m ²	97,00	55,81	5 413,31
2	0,8 URS	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně			m ²	14,000	50,64	708,96
3	SOD	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn			m ²	14,000	42,62	596,63
4	SOD	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn			m ²	14,000	271,93	3 807,07
5		R 01	Proškrábnutí a zaplnění prasklin omítek			kpl.	1,00	4 320,00	4 320,00
6	SOD	612325302	Vápenocementová omítka osění nebo nadpraží šluková			m ²	11,951	568,22	6 790,80
			(0,19*2,1*2*10)+(0,19*1,13*10)				10,127		
			(0,19*0,6*2)+(0,19*2,1*2*2)				1,824		
7	0,8 URS	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2			m ²	484,860	124,00	60 122,64
8	0,8 URS	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu stídné systém			m ²	484,860	11,28	5 469,22
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						81 268,14
9	0,8 URS	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 100%			m ²	9,000	88,00	792,00
10	0,8 URS	942211121	Montáž lešení vysunutého dílcového s podepřením v do 20 m			m ²	23,760	138,40	3 288,38
			1,1*1,8 * 2 * 6						
11	0,8 URS	942211221	Příplatek k lešení vysunutému dílcovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití			m ²	285,120	3,14	894,14
			12*(1,1*1,8 * 2)*6						
12	0,8 URS	942211821	Demontáž lešení vysunutého dílcového s podepřením v 20 m			m ²	23,760	89,60	2 128,90
12	SOD	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m			m ²	660,00	48,70	32 145,04
13	SOD	941111232	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132			m ²	7 920,00	1,01	8 036,42
			12*660						
14	SOD	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m			m ²	660,00	28,41	18 751,26

15	0,8 URS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	70,00	217,60	15 232,00
			vnitrostaveništní přesun lešení				
			přesun lešení před montáží 7hod * 5 pracovníků		35,000		
			přesun lešení po demontáži 7hod * 5 pracovníků		35,000		
		754	Konstrukce klempířské				3 754,10
16	SOD	764246442	Oplechování parapetů z plechů rovných celoplošné lepené, bez rohů rš 200 mm	m	2,4	403,84	969,22
17		R 02	Odháňka	m	1,40	455,00	637,00
18	SOD	764242403	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálného plechu štitu závětrnou lišinou rš 190 mm	m	5,60	383,55	2 147,88
		783	Nátěry				2 967,27
19	0,8 URS	783813141	Penetrační syntetický nátěr licového zdiva	m ²	9,00	63,76	573,84
20	0,8 URS	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m ²	9,50	62,80	596,60
			parapet 1,2*0,2*20		4,800		
			střešní svody		4,700		
21	SOD	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	9,50	99,24	942,78
22	SOD	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	9,50	89,90	854,05
		997	Přesun sutě				449,98
23	SOD	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,782	150,47	117,67
			omítky 0,046*17		0,782		
24	SOD	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	0,782	50,73	39,67
25	SOD	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,782	69,00	53,96
26	SOD	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,038	12,18	85,70
			14,137*9		7,038		
27	SOD	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	0,782	157,28	122,99
		998	Přesun hmot				117,13
28	SOD	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,400	292,75	117,13
			cementový poslík 0.00735*7		0,066		
			penetrace 0.00026*470		0,126		
			omítka 0.0231*9		0,208		

Vysvětlivky:

SOD cena z nabídkového rozpočtu

0,8 URS cena podle čl. 6.6 - tj. položka neobsažená v SOD, tzn. tato nová položka bude vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS vynásobena koef. 0,8

ZMĚNOVÝ LIST č. 43 Oprava fasády na staré Kamence							
Stavba: DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVIČÍCH							
Objekt: SO 01 - Přístavba školy							
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							
		Popis					
				mj	množství	Kč/mj	Celkem
681	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	70 000,00	70 000,00
682	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	50 000,00	50 000,00
683	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	304 000,00	304 000,00
689	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00
690	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora - omezení a doplňující opatření dle požadavku školy z důvodu provádění prací za provozu	soub	1,000	150 000,00	150 000,00
			Součet				624 000,00
			dobu:		10,000	měsíců	
			jednotková cena	Kč/den			2 080,00
VRN za období				dny	12 000		24 960,00



EDS: 133D331000005

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

ZMĚNOVÝ LIST č. 44**Změna a doplnění nášlapných vrstev podlah**

Stavba:	DOSTAVBA ZAKLADNI SKOLY V KOSTELNI ULICI V CELAKOVICICH			
Objednatel:	Město Čelákovice			
Objekt:	SO 01 - Přístavba školy			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu:	Ing. Miroslav Dvořák, TDS			
Odesláno / předáno	poštou	emaillem	osobně	Datum:
		x	x	
Přílohy / poč. listů	Oceněný výkaz výměr			4

1) Zdůvodnění:

Z provozních důvodů je provedena na základě dodatečného požadavku objednatele dlažba v místnosti číslo (dále m.č.) 115 - sklad, kde je současně hlavní přívod vody, v m. č. 307 - sklad (před strojovnou VZT) a m.č. 119 - sklad pod tříramenným schodištěm. Část chodby v bytě školníka byla změněna z PVC na dlažbu.

2) Vyjádření TDS: Souhlasím**3) Vyjádření GP:** Souhlasím**4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:**

6) Méněpráce (Kč bez DPH)5		-16 613,62 Kč	CENOVÝ DOPAD	
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		60 124,05 Kč		
7) Vliv na termín výstavby:		+ 3 dny	43 510,44	
8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	V&M spol. s r.o.	PSG Construction a.s.
	Ing. Josef Pátek	Ing. Miroslav Dvořák	Ing. Miloslav Jon	Ing. Jan Dvořák
Datum:				
Podpis				

ZMĚNOVÝ LIST č. 44 Změna a doplnění nášílapných vrstev podlah					
Stavba: DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVIČÍCH					
Objekt: SO 01 - Přístavba školy					
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ					
Stavební díl	HSV	PSV	VRN	Odpočty	
PSV - Práce a dodávky PSV; 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		5 769,68			
PSV - Práce a dodávky PSV; 771 - Podlahy z dlaždic		48 114,37			
PSV - Práce a dodávky PSV; 776 - Podlahy povlakové					-16 613,62
SOUČET		53 884,05	6 240,00		-16 613,62
CELKEM OBJEKT			60 124,05		-16 613,62
CELKOVÉ NAKLADY			43 510,44		

ZMĚNOVÝ LIST č. 44 Změna a doplnění náslapných vrstev podlah						
Stavba: DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVIČÍCH						
Objekt: SO 01 - Přístavba školy						
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY						
		Popis		mj	množství	Kč/mj
						Celkem
681	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	70 000,00
682	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	50 000,00
683	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	304 000,00
689	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	50 000,00
690	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora - omezení a doplňující opatření dle požadavku školy z důvodu provádění prací za provozu	soub	1,000	150 000,00
			Součet			624 000,00
			dobu:		10,000 měsíců	
			jednotková cena	Kč/den		2 080,00
VRN za období				dny	3 000	6 240,00



EDS: 133D331000005

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

ZMĚNOVÝ LIST č. 45**Změna provedení interkomu**



Stavba:	DOSTAVBA ZAKLADNI SKOLY V KOSTELNI ULICI V CELAKOVICICH			
Objednatel:	Město Čelákovice			
Objekt:	SO 01 - Přístavba školy			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu:	Ing. Miroslav Dvořák, TDS			
Odesláno / předáno	poštou	email	osobně	Datum:
		x		
Přílohy / poč. listů	Oceněný výkaz výměr			4
1) Zdůvodnění: Dle zadávací dokumentace byl požadován dveřní komunikátor - KXT7765X. Dokumentace je stará více než 3 roky, během této doby došlo ke zrušení telefonní ústředny a řešení s dveřním komunikátorem již nelze použít. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto objednatelem o popužití IP telefonu, vše bude fungovat přes datovou síť.				
2) Vyjádření TDS: Souhlasím				
3) Vyjádření GP: Souhlasím				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
6) Měněpráce (Kč bez DPH)5			0,00 Kč	CENOVÝ DOPAD
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)			24 017,69 Kč	
7) Vliv na termín výstavby:			+ 0 dnů	24 017,69
8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	V&M spol. s r.o.	PSG Construction a.s.
	Ing. Josef Pátek	Ing. Miroslav Dvořák	Ing. Miloslav Jon	Ing. Jan Dvořák
Datum:				
Podpis				

ZMĚNOVÝ LIST č. 45 Změna provedení interkomu						
Stavba: DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVIČÍCH						
Objekt: SO 01 - Přístavba školy						
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ						
	Stavební díl	HSV	PSV	VRN	Odpočty	
Domácí telefon			24 017,69			
SOUČET			24 017,69			0,00
CELKEM OBJEKT				24 017,69		0,00
CELKOVÉ NAKLADY				24 017,69		

REFERENCE / DESCRIPTION NÁZEV POLOŽKY		Unit / Item m.j.	QTY počet m.j.	J.C. Kč/m.j.	Contract - Total Kr Kč
	Domácí telefon				
1.01	Položka 28.Domácí telefon	ks	-1	2 986,87	-2 986,87
1.02	Dveřní interkom - IP Verso - Hlavní jednotka bez kamery	ks	1	13 510,32	13 510,32
1.03	IP Verso - Rám pro instalaci na povrch, 2 moduly	ks	1	1 979,88	1 979,88
1.04	IP telefon stolní (nástěnný)	ks	1	2 814,36	2 814,36
1.05	POE Switch	kpl	1	4 500,00	4 500,00
1.06	Podružný materiál	kpl	1	360,00	360,00
1.07	Programování a nastavení systému	kpl	1	2 400,00	2 400,00
1.08	Doplnění do dokumentace	kpl	1	1 440,00	1 440,00
Celkem					24 017,69

ZMĚNOVÝ LIST č. 46

Průchody přes střešku

Stavba:	DOSTAVBA ZÁKLADNÍ SKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH			
Objednatel:	Město Čelákovice			
Objekt:	SO 01 - Přístavba školy			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu:	Ing. Miroslav Dvořák, TDS			
Odesláno / předáno	poštou	email	osobně	Datum:
		x	x	
Přílohy / poč. listů	Oceněný výkaz výměr			4
1) Zdůvodnění: Při kompletaci kanalizace bylo zjištěno, že část odvětrání stoupacího potrubí není započítána část "prostupů" přes střešní plášť. Tyto prostupy jsou zde vyčísleny. Současně je doplněna systémová tvarovka na střeše pro odkouření kotle doplněna, protože není součástí VV.				
2) Vyjádření TDS: Souhlasím				
3) Vyjádření GP: Souhlasím				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
6) Méněpráce (Kč bez DPH)5			0,00 Kč	CENOVÝ DOPAD
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)			19 646,50 Kč	
7) Vliv na termín výstavby:			+ 3 dny	19 646,50
8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	V&M spol. s r.o.	PSG Construction a.s.
	Ing. Josef Pátek	Ing. Miroslav Dvořák	Ing. Miloslav Jon	Ing. Jan Dvořák
Datum:				
Podpis				

ZMĚNOVÝ LIST č. 46 Průchody přes střechu						
Stavba: DOSTAVBA ZAKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH						
Objekt: SO 01 - Přístavba školy						
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ						
	Stavební díl	HSV	PSV	VRN	Odpočty	
764	Konstrukce klempířské		13 406,50			
	SOUČET		13 406,50	6 240,00		0,00
	CELKEM OBJEKT			19 646,50		0,00
	CELKOVÉ NAKLADY			19 646,50		

ZMĚNOVÝ LIST č. 46 Průchody přes střechu						
Stavba :		DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVIČÍCH				
Objekt :		SO 01 - Přístavba školy				
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ			Jednotková cena	Gena CZK bez DPH
Náklady soupisu celkem						13 406,50
	764	Konstrukce klempířské				13 406,50
1	R 01	komplet pro odvětrání ZT - Samba 11 engoba červená			2,00	5 062,80
2	R 02	montáž kompletu pro odvětrání ZT			2,00	336,00
3	R 03	komplet prostup pro turbokotel			1,00	2 402,40
4	R 04	montáž prostupu pro turbokotel			1,00	168,00
5	0,8 URS 998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m			0,29	133,68
						38,50

Vysvětlivky:

SOD cena z nabídkového rozpočtu

0,8 URS cena podle čl. 6.6 - tj. položka neobsažená v SOD, tzn. tato nová položka bude vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS vynásobena koef. 0,8

ZMĚNOVÝ LIST č. 46 Průchody přes střechu							
Stavba:		DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVIČÍCH					
Objekt:		SO 01 - Přístavba školy					
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY							
		Popis					
			mj	množství	Kč/mj	Celkem	
681	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	70 000,00	70 000,00
682	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	50 000,00	50 000,00
683	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	304 000,00	304 000,00
689	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00
690	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora - omezení a doplňující opatření dle požadavku školy z důvodu provádění prací za provozu	soub	1,000	150 000,00	150 000,00
			Součet				624 000,00
			dobu:		10,000 měsíců		
			jednotková cena	Kč/den			2 080,00
VRN za období							
				dny	3 000		6 240,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 47
Úprava pozic zásuvek v m.č. 323

Stavba:	DOSTAVBA ZÁKLADNÍ SKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH
Objednatel:	Město Čelákovice
Objekt:	SO 01 - Přístavba školy
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.
Odesláno/předáno - komu:	Ing. Miroslav Dvořák, TDS

Odesláno / předáno	poštou	email	osobně	Datum:
		x		
Přílohy / poč. listů	Oceněný výkaz výměr			4

1) Zdůvodnění:
Nma základě dodatečně předloženého požadavku pro umístění elektro zásuvek podle pozic interiérového vybavení bylo nutné upravit zásuvky vysekáním část stávajících rozvodů a přemístěním do nových pozic dle požadavku rozmístění nábytku v m. č. 323

2) Vyjádření TDS: Souhlasím

3) Vyjádření GP: Souhlasím

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

6) Méněpráce (Kč bez DPH)5	0,00 Kč	CENOVÝ DOPAD
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)	7 654,40 Kč	
7) Vliv na termín výstavby:	+ 0 dnů	7 654,40

8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	V&M spol. s r.o.	PSG Construction a.s.
	Ing. Josef Pátek	Ing. Miroslav Dvořák	Ing. Miloslav Jon	Ing. Jan Dvořák
Datum:				
Podpis				

ZMĚNOVÝ LIST č. 47 Úprava pozic zásuvek v m.č. 323					
Stavba: DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVIČÍCH					
Objekt: SO 01 - Přístavba školy					
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ					
	Stavební díl	HSV	PSV	VRN	Odpočty
Úprava zásuvek			7 654,40		
SOUČET			7 654,40		0,00
CELKEM OBJEKT				7 654,40	0,00
CELKOVÉ NAKLADY				7 654,40	

REFERENCE / DESCRIPTION NÁZEV POLOŽKY		unit / item m.j.	QTY počet m.j.	J.C. Kč/m.j.	Contract - Total Kč Kč
	Domácí telefon				
1.01	Demontáž 4-násobné krabice	ks	1	162,00	162,00
1.02	Demontáž 3-násobné krabice	ks	1	138,00	138,00
1.03	Demontáž 1-násobné krabice	ks	2	54,00	108,00
1.04	Demontáž zásuvky 230V/16A	ks	7	102,00	714,00
1.05	Demontáž vypínač č.1	ks	1	102,00	102,00
1.06	Demontáž a odpojení keystone datové zásuvky	ks	2	54,00	108,00
1.07	Montáž 4-násobné krabice	ks	1	240,00	240,00
1.08	Montáž 3-násobné krabice	ks	1	180,00	180,00
1.09	Montáž 1-násobné krabice	ks	2	67,20	134,40
1.10	Montáž zásuvky 230V/16A	ks	7	132,00	924,00
1.11	Montáž vypínač č.1	ks	1	132,00	132,00
1.12	Montáž keystone v datové zásuvce	ks	2	66,00	132,00
1.13	Podružný materiál	kpl	1	180,00	180,00
1.14	Vybourání - vysekání krabic, drážkování, zahození drážek vč. štukey	m	10	440,00	4 400,00
Celkem					7 654,40

ZMĚNOVÝ LIST č. 48				
Ovládání okna na CHÚC ve dvouramenném schodišti				
Stavba:	DOSTAVBA ZAKLADNÍ SKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH			
Objednatel:	Město Čelákovice			
Objekt:	SO 01 - Přístavba školy			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu:	Ing. Miroslav Dvořák, TDS			
Odesláno / předáno	poštou	email	osobně	Datum:
		x		
Přílohy / poč. listů	Oceněný výkaz výměr			4
1) Zdůvodnění: Podle požadavku PBR je nutné zajistit otevírání okna ve schodišti na 3.NP k zajištění odvětrání kouře. Protože je okno umístěné ve výšce mimo dosah osob, je nutné zajistit u velkých horních křídel motorické, u spodních malých křídel bude dostačující ruční ovládání otevírání. Aby došlo k vytvoření komínového efektu, jsou součástí systému otevření výpni otvorů pro zajištění odvětrání CHÚC i dveře ve schodišťovém prostoru na 1. NP.				
2) Vyjádření TDS: Souhlasím				
3) Vyjádření GP: Souhlasím				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
6) Méněpráce (Kč bez DPH)		0,00 Kč		
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		141 323,60 Kč		
7) Vliv na termín výstavby:		+ 2 dny		
8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	V&M spol. s r.o.	PSG Construction a.s.
	Ing. Josef Pátek	Ing. Miroslav Dvořák	Ing. Miloslav Jon	Ing. Jan Dvořák
Datum:				
Podpis				

ZMĚNOVÝ LIST č. 48						Ovládání okna na CHUČ ve dvouramenném schodišti					
Stavba:			DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH								
Objekt:			SO 01 - Přístavba školy								
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ											
Stavební díl				HSV		PSV		VRN		Odpočty	
713 Izolace tepelné				0,00		49 140,00					
741 Elektroinstalace - silnoproud				0,00		8 898,00					
766 Konstrukce truhlářské				0,00		79 125,60					
SOUCET				0,00		137 163,60		4 160,00		0,00	
CELKEM OBJEKT								141 323,60		0,00	
CELKOVÉ NAKLADY										141 323,60	

ZMĚNOVÝ LIST č. 48						
Ovládání okna na CHÚC ve dvouramenném schodišti						
Stavba : DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH						
Objekt : SO 01 - Přístavba školy						
Číslo pozice	Kód položky	SOUVIS VÝKONŮ			Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
		Náklady soupisu celkem				
		713 Izolace tepelné				
1	R 01	D+M izolačních desek Purenit	kpl	1,000	49 140,00	49 140,00
		741 Elektroinstalace - silnoproud				
2	R 02	Doplnění elektroinstalace pro ovládání okna v CHÚC	kpl	1,000	8 898,00	8 898,00
		766 Konstrukce truhlářské				
3	R 03	Doplnění motorického ovládání okna ozn. 1/O	kus	1,000	79 125,60	79 125,60
		horní 2 křídla ovládaná motoricky				
		spodní 2 křídla ovládaná pomocí pákových ovladačů svedených na stěnu				

ZMĚNOVÝ LIST č. 48 Ovládání okna na CHUC ve dvouramenném schodišti						
Stavba: DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH						
Objekt: SO 01 - Přístavba školy						
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
		Popis				
	K			mj	množství	Kč/mj
						Celkem
681	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	70 000,00
682	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	50 000,00
683	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	304 000,00
689	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	50 000,00
690	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora - omezení a doplňující opatření dle požadavku školy z důvodu provádění prací za provozu	soub	1,000	150 000,00
			Součet			624 000,00
			dobu:		10,000 měsíců	
			jednotková cena	Kč/den		2 080,00
VRN za období					dny	2,000
						4 160,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 48				
Ovládání okna na CHÚC ve dvouramenném schodišti				
Stavba:	DOSTAVBA ZAKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH			
Objednatel:	Město Čelákovice			
Objekt:	SO 01 - Přístavba školy			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu:	Ing. Miroslav Dvořák, TDS			
Odesláno / předáno	poštou	email	osobně	Datum:
		x		
Přílohy / poč. listů	Oceněný výkaz výměr			4
1) Zdůvodnění: Podle požadavku PBR je nutné zajistit otevírání okna ve schodišti na 3.NP k zajištění odvětrání kouře. Protože je okno umístěné ve výšce mimo dosah osob, je nutné zajistit u velkých horních křídel motorické, u spodních malých křídel bude dostačující ruční ovládání otevírání. Aby došlo k vytvoření komínového efektu, jsou součástí systému otevření výpňové otvory pro zajištění odvětrání CHÚC i dveře ve schodišťovém prostoru na 1. NP.				
2) Vyjádření TDS: Souhlasím				
3) Vyjádření GP: Souhlasím				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
6) Měněpráce (Kč bez DPH)			0,00 Kč	
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)			141 323,60 Kč	
7) Vliv na termín výstavby:			+ 2 dny	
8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	V&M spol. s r.o.	PSG Construction a.s.
	Ing. Josef Pátek	Ing. Miroslav Dvořák	Ing. Miloslav Jon	Ing. Jan Dvořák
Datum:				
Podpis				

ZMĚNOVÝ LÍST č. 48 Ovládání okna na CHUC ve dvouramenném schodišti					
Stavba:		DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH			
Objekt:		SO 01 - Přístavba školy			
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ					
Stavební díl		HSV	PSV	VRN	Odpočty
713 Izolace tepelné		0,00	49 140,00		
741 Elektroinstalace - silnoproud		0,00	8 898,00		
766 Konstrukce truhlářské		0,00	79 125,60		
SOUČET		0,00	137 163,60	4 160,00	0,00
CELKEM OBJEKT				141 323,60	0,00
CELKOVÉ NAKLADY				141 323,60	

ZMĚNOVÝ LIST č. 48 Ovládání okna na CHÚC ve dvouramenném schodišti									
Stavba :		DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVIČÍCH							
Objekt :		SO 01 - Přístavba školy							
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ				Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
Náklady soupisu celkem									
	713	Izolace tepelné							
1	R 01	D+M izolačních desek Purenit				kpl	1,000	49 140,00	49 140,00
	741	Elektroinstalace - silnoproud							
2	R 02	Doplňení elektroinstalace pro ovládání okna v CHÚC				kpl	1,000	8 898,00	8 898,00
	766	Konstrukce truhlářské							
3	R 03	Doplňení motorického ovládání okna ozn.1/O				kus	1,000	79 125,60	79 125,60
		horní 2 křídla ovládána motoricky							
		spodní 2 křídla ovládána pomocí pákových ovladačů na stěnu							

ZMĚNOVÝ LIST č. 48 Ovládání okna na CHÚC ve dvouramenném schodišti						
Stavba: DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVIČÍCH						
Objekt: SO 01 - Přístavba školy						
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
		Popis		mj	množství	Kč/mj
						Celkem
681	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	70 000,00
682	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	50 000,00
683	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	304 000,00
689	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	50 000,00
690	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora - omezení a doplňující opatření dle požadavku školy z důvodu provádění prací za provozu	soub	1,000	150 000,00
			Součet			624 000,00
			dobu:		10,000 měsíců	
			jednotková cena	Kč/den		2 080,00
VRN za období				dny	2,000	4 160,00



EDS: 133D331000005

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

ZMĚNOVÝ LIST č. 49**Dodatečně objednané práce - interiér**

Stavba:	DOSTAVBA ZAKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V CELÁKOVICÍCH			
Objednatel:	Město Čelákovice			
Objekt:	SO 01 - Přístavba školy			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu:	Ing. Miroslav Dvořák, TDS			
Odesláno / předáno	poštou	email	osobně	Datum:
		x	x	
Přílohy / poč. listů	Oceněný výkaz výměr			4

1) Zdůvodnění:

Objednatel dila dodatečně požaduje na základě projektu interiéru provedení následujících prací:

- 1) a) koberec do družiny
- b) koberec do m.č. 323
- c) čistící zóna v 1. NP spojovacího krčku
- 2) Piano vč. sedačky
- 3) Dodávku a osazení věšáků
- 4) Čistící sadu na mytí oken
- 5) Orientační systém
- 6) Závěs v m. č. 323

2) Vyjádření TDS: Souhlasím**3) Vyjádření GP:** Souhlasím**4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:****6) Méněpráce (Kč bez DPH)5****6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)****0,00 Kč****334 051,87 Kč****CENOVÝ DOPAD****7) Vliv na termín výstavby:****+ 5 dnů****334 051,87****8) Schválil:**

Město Čelákovice

TDS

V&M
spol. s r.o.PSG
Construction a.s.

Ing. Josef Pátek

Ing. Miroslav
DvořákIng. Miloslav
JonIng. Jan
Dvořák

Datum:

Podpis

ZMĚNOVÝ LIST č. 49					
Stavba:		Dodatečně objednané práce - interiér			
Objekt:		DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH			
		SO 01 - Přístavba školy			
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ					
	Stavební díl	HSV	PSV	VRN	Odpočty
	Povlakové krytiny		110 954,16		
	Piano		28 416,00		
	Věšáky		43 992,00		
	Sada na umývání oken		2 950,00		
	Informační systém		73 850,00		
	Závěs		63 489,72		
	SOUČET		323 651,87	10 400,00	0,00
	CELKEM OBJEKT			334 051,87	0,00
	CELKOVÉ NAKLADY				334 051,87

ZMĚNOVÝ LIST č. 49		Dodatečně objednané práce - interiér				
Stavba :		DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH				
Objekt :		SO 01 - Přístavba školy				
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ			Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
Náklady soupisu celkem						110 954,16
		Povlakové krytiny				110 954,16
1	R 01	Dodání koberce Vorwerk - Superior 1064 - barva č.4G75 (5,00 bm v 5 m šíři)			25,00	1 428,00
2	R 02	Dodání koberce Vorwerk - Superior 1064 - barva č.3Q60 (5,00 bm v 5 m šíři)			25,00	1 428,00
3	R 03	Obšití Vorwerk			40,00	150,00
4	R 04	Protiskluzná podložka			60,00	210,00
5	R 05	Čistící zóna Coral 4730			9,10	1 980,00
6	R 06	Náběhové hrany po obvodě			13,10	114,00
7	0,8 URS 776211211	Lepení textilních čtverců			9,10	151,20
8	0,8 URS 998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m			0,32	208,87
						66,84

Vysvětlivky:

SOD cena z nabídkového rozpočtu

0,8 URS cena podle čl. 6.6 - tj. položka neobsažená v SOD, tzn. tato nová položka bude vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS vynásobena koef. 0,8

ZMĚNOVÝ LIST č. 49						
Stavba :			Dodatečně objednané práce - interiér			
Objekt :			DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVIČÍCH			
Objekt :			SO 01 - Přístavba školy			
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIŠ VÝKONŮ		Mj	Množství	Jednotková cena
		Piano				Cena CZK bez DPH
1	R 01	YAMAHA YDP 142 vč. dopravy		ks	1,00	26 388,00
2	R 02	TRUWER TB 05 RWM VBK - klavírní stolička		ks	1,00	2 028,00

Vysvětlivky:

SOD cena z nabídkového rozpočtu

0,8 URS cena podle čl. 6.6 - tj. položka neobsažená v SOD, tzn. tato nová položka bude vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS vynásobena koef. 0,8

ZMĚNOVÝ LIST č. 49						
Dodatečně objednané práce - Interiér						
Stavba :						
DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVIČÍCH						
Objekt :						
SO 01 - Přístavba školy						
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ			Mj	Cena CZK bez DPH
						2 950,00
1	R 01	Sada na umývání oken			ks	2 950,00
		Sada na umývání oken			1,00	2 950,00

Vysvětlivky:

SOD cena z nabídkového rozpočtu

0,8 URS cena podle čl. 6.6 - tj. položka neobsažená v SOD, tzn. tato nová položka bude vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS vynásobena koef. 0,8

ZMĚNOVÝ LIST č. 49						
Stavba :			Dodatečně objednané práce - Interiér			
Objekt :			DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVIČÍCH			
Objekt :			SO 01 - Přístavba školy			
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ		Mj	Množství	Jednotková cena
		Informační systém				Cena CZK bez DPH
1	R 01	Informační systém hliníkový		kpl.	1,00	73 850,00
		Al štítek A5 stří. elox, plastová koncovka černá, grafika tisk, krycí antireflexní fólie		ks	75,00	73 850,00
		klip rámeček A4, profil 25mm, ostrý roh		ks	54,00	
		Informační tabule 900 x 1 200 mm, kalené sklo, grafika samolepící fólie, distance nerez		ks	1,00	
		klip rámeček A3, profil 25mm, ostrý roh		ks	4,00	

Vysvětlivky:

SOD cena z nabídkového rozpočtu

0,8 URS cena podle čl. 6.6 - tj. položka neobsažená v SOD, tzn. tato nová položka bude vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS vynásobena koef. 0,8

ZMĚNOVÝ LIST č. 49							
Dodatečně objednané práce - Interiér							
Stavba :							
DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVIČÍCH							
Objekt :							
SO 01 - Přístavba školy							
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ			Mj	Množství	Jednotková cena
		Závěs					Cena CZK bez DPH
1	R 01	Závěs 4/RB355			m	1,00	50 460,00
	R 02	Jednodrážkový pojezd, bílý nebo šedý RAL 7038			m	5,90	1 895,00
		2*2,95					
		doprava			%	61 640,50	3,00
							1 849,22

Vysvětlivky:

SOD cena z nabídkového rozpočtu

0,8 URS cena podle čl. 6.6 - tj. položka neobsažená v SOD, tzn. tato nová položka bude vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS vynásobena koef. 0,8

ZMĚNOVÝ LIST č. 49 Dodatečně objednané práce - interier						
Stavba: DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVIČÍCH						
Objekt: SO 01 - Přístavba školy						
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY						
		Popis		mj	množství	Kč/mj
						Celkem
681	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	70 000,00
682	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	50 000,00
683	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	304 000,00
689	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	50 000,00
690	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora - omezení a doplňující opatření dle požadavku školy z důvodu provádění prací za provozu	soub	1,000	150 000,00
			Součet			624 000,00
			dobu:		10,000 měsíců	
			jednotková cena	Kč/den		2 080,00
VRN za období				dny	5 000	10 400,00



EDS: 133D331000005

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

ZMĚNOVÝ LIST č. 50**Doplnění SDK kastlíků**

Stavba:	DOSTAVBA ZAKLADNI SKOLY V KOSTELNI ULICI V CELAKOVICICH			
Objednatel:	Město Čelákovice			
Objekt:	SO 01 - Přístavba školy			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu:	Ing. Miroslav Dvořák, TDS			
Odesláno / předáno	poštou	emailem	osobně	Datum:
		x	x	
Přílohy / poč. listů	Oceněný výkaz výměr			4
1) Zdůvodnění: Pro zakrytování rozvodů instalací v jednotlivých místnostech (mimo podhledy) jsou provedena opláštění. Současně je provedeno opláštění odkouření kotle z bytu školníka nad střechem. Jedná se nejen o estetické, ale i bezpečnostní řešení.				
2) Vyjádření TDS: Souhlasím				
3) Vyjádření GP: Souhlasím				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
6) Měněpráce (Kč bez DPH)5		0,00 Kč	CENOVÝ DOPAD	
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		29 638,09 Kč		
7) Vliv na termín výstavby:		+ 5 dnů	29 638,09	
8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	V&M spol. s r.o.	PSG Construction a.s.
	Ing. Josef Pátek	Ing. Miroslav Dvořák	Ing. Miloslav Jon	Ing. Jan Dvořák
Datum:				
Podpis				

ZMĚNOVÝ LIST č. 50 Doplnění SDK kastlíků						
Stavba: DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH						
Objekt: SO 01 - Přístavba školy						
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ						
	Stavební díl	HSV	PSV	VRN	Odpočty	
763	Konstrukce suché výstavby		19 238,09			
	SOUČET		19 238,09	10 400,00		0,00
	CELKEM OBJEKT			29 638,09		0,00
	CELKOVÉ NAKLADY			29 638,09		

ZMĚNOVÝ LIST č. 50								
Doplnění SDK kastlíků								
DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVIČÍCH								
Objekt : SO 01 - Přístavba školy								
Číslo pořadí	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ			Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
		Náklady soupisu celkem						19 238,09
	763	Konstrukce suché výstavby						19 238,09
1	R 01	SDK kastlík svislý 2xGKF12,5mm včetně Alu-roh			m2	9,08	1 170,00	10 621,26
		(0,2+0,56)*3,4				2,55		
		(0,55+0,52)*3,4				3,64		
		(0,3+0,56)*3,4				2,89		
2	R 02	SDK kastlík svislý 1xGKB12,5mm včetně 4x Alu-roh po obvodě			m2	3,08	1 170,00	3 603,60
3	R 03	SDK kastlík svislý 1xGKB12,5mm včetně Alu-roh			m2	4,04	870,00	3 510,45
		(1*1)+(1*0,52)+(0,95*2,1)+(0,52*1)				4,04		
4	R 04	SDK revizní dvířka 400x400mm/1xGKB12,5mm			ks	1,00	1 446,00	1 446,00
5	0,8 URS 998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m			%	0,30	191,81	56,78

Vysvětlivky:

SOD cena z nabídkového rozpočtu

0,8 URS cena podle čl. 6.6 - tj. položka neobsažená v SOD, tzn. tato nová položka bude vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS vynásobena koef. 0,8

ZMĚNOVÝ LIST č. 50 Doplnění SDK kastlíků							
Stavba:		DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH					
Objekt:		SO 01 - Přístavba školy					
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							
		Popis		mj	množství	Kč/mj	Celkem
681	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	70 000,00	70 000,00
682	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	50 000,00	50 000,00
683	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	304 000,00	304 000,00
689	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00
690	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora - omezení a doplňující opatření dle požadavku školy z důvodu provádění prací za provozu	soub	1,000	150 000,00	150 000,00
			Součet				624 000,00
			dobu:		10,000	měsíců	
			jednotková cena	Kč/den			2 080,00
VRN za období				dny	5 000		10 400,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 51
Malby

Stavba:	DOSTAVBA ZAKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH
Objednatel:	Město Čelákovice
Objekt:	SO 01 - Přístavba školy
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.
Odesláno/předáno - komu:	Ing. Miroslav Dvořák, TDS

Odesláno / předáno	poštou	email	osobně	Datum:
		x	x	
Přílohy / poč. listů	Oceněný výkaz výměr			4

1) Zdůvodnění:

- a) Na základě dodatečného požadavku objednatele bude proveden magnetický nátěr stěn s dodávkou magnetů v místnostech určených projektem interiéru. Nátěr bílou barvou umožní následný popis, mazání a korekce grafiky při použití potřebných popisovačů.
- b) Po provedení dodatečných úprav pro odvětrání CHÚC na schodišti je potřebné nové vymalování celého prostoru.

2) Vyjádření TDS: Souhlasím

3) Vyjádření GP: Souhlasím

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

6) Méněpráce (Kč bez DPH)5	0,00 Kč	CENOVÝ DOPAD
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)	351 886,40 Kč	
7) Vliv na termín výstavby:	+ 14 dnů	351 886,40

8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	V&M spol. s r.o.	PSG Construction a.s.
	Ing. Josef Pátek	Ing. Miroslav Dvořák	Ing. Miloslav Joz	Ing. Jan Dvořák

Datum:

Podpis

ZMĚNOVÝ LIST č. 51 Malby						
Stavba: DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH						
Objekt: SO 01 - Přístavba školy						
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ						
	Stavební díl	HSV	PSV	VRN	Odpočty	
0	Nátěry		322 766,40			
	SOUČET		322 766,40	29 120,00		0,00
	CELKEM OBJEKT			351 886,40		0,00
	CELKOVÉ NAKLADY			351 886,40		

ZMĚNOVÝ LIST č. 51								
Stavba :		Malby						
Objekt :		DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVIČÍCH						
Kód položky		SO 01 - Přístavba školy						
Číslo pozice	Náklady soupisu celkem		SOUPIS VÝKONŮ		Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
		Nátery						370 726,57
1	R 01	Magnetický nátěr 1NP 37,5 m2 2NP 47,51 m2 3NP 37,25 m2			m2	122,26 37,5 47,5 37,3	2 640,00	322 766,40 322 766,40
2	R 02	Magnetý neodrymové - balení 50 ks 50 ks * 18 místností			ks	900,0 900,0	20,40	18 360,00
3	SOD	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m			m2	562,57	14,22	7 999,69
		DVOURAMENNÉ SCHODIŠTĚ						
		1,27*(0,21*2+3,4*3,8+0,281)+1,2*2,75+0,22*(3,4+3,8+0,21+0,21*2+0,3*2)				15,2		
		1,27*(0,21*2+3,4*3,8+0,281)+1,2*2,75+0,22*(3,4+3,8+0,21+0,21*2+0,3*2)				15,2		
		(7*3,8*2)+(2,75*3,8)-(1,25*3)-(2,52*0,67)				58,2		
		(7*3,75*2)-(1,25*1,92)-(2,52*0,67)+(2,75*3,75)				58,7		
		(7*3,5*2)-(2,52*1,92)+(2,75*3,5)				53,8		
		Součet pro dvouramenné				201,1		
		TŘIRAMENNÉ SCHODIŠTĚ						
		1,5*(0,21*2+2,5*2,5+0,238)+1,265*1,752+1,308*1,495				16,4		
		1,5*(0,21*2+2,5*2,5+0,238)+1,265*1,752+1,308*1,495				16,4		
		(6,7*3,5)+(2,2*3,5)-(1*2)+(1,5*3,5*2)-(0,8*2,02*2)+(13*3,8)+(6,8*3,8)				111,7		
		(6,25*3,4)+(2,6*3,4)-(2,52*1,92)+(1,6*3,4)+(2,2*3,4)-(1,1*2,1)+(13,25*3,75)+(6,8*3,75)				111,1		
		(6,25*3,4)+(2,6*3,4)-(2,52*1,92)+(1,6*3,4)+(2,2*3,4)-(1,1*2,1)+(13,25*3,5)+(6,8*3,75)-(0,9*2)				105,9		
		Součet pro tříramenné				361,5		
4	SOD	Malby z malířských směsí ořezávacích za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezávací dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m			m2	562,57	38,40	21 600,49

Vysvětlivky:

SOD cena z nabídkového rozpočtu

0,8 URS cena podle čl. 6.6 - tj. položka neobsažená v SOD, tzn. tato nová položka bude vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS vynásobena koef. 0,8

ZMĚNOVÝ LIST č. 51 Malby						
Stavba: DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH						
Objekt: SO 01 - Přístavba školy						
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
		Popis				
			mj	množství	Kč/mj	Celkem
681	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	70 000,00
682	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	50 000,00
683	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	304 000,00
689	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	50 000,00
690	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora - omezení a doplňující opatření dle požadavku školy z důvodu provádění prací za provozu	soub	1,000	150 000,00
			Součet			624 000,00
			dobu:		10,000 měsíců	
			jednotková cena	Kč/den		2 080,00
VRN za období				dny	14,000	29 120,00



EDS: 133D331000005

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

ZMĚNOVÝ LIST č. 52**Koupelnové doplňky**

Stavba:	DOSTAVBA ZAKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V CELÁKOVICÍCH			
Objednatel:	Město Čelákovice			
Objekt:	SO 01 - Přístavba školy			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu:	Ing. Miroslav Dvořák, TDS			
Odesláno / předáno	poštou	email	osobně	Datum:
		x		
Přílohy / poč. listů	Oceněný výkaz výměr			4

1) Zdůvodnění:

Na základě dodatečného požadavku objednatele bude dodáno vybavení koupelen a záchodů v rozsahu a požadavku dle projektu interiéru.

2) Vyjádření TDS: Souhlasím**3) Vyjádření GP:** Souhlasím**4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:****6) Měněpráce (Kč bez DPH)5****6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)**

0,00 Kč

415 036,64 Kč

CENOVÝ DOPAD**7) Vliv na termín výstavby:**

+ 7 dnů

415 036,64

8) Schválil:

Město Čelákovice

TDS

V&M

spol. s r.o.

PSG

Construction a.s.

Ing. Josef Pátek

Ing. Miroslav
DvořákIng. Miloslav
DvořákIng. Jan
Dvořák**Datum:****Podpis**

ZMĚNOVÝ LIST č. 53						
Stavba :		Zvýšení zábradlí na lávce na střešku tělocvičny				
Objekt :		DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVIČÍCH				
Kód položky		SO 01 - Přístavba školy				
Náklady soupisu celkem		SOUPIS VÝKONŮ				
767		Zámečnické konstrukce				
1	R 01	D+M Provozní schodiště na střešku dle výkresové dokumentace	kg	137,963	108,00	14 900,00
		dodávka zábradlí				
		montáž				
		spojovací materiál				
		doprava				
		přípomocne stavební práce				
		dokumentace				
2	SOD	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,1380	1 116,15	153,99
3	SOD	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,1380	406,89	56,14

Vysvětlivky:

SOD cena z nabídkového rozpočtu

0,8 URS cena podle čl. 6.6 - tj. položka neobsažená v SOD, tzn. tato nová položka bude vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS vynásobena koef. 0,8

ZMĚNOVÝ LIST č. 53 Zvýšení zábradlí na lávce na střešku tělocvičny									
Stavba: DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH									
Objekt: SO 01 - Přístavba školy									
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY									
		Popis		mj	množství	Kč/mj	Celkem		
681	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	70 000,00	70 000,00		70 000,00
682	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	50 000,00	50 000,00		50 000,00
683	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště - dle ZOV	soub	1,000	304 000,00	304 000,00		304 000,00
689	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00		50 000,00
690	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora - omezení a doplňující opatření dle požadavku školy z důvodu provádění prací za provozu	soub	1,000	150 000,00	150 000,00		150 000,00
			Součet						624 000,00
			dobu:		10,000	měsíců			
			jednotková cena	Kč/den					2 080,00
VRN za období				dny	2,000				4 160,00