



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.11.2019

uzavřené

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Město Mníšek pod Brdy
sídlem:	Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
	Česká republika - CZ
zastoupené ve věcech smluvních:	Mgr. Magdalénou Davis, Ph.D., starostkou města
IČ: 00242748	
DIČ: CZ00242748	
Kontaktní osoba:	Eva Mesteková,
	referent OSMI MÚ Mníšek pod Brdy
Telefon:	+420 732 454 294
E-mail:	eva.mestekova@mnisek.cz
bankovní spoj: Česká spořitelna a.s,	č.ú. 27-0388055349/0800
(dále jen „Objednatel“)	
a	
Zhotovitel:	Enuma Elis s.r.o.
sídlem:	Lanova 2061/8, 110 00 Praha 1
jednající:	Ondřej Kučera, jednatel
telefon:	+420 723 647666
e-mail:	info@rvl13.com
bankovní spojení:	Raiffaisen Bank
číslo účtu:	758422001/5500
IČO:	01688260
DIČ:	CZ01688260

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210272.

(dále jen „Zhotovitel“)

Prohlášení

Smluvní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 25.11.2019 se mění takto:

1.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy o dílo dle článku 1.1 a 1.2. se mění o: vícepráce a méněpráce na akci: „**Parkurové hřiště u ZŠ s relaxační zónou**“, dle doloženého Změnového listu č.1, vč. rozdílového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.
CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Cena díla dle článku 3. Smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce dle doloženého Změnového listu č.1, vč. rozdílového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Původní celková částka 2 489 450,- Kč se poníží o 355 544,- Kč.

Původní celková cena smluvního díla:	2 489 450,- Kč
Ponížení:	355 544,- Kč
Nová celková cena smluvního díla (cena bez DPH):	2 133 906,-Kč
DPH 21%:	448 120,26 Kč
Celková cena s DPH:	2 582 026,26 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.


Přílohy/nedílná součást dodatku: Technický list změny
 Rozdílový rozpočet

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, 2x pro každou stranu.

V Mníšku pod Brdy dne 24.4.2020

Město Mníšek pod Brdy


Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.,
starostka města




V Praze dne 4.5.2020

RVL13.COM

Enuma Elis s.r.o.

Lannova 2061/8 Praha 1, 110 00

IČO: 016 88 260; DIČ: CZ01688260



Technický list změny - stavební práce č.01

PROJEKT: Parkurové hřiště u ZŠ s relaxační zónou

Objednatel: Město Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56
252 10 Mníšek pod Brdy

Zhotovitel: Enuma Elis s.r.o.
Lannova 2061/8
110 00 Praha 1

Důvod změny: Úprava výměr dle skutečnosti
Odpočet prací provedených zaměstnanci Města
Sleva Zhotovitele z důvodu snížení vstupních nákladů

Popis výkonů / Podklady:

Dopady na jiné profese:

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony

Dopad na termíny:

Mezitermíny zůstávají nezměněny

Konečný termín: zůstává nezměněn


Dopady ve dnech:

Popis prací	Množství	Jedn.	Cena	celková cer	Poznámka
Dle separátní přílohy					

Nabídková cena bez DPH: - 355 544,- Kč

Za zhotovitele: 

Datum: 4. 5. 2020

Za objednatele: 

Datum: 27. 4. 2020

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1907	Hřiště u ZŠ v Mníšku pod Brdy
O:	01	Hřiště u ZŠ v Mníšku pod Brdy
R:	1907.01.A0	Hřiště u ZŠ v Mníšku pod Brdy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				161 114,55
1	11320111R00	Vytříbení obrub chodníkůvých ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 20*2	m	40,00000	122,00	4 880,00

40,00000

2	12110110R00	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením stržení dmu v mociosti cca 50mm	m3	55,65000	65,00	3 617,25
		plocha mlátová : 296*0,15				
		dlažba kamenná : 3*0,15				
		dlažba zatravnovací : 72*0,15				
		pochy hřiště: součást dodávky hřiště				

44,40000
0,45000
10,80000
0,00000

3	12220110R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	55,65000	555,00	30 885,75
		s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,				
		plocha mlátová : 296*0,15				
		dlažba kamenná : 3*0,15				
		dlažba zatravnovací : 72*0,15				
		pochy hřiště: součást dodávky hřiště				

44,40000
0,45000
10,80000
0,00000

4	12220109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepitost horniny	m3	27,82000	40,00	1 112,80
		s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,				
		55,65*0,5				

26 93000

5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	55,65000	825,00	45 911,25
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

6	162206112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 20 do 50 m, bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlujin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m,	m3	16,70000	37,00	617,90
		Včetně:				
		- shnutí výkopku ve výkopu a hrubé rozhrnutí v násypu,				
		- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypu i výkopu, pokud vrcholky nerovnosti nejsou vyšší než +- 0,5 m,				
		- příplatek za jzdu v terénu uvnitř výkopu i násypu				
		55,65*0,3				

16,70000

původní množství a ceny

množství	cena / MJ	Celkem
40,00000	122,00	4 880,00
40,00000		

161 114,55

55,65000	65,00	3 617,25
----------	-------	----------

55,65000	555,00	30 885,75
----------	--------	-----------

27,82000	40,00	1 112,80
----------	-------	----------

55,65000	825,00	45 911,25
----------	--------	-----------

16,70000	37,00	617,90
----------	-------	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1907	Hřístě u ZŠ v Mníšku pod Brdy
O:	01	Hřístě u ZŠ v Mníšku pod Brdy
R:	1907.01.A0	Hřístě u ZŠ v Mníšku pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
7	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000, bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, kamenitouhelných hlutin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m,	m3	38,95000	1 055,00	41 092,25

Všechně:
- sirtnutí výkopku ve výkopu i a hrubě rozhrnutí v násypu,
- udržování sjezdovosti cest uvnitř násypu i výkopu, pokud vrcholky nerovnosti nejsou vyšší než + - 0,5 m,
- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopu i násypu.
55,65'0,7

38,95000

8	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění neulehlého z hromad	m3	55,65000	57,00	3 172,05
---	--------------	--	----	----------	-------	----------

9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	55,65000	27,00	1 502,55
---	--------------	---------------------------------------	----	----------	-------	----------

10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	371,00000	25,00	9 275,00
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

Vyrovnaním výškových rozdílu, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

plocha mlátová : 296
dlažba kamenná : 3
dlažba zatravnovací : 72
pochy níže, součástí dodávky hrášť

296,00000
3,00000
72,00000
0,00000

11	199000001R00	Poplatky za skládku ornice	m3	38,90000	225,00	8 752,50
		55,65'0,7		38,90000		

12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	55,65000	185,00	10 295,25
----	--------------	----------------------------------	----	----------	--------	-----------

Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				133 895,72
13	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 1 247,00000	m2	500,00000	107,00	53 500,00
		1 247,00000		1 247,00000		

14	180405114R00	Založení trávníku ve vegetačních přelábkách výsevem směsí ornice nebo substrátu a semene, v rovině nebo na svahu do 1:5 s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utužením vodou a s případným naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	60,00000	35,00	2 100,00
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

15	181301102R00	Rozproštění a urovňování ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	60,00000	55,00	3 300,00
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

původní množství a ceny

množství	cena / MJ	Celkem
38,95000	1 055,00	41 092,25

38,95000

55,65000	57,00	3 172,05
----------	-------	----------

55,65000	27,00	1 502,55
----------	-------	----------

371,00000	25,00	9 275,00
-----------	-------	----------

296,00000
3,00000
72,00000
0,00000

38,90000	225,00	8 752,50
38,90000		

55,65000	185,00	10 295,25
----------	--------	-----------

1 247,00000	107,00	133 895,72
1 247,00000		

60,00000	35,00	2 100,00
----------	-------	----------

60,00000	55,00	3 300,00
----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1907	Hřiště u ZŠ v Mníšku pod Brdy
O: 01	Hřiště u ZŠ v Mníšku pod Brdy
R: 1907.01.A0	Hřiště u ZŠ v Mníšku pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						

16	18230311R00	Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,	m2	500,00000	22,00	11 000,00
17	18340211R00	Rozrušení půdy na hloubku přes 5 do 15 cm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	500,00000	104,00	52 000,00
18	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	500,00000	9,00	4 500,00
				1 247,00000		
19	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	500,00000	2,00	1 000,00
				1 247,00000		
20	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, travnaté plochy : 1247*20/1000*2 zatravnovací dlažba : 60*20/1000*2	m3	0,00000	67,00	0,00
				49,88000		
				2,40000		
21	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	0,00000	204,00	0,00
22	00572453R	směs travní sadová, střední zátěž-suší	kg	52,37000	84,00	4 399,08
				49,88000		
				2,49000		
23	00572461R	směs travní letištní, pro silnou zátěž	kg	2,52000	832,00	2 096,64
				2,40000		
				0,12000		
24	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	0,00000	157,00	0,00
				49,88000		
				2,40000		
25	25234003.A1	ROUNDUP KLASIK PRO herbicid totální po 5 letech	l	0,00000	552,00	0,00
				10,00000		
Díl: 5 Komunikace						
26	564831111RT2	Podklad ze štěrku s rozprosením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	72,00000	9,00	648,00
						478 980,00

původní množství a ceny

množství	cena / MJ	Celkem
1 247,00000	22,00	27 434,00
1 247,00000	104,00	129 688,00
1 247,00000	9,00	11 223,00
1 247,00000		
1 247,00000	2,00	2 494,00
1 247,00000		
52,28000	67,00	3 502,76
49,88000		
2,40000		
52,28000	204,00	10 665,12
52,37000	84,00	4 399,08
49,88000		
2,49000		
2,52000	832,00	2 096,64
2,40000		
0,12000		
52,28000	157,00	8 207,96
49,88000		
2,40000		
10,00000	552,00	5 520,00
10,00000		
72,00000	9,00	648,00
		518 980,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1907	Hřiště u ZŠ v Mníšku pod Brdy
O: 01	Hřiště u ZŠ v Mníšku pod Brdy
R: 1907.01.A0	Hřiště u ZŠ v Mníšku pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
plochy hřiště : součást dodávky hřiště						
				72,00000		
27	564861111RT4	Podklad ze šterkordit s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	371,00000	152,00	56 392,00
				296,00000		
				3,00000		
				72,00000		
plocha mlátová : 296						
dlažba kamenná : 3						
dlažba zatravněvací : 72						
plochy hřiště : součást dodávky hřiště						
28	564861111TV5	Podklad ze šterkordit po zhutnění tloušťky 20 cm, šterkordit frakce 32-63 mm	m2	72,00000	147,00	10 584,00
				72,00000		
29	564922104RT1	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 40 mm,	m2	296,00000	65,00	19 240,00
s rozprostřením a zhutněním						
296,00000						
30	571906211T00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 30 kg/m2	m2	0,00000	122,00	0,00
plochy hřiště : součást dodávky hřiště						
31	589651111T02	Dopadová plocha: EPDM certifikovaný tlýť tartan 50 mm	m2	177,00000	1 817,00	321 609,00
32	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	3,00000	252,00	756,00
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným přibytčným materiálu na krajici						
16*50/100						
3,00000						
33	596921112R00	Kladení vegetačních tvárcí betonových, plocha do 100 m2	m2	60,00000	322,00	19 320,00
zřízení podkladního lože, položení tvárcí						
34	589121001.10	Připíatek za motýly z EPDM: Logo, nápis	kč	0,00000	40 000,00	0,00
35	589121001.30	Dopadová plocha: doprava, režie	kč	1,00000	25 000,00	25 000,00
36	58380056.AR	mosaika dlažební řezaná, materiálová skupina I/2 (žlutá), 6/6/4 cm, šedobílá	m2	3,30000	1 830,00	6 039,00
				3,00000		

původní množství a ceny

množství	cena / MJ	Celkem
72,00000		
371,00000	152,00	56 392,00
296,00000		
3,00000		
72,00000		
72,00000	147,00	10 584,00
72,00000		
296,00000	65,00	19 240,00
296,00000		
0,00000	122,00	0,00
177,00000	1 817,00	321 609,00
3,00000	252,00	756,00
3,00000		
60,00000	322,00	19 320,00
1,00000	40 000,00	40 000,00
1,00000	25 000,00	25 000,00
3,30000	1 830,00	6 039,00
3,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1907	Hřiště u ZŠ v Mníšku pod Brdy
O: 01	Hřiště u ZŠ v Mníšku pod Brdy
R: 1907.01.A0	Hřiště u ZŠ v Mníšku pod Brdy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		zhráté 10% : 3*10/100		0,30000		

37	59245259R	tvárnice vegetační beton, l = 600,0 mm; š = 400 mm; h = 100,0 mm; 90x90 mm; podl. otevřené plochy 37,0 %, šedá	kus	303,00000	64,00	19 392,00
		72/0,6/0,4		300,00000		
		zhráté 1% : 300*1/100		3,00000		

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					184 300,00
38	631313711R00	Podkladová betonová deska C16-20	m2	177,00000	900,00	159 300,00
		kompletní podkladní betonová deska, včetně terénních úprav, podkladních vrstev, výztuže dle PD, dilatace, řešení ohruby a vsakovacího chodníčku		170,00000		

39	631319173R00	Doprava a režie	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
----	--------------	-----------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					151 796,00
40	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	16,00000	554,00	8 864,00
		v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou				
		dlažební kostky - dodávka - je obsažena v oddílu komunikace				

41	916581113T00	Osazení ocelového zahradního ohrubníku zapuštěného, včetně dodávky	m	258,00000	554,00	142 932,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					142 373,75
42	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva,	t	307,80000	420,00	129 276,00
43	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	24,50000	420,00	10 290,00

44	998231311R00	Přesun hmot pro krajinná a sadovníká úpravy přesun hmot pro sadovníká a krajinná úpravy do 5000 m vodorovně, bez svíslého přesunu	t	2,55250	1 100,00	2 807,75
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Díl: 799	Ostatní					595 600,00
45	799 - 01	Herní sestava ERIDU 133	kč	1,00000	326 000,00	326 000,00
		certifikovaný výrobek				

kompletní dodávka a sestavení, včetně kotvení a spojovacího materiálu, dopravy, povrchové úpravy se zajištěním proti posunu, překlopění

původní množství a ceny

množství	cena / MJ	Celkem
0,30000		

303,00000	64,00	19 392,00
300,00000		
3,00000		

177,00000	1 200,00	212 400,00
170,00000		

1,00000	25 000,00	25 000,00
---------	-----------	-----------

16,00000	554,00	8 864,00

258,00000	554,00	142 932,00
-----------	--------	------------

307,80000	420,00	129 276,00

24,50000	420,00	10 290,00
----------	--------	-----------

2,55250	1 100,00	2 807,75
---------	----------	----------

1,00000	326 000,00	326 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1907	Hřiště u ZŠ v Mníšku pod Brdy
O:	01	Hřiště u ZŠ v Mníšku pod Brdy
R:	1907.01.A0	Hřiště u ZŠ v Mníšku pod Brdy

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
46 799 - 02	Hrací sestava WorkoutNippur s+combo	kus	1,00000	259 000,00	259 000,00

certifikovaný výrobek
kompletní dodávka a sestavení, včetně kotvení a spojovacího materiálu, dopravy, povrchové úpravy
se zajištěním proti posunu, překlopení

47 74910205R	koš odpadkový litina/ocel; objem 50 l; v = 1 005 mm; š = 320 mm; hl = 470 mm; se sříškou, s výfukovou nádobou; kotvení příšroubováním; povrchová úprava prášková barva; barva modrín/šedá	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
--------------	---	-----	---------	----------	----------

48 74910303R	lavička litina, ocel, akát; s opěradlem; l = 1 700 mm; š = 650 mm; v = 820 mm; v sedáku = 440 mm; kotvení příšroubováním, položením	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00
--------------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: M21	Elektromontáže				185 000,00
49 M21.1	Dodávka a montáž veřejného osvětlení kompletní dodávka včetně zemních prací, rozváděče, zemnění, kabelů, stožárů, svítidel, základů	kč	1,00000	185 000,00	185 000,00

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				34 496,00
50 97908111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	8,80000	3 100,00	27 280,00

51 97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	8,80000	420,00	3 696,00
----------------	---	---	---------	--------	----------

52 97908212R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,80000	110,00	968,00
----------------	---	---	---------	--------	--------

53 979990104R00	Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm	t	8,80000	290,00	2 552,00
-----------------	--	---	---------	--------	----------

Díl: VN	Vedlejší náklady				53 100,00
54 005111020R	Vytváření stavby Geodetické zamerění rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček Vyhovování protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00

55 005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822 Doprava a osazení kontejnerů pro skladování Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby. Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).	Soubor	1,00000	37 000,00	37 000,00
---------------	---	--------	---------	-----------	-----------

původní množství a ceny

množství	cena / MJ	Celkem
1,00000	279 000,00	279 000,00

1,00000	1 100,00	1 100,00
---------	----------	----------

1,00000	9 500,00	9 500,00
---------	----------	----------

1,00000	185 000,00	185 000,00
---------	------------	------------

8,80000	3 100,00	27 280,00
---------	----------	-----------

8,80000	420,00	3 696,00
---------	--------	----------

8,80000	110,00	968,00
---------	--------	--------

8,80000	290,00	2 552,00
---------	--------	----------

1,00000	5 500,00	5 500,00
---------	----------	----------

1,00000	37 000,00	37 000,00
---------	-----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1907	Hřiště u ZŠ v Mnišku pod Brdy
O: 01	Hřiště u ZŠ v Mnišku pod Brdy
R: 1907.01.A0	Hřiště u ZŠ v Mnišku pod Brdy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Náhradní zdroj elektrické energie				

56	005121025R	Provoz zařízení stavení pro JKSO 822	Soubor	1,00000	2 600,00	2 600,00
----	------------	--------------------------------------	--------	---------	----------	----------

Opoštění nebo pronájem kontejnerů pro skladování.
Opoštění a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kancelář stavby.
Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kancelář stavby.

57	005121035R	Odstátní zařízení stavení pro JKSO 822	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
----	------------	--	--------	---------	----------	----------

Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.
Odvod mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Případně ohumování.
Zrušení osvětlení stavení.
Odvod náhradního zdroje.

Díl: ON	Ostatní náklady					
58	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	0,00000	8 300,00	8 300,00

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

59	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na stavení	Soubor	1,00000	7 250,00	7 250,00
----	------------	---	--------	---------	----------	----------

Náklady na ochranu stavení před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení stavení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz stavení z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu stavení (provozní dopravní řád).

60	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	5 300,00	5 300,00
----	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

61	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
----	------------	--	--------	---------	----------	----------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

62	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00
----	------------	-----------------	--------	---------	----------	------

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

63	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00
----	------------	---	--------	---------	----------	------

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

původní množství a ceny

množství	cena / MJ	Celkem
----------	-----------	--------

1,00000	2 600,00	2 600,00
---------	----------	----------

1,00000	8 000,00	8 000,00
---------	----------	----------

1,00000	8 300,00	8 300,00
		26 850,00

1,00000	7 250,00	7 250,00
---------	----------	----------

1,00000	5 300,00	5 300,00
---------	----------	----------

1,00000	6 000,00	6 000,00
---------	----------	----------

0,00000	1 000,00	0,00
---------	----------	------

0,00000	1 000,00	0,00
---------	----------	------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1907	Hřiště u ZŠ v Mníšku pod Brdy
O: 01	Hřiště u ZŠ v Mníšku pod Brdy
R: 1907.01.A0	Hřiště u ZŠ v Mníšku pod Brdy

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
64/005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	Soubor	0,00000	1 500,00	0,00
65/00528 R	Podmínky dotačních programů Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.	Soubor	0,00000	1 630,00	0,00
66/005281010R	Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.	Soubor	0,00000	1 600,00	0,00
Celkem					2 133 906,02

JKSO:

823.33 plochy hřišť
1823 m2 kryt z kameniva
novostavba objektu

původní množství a ceny

množství	cena / MJ	Celkem
0,00000	1 500,00	0,00
0,00000	1 630,00	0,00
0,00000	1 600,00	0,00
		2 490 769,86

