

Dodatek smlouvy o dílo
číslo zhotovitele: 42/2017

Objednatel

Obec Zvole

Sídlo: č.p. 123, 789 01 Zvole

Zastoupený? Ing. Josef Najman – starosta obce

IČ: 00303666

DIČ: CZ00303666

Zhotovitel

MODOS spol. s r.o.

Sídlo: Masarykova 34, 772 00 Olomouc

Doručovací adresa: dtto

Zastoupený: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

IČ: 00576832

DIČ: CZ00576832

Bankovní spojení: KB a.s., Olomouc

Číslo účtu: 367344811/0100

Uzavřeli dnešního dne tento Dodatek smlouvy o dílo, jehož předmětem je provedení víceprací na akci „REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ PODÉL KOMUNIKACE I/44 V OBCI ZVOLE“.

Rozsah víceprací je stanoven rozpočty s výkazy výměr č. V-1, V-2, V-3, V-4 a V-5, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Cena díla bez DPH celkem původní	1 485 444,67 Kč
Cena započtených vícea méněprací bez DPH	282 580,70 Kč
Výsledná cena celkem bez Dph	1 768 025,37 Kč
Výše DPH	371285,33 Kč
Celková cena díla vč.DPH	2 139 310,70 Kč

Zhotovitel se zavazuje provést práce dle tohoto Dodatku v termínu do 30.11.2017.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Ve Zvoli dne 8.11.2017



Za Objednatele
Ing. Josef Najman
starosta obce

V Olomouci dne 8.11.2017

 **MODOS spol. s r.o.**
Masarykova 34
772 00 Olomouc 1

Za zhotovitele
Zdeněk Černocký
jednatel společnosti

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníků podél komunikace I-44 v obci Zvole

Objekt: Více práce, méně práce

Část: V1 Úprava MK u nové obruby

JKSO:

MODOS spol. s r.o.

Masarykova 34

772 00 Olešnice

IČ: CZ00576832

Objednatel: Obec Zvole

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Datum: 13. 10. 2017

P.Č.	KC	N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1												
HSV				Práce a dodávky HSV				39 889,98		48 321,99		0,000
1				Zemní práce				0,00		6 771,60		0,000
1	221	113107142		Odstranění podkladu pl do 50 m ² živýchých tl 100 mm	m ²	44,550	152,00	0,00	6 771,60	6 771,60	0,00000	0,000
				115,0*0,15 "úprava 1		17,250						
				86,0*0,15 "úprava2		12,900						
				32,0*0,45		14,400						
				Součet		44,550						
5				Komunikace				38 140,15		23 789,70		0,000
2	221	573211112		Postřik živýchých spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ²	m ²	44,550	14,50	593,85	52,13	645,98	0,00000	0,000
				živice		44,550						
3	221	577144-R-11		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) ř. tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	44,550	487,68	20 217,24	1 508,90	21 726,14	0,00000	0,000
				živice		44,550						
4	221	577145-R-12		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	44,550	421,94	17 329,06	1 468,37	18 797,43	0,00000	0,000
				živice		44,550						
5	R	599141112		Vypínění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živčnou závlčkou	m	233,000	89,10	0,00	20 760,30	20 760,30	0,00000	0,000
				spára		233,000						
9				Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 749,83		14 816,47		0,000
6	221	919735112		Rezáni stávajícího živčného krytu hl do 100 mm	m	233,000	71,10	1 749,83	14 816,47	16 566,30	0,00000	0,000
				115,0 "úprava 1		115,000						
				118,0 "úprava2		118,000						
				Součet		233,000						
997				Přesun sutě				0,00		2 944,22		0,000
7	R	997221551		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9,801	20,30	0,00	198,96	198,96	0,00000	0,000
				živice*0,22		9,801						
				Součet		9,801						
8	R	997221559		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	137,214	8,80	0,00	1 207,48	1 207,48	0,00000	0,000
				sut*14		137,214						
9	R	997221611		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	9,801	21,90	0,00	214,64	214,64	0,00000	0,000
				sut		9,801						

P.Č.	KC	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	R	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	9,801	135,00	0,00	1 323,14	1 323,14	0,00000	0,000
			suť		9,801						
		99	Přesun hmot				0,00	0,00	0,00		0,000
11	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Celkem								48 321,99	88 211,97	0,000	

MODOS spol. s r.o.
Masarykova 34
772 00 Olomouc
DIČ: CZ00576832



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníků podél komunikace I-44 v obci Zvole

Objekt: Více práce, méně práce

Část: V2 Plocha ze zámkové dlažby

JKSO:

MODOS spol. s r.o.

Masarykova 34

772 00 Olomouc

DIČ: CZ00576832

Objednatel: Obec Zvole

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Datum: 13. 10. 2017

P.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											
1											
Práce a dodávky HSV											
Zemní práce											
1	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	42,158	499,00	0,00	21 036,84	21 036,84	0,00000	0,000
			11,55*3,65		42,158						
2	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	10,799	124,00	0,00	1 339,08	1 339,08	0,00000	0,000
			(11,55*(3,65+0,3*2))*0,22		10,799						
			Součet		10,799						
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny f. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,066	183,60	0,00	1 664,52	1 664,52	0,00000	0,000
3	R	162701105	odkop		10,799						
			-zásyp		-1,733						
			Součet		9,066						
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny f. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	45,330	18,40	0,00	834,07	834,07	0,00000	0,000
4	R	162701109	skládka*5		45,330						
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,319	135,00	0,00	2 203,07	2 203,07	0,00000	0,000
5	R	171201211	skládka*1,8		16,319						
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním za obrubou	m3	1,733	79,50	0,00	137,77	137,77	0,00000	0,000
			11,55*2*0,3*0,25		1,733						
			Součet		1,733						
			Zásyp		1,733						
2											
Zakládání											
			Zhuštění podloží pod násypy z roslé horniny f. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	42,158	5,40	0,00	227,65	227,65	0,00000	0,000
7	R	215901101	3,65*11,55		42,158						
5											
Komunikace pozemní											
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	42,158	162,10	0,00	6 833,81	6 833,81	0,00000	0,000
8	R	564871111	3,65*11,55		42,158						
9 875,54											
54 915,26											
27 215,35											
21 036,84											
1 339,08											
1 664,52											
834,07											
2 203,07											
137,77											
227,65											
7 960,06											
16 705,73											
24 665,79											
11,578											
6 833,81											
0,00000											

P.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	R	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva litého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do (3,65-0,08*2)*11,55	m2	40,310	244,90	0,00	9 871,92	9 871,92	0,10362	4,177
			Součet		40,310						
10	592	592451090	dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	41,116	193,60	7 960,06	0,00	7 960,06	0,18000	7,401
			plocha dlažby*1,02		41,116						
9					1 915,48		6 432,86		8 348,34		4,563
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
11	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého f. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	23,100	251,60	0,00	5 811,96	5 811,96	0,12950	2,991
			2*11,55		23,100						
12	592	592174090	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové, 16-10 100 x 8 x 25	kus	23,331	82,10	1 915,48	0,00	1 915,48	0,04500	1,050
			" obrubník chodníkový"								
			2*11,55*1,01		23,331						
			Součet		23,331						
13	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého f. C 16/20	m3	0,231	2 687,90	0,00	620,90	620,90	2,25634	0,521
			2*11,55*0,01		0,231						
997					0,00		4 115,78		4 115,78		0,000
Přesun sutě											
14	R	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,701	20,30	0,00	278,13	278,13	0,00000	0,000
			11,55*3,65*0,325		13,701						
			Součet		13,701						
15	R	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	191,814	8,80	0,00	1 687,96	1 687,96	0,00000	0,000
			sut_beton*14		191,814						
16	R	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	13,701	21,90	0,00	300,05	300,05	0,00000	0,000
			sut_beton		13,701						
17	R	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	13,701	135,00	0,00	1 849,64	1 849,64	0,00000	0,000
			sut_beton		13,701						
998					0,00		217,89		217,89		0,000
Přesun hmot											
18	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	16,140	13,50	0,00	217,89	217,89	0,00000	0,000
Celkem					9 875,54		54 915,26		64 790,80		16,140

MODOS spol. s r.o.
Masarykova 34
772 00 Olomouc
DIČ: CZ00576832

S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníků podél komunikace I-44 v obci Zvole
 Objekt: Více práce, méně práce
 Část: V3 Rozebrání stávajícího chodníku a montáž nového

Objednatel: Obec Zvole
 Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.
 Místo:

MODOS spol. s r.o.
 Masarykova 34
 772 00 Olomouc
 DIČ: CZ00576832

Zpracovali: Trávníčková
 Datum: 7. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV **13 630,49** **63 519,09** **77 149,58** **24,438**

1 Zemní práce											
1 R	113106123		Rozebrání dlažeb a dlců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m ²	54,000	26,70	0,00	1 441,80	1 441,80	0,000	0,000

"zámková dlažba"											
36,0*1,5											
2 R	113202111		Výrhtání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	36,000	35,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,000	0,000

"silniční obrubník"											
36											
3 R	113204111		Výrhtání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	36,000	25,10	0,00	903,60	903,60	0,000	0,000

4 001	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	15,300	124,00	0,00	1 897,20	1 897,20	0,000	0,000
36,0*1,7*(0,35-0,10)											

odkop											
Součet											
5 R	162 70-1105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	13,860	183,60	0,00	2 544,70	2 544,70	0,000	0,000

odkop											
-zášyp_za_obrubu											
Součet											
6 R	162701109		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	69,300	18,40	0,00	1 275,12	1 275,12	0,000	0,000

skládka*5											
skládka*5											
7 R	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	24,948	135,00	0,00	3 367,98	3 367,98	0,000	0,000

"odvoz přebytečného výkopku na skládku"											
skládka*1,8											
8 R	167 10-1101		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	1,440	51,30	0,00	73,87	73,87	0,000	0,000

36,0*0,2*0,2											
1,440											

S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníků podél komunikace I-44 v obci Zvole
 Objekt: Více práce, méně práce
 Část: V3 Rozebrání stávajícího chodníku a montáž nového

MODOS spol. s r.o.
 Masarykova 34
 772 00 Olomouc
 DIČ: CZ00576832

Objednatel: Obec Zvole
 Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.
 Místo:

Zpracoval: Trávníčková
 Datum: 7. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
zásyp ze o											
brubu											
9	R	181 30-1104	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	7,200	25,70	0,00	185,04	185,04	0,000	0,000
					7,200						
					0,00						
					291,60						
					291,60						
					0,000						
					0,000						
2 Zakládání											
10	R	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8	m2	54,000	5,40	0,00	291,60	291,60	0,000	0,000
					54,000						
					7 365,66						
					22 105,67						
					29 471,33						
					10,626						
11	R	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	49,140	162,10	0,00	7 965,59	7 965,59	0,000	0,000
					49,140						
					49,140						
12	R	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenivátěženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením p řebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy p ře	m2	46,800	233,60	0,00	10 932,48	10 932,48	0,084	3,943
					" skladba chodníku ze zámkové dla žby"						
					46,800						
					47,736	154,30	0,00	7 365,66	7 365,66	0,140	6,683
13	592	592451100	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2							
					" skladba chodníku ze zámkové dla žby"						
					47,736						
14	R	599141112	Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živičnou závlkou	m	36,000	89,10	0,00	3 207,60	3 207,60	0,000	0,000
					36,000						
					6 264,83						
					21 476,09						
					27 740,92						
					13,812						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											
15	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	36,000	291,20	0,00	10 483,20	10 483,20	0,155	5,594
					36,000						
					36,360	90,20	0,00	3 279,67	3 279,67	0,008	0,295
16	592	592174960	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 šedá	kus							
					" silniční obrubník"						
					36,360						
17	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	36,000	251,60	0,00	9 057,60	9 057,60	0,130	4,662

3 VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníků podél komunikace I-44 v obci Zvole

Objekt: Více práce, méněpráce

Část: V4 Sanace podloží chodníku u MŠ Zvole

MODOS spol. s r.o.
Masarykova 34
772 00 Olomouc
DIČ: CZ00576832

Objednatel: Obec Zvole

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Trávníčková

Datum: 30.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

8 883,50 9 507,28 18 390,78 0,016

1 Zemní práce

7 925,40 9 083,34 17 008,74 0,000

1	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	12,600	124,00	0,00	1 562,40	1 562,40	0,000	0,000
---	-----	-----------	---	----------------	--------	--------	------	----------	----------	-------	-------

15,0*2,4*0,35

odkop

2	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	12,600	183,60	0,00	2 313,36	2 313,36	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	------	----------	----------	-------	-------

12,600

skládka

3	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost P říplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	63,000	18,40	0,00	1 159,20	1 159,20	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	------	----------	----------	-------	-------

12,600

skládka*5

4	R	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	22,680	135,00	0,00	3 061,80	3 061,80	0,000	0,000
---	---	-----------	---	---	--------	--------	------	----------	----------	-------	-------

22,680

skládka*1,8

5	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m ³	12,600	78,30	0,00	986,58	986,58	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	------	--------	--------	-------	-------

12,600

zásyp

6	583	583442300	Sférická frakce 0-125 třída B	t	25,200	314,50	7 925,40	0,00	7 925,40	0,000	0,000
---	-----	-----------	-------------------------------	---	--------	--------	----------	------	----------	-------	-------

15*2,4*0,35

zásyp*2

7	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m ²	36,000	12,67	32,40	423,72	456,12	0,000	0,004
---	-----	-----------	--	----------------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	-------

15*2,4

2 Zakládání

958,10 423,72 1 381,82 0,016

plocha_sanace

8	693	693110730	geoNetex S 300 šíře 500 cm, 300 g/m ²	m ²	41,400	22,36	925,70	0,00	925,70	0,000	0,012
---	-----	-----------	--	----------------	--------	-------	--------	------	--------	-------	-------

41,400

S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníků podél komunikace I-44 v obci Zvole
 Objekt: Více práce, méně práce
 Část: V4 Sanace podloží chodníku u MŠ Zvole

Objednatel: Obec Zvole
 Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.
 Místo:

MODOS spol. s r.o.
 Masarykova 34
 772 00 Olomouc
 DIČ: CZ00576832

Zpracoval: Trávníčková
 Datum: 30.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,00							
9 R		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,016	13,50	0,00	0,22	0,22	0,000	0,000
				0,00							

998 Přesun hmot
8 883,50 9 507,28 18 390,78 0,016

Celkem

S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníků podél komunikace I-44 v obci Zvole

Objekt: Více práce, méně práce

Část: V5 Zemní práce pro kabel VO

Objednatel: Obec Zvole

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Trávníčková
Datum: 30.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

10 431,20 23 606,37 34 037,57 0,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

10 431,20 23 606,37 34 037,57 0,000

1	946	460150023	Hloubení kabelových zápa žených i nezapa žených rýh š 40 cm, hl 40 cm, v hornině tř 3	m	118,000	104,55	0,00	12 336,90	12 336,90	0,000	0,000
2	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,880	183,60	0,00	3 466,37	3 466,37	0,000	0,000
118,0*0,4*0,4					18,880						
rýha					18,880						

3	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	94,400	18,40	0,00	1 736,96	1 736,96	0,000	0,000
rýha*5					94,400						

4	R	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	33,984	135,00	0,00	4 587,84	4 587,84	0,000	0,000
rýha*1,8					33,984						

5	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,880	78,30	0,00	1 478,30	1 478,30	0,000	0,000
118,0*0,4*0,4					18,880						

6	563	583441720	slévkodř frakce 0-32 třída C	t	37,760	276,25	10 431,20	0,00	10 431,20	0,000	0,000
118,0*0,4*0,4*2,0					37,760						

Celkem

10 431,20 23 606,37 34 037,57 0,000

MODOS spol. s r.o.

Masarykova 34

772 00 Olomouc

DIČ: CZ00576832

He