Smlouva o dílo

Smluvní stany uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

Název objednatele	Obec Jistebník
na adrese:	Jistebník 149, 742 82, Jistebník
zastoupené:	Mgr. Šárka Storzerová, starostka obce
IČO:	00298018

dále jen objednatel

Název dodavatele	STAVEX REAL s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22185

se sídlem:	28. října 436/215, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
jednající:	Tomáš Konečný, jednatel
IČO:	25853236
DIČ:	CZ25853236
bankovní spojení	ČSOB, a.s., Ostrava
číslo účtu:	190634652/0300
telefon, fax, e-mail:	+420 773 900 053, info@stavexreal.com

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Tomáš Konečný, tel. 773 900 053, mail info@stavexreal.com
dále jen dodavatel

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby **„Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400 – stavební část“** (dále jen „Dílo“) podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr a položkových rozpočtů, kterou vypracoval ing. Jaroslav Seidler, Lubojaty 106, 742 92 Bílovec, Ing. Kamil Neuwerth ČKAIT 1102733 a AVT Group a.s. V lomech 2376/10, Praha 4

1.2. CZ 149 00 v rozsahu specifikovaném v oceněném slepém rozpočtu stavby - výkazu výměr (položkovém rozpočtu stavby), který tvoří přílohu této smlouvy a byly součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

1.3. Místem plnění díla je obec Jistebník, a to v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.4. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení.

1.5. Dodavatele se zavazuje provést dílo v souladu se Stavebním povolením č.j. MBC/25202/24/SÚ/Žák 2310/2024 ze dne 19.12.2024, které nabylo právní moci dne 08.01.2025.

1.6. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.7. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- vypracování harmonogramu postupu rekonstrukce před zahájením prací, který bude respektovat etapizaci projektu vč. finančního plnění.
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každý 1 měsíc);
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zkoušky a měření, revize zařízení;
- likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a v souladu s Metodickým pokynem k DNSH;
- dokumentace skutečného provedení stavby.

1.8. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení.

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.10. Závaznost dokumentace:

1.11. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese náklady vyplývající z tohoto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít dodatek na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.

1.12. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

Článek II.
Doba zhotovení díla

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo v termínu do 260 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s **Přílohou č. 1** – Harmonogram plnění.

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem a to nejméně 5 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 5 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanoveném dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.4. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny;
- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku, kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr, to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;
- zásah takzvané vyšší moci.

2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě.

Článek III.
Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 17 896 049,60 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 3 758 170,42 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 21 654 220,02 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný slepý rozpočet stavby – výkaz výměr.

3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem dle ZZVZ.

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve slepém rozpočtu stavby – výkazu výměr, položkovém rozpočtu jsou-li daná činnost, práce či materiál v nich zahrnuty. Nejsou-li ve slepém rozpočtu stavby – výkazu výměr, položkovém zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS/RTS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV.
Platební podmínky

4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „**Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v obci Jistebník, registrační číslo CZ.10.03.01/00/25_088/0001261 (stavební část)“** Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za uvedené období. Faktury za demolici objektu č.p. 100, stodoly a okolních ploch bude fakturována samostatně (nezpůsobilý náklad projektu).

Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek ve fakturovaném období, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“). Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 95 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. Zbývajících 5 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem,

a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky.

4.3. Faktura je splatná ve lhůtě **30** kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 15 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.4. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

4.5. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.6. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo

na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je povinen na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

4.8. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH"), tj. daňové doklady (faktury) budou dodavatelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

Článek V.
Vlastnické právo k dílu

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.
Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet.

6.3. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 164/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich provozovatelem. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.

6.4. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.5. Dodavatel je povinen před započetím demoličních a výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek

v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

6.6. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.7. Dodavatel zajistí realizace díla tak, aby nebyla objednateli přímo způsobena škoda na majetku ani nebyla ohrožena bezpečnost jeho zaměstnanců či dalších osob. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Dodavatel zajistí po celou dobu realizace díla zřetelně vytyčené označení obvodu staveniště. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených objektů. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel zaručuje, že hluk a vibrace ze stavební činnosti nepřekročí hygienické limity dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu.

6.9. Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

……..

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem objednatele jakákoli právní jednání.

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:

Tomáš Konečný – jednatel, tel. 773 900 053

Ing. René Bystroň – stavbyvedoucí, tel: 775 920 842

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Tomáš Konečný – jednatel, tel: +420 773 900 053, e-mail: info@stavexreal.com

Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.4. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., Stavební zákon (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

8.5. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.

8.6. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technická dozor objednatele prostřednictvím osoby TDS, jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.

8.7. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající TDS veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.

8.8. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající TDS objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno

ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.9. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku. Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.10. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající TDS, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.11. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. oceněného slepého rozpočtu stavby – výkazu výměr a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. oceněného slepého rozpočtu stavby – výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

8.12. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.11. smlouvy, pak

nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

8.13. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny.

8.14. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.5 smlouvy zjistit před započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.15. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.

8.16. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

8.17. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

8.18. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle ust. § 219 ZZVZ.

8.19. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.

8.20. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a o dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.

8.21. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek IX.
Pojištění dodavatele

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti,** včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

9.2. Dodavatel je povinen mít uzavřeno **platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a to do předání a převzetí dokončeného díla.

9.3. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.

9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.
Splnění a předání díla

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla

v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2 smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také dozoru projektanta.

Článek XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců.** Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

11.2. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech

výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

11.3. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.2 smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.

11.4. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel podstatným způsobem poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.

12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací

12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně.

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.

12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných

nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.9. Zánik práv a povinností z této smlouvy nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.10. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran.

Článek XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1 smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za prodlení s vyklizením staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 5 000,- Kč za den.

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 3.000, - Kč za každou vadu a každý den prodlení.

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV. odst. 4.7 této smlouvy.

13.7. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv objednatele plynoucích z této smlouvy.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.3. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.

Dodavatel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, SFŽP, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Dodavatel je povinen plněním zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (dále jen DNSH) dle přílohy e) Metodický pokyn k DNSH https://opst.cz/dotace/88-vyzva/ .

14.4. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

14.5. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.6. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsaným v čl. III smlouvy a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

14.7. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

14.9. Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.

14.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady obce Jistebník č. 64 ze dne

30.09.2026.

14.11. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).

14.12. Dodavatel v souladu s ust. § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na Veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění

Příloha č. 3: Oceněný slepý rozpočet stavby – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

objednatel:

V Jistebníku

Mgr. Šárka Storzerová

Digitálně podepsal Mgr. Šárka Storzerová
Datum: 2026.11.06 07:31:18 +01'00'

Mgr. Šárka Storzerová

starostka obce

dodavatel:

V Ostravě

Elektronicky podepsáno
Tomáš Konečný
STAVEX REAL s.r.o.
12:36 05.11.2026
PostSignum Qualified CA 4

Tomáš Konečný

jednatel

ZAVAZNY HARMONOGRAM PLNENI - Priloha c. 1 Smlouvy o dilo

Stavba: Stavebni upravy a zatepleni kulturniho domu v Jistebniku c.p. 400 (Cast 1)

Zhotovitel: STAVEX REAL s.r.o., ICO 25853236 | Cena dila: 17 896 049,60 Kc bez DPH | Doba zhotoveni: 260 kalendarnich dnu (37 tydnu) ode dne protokolarniho predani staveniste

TERMIN ZAHAJENI: den protokolarniho predani staveniste (= Tyden 1). TERMIN DOKONCENI: nejpozdeji 260. kalendarni den ode dne protokolarniho predani staveniste (= konec Tydne 37). Harmonogram je relativni; kalendarni data urci vyzva objednatele k zapoceti praci, dorucena nejmene 5 kalendarnich dnu predem dle Smlouvy o dilo.

P.c.	Cinnost / profese	Dil	Cena bez DPH	Mesic 1				Mesic 2				Mesic 3					Mesic 4					Mesic 5					Mesic 6					Mesic 7					Mesic 8				Mesic 9	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	Zarizeni staveniste, vytyceni, prejimka	*VN*	4 000,00																																					
2	Leseni (montaz-pronajem-demontaz)	*94*	844 625,09																																					
3	Bouraci prace a demontaze	*96+D96*	686 358,23																																					
4	Zemni prace, zaklady, pripojky	*1+2*	166 026,95																																					
5	Svisle a vodorovne konstrukce, pricky, schodiste	*3+4+342+43*	180 564,26																																					
6	Strecha - izolace, krytiny, klempirina, tesarina	*711+712+765+762+764*	2 678 351,37																																					
7	Tepelne izolace (strecha, podlahy)	*713*	912 743,51																																					
8	ZTI - rozvody	*720.*	100 774,69																																					
9	Ustredni vytapeni - rozvody, zdroj	*730*	596 055,17																																					
10	Vzduchotechnika - rozvody + jednotky (dodavka 18-20 tyd.)	*728*	3 608 734,73																																					
11	Elektroinstalace + slaboproud - rozvody	*M21+M22*	214 577,10																																					
12	Vyplne otvoru - okna, dvere, truhlarske k-ce	*64+766*	600 002,46																																					
13	ETICS - zatepleni fasady	*62*	2 971 548,43																																					
14	Vnitrni omitky	*61*	943 915,10																																					
15	SDK podhledy	*416*	10 722,03																																					
16	Podlahove konstrukce, potery	*63*	50 039,25																																					
17	Obklady keramicke a dlazby	*771+781*	641 207,14																																					
18	Zamecnicke konstrukce	*767*	153 724,75																																					
19	Prostorova akustika salu	*AKU*	1 129 792,00																																					
20	Zarizovaci predmety ZTI	*725*	29 228,20																																					
21	Priprava AVT + SCO (kabelaz, trasy)	*AVT+SCO*	182 230,00																																					
22	Natery	*783*	38 638,15																																					
23	Malby	*784*	131 824,81																																					
24	Podlahy povlakove, vlysove	*776+775*	88 150,93																																					
25	Schodistova plosina	*M33*	349 000,00																																					
26	Zpevnene plochy, terenni upravy	*46+18*	218 601,05																																					
27	Dokoncovaci konstrukce	*95*	157 628,00																																					
28	Stavenistni presun hmot (prubezne)	*99*	152 486,20																																					
29	Kompletace, zkousky, revize, DSPS, uklid, predani	*ON*	54 500,00																																					
	CELKEM (Cast 1)		**17 896 049,60**																																					

FINANCNI PLNENI (Kc bez DPH)

Mesic	Tydny	V mesici	Kumulativne	% kum.
Mesic 1	T1-T4	558 540,33	558 540,33	3,1%
Mesic 2	T5-T8	1 851 289,28	2 409 829,62	13,5%
Mesic 3	T9-T13	2 516 524,00	4 926 353,62	27,5%
Mesic 4	T14-T17	2 105 490,64	7 031 844,26	39,3%
Mesic 5	T18-T22	3 312 868,18	10 344 712,44	57,8%
Mesic 6	T23-T26	2 446 451,20	12 791 163,64	71,5%
Mesic 7	T27-T31	2 491 883,80	15 283 047,43	85,4%
Mesic 8	T32-T35	2 084 429,18	17 367 476,62	97,0%
Mesic 9	T36-T37	528 572,98	17 896 049,60	100,0%

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	PM-25-020	**Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400**

Zadavatel	**Obec Jistebník** **149** **74282 Jistebník**	IČO: **00298018** DIČ:
Zhotovitel:		IČO: DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 825 287,39
PSV			9 136 663,11
MON			563 577,10
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			54 500,00
Celkem			############

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 584 027,60 CZK
Základní DPH	21 %	3 482 645,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **20 066 673,40 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			157 854,28	1,0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			101 481,68	0,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 172,67	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			148 135,49	0,9
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			6 475,55	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			13 203,22	0,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			10 722,03	0,1
43	Schodiště	HSV			12 750,00	0,1
46	Zpevněné plochy	HSV			117 119,37	0,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			943 915,10	5,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			##########	17,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			50 039,25	0,3
64	Výplně otvorů	HSV			442 772,80	2,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			844 625,09	5,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			157 628,00	1,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			339 468,63	2,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			152 486,20	0,9
711	Izolace proti vodě	PSV			56 869,52	0,3
712	Povlakové krytiny	PSV			##########	11,4
713	Izolace tepelné	PSV			912 743,51	5,5
720.	Zdravotechnické instalace	PSV			100 774,69	0,6
725	Zařizovací předměty	PSV			29 228,20	0,2

728	Vzduchotechnika	PSV			##########	21,8
730	Ústřední vytápění	PSV			596 055,17	3,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			298 071,01	1,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			397 237,86	2,4
765	Krytiny tvrdé	PSV			29 242,34	0,2
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			157 229,66	0,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			153 724,75	0,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			61 697,94	0,4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			9 923,64	0,1
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			78 227,29	0,5
781	Obklady keramické	PSV			579 509,20	3,5
783	Nátěry	PSV			38 638,15	0,2
784	Malby	PSV			131 824,81	0,8
M21	Elektromontáže	MON			201 577,10	1,2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			13 000,00	0,1
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			349 000,00	2,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			346 889,60	2,1
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	0,0
ON	Ostatní náklady	ON			54 500,00	0,3
Cena celkem					##########	####

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		**Zemní práce**				**157 854,28**
1	122202201R0(	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	10,13898	253,20	2 567,19
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.				
		vstup do 0.26 : 0,25*(1,55*(1,38+3,6+1,0))*1,1		2,54898		
		uníkové rampy : 2*(0,3*11,5)*1,1		7,59000		
2	122202209R0(	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	5,06949	53,68	272,13
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,13898*0,5		5,06949		
3	132201110R0(	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	6,27400	569,60	3 573,67
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
		nový vstup do 0.26 :				
		základy : 0,4*0,5*(1,67+4,68)		1,27000		
		pracovní prostor : 0,6*1,2*(1,67+0,6+4,68)		5,00400		
4	132201119R0(	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	3,13700	219,60	688,89
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,27400*0,5		3,13700		
5	139601102R0(	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	37,29726	1 656,00	61 764,26
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				
		okapový chodník : 0,35*0,65*(7,5+4,46+0,378*3+0,2+11,64+0,5*6)		6,35499		
		0,35*0,65*(24,17+0,2+0,4*16+0,4+7,56+9,35+1,15+5,13+0,32+0,32+5,05 +0.15+0.5*21)		16,08425		
		0,35*0,65*(6,87+3,87+1,1+0,5*2)		2,92110		
		0,35*0,65*(1,1+11,72+0,5)		3,03030		
		0,35*0,65*(11,92+2,01+2,84+4,35+4,83+11,2+0,5*4)		8,90663		
6	162701105R0(	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	52,04224	282,00	14 675,91
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,13898		10,13898		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,27400		6,27400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,66800*-1		-1,66800		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 37,29726		37,29726		
7	162701109R0(	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	260,21118	22,64	5 891,18

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 52,04224*5		260,21118		
8	162201203R0(	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	37,29726	324,40	12 099,23
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 37,29726		37,29726		
9	162201210R0(	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	111,89178	286,80	32 090,56
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 37,29726*3		111,89178		
10	174101101R0(	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,66800	150,00	250,20
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		nový vstup do 0.26 :				
		pracovní prostor : 0,6*0,4*(1,67+0,6+4,68)		1,66800		
11	199000005R0(	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	93,67602	256,00	23 981,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 52,04223*1,8		93,67602		
Díl 18		**Povrchové úpravy terénu**				**101 481,68**
12	162701105R0(	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,89440	299,63	7 159,48
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		Dovoz na stavbu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 477,88800*0,05		23,89440		
13	162701109R0(	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	119,47200	24,06	2 874,50
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 23,89440*5		119,47200		
14	167101101R0(	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	23,89440	361,68	8 642,13
		Dovoz na stavbu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 23,89440		23,89440		
15	181301101R0(	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	477,88800	67,07	32 051,95
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 477,88800		477,88800		
16	180400120RA	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině, s odplevelením	m2	477,88800	56,02	26 771,29
		Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.				
		ozelenění okolo okaap chodníku :		55,86800		
		2.0*(7.5+4.46+0.378*3+0.2+11.64+0.5*6)				
		2,0*(24,17+0,2+0,4*16+0,4+7,56+9,35+1,15+5,13+0,32+0,32+5,05+0,15 +0.5*21)		141,40000		
		2,0*(6,87+3,87+1,1+0,5*2)		25,68000		
		2,0*(1,1+11,72+0,5)		26,64000		
		2,0*(11,92+2,01+2,84+4,35+4,83+11,2+0,5*4)		78,30000		
		ostatní : 150		150,00000		
17	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	38,23104	627,30	23 982,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 23,89440*1,6		38,23104		
Díl 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**8 172,67**
18	212532111R0	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm	m3	0,41700	1 721,25	717,76
		Včetně vyčištění dna rýh.				
		vstup do 0.26 - drenáž : (0,6*0,1)*(1,67+0,6+4,68)		0,41700		
19	212561111R0	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	3,33600	1 569,95	5 237,35
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,				
		vstup do 0.26 - drenáž : (0,6*0,8)*(1,67+0,6+4,68)		3,33600		
20	212753114R0	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	6,95000	36,89	256,39
		vstup do 0.26 - drenáž : 1,67+0,6+4,68		6,95000		
21	213151121R0	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie	m2	20,85000	34,85	726,62
		vstup do 0.26 - drenáž : (0,6*2+0,9*2)*(1,67+0,6+4,68)		20,85000		
22	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0	m	7,29750	41,48	302,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 6,95000*1,05		7,29750		
23	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m;	m2	22,93500	40,63	931,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 20,85000*1,1		22,93500		
Díl 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**148 135,49**
24	310271625R0	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm	m3	0,52500	8 321,50	4 368,79
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení				
		0.15 : 0,25*(1,0*2,1)		0,52500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	317121047RT	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	888,25	2 664,75
		0.12+13+14 : 3		3,00000		
26	317121047RT	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	1 253,75	3 761,25
		1.PP nové příčky 0.05 : 2		2,00000		
		1.29 : 1		1,00000		
27	317145335R0	Překlady pórobetonové nenosné délky 2000 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm	kus	1,00000	1 541,05	1 541,05
		nová příčka 1.17 : 1		1,00000		
28	317944311R0	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm	t	0,24227	47 158,00	11 424,97
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,				
		N2 - U80 : (8,64/1000)*(4*2*1,05)		0,07258		
		N3 - L60x6 : (5,42/1000)*(2*2*1,05)		0,02276		
		N7 - L60x6 : (5,42/1000)*(4*2*1,23)		0,05333		
		N4 - L40x4 : (2,42/1000)*(2*1,05+2*0,95)		0,00968		
		N5 - L60x6 : (5,42/1000)*(2*2*0,95)		0,02060		
		N6 - L40x4 : (2,42/1000)*(2*2*0,92)		0,00891		
		N8 - U80 : (8,64/1000)*(2*2*0,92)		0,03180		
		otvor plošina - L50x5 : (3,77/1000)*(0,8*2)		0,00603		
		nové dveře 0.10-0.11 - L50x5 : (3,77/1000)*(1,1*2)		0,00829		
		nové dveře 0.15-0.16 - L50x5 : (3,77/1000)*(1,1*2)		0,00829		
29	317944311RU	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil U	t	0,06784	46 393,00	3 147,30
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,				
		N1 - U100 : (10,6/1000)*(2*2*1,6)		0,06784		
30	318261123RT	Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou zálivkou stříška, šířky 300 mm, hladká, přírodní	m	12,58000	727,60	9 153,21
		bourané vstupy do sálu : 3,12*2+3,17*2		12,58000		
31	338920023R0	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm	m	6,35000	2 006,00	12 738,10
		vstup do 0.26 : 1,67+4,68		6,35000		
32	340271615R0	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	0,48400	7 318,50	3 542,15
		včetně pomocného pracovního lešení				
		1.16 : 2,1*1,0-0,8*2,02		0,48400		
33	342255024R0	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	15,47050	860,20	13 307,72

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		včetně pomocného lešení				
		0.12+13+14 : 2,7*(3,5+2,625+1,55)-2,02*(1,0+0,8*2)		15,47050		
34	342255028R0(	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	52,23390	1 161,10	60 648,78
		včetně pomocného lešení				
		0.01 : 2,65*(2,715+2,13)-1,0*2,02		10,81925		
		0.05 : 2,65*(5,8+1,35)-0,9*2,02		17,12950		
		1.17 : 3,15*4,741-1,7*2,02		11,50015		
		1.29 : 3,15*(2,35+2,35)-1,0*2,02		12,78500		
35	346244315R0(	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	5,33000	1 291,15	6 881,83
		0.12 : 1,3*1,85		2,40500		
		0.14 : 1,3*0,95		1,23500		
		1.29 : 1,3*1,3		1,69000		
36	346244381R0(	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	8,55475	1 109,25	9 489,36
		jakýmikoliv cihlami,				
		N1 : 2*(0,4*1,1+0,1*1,6*2)		1,52000		
		N2 : 4*(0,4*0,55+0,1*1,05*2)		1,72000		
		N3 : 2*(0,25*0,55+0,1*1,05*2)		0,69500		
		N4 : 0,1*(0,55+0,45)+0,1*(1,05*2+0,95*2)		0,50000		
		N5 : (0,455*0,45+0,1*0,95*2)+(0,4*0,45+0,1*0,95*2)		0,76475		
		N6 : 2*(0,15*0,42+0,1*0,92*2)		0,49400		
		N7 : 4*(0,15*0,73+0,1*1,23*2)		1,42200		
		N8 : 2*(0,4*0,42+0,1*0,92*2)		0,70400		
		otvor plošina - L50x5 : 0,05*0,8*2+0,2*0,5		0,18000		
		nové dveře 0.10-0.11 - L50x5 : 0,05*1,1*2+0,2*1,0		0,31000		
		nové dveře 0.15-0.16 - L50x5 : 0,05*1,1*2+0,15*0,9		0,24500		
37	918101111R0(	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,76200	3 425,50	2 610,23
		z dlažebních kostek z betonu prostého				
		vstup do 0.26 - větší základ palisád : 0,4*0,3*(1,67+4,68)		0,76200		
38	59228415X	Palisáda přírodní 120 x 180 x 1200 mm	kus	35,00000	81,60	2 856,00
		Začátek provozního součtu				
		vstup do 0.26 : (1,67+4,68)/0,18		35,27778		
		Konec provozního součtu				
		35		35,00000		
Díl 342		**Stěny a příčky montované lehké**				**6 475,55**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	342263410R0(	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	681,70	681,70
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.				
		1.12 : 1		1,00000		
40	347015111R0(	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. izolace 40 mm,	m2	6,07950	895,90	5 446,62
		Včetně:				
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr				
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu				
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.				
		1.12 : 3,15*(1,26+0,67)		6,07950		
41	28349016R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 600 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	1,00000	347,23	347,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,00000		1,00000		
Díl 4		**Vodorovné konstrukce**				**13 203,22**
42	417321315R0(	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	0,29925	4 177,75	1 250,19
		bourané vstupy do sálu : 0,15*0,15*(3,3*2+3,35*2)		0,29925		
43	417351111R0(	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	13,30000	627,30	8 343,09
		bourané vstupy do sálu : 3,3*2+3,35*2		13,30000		
44	417351113R0(	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	13,30000	166,18	2 210,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 13,30000		13,30000		
45	417361821R0(	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,02693	51 977,50	1 399,75
		Včetně distančních prvků.				
		předpoklad 90,0 Kg/m3 : (90,0/1000)*0,29925		0,02693		
Díl 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**				**10 722,03**
46	416022121R0(	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5	m2	8,70000	964,75	8 393,33
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
		0.10 : 8,7		8,70000		
47	416093121R0(	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	2,25300	1 033,60	2 328,70
		bez dodávky izolace				
		0.10 : 0,3*(1,65+1,42+1,4+1,5+1,54)		2,25300		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 43		**Schodiště**				**12 750,00**
48	4301001	Repase hlavního vstupního schodiště	soubor	1,00000	12 750,00	12 750,00
		Očištění, přesparování, oprava hran, přebroušení. Přesná specifikace dle PD.				
Díl 46		**Zpevněné plochy**				**117 119,37**
49	289971211R0(	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	32,26900	25,59	825,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 9,26900		9,26900		
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 23,00000		23,00000		
50	564731111R0(	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	9,26900	137,70	1 276,34
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním				
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 9,26900		9,26900		
51	564751111R0(	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	9,26900	196,78	1 823,95
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním				
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 9,26900		9,26900		
52	564851111R0(	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	23,00000	174,25	4 007,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 23,00000		23,00000		
53	564861111R0(	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	13,04800	226,10	2 950,15
		uníkové rampy : 2*(2,33*2,8)		13,04800		
54	564871111R0(	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	81,97200	274,55	22 505,41
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 81,97200		81,97200		
55	596215020R0(	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	23,00000	324,70	7 468,10
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
		uníkové rampy : 2*11,5		23,00000		
56	596811111RT	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého	m2	81,97200	660,45	54 138,41
		komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m				
		okapový chodník : 0,5*(7,5+4,46+0,378*3+0,2+11,64+0,5*6)		13,96700		
		0,5*(24,17+0,2+0,4*16+0,4+7,56+9,35+1,15+5,13+0,32+0,32+5,05+0,15 +0,5*21)		35,35000		
		0,5*(6,87+3,87+1,1+0,5*2)		6,42000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,5*(1,1+11,72+0,5)		6,66000		
		0,5*(11,92+2,01+2,84+4,35+4,83+11,2+0,5*4)		19,57500		
57	596921111R0(	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 50 m2	m2	9,26900	408,43	3 785,74
		zřízení podkladního lože, položení tvárnic.				
		vstup do 0.26 : 1,55*(1,38+3,6+1,0)		9,26900		
58	596921191R0(	Kladení vegetačních tvárnic Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových	m3	0,20614	1 547,00	318,90
		zřízení podkladního lože, položení tvárnic. bez dodávky výplňového materiálu				
		vstup do 0.26 : 0,08*(1,55*(1,38+3,6+1,0))*0,278		0,20614		
59	916561111RT	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z	m	9,15000	271,58	2 484,96
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm				
		vstup do 0.26 : 1,0*2+1,55		3,55000		
		uníkové rampy : 2*2,8		5,60000		
60	583424801R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; typ: praný; OH = 2,64 Mg/m3; granodiorit	t	0,37106	751,40	278,81
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 0,20614*1,8		0,37106		
61	59245110R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; barva: šedá	m2	23,69000	371,03	8 789,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 23,00000*1,03		23,69000		
62	592452561R	Dlažba betonová typ: vegetační, čtvercový; dl = 170 mm; š = 170 mm; tl = 80,0 mm; vsakovací s distančníky; povrchová úprava: impregnace; barva:	m2	9,54707	526,15	5 023,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 9,26900*1,03		9,54707		
63	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m;	m2	35,49590	40,63	1 442,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 32,26900*1,1		35,49590		
Díl 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**943 915,10**
64	319201311R0(	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	200,79450	283,05	56 834,88
		vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,				
		srovnání pod nové obkledy - předpoklad :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 200,79450		200,79450		
65	601015191R0(	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	328,00000	55,85	18 318,80
		po jednotlivých vrstvách				
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 328,00000		328,00000		
66	602015193R0(	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	136,24000	47,69	6 497,29

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		po jednotlivých vrstvách				
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 64,74000		64,74000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 71,50000		71,50000		
67	601015141R0(	Štuk na stropech, vnitřní, vápenný, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	328,00000	235,88	77 368,64
		Včetně pomocného lešení.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 191,30000		191,30000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 45,50000		45,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 91,20000		91,20000		
68	602015141R0(	Štuk na stěnách, vnitřní, vápenný, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	64,74000	182,33	11 804,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 63,73400		63,73400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 1,00600		1,00600		
69	610991111R0(	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	26,96625	61,12	1 648,18
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,				
		měněné dveře :		26,96625		
		1,0*2,0+1,05*2,045+1,75*2,7+2*(1,89*2,7)+1,8*2,25+1,0*2,02+0,9*2,02				
70	611425531R0(	Omítka rýh ve stropech maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,	m2	7,09800	2 167,50	15 384,92
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		0.26 : 0,15*(1,55+0,95+2,75+7,1+2,75+3,0*3+0,45+1,82+20+0,95)		7,09800		
71	611481211RU	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	91,20000	428,40	39 070,08
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		0.26 : 91,2		91,20000		
72	612409991R0(	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	78,91000	112,63	8 887,63
		dveře v nových příčkách1.PP : 2*(1,0+2,02*2+0,9+2,02*2)		19,96000		
		měněné dveře :		48,15000		
		1,0+2,0*2+1,05+2,045*2+1,75+2,7*2+2*(1,89+2,7*2)+1,8+2,25*2+1,0+2,02*2+0,9+2,02*2				
		měněné okna : 3*(1,2*2+0,6*2)		10,80000		
73	612421626R0(	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	70,97000	434,35	30 825,82
		nová příčka 0.05 - pod obklad : 2,65*(5,8+1,35+2,13)-0,9*2,02-1,0*2,2		20,57400		
		0.12 - pod obklad : 2,1*(1,85*2+2,625*2)-1,0*2,02		16,77500		
		0.13 - pod obklad : 2,1*(1,55*2+1,575*2)-0,8*2,02*2		9,89300		
		0.14 - pod obklad : 2,1*(1,55*2+0,95*2)-0,8*2,02		8,88400		
		1.29 - pod obklad : 2,1*(2,2*2+2,2*2)-2,02*(1,0+0,8)		14,84400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	612421637R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	61,65080	599,25	36 944,24
		nová příka 0.01 : 2,65*(2,715*2+2,13)-1,0*2,02		18,01400		
		nová příčka 1.17 : 3,15*(4,741+2,391)-1,7*2,02*2		15,59780		
		0.11 : 2,65*3,5-2,02*(1,0+0,8)		5,63900		
		0.12 : 0,55*(1,85*2+2,625*2)		4,92250		
		0.13 : 0,55*(1,55*2+1,575*2)		3,43750		
		0.14 : 0,55*(1,55*2+0,95*2)		2,75000		
		1.29 : 1,05*(2,2*2+2,2*2)		9,24000		
		0.15 : 1,0*2,05		2,05000		
75	612421321R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	200,79450	187,00	37 548,57
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		příprava stáv stěn pod nový obklad 1.PP : 2,7*0,39+2,5*(0,4+0,6+0,2+02+3,48+5,73+3,32+0,4+3,27+0,63+0,3+5,2+9,39+0,32*8+5,83+0,39+0,4+6,31+5,19+0,375+0,6*2+0,445*2+0,65*2+0,		172,86550		
		- (0,9*2,02+0,9*2,02+3*(1,2*0,6))+0,3*(0,9+2,02*2)+0,1*(0,9+2,02*2)+0,3*3		-0,58000		
		0.12 : 2,7*(1,85+2,625)		12,08250		
		0.13 : 2,7*1,575		4,25250		
		0.14 : 2,7*(1,55+0,95)		6,75000		
		1.29 : 3,2*2,2-0,8*2,02		5,42400		
76	612421431R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	147,42000	439,45	64 783,72
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		0.26 : 2,8*(15,01*2+0,45*2+7,365*2+0,4*4+3*(0,45*4))		147,42000		
77	612423531R0	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	4,20000	1 412,70	5 933,34
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		0.26 : 0,15*2,8*10		4,20000		
78	612425931R0	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	76,31200	904,40	69 016,57
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		N1 : 0,6*(2*(1,1*2+0,73*2))		4,39200		
		N2 : 1,2*(4*(0,55*2+0,6*2))		11,04000		
		N3 : 0,9*(2*(0,55*2+0,35*2))		3,24000		
		N4 : 0,7*(0,55*2+0,35*2+0,45*2+0,3*2)		2,31000		
		N5 : 1,2*(2*(0,45*2+0,3*2))		3,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		N6 : 0,9*(2*(0,42*4))		3,02400		
		N7 : 0,8*(4*(0,73*2+0,46*2))		7,61600		
		N8 : 1,2*(2*(0,42*4))		4,03200		
		0.26 vstupní dveře : 0,6*(1,05+2,045*2)		3,08400		
		0.16 vstupní dveře : 0,6*(1,05+2,045*2)		3,08400		
		1.19 otočení dveří : 0,5*(1,89+2,95*2)		3,89500		
		1.19 vstupní dveře : 0,5*(1,75+2,7*2)		3,57500		
		1.24 vstupní dveře : 0,5*(1,0+2,02*2)		2,52000		
		1.20 vstupní dveře : 0,5*(2*(1,8+2,25*2))		6,30000		
		vstup do kotelny : 0,5*(0,9+2,02*2)		2,47000		
		0.10 okna : 0,5*(3*(1,2*2+0,6*2))		5,40000		
		otvor plošina : 0,6*(0,5+1,2*2)		1,74000		
		nové dveře 0.10-0.11 - L50x5 : 0,5*(1,0+2,02*2)		2,52000		
		nové dveře 0.15-0.16 - L50x5 : 0,5*(0,9+2,02*2)		2,47000		
79	622318733RV	Zateplení fasády panelových domů, minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	45,50000	1 980,50	90 112,75
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.				
		strop 0.18+19+20 : 30,85+2,25+12,4		45,50000		
80	622319132RV	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	191,30000	963,90	184 394,07
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.				
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/m K.				
		podhled 0.21 až 25 : 72,92+4,7+36,97+1,94+74,77		191,30000		
81	622319132RV	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	63,73400	963,90	61 433,20
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.				
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/m K.				
		0.17 : 2,65*(1,05+5,8+1,35)-0,9*2,02		19,91200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.18 : 2,65*(1,6+2,88)		11,87200		
		0.20 : 2,65*(4,35+2,85)		19,08000		
		0.21 : 3,6*3,575		12,87000		
82	622319136RV	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	71,50000	1 211,25	86 604,38
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.				
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/m K.				
		pod krytinou :				
		štíty S1 : 2*22,5		45,00000		
		štíty S2 : 2*2,9+2,0*10,35		26,50000		
83	622319150RV	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou	m2	1,00600	1 708,50	1 718,75
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.				
		Položka obsahuje okenní a rohové lišty a výztužnou stěrku.				
		0.17 : 0,15*(0,9+2,02*2)		0,74100		
		0.18 : 0,1*2,65		0,26500		
84	622391002R0	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	191,30000	201,03	38 457,04
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé				
		Bez dodávky materiálu.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 191,30000		191,30000		
85	784011111R0	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	71,50000	4,59	328,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 71,50000		71,50000		
Díl 62		**Úpravy povrchů vnější**				**2 971 548,43**
86	602015187RT	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	1 082,01730	340,85	368 805,60
		po jednotlivých vrstvách				
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 67,78910		67,78910		
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 966,30340		966,30340		
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 47,92480		47,92480		
87	602015191R0	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	1 082,01730	46,24	50 032,48
		po jednotlivých vrstvách				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1082,01730		1		
88	602015193R0(	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	1 306,21780	47,69	62 293,53
		po jednotlivých vrstvách				
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1306,21780		1		
89	620991121R0(	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	113,37415	61,20	6 938,50
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin				
		1.PP : 1,05*2,045+1,2*0,6+1,0*0,65+1,2*0,65+1,2*0,65+1,0*2,02+2*(1,2*0,65)+ 3*(1,2*0,6)+1,15*0,9+3,1*2,9		20,84225		
		1.NP : 2*(1,74*2,23)+1,*0,6+0,6*0,6+1,45*2,05+2*(2,3*2,0)+1,45*2,05+2*(2,35*2 ,9)+10*(0,6*2,35)+8*(1,45*2,35)+1,75*2,7+0,9*2,02+1,47*1,45+0,88*0,95		92,53190		
90	622319515R0(	Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 160 mm	m2	40,83720	1 569,10	64 077,65
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.				
		-0,300 pod UT : 0,3*(7,5+4,46+0,378*3+0,2+11,64+24,17+0,2+0,4*16+0,4+7,56+9,35+1,1 5+0,15+6,87+3,87+1,1+1,1+11,72+11,92+2,01+2,84+4,35+4,83+11,2)		40,83720		
91	622319520RV	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7,00000	1 158,55	8 109,85
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně				
		hl. schodiště : 3,5*2		7,00000		
92	622319525RV	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	148,30000	1 895,50	281 102,65
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně				
		S : 33,8		33,80000		
		J : 45,2		45,20000		
		V : 23,7		23,70000		
		Z : 45,6		45,60000		
93	622319130RV	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	67,78910	867,00	58 773,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/m K. pilíře lodžie : 4*(2,93*(0,46*2+0,68*2))		26,72160		
		hlavní vstup - stěny : 3,75*(1,12*2+6,07)-5,05*3,1		15,50750		
		přesah střechy S1 : 2*((0,25+0,25)*25,31+2*(0,25*0,25))		25,56000		
94	622319136RV	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	2,02500	1 211,25	2 452,78
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/m K. hl. vstup : 5,05*3,1-2*(2,35*2,9)		2,02500		
95	622319136RV	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	966,30340	1 211,25	1 170 434,99
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/m K. podhled lodžie : 10,1		10,10000		
		štíty - strana od krytiny : 4*(0,7*8,65)+2*(0,4*7,6)		30,30000		
		S : 4,94*16,29+190,5-(2*(1,74*2,23)+2*(2,3*2,0)+1,45*2,05)		251,03970		
		0,4*(7,73*16)+0,2*(2,24*3+2,19*3+2,24*3+2,19*3+2,24*5+2,14*5+2,24*5)		61,40800		
		J : 80,8+24,9+4,49*(4,4+18,4)+0,92*2,41-(1,48*1,45+0,88*0,95+1,47*1,45+1,75*2,7+8*(1,45*2,35))		173,19070		
		0,4*(6,58*3+2,0*7+2,8*7)+0,2*(2,42*2+2,1+2,23+2,19+2,14+2,21+2,24+2.23)		25,37200		
		V : 4,31*(2,84+11,76+4,0)+2,7*(1,48*2)+0,56*6,07+0,91*15,51+82,3-(10*(0.6*2.35))		173,87130		
		Z : 4,94*(3,9+7,53)+144,9+28,1+19,7-(1,45*2,05+0,6*0,6+1,2*0,6+1,05*2,045+0,95*2,045)		241,02170		
96	622318153RV	Zateplení ostění deskami z fenolické pěny, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	18,89500	2 745,50	51 876,22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích				
		hlavní vstup - stěny : 3,1*(1,1*2)		6,82000		
		hlavní vstup - ostění : 0,4*(2*(2,35+2,9*2))		6,52000		
		hlavní vstup - strop : 5,05*1,1		5,55500		
97	622319153RV	Zateplení ostění , expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	47,92480	2 052,75	98 377,63
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích				
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		1.NP : 0,28*(2*(1,74+2,23*2)+1,2+0,6*2+0,6+0,6*2+1,45+2,05*2+2*(2,3+2,0*2)+1,45+2,05*2+10*(0,6+2,35*2))		26,12400		
		0,28*(8*(1,45+2,35*2)+1,75+2,7*2+0,9+2,02*2+1,47+1,45*2+0,88+0,95*2+1,48+1,45*2+1,0+2,02*2)		21,80080		
98	622319553RV	Zateplení ostění , extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	10,98250	2 193,00	24 084,62
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích				
		1.PP : 0,25*(1,05+2,045*2+1,2+0,6*2+1,0+0,65*2+1,2+0,65*2+1,2+0,65*2+1,0+2,02*2+2*(1,2+0,65*2)+3*(1,2+0,6*2)+1,15+0,9*2+3,1+2,9*2)		10,98250		
99	622319163R0(	Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	11,54190	1 544,45	17 825,89
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.				
		1.PP : 0,25*(1,2+1,0+1,2+1,2+2*1,2+3*1,2+1,15)		2,93750		
		1.NP : 0,28*(1,2+0,6+1,45+2*2,3+1,45+10*0,6+8*1,45+1,47+0,88+1,48)		8,60440		
##	622391002R0(	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	41,21500	201,03	8 285,45
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé				
		Bez dodávky materiálu.				
		hlavní vstup - strop : 5,05*1,1		5,55500		
		podhled lodžie : 10,1		10,10000		
		přesah střechy S1 : 2*((0,25+0,25)*25,31+2*(0,25*0,25))		25,56000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	622319021R0(	Profil zakládací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu	m	136,12400	370,60	50 447,55
		-0,300 pod UT :		136,12400		
		7,5+4,46+0,378*3+0,2+11,64+24,17+0,2+0,4*16+0,4+7,56+9,35+1,15+0,				
		15+6,87+3,87+1,1+1,1+11,72+11,92+2,01+2,84+4,35+4,83+11,2				
##	622319113R0(	Profily dilatační rohové V	m	8,20000	274,13	2 247,87
		2,9+5,3		8,20000		
##	622432112R0(	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové	m2	224,20050	869,55	194 953,54
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 7,00000		7,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 148,30000		148,30000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 10,98250		10,98250		
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 57,91800		57,91800		
##	622477122R0(	Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 11 až 20 %	m2	1 306,21780	208,68	272 581,53
		postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky				
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1306,21780		1		
##	622481211RU	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	57,91800	337,88	19 569,33
		zídky - evakuační rampy : 4*(2,5+0,15*1,25+3,9)		26,35000		
		rampa do 1.PP : 2*(6,3+0,32*1,2+9,1)		31,56800		
##	622481291R0(	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn Montáž lišty rohové, nadpražní nebo dilatační do výztužné stěrky	m	338,85000	70,72	23 963,47
		rohovníky :				
		pilíře lodžie : 4*2,93*4		46,88000		
		hlavní vstup - stěny : 3,75*29+3,1*2		114,95000		
		sl - členitá fasáda : 7,73*16+6,58*3+2,0*7+2,8*7		177,02000		
##	622481291R0(	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn Montáž lišty rohové, nadpražní nebo dilatační do výztužné stěrky	m	145,43000	70,72	10 284,81
		okapničky :				
		pilíře lodžie : 8,9		8,90000		
		hlavní vstup - stěny : 5,05		5,05000		
		přesah střechy S1 : 2*(25,31+2*0,25)		51,62000		
		sál -členitá fasáda :		79,86000		
		2,24*3+2,19*3+2,24*3+2,19*3+2,24*5+2,14*5+2,24*5+2,42*2+2,1+2,23+				
		2,19+2,14+2,21+2,24+2,23				
##	622904112R0(	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1 306,21780	78,20	102 146,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1082,01730		1		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 224,20050		224,20050		
##	283502001R	Lišta omítková nadpražní, s viditelnou okapnicí; protipožární; materiál: plast; tkanina 150 x 100 mm	m	159,97300	93,93	15 026,26
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 145,43000*1,1		159,97300		
##	2835028224R	Lišta omítková rohová; materiál: plast; tkanina 100 x 100 mm	m	372,73500	13,52	5 039,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 338,85000*1,1		372,73500		
##	58582137R	tmel cementový; stěrkový, lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům tepelně-izolační desky	kg	173,75400	10,46	1 817,47
		větší spotřeba - přetažení stávající omítky :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 57,91800*3		173,75400		
Díl 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**50 039,25**
##	380931112R0	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 8 mm	kus	25,00000	65,11	1 627,75
		Vyvrtání otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu.				
		Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou.				
		Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu.				
		napojení nové a stávající podlahy 0.26 : (3,0+2,0)/0,2		25,00000		
##	564811111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	8,50000	68,51	582,34
		nový vstup do 0.26 : 1,7*(1,4+3,6)		8,50000		
##	631313621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	0,60000	4 581,50	2 748,90
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		část podlahy 0.26 : 0,1*(2,0*3,0)		0,60000		
##	631316115R0	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání,	m2	6,00000	49,64	297,84
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 6,00000		6,00000		
##	631316231R0	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně.	m2	6,00000	268,18	1 609,08
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 6,00000		6,00000		
##	631319291R0	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin kartáčování povrchu.	m2	6,00000	61,80	370,80
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		část podlahy 0.26 : 2,0*3,0		6,00000		
##	631312141R0	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,85490	5 452,75	4 661,56

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,				
		0.26 : 0,05*0,15*(1,55+0,95+2,75+7,1+2,75+3,0*3+0,45+1,82+20+0,95)		0,35490		
		dopojení kanalizace : 0,15*2,0		0,30000		
		dopojení kanalizace - podlaha : 0,1*2,0		0,20000		
##	631319173R0(	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,60000	266,90	160,14
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny				
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 0,60000		0,60000		
##	631351101R0(	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	1,78000	467,50	832,15
		lodžie : 0,2*8,9		1,78000		
##	631351102R0(	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	1,78000	141,53	251,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 1,78000		1,78000		
##	631361921RT	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,05328	38 530,50	2 052,91
		včetně distančních prvků				
		část podlahy 0.26 : (4,44/1000)*(2,0*3,0)*1,2		0,03197		
		dopojení kanalizace : (4,44/1000)*2,0*1,2		0,01066		
		dopojení kanalizace - podaha : (4,44/1000)*2,0*1,2		0,01066		
##	631361921RT	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,03672	38 318,00	1 407,04
		včetně distančních prvků				
		lodžie : (3,03/1000)*10,1*1,2		0,03672		
##	632421170RU	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 60 mm, včetně penetrace	m2	10,10000	1 514,70	15 298,47
		s rozprostřením a uhlazením				
		lodžie : 10,1		10,10000		
##	632478122R0(	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 5 mm	m2	5,60000	441,15	2 470,44
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky				
		Odkaz na mn. položky pořadí 423 : 5,60000		5,60000		
##	632478124R0(	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 15 mm	m2	1,80000	886,55	1 595,79
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky				
		podesta hl. schodiště : 7,4-2*(2,0*1,4)		1,80000		
##	632478125R0(	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 20 mm	m2	12,20000	1 145,80	13 978,76
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		lodžie : 12,2		12,20000		
##	13285286R	Ocel svařitelná betonářská - tyč; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 8,0 mm	t	0,00360	25 933,50	93,36
		Začátek provozního součtu				
		napojení nové a stávající podlahy 0.26 : (3,0+2,0)/0,2		25,00000		
		Konec provozního součtu				
		(0,4/1000)*(0,3*25)*1,2		0,00360		
Díl 64		**Výplně otvorů**				**442 772,80**
##	642944121R0(	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	3,00000	1 722,00	5 166,00
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu				
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 1,00000		1,00000		
##	642942111R0(	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5	kus	7,00000	1 444,00	10 108,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 2,00000		2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 1,00000		1,00000		
##	642942221R0(	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha přes 2,5	kus	1,00000	1 703,00	1 703,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 1,00000		1,00000		
##	648991113RT	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 400 mm	m	3,60000	723,00	2 602,80
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.				
		0.10 okna : 3*1,2		3,60000		
##	64010-0.16	Dodávka a montáž plastových vstupních dveří - 0.16, rozměr otvoru 1000x2020 mm	ks	1,00000	32 972,00	32 972,00
		Včetně dodávky systémových připojovacích pásek, rozšiřovacích profilů, prahových purenitů, kování a ostatních doplňků. Přesná specifikace dle PD.				
		D13 : 1		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	64010-0.26	Dodávka a montáž plastových vstupních dveří - 0.26, rozměr otvoru 1050x2045 mm	ks	1,00000	41 646,00	41 646,00
		Včetně dodávky systémových připojovacích pásek, rozšiřovacích profilů, prahových purenitů, kování a ostatních doplňků. Přesná specifikace dle PD.				
		D15 : 1		1,00000		
##	64010-1.19	Dodávka a montáž plastových vstupních dveří - 1.19, rozměr 1750x2700 mm	ks	1,00000	86 200,00	86 200,00
		Včetně dodávky systémových připojovacích pásek, rozšiřovacích profilů, prahových purenitů, kování a ostatních doplňků. Přesná specifikace dle PD.				
		D10 : 1		1,00000		
##	64010-1.19a	Demontáž a zpětná montáž stávajících dvoukřídlových dveří 1.19 - otočit směr otevírání, průchozí rozměr dveří 1750x2900 mm	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00
		Přesná specifikace dle PD.				
		D11 : 1		1,00000		
##	64010-1.20	Dodávka a montáž plastových vstupních dveří - 1.20, rozměr otvoru 1800x2250 mm	ks	2,00000	62 500,00	125 000,00
		Včetně dodávky systémových připojovacích pásek, rozšiřovacích profilů, prahových purenitů, kování a ostatních doplňků. Přesná specifikace dle PD.				
		D7, D8 : 2		2,00000		
##	64010-1.24	Dodávka a montáž plastových vstupních dveří - 1.24, rozměr otvoru 1000x2020 mm	ks	1,00000	41 646,00	41 646,00
		Včetně dodávky systémových připojovacích pásek, rozšiřovacích profilů, prahových purenitů, kování a ostatních doplňků. Přesná specifikace dle PD.				
		D9 : 1		1,00000		
##	64010-1.kotelr	Dodávka a montáž plastových vstupních dveří - 1.kotelna, rozměr otvoru 900x2020 mm	ks	1,00000	32 972,00	32 972,00
		Včetně dodávky systémových připojovacích pásek, rozšiřovacích profilů, prahových purenitů, kování a ostatních doplňků. Přesná specifikace dle PD.				
		D23 : 1		1,00000		
##	64020-0.10	Dodívka a montáž plastového okna - 0.10, rozměr otvoru 1200x600 mm	ks	3,00000	8 295,00	24 885,00
		Včetně dodávky systémových připojovacích pásek, rozšiřovacích profilů, prahových purenitů, kování a ostatních doplňků. Přesná specifikace dle PD.				
##	5533301115R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	2,00000	1 806,00	3 612,00
		0.13 : 2		2,00000		
##	5533301135R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1,00000	1 875,00	1 875,00
		0.12 : 1		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	5533301315R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1,00000	2 195,00	2 195,00
		1.29 : 1		1,00000		
##	5533301325R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1,00000	2 240,00	2 240,00
		nové dveře 0.15-0.16 : 1		1,00000		
##	5533301327R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
		0.17 : 1		1,00000		
##	5533301335R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1,00000	2 285,00	2 285,00
		1.29 : 1		1,00000		
##	5533301335R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1,00000	2 285,00	2 285,00
		nové dveře 0.10-0.11 : 1		1,00000		
##	5533301337R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární	kus	1,00000	2 545,00	2 545,00
		0.20 : 1		1,00000		
##	5533301337R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární	kus	1,00000	2 545,00	2 545,00
		0.01 : 1		1,00000		
##	5533301377R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 1600 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární	kus	1,00000	3 290,00	3 290,00
		1.17 : 1		1,00000		
Díl 94		**Lešení a stavební výtahy**				**844 625,09**
##	289971211R0(	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	512,60000	30,10	15 429,26
		plocha pod lešením : 2,0*(41,96*2+40,26*2+1,12*2+2,0*8-15,8-2,42)		328,92000		
		střechy : 2,0*(2,0+16,94+2,0+20,9)		83,68000		
		ostatní : 100		100,00000		
##	941941032R0(	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 194,02300	50,00	59 701,15
		včetně kotvení				
		Včetně kotvení lešení.				
		S : 8,5*(1,2+24,56)+6,0*(1,2+16,3+1,2)+5,5*(1,12+1,2)		343,92000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		J : 7,3*(1,2+4,45)+2,0*11,88+3,0*(9,0+1,2)+4,5*(1,2+4,41+1,2)+5,8*18,38+2 ,3*3,98+5,0*(1,12+1,2)		253,60800		
		V : 5,8*(1,2+2,84)+5,6*11,8+5,1*(1,2+6,07+1,2)+5,4*(4,0+1,2)+3,8*(1,2+16,9 4+1,2)+2,0*12,0		258,28100		
		Z : 6,2*(1,2+3,9)+5,7*(1,2+7,53)+8,7*(1,2+16,94+1,2)+2,0*12,0+4,5*(7,12+1,		338,21400		
##	941941502R0(	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250 m2	km	150,00000	50,00	7 500,00
		2*5*15,0		150,00000		
##	941941192R0(	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m	m2	7 164,13800	35,00	250 744,83
		včetně kotvení				
		Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 1194,02300*6		7		
##	941941832R0(	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 194,02300	35,00	41 790,81
		Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 1194,02300		1		
##	941955002R0(	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	196,55559	100,00	19 655,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 328,00000*0,3		98,40000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 64,74000*0,3		19,42200		
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 61,65080*0,3		18,49524		
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 200,79450*0,3		60,23835		
##	944944011R0(	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 194,02300	7,00	8 358,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 1194,02300		1		
##	944944031R0(	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	7 164,13800	5,00	35 820,69
		Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 1194,02300*6		7		
##	944944081R0(	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 194,02300	5,00	5 970,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 1194,02300		1		
##	945943001R0(	Montáž závěsného lešení konzolového na chemické kotvy, průchozí šířka do 1 m, výška zábradlí 1,5 m	m	37,84000	2 575,00	97 438,00
		horolezeckým způsobem pro montážní a údržbové práce na střechách, věžích, pro budování nástaveb na panelové domy, při stavbách a opravách komínů a říms, montáží podbití, instalaci reklam				
		16,94+20,9		37,84000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	945943091R0(	Montáž závěsného lešení konzolového Pronájem konzolového lešení za den	m	6 811,20000	30,00	204 336,00
		horolezeckým způsobem pro montážní a údržbové práce na střechách, věžích, pro budování nástaveb na panelové domy, při stavbách a opravách komínů a říms, montáží podbití, instalaci reklam				
		Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 37,84000*180		6		
##	945943501R0(	Montáž závěsného lešení konzolového Dovoz a odvoz konzolového závěsného lešení sady pro 50-130 m	km	30,00000	125,00	3 750,00
		horolezeckým způsobem pro montážní a údržbové práce na střechách, věžích, pro budování nástaveb na panelové domy, při stavbách a opravách komínů a říms, montáží podbití, instalaci reklam				
		2*15,0		30,00000		
##	945943801R0(	Demontáž závěsného lešení konzolového šířka do 1 m, výška zábradlí 1,5 m	m	37,84000	900,00	34 056,00
		horolezeckým způsobem				
		Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 37,84000		37,84000		
##	946941106RT	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 6,2 m	sada	2,00000	1 229,00	2 458,00
##	946941196RT	Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 0,85 m, pracovní výšky do 6,2 m	den	60,00000	480,00	28 800,00
		předpoklad : 2*30		60,00000		
##	946941806RT	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 6,3 m	sada	2,00000	932,00	1 864,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 2,00000		2,00000		
##	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m;	m2	563,86000	47,80	26 952,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 512,60000*1,1		563,86000		
Díl 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**157 628,00**
##	952901111R0(	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	1 576,28000	100,00	157 628,00
		1.PP : 630,75		630,75000		
		1.NP : 945,53		945,53000		
Díl 96		**Bourání konstrukcí**				**339 468,63**
##	961044111R0(	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,09280	4 012,50	36 484,86
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,				
		vstup do 0.26 : 0,4*0,8*(1,9+4,76)		2,13120		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		bourané vstupy do sálu : 0,4*0,8*(3,1+3,03)		1,96160		
		nepředvídatelné : 5,0		5,00000		
##	962031113R0(	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	11,82450	143,25	1 693,86
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
		0.11+12+13+14 : 2,7*(1,0+2,5+2,675)-2,02*(1,0+0,7*2)		11,82450		
##	962031116R0(	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	128,30200	193,50	24 826,44
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
		0.26 : 2,85*(1,55+0,95+2,75+7,1+2,75+3,0*3+0,45+1,82+20+0,95)-4*(0,8*2,05)		128,30200		
##	962032231R0(	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	6,76770	963,75	6 522,37
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)				
		bourané vstupy do sálu : 0,15*(2,34*(3,3*2+3,35*2)+3,4*(3,1+3,03)-2*(1,63*2,1))		6,76770		
##	962052211R0(	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,33200	5 317,50	7 082,91
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
		vstup do 0.26 : 0,2*1,0*(1,9+4,76)		1,33200		
##	963011512R0(	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení tloušťky do 150 mm	m2	18,66200	384,00	7 166,21
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
		bourané vstupy do sálu : 3,35*2,8+3,4*2,73		18,66200		
##	963016111R0(	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5	m2	57,83800	173,63	10 042,41
		SDK kufr 0.05+10 : (14,5+0,2*(16,46+2,25+2,17+2,13))+(24,5+8,7+0,2*(15,4+8,44+3,84))		57,83800		
##	963053936R0(	Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných	m2	4,20000	1 560,00	6 552,00
		bourané vstupy do sálu 1.21+22 : 2*(1,2*1,75)		4,20000		
##	965042141RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,21920	2 677,50	3 264,41
		bourané vstupy do sálu 1.21+22 : 0,06*(9,99+10,33)		1,21920		
##	965042141RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,94500	2 471,25	2 335,33
		část podlahy 0.26 : 0,1*(2,0*3,0)		0,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dopojení kanalizace - podlaha : 0,1*2,0		0,20000		
		rýhy pro nové příčky :				
		0.11+12+13+14 : 0,1*(0,1*(3,5+2,625+1,55))		0,07675		
		1.29 : 0,1*(0,15*(2,35+2,2))		0,06825		
##	965042241RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,53630	2 118,75	9 611,29
		vstup do 0.26 : 0,15*(4,66*1,7)		1,18830		
		bourané vstupy do sálu 1.21+22 : 0,15*(9,99+10,33)		3,04800		
		dopojení kanalizace : 0,15*2,0		0,30000		
##	965048250R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do	m2	19,60000	51,08	1 001,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 19,60000		19,60000		
##	965048515R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	19,60000	348,75	6 835,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 19,60000		19,60000		
##	965048515R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	91,20000	348,75	31 806,00
		podlaha 0.26 : 91,2		91,20000		
##	965049111R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do	m3	5,48130	2 088,75	11 449,07
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 4,53630		4,53630		
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 0,94500		0,94500		
##	965081713RT	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	25,43000	50,10	1 274,04
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár				
		bourané vstupy do sálu 1.21+22 : 9,99+10,33		20,32000		
		0.12+13+14 : 0,9+1,33+2,88		5,11000		
##	965081813RT	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	19,60000	91,88	1 800,85
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár				
		podesta hl. schodiště : 7,4		7,40000		
		lodžie : 12,2		12,20000		
##	965081702R0	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	19,14000	33,00	631,62
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár				
		bourané vstupy do sálu : (3,73*2+2,8*2-1,63-1,74)+(3,68*2+2,73*2-1,63-1,74)		19,14000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	965081802R0(	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky do 150 mm	m	24,27000	42,45	1 030,26
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár				
		podesta hl. schodiště : 5,1+1,45*2+0,225*2-2,35*2		3,75000		
		lodžie : 8,96+1,3*2+0,08*8+4*(0,42*2+0,62*2)		20,52000		
##	965082933RT	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	3,89830	454,50	1 771,78
		bourané vstupy do sálu : 0,2*(3,5*2,8+3,55*2,73)		3,89830		
##	968061112R0(	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	3,00000	12,98	38,94
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
		0.10 : 3		3,00000		
##	968061125R0(	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	24,00000	21,68	520,32
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
		0.17 : 1		1,00000		
		0.20 : 1		1,00000		
		dveře do restaurace : 2		2,00000		
		bourané vstupy do sálu : 2*2		4,00000		
		0.26 vstupní dveře : 1		1,00000		
		0.16 vstupní dveře : 1		1,00000		
		1.19 vstupní dveře : 2		2,00000		
		1.24 vstupní dveře : 1		1,00000		
		1.20 vstupní dveře : 2*2		4,00000		
		vstup do kotelny : 1		1,00000		
		1.16 : 1		1,00000		
		0.12+13+14 : 3		3,00000		
		2		2,00000		
##	968062244R0(	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	2,16000	303,00	654,48
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
		0.10 : 3*(1,2*0,6)		2,16000		
##	968062456R0(	Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	19,67100	277,50	5 458,70
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
		bourané vstupy do sálu : 2*(1,63*2,1)		6,84600		
		1.19 vstupní dveře : 1,75*2,7		4,72500		
		1.20 vstupní dveře : 2*(1,8*2,25)		8,10000		
##	968062747R0(	Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2	m2	14,22300	92,25	1 312,07

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
		stěna do restaurace : 4,741*3,0		14,22300		
##	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	11,91800	474,00	5 649,13
		0.17 : 0,9*2,02		1,81800		
		0.20 : 0,9*2,02		1,81800		
		vstup do kotelny : 0,9*2,02		1,81800		
		0.12+13 : 2*(0,7*2,02)		2,82800		
		2*(0,9*2,02)		3,63600		
##	968072456R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	10,10000	364,88	3 685,29
		0.26 vstupní dveře : 1,0*2,02		2,02000		
		0.16 vstupní dveře : 1,0*2,02		2,02000		
		1.24 vstupní dveře : 1,0*2,02		2,02000		
		0.14 : 1,0*2,02		2,02000		
		1.17 : 1,0*2,02		2,02000		
##	968095002R0	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	3,00000	57,23	171,69
		0.10 : 3		3,00000		
##	970031160R0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,60000	3 393,75	2 036,25
		1.PP : 0,1+0,4+0,1		0,60000		
##	970031200R0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	1,28000	4 372,50	5 596,80
		1.PP : 0,2		0,20000		
		1.NP : 0,15+0,24*2+0,15*3		1,08000		
##	970031250R0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	0,90000	5 302,50	4 772,25
		provětrání střechy S3 : 0,45*2		0,90000		
##	970251100R0	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm	m	34,40000	719,25	24 742,20
		část podlahy 0.26 : 2,0+3,0		5,00000		
		podesta hl. schodiště : 0,05+5,05+0,05		5,15000		
		nové příčky :				
		0.11 : 3,5		3,50000		
		0.12 : 1,85+2,625		4,47500		
		0.13 : 1,55*2+1,575		4,67500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.14 : 1,55+0,95		2,50000		
		1.29 : 2,35*2+2,2*2		9,10000		
##	970251150R0(	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	5,00000	1 066,50	5 332,50
		dopojení kanalizace : 5,0		5,00000		
##	971033531R0(	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2,	m2	36,95070	375,75	13 884,23
		základovém nebo nadzákladovém,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		N4 : 0,55*0,35+0,45*0,3		0,32750		
		N6 : 2*(042*0,42)		35,28000		
		N7 : 4*(0,73*0,46)		1,34320		
##	971033541R0(	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2,	m3	0,12500	2 415,00	301,88
		základovém nebo nadzákladovém,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		otvor pro plošinu : 0,2*(0,5*1,25)		0,12500		
##	971033561R0(	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2,	m3	1,43595	2 782,50	3 995,53
		základovém nebo nadzákladovém,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		N1 : 2*(0,4*1,1*0,73)		0,64240		
		N2 : 4*(0,4*0,55*0,6)		0,52800		
		N5 : 0,455*0,45*0,3+0,4*0,45*0,35		0,12443		
		N8 : 2*(0,4*0,42*0,42)		0,14112		
##	971035541R0(	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,09625	3 232,50	311,13
		základovém nebo nadzákladovém,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		N3 : 2*(0,25*0,55*0,35)		0,09625		
##	972054141R0(	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	1,00000	241,50	241,50
		bez odstranění podlahy a násypu,				
		1.12 : 1		1,00000		
##	972054341R0(	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	2,00000	591,75	1 183,50
		bez odstranění podlahy a násypu,				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pro VZT 0.18 : 1		1,00000		
		pro VZT 1.12 : 1		1,00000		
##	972086391R0(	Vybourání otvorů v podhledu stropu monierovém, plochy do 0,25 m2	kus	10,00000	603,75	6 037,50
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
		1.20 : 10		10,00000		
##	974031142R0(	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	1,60000	121,50	194,40
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		otvor plošina : 0,8*2		1,60000		
##	974031242R0(	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	25,52000	169,50	4 325,64
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		N3 : 2*(2*1,05)		4,20000		
		N4 : 2*1,05+2*0,95		4,00000		
		N5 : 2*2*0,95		3,80000		
		N6 : 2*(0,92*2)		3,68000		
		N7 : 4*(2*1,23)		9,84000		
##	974031253R0(	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	18,48000	201,00	3 714,48
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		N1 : 2*(2*1,6)		6,40000		
		N2 : 4*(2*1,05)		8,40000		
		N8 : 2*(0,92*2)		3,68000		
##	978013141R0(	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	200,79450	34,58	6 943,47
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 200,79450		200,79450		
##	978013161R0(	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	147,42000	56,18	8 282,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 147,42000		147,42000		
##	978011211R0(	Odstranění štukové vrstvy z omítek stropů vnitřních,	m2	236,80000	57,53	13 623,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 191,30000		191,30000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 45,50000		45,50000		
##	978013211R0(	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	247,39900	45,38	11 226,97
		vnitřní zateplení :				
		0.17 : 2,65*1,05		2,78250		
		0.18 : 2,65*(1,6+2,88)		11,87200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.20 : 2,65*(4,35+2,85)		19,08000		
		0.21 : 3,6*3,575		12,87000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 200,79450		200,79450		
##	978036131R0(	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 20 %	m2	1 306,21780	21,68	28 318,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1306,21780		1		
##	978059531R0(	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	26,39300	141,38	3 731,44
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,				
		0.12 : 2,1*(0,9*2+1,0*2)-2,02*(0,7*2)		5,15200		
		0.13 : 2,1*(0,9*2+1,475*2)-0,7*2,02		8,56100		
		0.14 : 2,1*(2,5*2+1,0*2)-1,0*2,02		12,68000		
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**152 486,20**
##	999281108R0(	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	254,14367	600,00	152 486,20
		oborů 801, 803, 811 a 812				
Díl 711		**Izolace proti vodě**				**56 869,52**
##	711111001RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního	m2	6,00000	38,85	233,10
		část podlahy 0.26 : 2,0*3,0		6,00000		
##	711141559RY	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou	m2	6,00000	471,75	2 830,50
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 6,00000		6,00000		
##	711141559RY	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou	m2	6,00000	424,15	2 544,90
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 6,00000		6,00000		
##	711401101R0(	Izolace balkonů a teras kontaktní stěrka pro izolace rohožemi	m2	12,24200	134,73	1 649,36
		Rozmíchání stěrkové směsi s vodou a rozetření na již očištěný a spádově vyrovnaný podklad.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 12,24200		12,24200		
##	711401111R0(	Izolace balkonů a teras rohož separační a izolační pod dlažby na balkonech.	m2	12,24200	649,40	7 949,95
		lodžie : 10,1+0,1*(8,9+1,3*2+8*0,08+4*(0,48*2+0,68*2))		12,24200		
##	711401112R0(	Izolace balkonů a teras páska k přelepení spojů rohože, tloušťky 0,3 mm	m	21,42000	215,48	4 615,58
		lodžie : 8,9+1,3*2+8*0,08+4*(0,48*2+0,68*2)		21,42000		
##	711823121RT	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	86,23200	136,43	11 764,63

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nový vstup do 0.26 : 1,5*(1,67+4,68+0,12)+0,5*(1,55+4,56)		12,76000		
		sokl :		73,47200		
		0,5*(7,5+4,46+0,378*3+0,2+11,64+24,17+0,2+0,4*16+0,4+7,56+9,35+1,1 5+5,13+0,32+0,32+5,05+0,15+6,87+3,87+1,1+1,1+11,72+11,92+2,01+2,				
##	711823129RT	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	159,52400	112,20	17 898,59
		nový vstup do 0.26 : (1,67+4,68+0,12)+(1,55+4,56)		12,58000		
		sokl :		146,94400		
		7,5+4,46+0,378*3+0,2+11,64+24,17+0,2+0,4*16+0,4+7,56+9,35+1,15+5, 13+0,32+0,32+5,05+0,15+6,87+3,87+1,1+1,1+11,72+11,92+2,01+2,84+4				
##	711210020RA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	9,26200	764,15	7 077,56
		Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.				
		podesta hl. schodiště :		9,26200		
		7,4+0,3*(1,45+0,22+0,4+0,22+1,45)+0,1*(2,34*2)+0,02*2*(2,0*2+1,4*2)				
##	998711102R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,19513	1 564,85	305,35
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
Díl 712		**Povlakové krytiny**				**1 896 930,64**
##	712300833R0	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé,	m2	595,87000	34,77	20 718,40
		S2 : 590,4+5,47*1,0		595,87000		
##	712300834R0	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy,	m2	1 191,74000	3,23	3 849,32
		předpoklad :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 595,87000*2		1		
##	712311111RZ	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, asfaltovou suspenzí, včetně dodávky materiálu	m2	704,43790	55,34	38 983,59
		S2 : 590,4+5,47*1,0		595,87000		
		S2 atiky - svisle :		30,56100		
		0.3*(11.78+3.41+2.84+18.77+36.54+2.03+5.94+3.58+9.36+7.62)				
		0,1*(5,47+1,0*2)		0,74700		
		S2 - svislé vytažení na zdi :		14,98840		
		(0.26+0.3)*(15.7+0.325+0.4+0.62+8.64+0.18*6)				
		0,6*5,97		3,58200		
		S2 atiky - vodorovně :		33,21600		
		0.32*(12.1+4.05+2.84+18.77+37.18+2.03+6.58+3.58+9.36+7.31)				
		0,25*(5,97+1,25*2)		2,11750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		lodžie : 12,2+0,5*(8,96+1,3*2+0,08*8+4*(0,42*2+0,62*2))+0,1*8,96		23,35600		
##	712341559R0	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	704,43790	157,68	111 075,77
		Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 704,43790		704,43790		
##	712348102R0	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám do 10°C z asfaltových pásů Komínek odvětrání střešního souvrství, průměru 50 mm, s manžetou z modifikovaného	kus	32,00000	1 559,75	49 912,00
		včetně dodávek výrobků				
		Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.				
		S3 : 16*2		32,00000		
##	712348105RT	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám do 10°C z asfaltových pásů Prostup parozábranou, průměru 50 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	3,00000	1 785,00	5 355,00
		včetně dodávek výrobků				
		ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně				
		Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 3,00000		3,00000		
##	712348105RT	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám do 10°C z asfaltových pásů Prostup parozábranou, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	3,00000	1 916,75	5 750,25
		včetně dodávek výrobků				
		ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně				
		Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 3,00000		3,00000		
##	712348105RT	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám do 10°C z asfaltových pásů Prostup parozábranou, průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	5,00000	2 006,00	10 030,00
		včetně dodávek výrobků				
		ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně				
		Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 4,00000		4,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 1,00000		1,00000		
##	712371801R0	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	118,04900	241,83	28 547,79
		S2 - atiky vodorovně :		71,97800		
		0,68*(12,5+4,41+2,84+18,77+37,54+2,03+16,29+3,9+7,57)				
		0,35*(6,07+1,12*2)		2,90850		
		S2 - atiky svisle :		25,06500		
		0,25*(11,3+3,05+2,84+18,77+36,18+2,03+5,58+3,9+9,35+7,26)				
		0,25*(5,37+0,77*2)		1,72750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S2 - vytažení na stěny : 0,5*(16,94+9,0+0,31*5)		13,74500		
		0,3*6,07		1,82100		
		S2 - vytažení prostupu VZT : 0,3*(0,355*4+1,26)		0,80400		
##	712372111RW	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 400 mm, bez dodávky fólie,	m2	572,86640	663,85	380 297,36
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.				
		S2 : 569,0+5,37*0,72		572,86640		
##	712378001R0(	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 150 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	114,16000	314,93	35 952,41
		včetně dodávek výrobků				
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.				
		S2 - atiky vodorovně :		105,85000		
		12,5+4.41+2.84+18.77+37.54+2.03+16.29+3.9+7.57				
		6,07+1,12*2		8,31000		
##	712378006R0(	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	107,17000	221,85	23 775,66
		včetně dodávek výrobků				
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.				
		S2 - atiky svisle :		100,26000		
		11.3+3.05+2.84+18.77+36.18+2.03+5.58+3.9+9.35+7.26				
		5,37+0,77*2		6,91000		
##	712378007R0(	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	143,41000	221,85	31 815,51
		včetně dodávek výrobků				
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 107,17000		107,17000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 36,24000		36,24000		
##	712378012R0(	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií krycí a stěnová lišta, rš 160 + 80 mm, k uchycení krytiny ke stěně, , z pozinkovaného plechu s povrchovou	m	36,24000	447,10	16 202,90
		včetně dodávek výrobků				
		včetně vyhnuté stěnové lišty				
		S2 - vytažení na stěny : 16,94+9,0+0,31*5		27,49000		
		6,07		6,07000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S2 - vytažení prostupu VZT : 0,355*4+1,26		2,68000		
##	712378101RT	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	3,00000	1 993,25	5 979,75
		včetně dodávek výrobků				
		Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.				
		S2 - předpoklad : 3		3,00000		
##	712378101RT	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	1,00000	1 993,25	1 993,25
		včetně dodávek výrobků				
		Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.				
		S2 : 1		1,00000		
##	712378102RT	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií komínek odvětrání střešního souvrství, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	10,00000	1 708,50	17 085,00
		včetně dodávek výrobků				
		Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.				
		S2 : 10		10,00000		
##	712378104RT	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií prostup pro kabely, průměr 50 mm, s	kus	3,00000	1 938,00	5 814,00
		včetně dodávek výrobků				
		Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou.				
		S2 : 3		3,00000		
##	712391171R0	Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	690,91540	67,58	46 692,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 118,04900		118,04900		
		Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 572,86640		572,86640		
##	712400832R0	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvouvrstvé,	m2	408,98000	32,05	13 107,81
		S1 : 2*(8,45*24,2)		408,98000		
##	712431101R0	Povlaková krytina střech do 30° pásy na sucho 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	422,49900	14,88	6 286,79
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 422,49900		422,49900		
##	712441559RT	Povlaková krytina střech do 30° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu	m2	422,49900	310,68	131 261,99
		S1 : 2*(8,85*23,87)		422,49900		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	712491175R0(	Povlaková krytina střech do 30° ostatní připevnění izolace kotvícími pásky, úhelníky , kotvící materiál ve specifikaci	m	442,50000	205,28	90 836,40
		S1 : 2*(8,85*25)		442,50000		
##	712491586R0(	Povlaková krytina střech do 30° ostatní přibití pásů nebo fólie nastřelovacími hřeby	m2	422,49900	82,62	34 906,87
		Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 422,49900		422,49900		
##	721210823R0(	Demontáž vpusti střešní , DN 125	kus	4,00000	248,63	994,52
		S1 : 4		4,00000		
##	721231212RT	Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená, D 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	2 860,25	11 441,00
##	283220012R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	794,55271	291,13	231 318,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 118,04900*1,15		135,75635		
		Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 572,86640*1,15		658,79636		
##	62821229R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 2,3 mm; funkce: separační; nosná vložka: skelná rohož; asfalt: oxidovaný; horní strana: minerální posyp; spodní	m2	485,87385	61,97	30 109,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 422,49900*1,15		485,87385		
##	628522537R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,5 mm; nosná vložka: kombinovaná; asfalt: modifikovaný; horní strana: břidličný posyp; spodní strana:	m2	485,87385	262,23	127 410,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 422,49900*1,15		485,87385		
##	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	485,87385	233,75	113 573,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 422,49900*1,15		485,87385		
##	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	810,10359	233,75	189 361,71
		Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 704,43790*1,15		810,10359		
##	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 33,0 kN/m;	m2	794,55271	67,92	53 966,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 690,91540*1,15		794,55271		
##	998712102R0(	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 6 do 12 m	t	13,44559	1 675,35	22 526,07
		50 m vodorovně				
Díl 713		**Izolace tepelné**				**912 743,51**
##	713111111R0(	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	84,22400	60,86	5 125,87
		strop nad 1.24 až 1.28 : 7,52*11,2		84,22400		
##	713111111R0(	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	816,50800	60,86	49 692,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S1 : 2*(24,2*(15,87+0,5*2))		816,50800		
##	713104211R0	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	408,98000	28,31	11 578,22
		Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 408,98000		408,98000		
##	713121211R0	Izolace podlah tepelná lepená, bez dodávky materiálu, jednovrstvá	m2	24,40000	211,65	5 164,26
		lodžie EPS 150 tl. 100+160 mm : 2*12,2		24,40000		
##	713141120R0	Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově (dočasně) PU lepidlem, 1 vrstva	m2	1 873,01060	88,40	165 574,14
		S1 - atika vodorovně klín XPS : 0,72*(8,63*4)		24,85440		
		S3 - atika vodorovně klín XPS : 0,81*(7,6*2)		12,31200		
		S2 - atika vodorovně klín XPS : 0,68*(12,5+4,41+2,84+18,77+37,54+2,03+16,29+3,9+7,57)		71,97800		
		0,35*(6,07+1,12*2)		2,90850		
		S2 - atiky svisle - EPS 100 tl. 180 mm : 0,25*(11,3+3,05+2,84+18,77+36,18+2,03+5,58+3,9+9,35+7,26)		25,06500		
		0,25*(5,37+0,77*2)		1,72750		
		S2 - vytažení na stěny XPS tl. 160 mm : 0,5*(16,94+9,0+0,31*5)		13,74500		
		0,3*6,07		1,82100		
		S2 - srovnání EPS 100 tl. do 40 mm : 569,0+5,37*0,72		572,86640		
		S2 - EPS 100 tl. do 100+160 mm : 2*(569,0+5,37*0,72)		1		
##	28375448R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: spádová deska; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa	m3	24,65164	4 267,00	105 188,55
		S1 - atika vodorovně klín XPS : 0,2*(0,72*(8,63*4))*1,1		5,46797		
		S3 - atika vodorovně klín XPS : 0,2*(0,81*(7,6*2))*1,1		2,70864		
		S2 - atika vodorovně klín XPS : 0,2*(0,68*(12,5+4,41+2,84+18,77+37,54+2,03+16,29+3,9+7,57))*1,1		15,83516		
		0,2*(0,35*(6,07+1,12*2))*1,1		0,63987		
##	28375467R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 160 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2	16,34430	635,80	10 391,71
		S2 - vytažení na stěny XPS tl. 160 mm : 0,5*(16,94+9,0+0,31*5)*1,05		14,43225		
		0,3*6,07*1,05		1,91205		
##	283757120R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku =	m2	13,42000	281,35	3 775,72
		lodžie EPS 150 tl. 100+160 mm : 12,2*1,1		13,42000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	283757126R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 160 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku =	m2	13,42000	450,50	6 045,71
		lodžie EPS 150 tl. 100+160 mm : 12,2*1,1		13,42000		
##	28375944R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 40 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v	m2	601,50972	87,55	52 662,18
		S2 - srovnání EPS 100 tl. do 40 mm : (569,0+5,37*0,72)*1,05		601,50972		
##	28375950R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 100 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v	m2	601,50972	218,88	131 658,45
		S2 - EPS 100 tl. do 100+160 mm : (569,0+5,37*0,72)*1,05		601,50972		
##	28375953R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 160 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v	m2	601,50972	350,20	210 648,70
		S2 - EPS 100 tl. do 100+160 mm : (569,0+5,37*0,72)*1,05		601,50972		
##	28375954R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 180 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v	m2	28,13213	393,98	11 083,50
		S2 - atiky svisle - EPS 100 tl. 180 mm :		26,31825		
		0,25*(11,3+3,05+2,84+18,77+36,18+2,03+5,58+3,9+9,35+7,26)*1,05				
		0,25*(5,37+0,77*2)*1,05		1,81388		
##	6315083954R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 120 mm; OH = 13 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K)	m2	88,43520	124,10	10 974,81
		Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 84,22400*1,05		88,43520		
##	6315083955R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 140 mm; OH = 13 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K)	m2	857,33340	144,93	124 253,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 816,50800*1,05		857,33340		
##	998713102R0(	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	6,65872	1 340,45	8 925,68
		50 m vodorovně				
Díl 720.		**Zdravotechnické instalace**				**100 774,69**
##	7201001	Zdravotně technické instalace WC viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	100 774,69	100 774,69
Díl 725		**Zařizovací předměty**				**29 228,20**
##	725110814R0(	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	292,50	585,00
##	725210821R0(	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	240,50	481,00
##	725291114R0(	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 600 mm, bílé	soubor	8,00000	957,00	7 656,00
		0.12+1.29 - umyvadla : 1+1		2,00000		
		0.12+1.29 - dveře : 2+2+2		6,00000		
##	725291132R0(	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 830 mm, bílé	soubor	2,00000	1 976,00	3 952,00
		0.12+1.29 : 1+1		2,00000		
##	725291136R0(	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé	soubor	2,00000	2 230,00	4 460,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.12+1.29 : 1+1		2,00000		
##	725820801R0(	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	136,50	273,00
##	7251001	Dodávka a montáž zrcadla v rámu, rozměr 800x1000 mm	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00
		Včetně spojovacího a kotevního materiálu.				
		0.13 : 1		1,00000		
##	7251002	Dodávka a montáž zrcadla v rámu - ZTP, rozměr 800x1000 mm	ks	2,00000	4 600,00	9 200,00
		0.12 + 1.29 : 1+1		2,00000		
##	998725102R0(	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,01700	1 247,00	21,20
		vodorovně do 50 m				
Díl 728		**Vzduchotechnika**				**3 608 734,73**
##	728113113R0(	Montáž čtyřhranného plastového potrubí do průřezu 0,07 m2	m	1,00000	594,00	594,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 289 : 2,00000*0,5		1,00000		
##	728415112R0(	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,	kus	2,00000	493,00	986,00
		provětrání střechy S3 : 2		2,00000		
##	7281001	Vzduchotechnika viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	3 605 764,00	3 605 764,00
##	42972809R	Mřížka potrubní; materiál: ocel; tvar: hranatý; dl = 250 mm; š = 250 mm	kus	2,00000	444,50	889,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 289 : 2,00000		2,00000		
##	42981188R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: hladký; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 250 mm	m	1,20000	396,50	475,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 1,00000*1,2		1,20000		
##	998728102R0(	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,00512	5 065,00	25,93
		vodorovně do 50 m				
Díl 730		**Ústřední vytápění**				**596 055,17**
##	7301001	Vytápění viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	596 055,17	596 055,17
Díl 762		**Konstrukce tesařské**				**298 071,01**
##	762131811R0(	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčoviny	m2	21,29050	58,82	1 252,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 329 : 21,29050		21,29050		
##	762332110R0(	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z	m	47,74000	234,60	11 199,80
		S1 - hranol u hřebene - 50x100 mm : 23,87*2		47,74000		
##	762331812R0(	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	45,76000	93,50	4 278,56
		stříška nad vstupem 1.24 : 2,5+2,6+1,36+8,5		14,96000		
		bourané vstupy do sálu : 2*(3,85*4)		30,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	762331911R0	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	50,00000	217,60	10 880,00
		S1 - krokve u okapu : 1,0*(25*2)		50,00000		
##	762332931RV	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2, bez dodávky řeziva	m	68,50000	276,68	18 952,58
		S1 - krokve u okapu : 1,37*(25*2)		68,50000		
##	762342202RT	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm	m2	80,41950	262,23	21 088,41
		S3 : 8,05*9,99		80,41950		
##	762342206RT	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm	m2	80,41950	118,58	9 536,14
		S3 : 8,05*9,99		80,41950		
##	762341811R0	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken	m2	5,20000	59,50	309,40
		stříška nad vstupem 1.24 : 5,2		5,20000		
##	762342811R0	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	88,15000	39,70	3 499,56
		S3 : 8,2*10,75		88,15000		
##	762341925R0	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 8 m2	m2	48,40000	140,25	6 788,10
		S1- bednění u okapu : 2*(1,0*24,2)		48,40000		
##	762343935RT	Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru přes 8 m2	m2	65,40380	346,80	22 682,04
		S1- bednění u okapu : 2*(1,37*23,87)		65,40380		
##	762395000R0	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	3,87314	1 509,60	5 846,89
		S3 - kontralatě a latě : (0,00264+0,012)*(8,05*9,99)		1,17734		
		S1 - hranol u hřebene - 50x100 mm : (0,05*0,1)*(23,87*2)		0,23870		
		S1 - krokve u okapu - 100x120 mm : (0,1*0,12)*(1,37*(25*2))		0,82200		
		S1- bednění u okapu : 0,025*(2*(1,37*23,87))		1,63510		
##	762441113R0	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	112,05290	379,10	42 479,25
		S1 : 0,72*(8,63*4)		24,85440		
		S3 : 0,81*(7,6*2)		12,31200		
		S2 : 0,68*(12,5+4,41+2,84+18,77+37,54+2,03+16,29+3,9+7,57)		71,97800		
		0,35*(6,07+1,12*2)		2,90850		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	762911121R0(	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	4,26045	1 621,80	6 909,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 306 : 3,87314*1,1		4,26045		
##	763615231R0(	Montáž obložení stropů, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním	m2	20,40800	274,98	5 611,79
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu				
		přesah střechy S1 : 2*((0,2+0,2)*25,31+2*(0,2*0,2))		20,40800		
##	605152001R	Hranolek dřevina: SM	m3	0,26257	8 840,00	2 321,12
		S1 - hranol u hřebene - 50x100 mm : (0,05*0,1)*(23,87*2)*1,1		0,26257		
##	60515229R	Hranol dřevina: SM	m3	0,90420	9 426,50	8 523,44
		S1 - krokve u okapu - 100x120 mm : (0,1*0,12)*(1,37*(25*2))*1,1		0,90420		
##	606233006R	překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 15	m2	123,25819	770,10	94 921,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 307 : 112,05290*1,1		123,25819		
##	60725017R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	22,44880	508,30	11 410,73
		Odkaz na mn. položky pořadí 309 : 20,40800*1,1		22,44880		
##	998762103R0(	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	4,63818	2 065,50	9 580,16
		50 m vodorovně				
Díl 764		**Konstrukce klempířské**				**397 237,86**
##	764454291R0(	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních kruhových	m	2,80000	229,50	642,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 358 : 2,80000		2,80000		
##	764902101R0(	Krytina z taškových tabulí osazených na dřevo, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a	m2	30,00000	600,10	18 003,00
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků				
		včetně těsnění, spojovacích prostředků a pomocného lešení.				
		S3 - předpokladáná nutná výměna části krytiny (nepůjde zpětně použít) : 30		30,00000		
##	764919101R0(	Krytina z taškových tabulí osazených na dřevo, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, montáž	m2	80,41950	180,63	14 526,17
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků				
		S3 : 8,05*9,99		80,41950		
##	764812330R0(	Oplechování okapů střech z živičné krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	47,74000	319,18	15 237,65
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací				
		S1 : 23,87*2		47,74000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	764817148R0(	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 480 mm, dodávka a montáž	m	8,31000	553,35	4 598,34
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací				
		S2 : 6,07+1,12*2		8,31000		
##	764813250R0(	Lemování na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a	m	15,79000	484,50	7 650,26
		S3 : 9,99+0,4*8		13,19000		
		stříška nad rampoudo 1.PP : 2,6		2,60000		
##	764813280R0(	Lemování na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 900 mm, dodávka a	m	49,80000	681,70	33 948,66
		S1 : 8,65*4		34,60000		
		S3 : 7,6*2		15,20000		
##	764813830R0(	Lemování komínů osazených v ploše, střech s hladkou krytinou, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m2	2,00000	1 882,75	3 765,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 338 : 2,00000		2,00000		
##	764819213R0(	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	24,20000	716,55	17 340,51
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.				
		S1 : 7,4*3+2,0		24,20000		
##	764815212R0(	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	50,62000	549,10	27 795,44
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací				
		včetně háku, čela a spojky.				
		S1 : 25,31*2		50,62000		
##	764815812R0(	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, ,	kus	4,00000	679,15	2 716,60
		S1 : 4		4,00000		
##	764902302R0(	Ostatní prvky ke střechám hřeben pro jednoduché zastřešení, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, sklon střechy do 30°,	m	23,87000	634,95	15 156,26
		včetně těsnění, čela a spojovacích prostředků.				
		S1 : 23,87		23,87000		
##	764816134R0(	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 345 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	28,64000	796,45	22 810,33
		včetně rohů				
		včetně krytek a spojovacích prostředků.				
		sál římsy : 2,2+2,15+2,2+2,15+2,15+2,2*2+2,1*2+2,2*2		23,85000		
		2,24*2+0,31		4,79000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	764816140R0(	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	42,48000	685,95	29 139,16
		včetně rohů				
		1.PP : 1,2+1,0+1,2+1,2+2*1,2+3*1,2+1,15		11,75000		
		1.NP : 1,2+0,6+1,45+2*2,3+1,45+10*0,6+8*1,45+1,47+0,88+1,48		30,73000		
##	764311821R0(	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	21,29050	91,38	1 945,53
		bourané vstupy do sálu : 3,85*2,8+3,85*2,73		21,29050		
##	764323820R0(	Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm.	m	5,53000	50,41	278,77
		bourané vstupy do sálu : 2,8+2,73		5,53000		
##	764331831R0(	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	4,36000	38,68	168,64
		stříška nad vstupem 1.24 : 2,8+1,56		4,36000		
##	764331850R0(	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°	m	13,30000	42,08	559,66
		bourané vstupy do sálu : 3,3*2+3,35*2		13,30000		
##	764332860R0(	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívek z dílů, rš 660 mm, sklonu do 30°	m	6,13000	67,24	412,18
		bourané vstupy do sálu : 3,1+3,03		6,13000		
##	764332860R0(	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívek z dílů, rš 660 mm, sklonu do 30°	m	33,80000	67,24	2 272,71
		S1 : 8,45*4		33,80000		
##	764332860R0(	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívek z dílů, rš 660 mm, sklonu do 30°	m	15,79000	67,24	1 061,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 320 : 15,79000		15,79000		
##	764332860R0(	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívek z dílů, rš 660 mm, sklonu do 30°	m	115,02000	67,24	7 733,94
		S2 : 12,0+3,41+2,84+18,77+36,54+2,03+5,94+3,58+9,36+7,61		102,08000		
		5,47*2+1,0*2		12,94000		
##	764332880R0(	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívek z dílů, rš 900 mm, sklonu do 30°	m	49,80000	84,07	4 186,69
		Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 49,80000		49,80000		
##	764339830R0(	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30°	m2	2,00000	100,73	201,46
		S1 : 0,5*(1,5*2+0,5*2)		2,00000		
##	764345831R0(	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 75 do	kus	15,00000	63,92	958,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S1 : 4+4+6+1		15,00000		
##	764345841R0(	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 150 do	kus	4,00000	73,02	292,08
		S1 : 4		4,00000		
##	764351810R0(	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	6,13000	54,83	336,11
		bourané vstupy do sálu : 3,1+3,03		6,13000		
##	764351830R0(	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	49,90000	73,02	3 643,70
		S1 : 24,95*2		49,90000		
##	764352801R0(	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	4,36000	52,11	227,20
		stříška nad vstupem 1.24 : 2,8+1,56		4,36000		
##	764359810R0(	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	1,00000	73,02	73,02
		stříška nad vstupem 1.24 : 1		1,00000		
##	764359810R0(	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	4,00000	73,02	292,08
		S1 : 4		4,00000		
##	764393830R0(	Demontáž ostatních prvků střešních hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu do 30°	m	24,20000	36,55	884,51
		S1 : 24,2		24,20000		
##	764393831R0(	Demontáž ostatních prvků střešních hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	1,90000	41,99	79,78
		stříška nad vstupem 1.24 : 1,9		1,90000		
##	764394811R0(	Demontáž ostatních prvků střešních podkladního pásu, rš 250 mm,	m	48,40000	63,07	3 052,59
		S1 : 24,2*2		48,40000		
##	764410850R0(	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	42,48000	73,02	3 101,89
		Odkaz na mn. položky pořadí 328 : 42,48000		42,48000		
##	764421850R0(	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm	m	28,64000	63,92	1 830,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 327 : 28,64000		28,64000		
##	764430840R0(	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	13,30000	75,65	1 006,15
		bourané vstupy do sálu : 3,3*2+3,35*2		13,30000		
##	764430840R0(	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	33,80000	75,65	2 556,97
		S1 : 8,45*4		33,80000		
##	764430840R0(	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	112,75500	75,65	8 529,92
		S2 : 12,16+4,05+2,84+18,77+37,18+2,03+6,575+3,58+9,36+7,74		104,28500		
		5,97+1,25*2		8,47000		
##	764430850R0(	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	155,65000	84,07	13 085,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 359 : 155,65000		155,65000		
##	764451804R0(	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub čtvercových, o straně od 120 do 150 mm	m	24,20000	54,83	1 326,89
		S1 : 7,4*3+2,0		24,20000		
##	764454801R0(	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	2,70000	45,65	123,26
		stříška nad vstupem 1.24 : 2,7		2,70000		
##	767392802R0(	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	5,20000	161,08	837,62
		stříška nad vstupem 1.24 : 5,2		5,20000		
##	764454802X	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm, pro zpětné použití	m	2,80000	170,00	476,00
		S3 : 2,8		2,80000		
##	764817180R0(	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 850 mm	m	155,65000	552,50	85 996,63
		S1 : 8,65*4		34,60000		
		S2 : 12,5+4,41+2,84+18,77+37,54+2,03+16,29+3,9+7,57		105,85000		
		S3 : 7,6*2		15,20000		
##	767392802X	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných, pro zpětné využití	m2	88,15000	340,00	29 971,00
		S3 : 8,2*10,75		88,15000		
##	998764102R0(	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	2,33244	2 745,50	6 403,71
		50 m vodorovně				
Díl 765		**Krytiny tvrdé**				**29 242,34**
##	765311723R0(	Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, větrací pás okapní 500/10 cm plastový.	m	10,39000	63,24	657,06
		Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.				
		S3 : 10,39		10,39000		
##	765799311R0(	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů	m2	80,41950	117,73	9 467,79
		včetně spojovacích prostředků.				
		S3 : 8,05*9,99		80,41950		
##	765799301R0(	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	93,35000	23,89	2 230,13
		stříška nad vstupem 1.24 : 5,2		5,20000		
		S3 : 8,2*10,75		88,15000		
##	67352438R	Fólie hladká hydroizolační tl = 0,48 mm; funkce: paropropustná; s lepicí páskou; nosná vložka: PES textilie s polymerní vrstvou	m2	88,46145	190,40	16 843,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 363 : 80,41950*1,1		88,46145		
##	998765102R0(	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	0,02889	1 533,40	44,30
		50 m vodorovně				
Díl 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**				**157 229,66**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	766111820R0	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	16,38750	119,50	1 958,31
		včetně demontáže lišt a vysklení,				
		0.15 - 0.17 : 2,65*(1,45+1,07+4,35)-0,9*2,02		16,38750		
##	766411821R0	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	107,24700	294,50	31 584,24
		0.04+05+10 : 2,5*(2*(0,71*2+0,5*2)+0,65+0,5+3,48+5,73+3,3+0,47+0,74*2+0,5*2+0,47 +0,46+4*(0,57*2+0,7*2)+9,39+0,32*8)-(0,9*2,02+3*(1,2*0,6))		107,24700		
##	766411822R0	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	107,24700	52,50	5 630,47
		Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 107,24700		107,24700		
##	766421821R0	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	3,16500	350,00	1 107,75
		bourané vstupy do sálu : (0,35*2,8+0,2*(2,8+0,35*2))+(0,3*2,73+0,2*(2,73+0,3*2))		3,16500		
##	766661112R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,00000	1 056,00	4 224,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 382 : 3,00000		3,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 383 : 1,00000		1,00000		
##	766661122R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,00000	1 092,00	3 276,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 384 : 3,00000		3,00000		
##	766661413R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 385 : 1,00000		1,00000		
##	766661422R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	1 256,00	2 512,00
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 386 : 2,00000		2,00000		
##	766661432R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	1 963,00	1 963,00
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 387 : 1,00000		1,00000		
##	766669117R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,00000	441,50	1 324,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 373 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 374 : 2,00000		2,00000		
##	766670021R0	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	11,00000	616,00	6 776,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 373 : 1,00000		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 374 : 2,00000		2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 375 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 371 : 4,00000		4,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 372 : 3,00000		3,00000		
##	7661001	Dodávka a montáž panikového kování	ks	16,00000	1 600,00	25 600,00
		1.PP - D13, D17 : 2		2,00000		
		1.NP - D22, D21, D20, D11, D20, D6, D5, D8, D7, D19, D4, D3, D2, D1 : 14		14,00000		
##	7662001	Zapravení nových prostupů VZT prochazející přes dřevěné obklady	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
##	54914625R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované TiN (zlatá); povrch - štíty leštěná nerez TiN (zlatá)	kus	11,00000	1 131,00	12 441,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 377 : 11,00000		11,00000		
##	54917035R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; stříbrný	kus	3,00000	1 282,00	3 846,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 376 : 3,00000		3,00000		
##	61160111R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	3,00000	2 615,00	7 845,00
		Včetně zámkové vložky zadlabavací, vložka FAB, nebo u WC - WC zámek. Přesná specifikace dle PD.				
		0.13 : 2		2,00000		
		1.29 : 1		1,00000		
##	61160112R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	1,00000	2 615,00	2 615,00
		Včetně zámkové vložky zadlabavací, vložka FAB, nebo u WC - WC zámek. Přesná specifikace dle PD.				
		0.15 : 1		1,00000		
##	61160113R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	3,00000	2 615,00	7 845,00
		Včetně zámkové vložky zadlabavací, vložka FAB, nebo u WC - WC zámek. Přesná specifikace dle PD.				
		0.11 : 1		1,00000		
		0.12 : 1		1,00000		
		1.29 : 1		1,00000		
##	61165603R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W;	kus	1,00000	5 360,00	5 360,00
		Včetně zámkové vložky zadlabavací, vložka FAB, nebo u WC - WC zámek. Přesná specifikace dle PD.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.17 = D16 : 1		1,00000		
##	61165604R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W;	kus	2,00000	5 360,00	10 720,00
		Včetně zámkové vložky zadlabavací, vložka FAB, nebo u WC - WC zámek. Přesná specifikace dle PD.				
		0.01 = D17 : 1		1,00000		
		0.20 = D15 : 1		1,00000		
##	61165616R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 1 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 2; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W;	kus	1,00000	13 430,00	13 430,00
		Včetně zámkové vložky zadlabavací, vložka FAB, nebo u WC - WC zámek. Přesná specifikace dle PD.				
		1.17 - restaurace = D12 : 1		1,00000		
##	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,25915	1 819,00	471,39
		50 m vodorovně				
Díl 767		**Konstrukce zámečnické**				**153 724,75**
##	767587111R0	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm,	m2	5,00000	582,00	2 910,00
		úprava podhledu - nové příčky : 5		5,00000		
##	767587211RX	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, bez dodávky kazet	m2	5,00000	375,00	1 875,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 389 : 5,00000		5,00000		
##	767581801R0	Demontáž podhledů kazet	m2	5,00000	371,50	1 857,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 389 : 5,00000		5,00000		
##	767582800R0	Demontáž podhledů roštů	m2	5,00000	79,50	397,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 391 : 5,00000		5,00000		
##	767996803R0	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	120,00000	45,70	5 484,00
		zábradlí hl. vstup : 120,0		120,00000		
##	7671001	Dodávka a montáž zábradlí hl. vstupu - Z1+Z2+Z3	soubor	1,00000	49 500,00	49 500,00
		Včetně kotevních a spojovacích prostředků, povrchové úpravy a ostatních doplňků. Přesná specifikace dle PD.				
##	7671002	Úprava a překotvení žebříku na střechu S2, včetně nové povrchové	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
##	7671003	Úprava zábradlí rampy, včetně nové povrchové úpravy	ks	2,00000	14 000,00	28 000,00
##	7671004	Úprava a překotvení žebříku na střechu S1, včetně nové povrchové	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
##	7675001	Dodávka a montáž stříška nad vstupní dveře, rozměr 1700x1000 mm	ks	1,00000	38 000,00	38 000,00
		Tvrzené bezpečnostní sklo s nezerovými nosnými prvky. Včetně spojovacích a kotevních prostředků. Přesná specifikace dle PD, viz výkres č. 178				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	595960010R	podhled kazetový minerální; kazeta 600x600x19 mm; hrana rovná; odolnost proti rel. vlhkosti 95 %; třída A2; s1, d0; alpha w 0,65; Dn,f,w 38 dB; bílá; povrch netkaná akustická textilie, nástřik barvy; světelná	m2	3,00000	552,00	1 656,00
		předpoklad : 3,0		3,00000		
##	998767102R0(	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,01980	2 260,00	44,75
		50 m vodorovně				
Díl 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**61 697,94**
##	771101101R0(	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	12,24200	9,44	115,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 402 : 12,24200		12,24200		
##	771101210RT	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	12,24200	58,57	717,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 405 : 21,42000*0,1		2,14200		
		Odkaz na mn. položky pořadí 415 : 10,10000		10,10000		
##	771101210RT	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	13,88000	58,57	812,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 409 : 13,61000		13,61000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 406 : 5,40000*0,05		0,27000		
##	771101210RT	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,80000	58,57	105,43
		Odkaz na mn. položky pořadí 414 : 1,80000		1,80000		
##	771475014R0(	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	21,42000	186,58	3 996,54
		lodžie : 8,9+1,3*2+8*0,08+4*(0,48*2+0,68*2)		21,42000		
##	771475014R0(	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	5,40000	186,58	1 007,53
		0.11 : 3,5-0,8-1,0		1,70000		
		1.17 : 2,35+2,35-1,0		3,70000		
##	771479001R0(	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	21,42000	129,63	2 776,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 405 : 21,42000		21,42000		
##	771479001R0(	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	5,40000	129,63	700,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 406 : 5,40000		5,40000		
##	771575109R0(	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	13,61000	859,35	11 695,75
		0.12 : 4,86		4,86000		
		0.13 : 2,44		2,44000		
		0.14 : 1,47		1,47000		
		1.29 : 4,84		4,84000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	771577954R0(	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily ukončovací balkonové,terasové a soklové. z lakovaného hliníku pro volné hrany balkonů a teras, výšky 55 mm	m	8,89000	748,85	6 657,28
		8,89		8,89000		
##	771578011R0(	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	48,88000	81,69	3 993,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 405 : 21,42000		21,42000		
		podesta hl. schodiště : 5,05*2+1,5*2+0,38*2+2*(2,0*2+1,4*2)		27,46000		
##	771578011R0(	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	5,40000	81,69	441,13
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 406 : 5,40000		5,40000		
##	771571905R0(	Opravy podlah z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, velikosti 150 x 150 mm	kus	20,00000	119,43	2 388,60
		předpoklad : 20		20,00000		
##	771775109R0(	Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,80000	983,45	1 770,21
		podesta hl. schodiště : 7,4-2*(2,0*1,4)		1,80000		
##	771775109R0(	Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	10,10000	983,45	9 932,85
		lodžie : 10,1		10,10000		
##	59764203R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný;	m2	13,46620	325,55	4 383,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 402 : 12,24200*1,1		13,46620		
##	771-A	Dlažba dle výběru investora	m2	1,98000	552,50	1 093,95
		Pevná cena 800 Kč/m2. Přesná materiálová specifikace dle PD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 404 : 1,80000*1,1		1,98000		
##	771-A	Dlažba dle výběru investora	m2	15,26800	552,50	8 435,57
		Pevná cena 800 Kč/m2. Přesná materiálová specifikace dle PD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 403 : 13,88000*1,1		15,26800		
##	998771102R0(	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,79451	848,30	673,98
		50 m vodorovně				
Díl 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**9 923,64**
##	775511952R0(	Doplnění podlah vlysových lepených včetně dodávky materiálu do tmele, vlysy tloušťky 21 mm, v ploše přes 0,25 do 1 m2	kus	4,77500	2 078,25	9 923,64
		všech druhů a tříd, rybinovitě, palubovitě, šachovitě, bez ohoblování (broušení), bez olištování, do tmele				
		výměna dveří 1.20 : 2*0,6		1,20000		
		nová příčka 0.05 : 0,5*(5,8+1,35)		3,57500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 776		**Podlahy a stěny povlakové**				**78 227,29**
##	776591940R0(	Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 1 do 2 m2	kus	5,00000	723,35	3 616,75
		předpoklad : 5		5,00000		
##	776971208R0(	Čisticí zóny a rohože textilní rohož, z PVC/PP, tloušťky 8 mm	m2	26,40000	1 496,00	39 494,40
		1.01 : 26,4		26,40000		
##	776972328R0(	Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z pružných gumových vlnovek přinýtovaných k hliníkovým páskům, tloušťky 28 nebo 18 mm	m2	5,60000	4 879,00	27 322,40
		2*(2,0*1,4)		5,60000		
##	776976101R0(	Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	13,60000	491,30	6 681,68
		2*(2,0*2+1,4*2)		13,60000		
##	776976420R0(	Čisticí zóny a rohože lišta k rohožím, z pryže, šířky 20 mm	m	6,65000	151,30	1 006,15
		1.01 : 6,65		6,65000		
##	998776102R0(	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,15085	702,10	105,91
		vodorovně do 50 m				
Díl 781		**Obklady keramické**				**579 509,20**
##	771578011R0(	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	8,89000	81,69	726,22
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
		hlavní vstup : 1,12*2+5,05+0,4*2*2		8,89000		
##	771578011R0(	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	75,62500	81,69	6 177,81
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
		0.05+0.10 :		76,59500		
		0,39+0,4+6,21+0,2*2+5,73+3,32+0,4+3,27+0,63+0,3+5,2+9,39+0,32*8+5				
		,83+0,39+0,4+6,31+5,8+1,35+5,19+0,375+0,6*2+0,445*2+0,65*2+0,4*2+				
		-(1,0+0,9+0,9+0,9)+0,3*2+0,1*2		-2,90000		
		1.12 : 1,26+0,67		1,93000		
##	781101210R0(	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	46,65150	58,57	2 732,38
		včetně dodávky materiálu.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 433 : 46,65150		46,65150		
##	781101210R0(	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	241,59650	58,57	14 150,31
		včetně dodávky materiálu.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 431 : 241,59650		241,59650		
##	781475120R0(	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	241,59650	1 104,15	266 758,78
		0.04+0.05+0.10 : 2,7*0,39		1,05300		
		2,5*(0,4+6,21+0,2*2+5,73+3,32+0,4+3,27+0,63+0,3+5,2+9,39+0,32*8+5,		190,51250		
		83+0,39+0,4+6,31+5,8+1,35+5,19+0,375+0,6*2+0,445*2+0,65*2+0,4*2+4				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-		-4,41800		
		(1,0*2,02+0,9*2,02+0,9*2,02+3*(1,2*0,6)+0,9*2,02)+0,3*(0,9+2,02*2)+0,1 *(0,9+2,02*2)+0,3*3*(1,2*2+0,6*2)				
		1.12 : 2,1*(1,26+0,67)		4,05300		
		0.12 : 2,1*(1,85*2+2,625*2)-1,0*2,02		16,77500		
		0.13 : 2,1*(1,55*2+1,575*2)-0,8*2,02*2		9,89300		
		0.14 : 2,1*(1,55*2+0,95*2)-0,8*2,02		8,88400		
		1.29 : 2,1*(2,2*2+2,2*2)-2,02*(1,0+0,8)		14,84400		
##	781497132RS	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 12,5 mm, rozměr 25 x 25 mm	m	167,78000	593,30	99 543,87
		hlavní vstup : 3,75*2+5,05+3,1*2+2*(2,35+2,9)		29,25000		
		0.04+0.05+0.10 : 2,7+2,5*(19+4+4+4*4)		110,20000		
		0,9+2,02*2+0,9+2,02*2+3*(1,2*2+0,6*2)		20,68000		
		1.12 : 2,1		2,10000		
		0.12 : 1,85		1,85000		
		0.14 : 0,95		0,95000		
		1.29 : 1,3+1,3+0,15		2,75000		
##	781775019R0	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, , 600 x 600 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	46,65150	1 127,10	52 580,91
		hlavní vstup : 3,75*(6,07+1,12*2)-5,05*3,1		15,50750		
		3,1*(1,12*2+5,05)		22,59900		
		5,05*3,1-2*(2,35*2,9)		2,02500		
		0,4*(2*(2,35+2,9*2))		6,52000		
##	781-A	Obklady dle výběru investora	m2	51,31665	382,50	19 628,62
		Pevná cena 800 Kč/m2. Přesná materiálová specifikace dle PD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 433 : 46,65150*1,1		51,31665		
##	781-A	Obklady dle výběru investora	m2	265,75615	425,00	112 946,36
		Pevná cena 800 Kč/m2. Přesná materiálová specifikace dle PD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 431 : 241,59650*1,1		265,75615		
##	998781102R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	5,02645	848,30	4 263,94
Díl 783		**Nátěry**				**38 638,15**
##	783225600R0	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	12,00000	236,30	2 835,60
		včetně pomocného lešení.				
		zárubně :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 3,00000		3,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 7,00000		7,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 1,00000*2		2,00000		
##	783226100R0(	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	12,00000	94,35	1 132,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 437 : 12,00000		12,00000		
##	783222921R0(	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch	m2	13,74950	348,08	4 785,93
		na vzduchu schnoucích				
		mříže vstupní dveře 0.26 : 2*(1,05*2,045)		4,29450		
		mříže vstupní dveře 0.16 : 2*(1,0*2,05)		4,10000		
		okenní mříže 0.10 : 3*2*(1,2*0,6)		4,32000		
		shoz : 1,15*0,9		1,03500		
##	783851223R0(	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	91,20000	327,68	29 884,42
		včetně penetrace.				
		0.26 : 91,2		91,20000		
Díl	**784**	**Malby**				**131 824,81**
##	784191101R0(	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	845,30230	27,12	22 924,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 8,70000		8,70000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 2,25300		2,25300		
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 328,00000		328,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 64,74000		64,74000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 61,65080		61,65080		
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 147,42000		147,42000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 4,20000		4,20000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 76,31200		76,31200		
		1.12 - předstěna : 1,05*(1,26+0,67)		2,02650		
		ostatní : 150		150,00000		
##	784195112R0(	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	845,30230	72,85	61 580,27
		Odkaz na mn. položky pořadí 441 : 845,30230		845,30230		
##	784011111R0(	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	845,30230	4,59	3 879,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 441 : 845,30230		845,30230		
##	784011221RT	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	1 000,00000	24,23	24 230,00
##	784011222RT	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	1 000,00000	19,21	19 210,00
Díl	**M21**	**Elektromontáže**				**201 577,10**
##	M211001	Elektroinstalace viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	177 577,10	177 577,10
##	M211002	Úprava elektroinstalace na fasádě objektu	soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Včetně solárních světel pro osvětlení hlavních vstupních schodů. Přesná specifikace dle PD, viz výkres č. 173.				
##	M211003	Hromosvod - demontáž a montáž nového včetně revize	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl	**M22**	**Montáž sdělovací a zabezp. techniky**				**13 000,00**
##	M221001	Úprava slaboproudé elektroinstalace na fasádě objektu	soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00
Díl	**M33**	**Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy**				**349 000,00**
##	M331001	Dodávka a montáž šikmé schodišťové plošiny	soubor	1,00000	349 000,00	349 000,00
		Přesná specifikace dle PD.				
Díl	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**346 889,60**
##	979951111R0(	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	4,33530	-2 499,85	-10 837,60
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 194 : 0,90577		0,90577		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 195 : 0,63630		0,63630		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 329 : 0,15585		0,15585		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 330 : 0,01488		0,01488		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 331 : 0,00894		0,00894		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 332 : 0,03963		0,03963		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 333 : 0,02323		0,02323		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 334 : 0,12810		0,12810		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 335 : 0,05984		0,05984		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 336 : 0,43593		0,43593		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 337 : 0,25249		0,25249		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 338 : 0,01442		0,01442		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 339 : 0,04545		0,04545		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 341 : 0,02127		0,02127		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 340 : 0,01852		0,01852		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 342 : 0,22156		0,22156		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 344 : 0,00115		0,00115		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 343 : 0,01247		0,01247		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 345 : 0,00460		0,00460		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 346 : 0,04767		0,04767		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 347 : 0,00374		0,00374		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 348 : 0,01016		0,01016		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 349 : 0,05735		0,05735		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 350 : 0,05012		0,05012		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 352 : 0,07774		0,07774		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 351 : 0,03059		0,03059		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 353 : 0,25934		0,25934		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 354 : 0,52454		0,52454		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 356 : 0,00610		0,00610		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 355 : 0,10116		0,10116		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 357 : 0,03640		0,03640		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 358 : 0,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 360 : 0,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 392 : 0,01000		0,01000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 393 : 0,12000		0,12000		
##	979990121R0(	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	19,66286	2 900,00	57 022,29
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 253 : 0,08044		0,08044		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 229 : 8,34218		8,34218		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 230 : 7,15044		7,15044		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 248 : 4,08980		4,08980		
##	979990141R0(	Poplatek za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,88340	6 910,00	6 104,29
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 264 : 0,88340		0,88340		
##	979990161R0(	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	3,98182	1 900,00	7 565,46
		kategorie 17 02 01 dřevo				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 295 : 0,29807		0,29807		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 297 : 0,64064		0,64064		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 302 : 0,07800		0,07800		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 303 : 0,61705		0,61705		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 367 : 0,27777		0,27777		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 368 : 1,17757		1,17757		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 369 : 0,85798		0,85798		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 370 : 0,03475		0,03475		
##	979990162R0(	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,66507	3 260,00	5 428,13
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 191 : 0,08856		0,08856		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 192 : 1,31796		1,31796		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 193 : 0,21335		0,21335		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 196 : 0,04521		0,04521		
##	979999997R0	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	143,58266	300,00	43 074,80
		17 107				
##	979011111R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	174,11112	350,00	60 938,89
##	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	174,11112	290,00	50 492,22
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
##	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 437,55563	20,00	48 751,11
##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	174,11112	300,00	52 233,34
##	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	522,33335	50,00	26 116,67
Díl	**VN**	**Vedlejší náklady**				**4 000,00**
##	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				
Díl	**ON**	**Ostatní náklady**				**54 500,00**
##	004112153R	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	100 m	1,00000	4 500,00	4 500,00
		Náplň činnosti: technická zpráva, stanoviska všech správců inženýrských sítí v dané lokalitě, vyhledání podzemních inženýrských sítí detektorem (pokud je to technicky možné), zaměření vyhledaného vedení a vytvoření dokumentace				
##	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
##	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro				
##	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo				
##	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).				
##	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.				
##	004111010RX	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
		Náklady na provedení sond pro ověření skladeb.				
		Zkoušky soudržnosti podkladu pro kotvení střechy a fasády.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PM-25-020	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						**16 584 027,60**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Zdravotně technické instalace WC

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **100 774,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 774,69	21,00%	21 162,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **121 937,37**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Zdravotně technické instalace WC

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**100 774,69**
HSV - Práce a dodávky HSV	23 093,37
1 - Zemní práce	1 693,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 206,16
4 - Vodorovné konstrukce	1 021,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 342,77
8 - Trubní vedení	967,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 021,55
997 - Přesun sutě	621,31
998 - Přesun hmot	219,36
PSV - Práce a dodávky PSV	77 681,32
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 439,99
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	10 973,42
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	45 854,68
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	8 413,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Zdravotně technické instalace WC

Místo: 0 Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**100 774,69**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 093,37
	D	1	Zemní práce				1 693,59
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,000	1 303,99	1 303,99
2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,500	517,60	258,80
3	*M*	*58337308*	*štěrkopísek frakce 0/2*	*t*	*0,300*	*436,00*	*130,80*
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 206,16
4	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	4,250	754,39	3 206,16
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 021,43
5	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,960	1 063,99	1 021,43
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 342,77
6	K	631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,050	4 135,97	4 342,77
	D	8	Trubní vedení				967,20
7	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	3,000	218,40	655,20
8	*M*	*28611878*	*koleno kanalizační PP KG SN10 110x87°*	*kus*	*3,000*	*104,00*	*312,00*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 021,55
9	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,050	2 759,98	2 897,98
10	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,050	1 911,99	2 007,59
11	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	15,000	116,80	1 752,00
12	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	5,000	264,80	1 324,00
13	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	1,000	3 039,98	3 039,98
	D	997	Přesun sutě				621,31
14	K	997.1	Odvoz zeminy na skládku do 1 km se složením	t	0,300	679,99	204,00
15	K	997.2	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	11,04	0,00
16	K	997.3	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,300	564,00	169,20
17	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,300	564,00	169,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,300	252,00	75,60
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,300	11,04	3,31
	D	998	Přesun hmot				219,36
20	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,600	365,60	219,36
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				77 681,32
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 439,99
21	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	7,000	328,00	2 296,00
22	K	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100	m	3,000	743,99	2 231,97
23	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50	m	10,000	345,60	3 456,00
24	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	92,00	276,00
25	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	136,80	410,40
26	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	3,000	205,60	616,80
27	*M*	*55161750*	*uzávěrka zápachová podlahová svislý odtok DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115mm*	*kus*	*3,000*	*863,99*	*2 591,97*
28	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	20,000	26,08	521,60
29	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,055	713,59	39,25
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				10 973,42
30	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	15,000	372,00	5 580,00
31	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	15,000	136,80	2 052,00
32	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	3,000	371,20	1 113,60
33	K	722220222	T-kus PPR PN 20 D 25 x G 3/4" x D 25 s kovovým vnitřním závitem	kus	3,000	204,00	612,00
34	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	15,000	47,44	711,60
35	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	15,000	53,04	795,60
36	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,171	635,20	108,62
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				45 854,68
37	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	3,000	2 215,98	6 647,94
38	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	1,000	4 807,96	4 807,96
39	K	725112023	Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro handicapované odpad vodorovný	soubor	2,000	7 391,86	14 783,72
40	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 223,97	4 223,97
41	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	3 815,97	7 631,94
42	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	6,000	232,80	1 396,80
43	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	3,000	1 719,99	5 159,97
44	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000	343,20	1 029,60
45	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,234	738,39	172,78
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				8 413,23
46	K	3	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	3,000	2 799,98	8 399,94
47	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,018	738,39	13,29

ROZPOČET

Akce:	**Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p.400 v katastrálním území Jistebník**
Investor:	**OBEC JISTEBNÍK**
Zpracovatel profese:	**Ing. Jan Bosák**

Vypracoval:	Ing. Jan Bosák
Zodpovědný projektant:	Ing. Jan Bosák

Označení ve výkrese	Položka	Měrná jednotka	Množství	Cena materiál	Cena montáž	Cena Celkem	Poznámka
	Zařízení č.1 – větrání vinárny						
	VZT	kpl	1	584 947 Kč	########	748 027 Kč	
	Celkem					***748 027 Kč***	
	Zařízení č.2 – větrání sálu						
	VZT	kpl	1	#########	########	1 401 929 Kč	
	Celkem					***1 401 929 Kč***	
	Zařízení č.3 – větrání předsálí						
	VZT	kpl	1	511 509 Kč	95 440 Kč	606 949 Kč	
	Celkem					***606 949 Kč***	
	Zařízení č.4 – větrání hygienického zázemí 1.NP						
	VZT	kpl	1	64 548 Kč	14 280 Kč	78 828 Kč	
	Celkem					***78 828 Kč***	
	Zařízení č.5 – větrání hygienického zázemí 1.NP						
	VZT	kpl	1	52 966 Kč	7 040 Kč	60 006 Kč	
	Celkem					***60 006 Kč***	
	Zařízení č.6 – CHL/KLM předsálí						
	VZT	kpl	1	184 672 Kč	59 520 Kč	244 192 Kč	
	Celkem					***244 192 Kč***	
	Zařízení č.7 – Demontáže						
	VZT	kpl	1	27 000 Kč	########	216 200 Kč	
	Celkem					***216 200 Kč***	
	Společné položky						
	VZT	kpl	1	107 221 Kč	########	249 633 Kč	
	Celkem					***249 633 Kč***	
	Cena celkem bez DPH					***3 605 764 Kč***	
	DPH 21 %					***757 210 Kč***	
	Cena celkem s DPH					***4 362 974 Kč***	

ROZPOČET

Akce:	**Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p.400 v katastrálním území Jistebník**
Investor:	**OBEC JISTEBNÍK**
Zpracovatel	**Ing. Jan Bosák**

	Vypracoval:	Ing. Jan Bosák
	Zodpovědný projektant	Ing. Jan Bosák

Označení ve výkrese	Položka	Měrná jednotka	Množství	Cena jednotková materiál	Cena celkem materiál	Cena jednotková montáž	Cena celkem montáž	Poznámka
	Zařízení č.1 – větrání vinárny							
1.1	Kompaktní větrací jednotka s deskovým výměníkem (suché účinnosti 81,9% dle EN308) s bypassem, vzduchovým výkonem Vp= 1800 m3/h při dPext= 400 Pa, Vo= 1800 m3/h při dPext= 400 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory), vodním ohřívačem o výkonu Q= 6 kW s protimrazovou ochranou a směšovací sadou (kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihový ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové čerpadlo, nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka), filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), plášť 0,8mm silném dvouplášťovém provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm. Parametry pláště VZT jednotky dle EN1886. Mechanická stabilita D2. Netěsnost skříně L2. Termická izolace T2. Faktor	kpl	1	########	315 786 Kč	22 000,00	22 000 Kč	
	Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, rozvaděčem.	kpl	1	0,00	0 Kč	6 000,00	6 000 Kč	
1.2	Tlumič hluku kulisový v provedení 100/125-450-450-1000 do potrubí o rozměru 450x450 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.	kpl	4	3 044,00	12 176 Kč	720,00	2 880 Kč	
1.3	Požární klapka s mechanickým ovládáním, s koncovým spínačem (signalizace polohy zavřeno). Tepelné pojistky +72°C (2x). Rozměry potrubí 450x250 mm.	ks	3	3 445,00	10 335 Kč	1 600,00	4 800 Kč	

1.4	Samočinný protipožární stěnový úzávěr s oboustranou krycí mřížkou (s RAL), s mechanickým ovládáním, s koncovými spínači (signalizace polohy), termoelektrickým aktivačním zařízení - tavná pojistka (+72°C). Rozměry 355x250 mm (efektivní plocha).	ks	1	9 330,00	9 330 Kč	1 600,00	1 600 Kč	
1.5	Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu, pozink/hliník do potrubí o rozměrech 450x500 mm. Sef = 0,15 m2. RAL dle požadavku investora.	ks	1	2 963,00	2 963 Kč	400,00	400 Kč	
1.6	Sací kus se sítem proti hymzu. Rozměry 630x355 mm. Materiál pozink.	ks	1	943,00	943 Kč	760,00	760 Kč	
1.7	Regulační klapka čtyřhranná, ruční, do potrubí o rozměrech 450x250 mm.	ks	1	1 864,00	1 864 Kč	280,00	280 Kč	více listá
1.8	Obdelníková výustka dvouřadá 825x200 mm do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink.	ks	2	1 807,00	3 614 Kč	320,00	640 Kč	
1.9	Krycí mřížka 450x250 mm, vč. upevňovacího rámu. Sef= 78%. Materiál tahokov s nátěrem. RAL dle	ks	1	474,00	474 Kč	280,00	280 Kč	
1.10a	Obdelníková výustka jednořadá 400x200 mm do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink.	ks	2	856,00	1 712 Kč	240,00	480 Kč	
1.10b	Obdelníková výustka jednořadá 325x75 mm do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink.	ks	2	659,00	1 318 Kč	240,00	480 Kč	
1.11	Obdelníková výustka 600x200 mm, horizontální do čtyřhranného potrubí s regulační klapkou, 2x tukovým filtrem (pletivovým), vanou pro záchyt tuku,	kpl	2	6 755,00	13 510 Kč	280,00	560 Kč	
1.12	Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý.	ks	1	133,00	133 Kč	120,00	120 Kč	
1.13	Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 200x100 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	2	503,00	1 006 Kč	320,00	640 Kč	
1.14	Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x100 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	2	606,00	1 212 Kč	320,00	640 Kč	
	Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti C.							
	do obvodu 650 mm	m2	0,48	600,00	288 Kč	750,00	360 Kč	
	do obvodu 1050 mm	m2	4,8	618,75	2 970 Kč	375,00	1 800 Kč	
	do obvodu 1500 mm	m2	136	594,00	80 784 Kč	360,00	48 960 Kč	

	do obvodu 1890 mm	m2	24	594,00	14 256 Kč	360,00	8 640 Kč	
	do obvodu 2630 mm	m2	5,6	856,07	4 794 Kč	385,71	2 160 Kč	
	Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C-D.							
	Spiro potrubí pozinkované ⌀ 400 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	10,5	950,19	9 977 Kč	460,95	4 840 Kč	
	Spiro potrubí pozinkované ⌀ 125 mm, vč. 40 % tvarovek	bm	1	398,00	398 Kč	160,00	160 Kč	
	Spiro potrubí pozinkované ⌀ 100 mm, vč. 20 % tvarovek	bm	15	262,00	3 930 Kč	120,00	1 800 Kč	
	Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 40 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační	m2	52,5	169,60	8 904 Kč	323,05	16 960 Kč	
	Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační	m2	46,5	230,45	10 716 Kč	323,44	15 040 Kč	
	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 60 mm s Al polepem, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o,o->i). Včetně izolační pásky.	m2	48	678,00	32 544 Kč	400,00	19 200 Kč	
	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 60 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o,o->i). Včetně izolační pásky.	m2	2	2 400,00	4 800 Kč	0,00	0 Kč	
	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	280	70,00	19 600 Kč	0,00	0 Kč	
	Podstavná konstrukce pod VZT jednotku. Rozměry dle VZT jednotky, výška 200 mm. S pohyblivými příčníky, 6 ks podstavných (gumových) nohou. Únosnost min. 600	kpl	1	14 370,00	14 370 Kč	600,00	600 Kč	
	Štítky pro označení směru proudění	ks	4	60,00	240 Kč	0,00	0 Kč	
	Cena zařízení č.1 bez DPH				***584 947 Kč***		***########***	
	Zařízení č.2 – větrání sálu							

2.1	Kompaktní větrací jednotka s rotačním výměníkem (suché účinnosti 78,7% dle EN308, vlhostní účinnosti 74%), vzduchovým výkonem Vp= 5000 m3/h při dPext= 300 Pa, Vo= 5000 m3/h při dPext= 300 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory), vodním ohřívačem o výkonu Q= 12,6 kW s protimrazovou ochranou a směšovací sadou (kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihový ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové čerpadlo, nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka), filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), plášť 0,8mm silném dvouplášťovém provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm. Parametry pláště VZT jednotky dle EN1886. Mechanická stabilita D2. Netěsnost skříně L2. Termická izolace T2. Faktor	kpl	1	########	477 511 Kč	32 000,00	32 000 Kč	
	Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, rozvaděčem.	kpl	1	0,00	0 Kč	6 000,00	6 000 Kč	
2.2	Pružná manžeta do potrubí o rozměrech 1000x630 mm	ks	1	1 915,00	1 915 Kč	640,00	640 Kč	
2.3	Protihluková žaluzie, hloubky 300 mm, pozink do potrubí o rozměrech 1000x630 mm. dP= 32 Pa při V= 5000 m3/h. RAL dle požadavku investora.	ks	2	16 880,00	33 760 Kč	1 280,00	2 560 Kč	
2.4	Uzavírací klapka čtyřhranná, těsná, s přípravou pro servopohon. Do potrubí o rozměrech 1000x630 mm.	ks	1	13 519,00	13 519 Kč	1 280,00	1 280 Kč	více listá
2.5	Tlumič hluku jádrový (buňkový) v provedení 2 x JTH 500/500/1000 do potrubí o rozměru 1000x500 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.	ks	4	6 245,00	24 980 Kč	1 200,00	4 800 Kč	
2.6	Požární klapka s mechanickým ovládáním, s koncovým spínačem (signalizace polohy zavřeno). Tepelné pojistky +72°C (2x). Rozměry potrubí 500x500 mm.	ks	1	4 318,00	4 318 Kč	1 600,00	1 600 Kč	
2.7	Požární klapka s mechanickým ovládáním, s koncovým spínačem (signalizace polohy zavřeno). Tepelné pojistky +72°C (2x). Rozměry potrubí 1000x355 mm.	ks	1	6 370,00	6 370 Kč	2 400,00	2 400 Kč	

2.8	Obdelníková vyústka dvouřadá 600x200 mm do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink.	ks	10	1 441,00	14 410 Kč	280,00	2 800 Kč	
2.9	Připojovací box vertikální, pozink., pro obdelníkovou vyústku 600x200 mm s vertikálním připojením 2x d=200 mm rozměry 200x600x200mm (vxšxd).	ks	10	2 400,00	24 000 Kč	720,00	7 200 Kč	
2.10	Krycí mřížka 630x355 mm, vč. upevňovacího rámu. Sef= 80%. Materiál tahokov s nátěrem. RAL dle	ks	4	756,00	3 024 Kč	400,00	1 600 Kč	
	Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti C.							
	do obvodu 1050 mm	m2	78,4	590,97	46 332 Kč	1 552,04	########	
	do obvodu 1500 mm	m2	12,8	603,28	7 722 Kč	365,63	4 680 Kč	
	do obvodu 1890 mm	m2	89,6	596,65	53 460 Kč	361,61	32 400 Kč	
	do obvodu 2630 mm	m2	72	799,00	57 528 Kč	360,00	25 920 Kč	
	do obvodu 3500 mm	m2	75,2	969,41	72 900 Kč	359,04	27 000 Kč	
	Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C-D.							
	Spiro potrubí pozinkované ⌀ 200 mm, vč. 40 % tvarovek	bm	20	448,00	8 960 Kč	320,00	6 400 Kč	
	Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 40 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační	m2	79,5	169,06	13 440 Kč	322,01	25 600 Kč	
	Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační	m2	226,5	228,50	51 756 Kč	320,71	72 640 Kč	
	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 80 mm s Al polepem, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI90 (i->o,o->i). Včetně izolační pásky.	m2	54,4	750,44	40 824 Kč	397,06	21 600 Kč	
	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	480	92,00	44 160 Kč	0,00	0 Kč	
	Štítky pro označení směru proudění	ks	4	60,00	240 Kč	0,00	0 Kč	
	Cena zařízení č.2 bez DPH				**********		*********	

	Zařízení č.3 – větrání předsálí							
3.1	Kompaktní větrací jednotka s rotačním výměníkem (suché účinnosti 76,1% dle EN308, vlhostní účinnosti 70%), vzduchovým výkonem Vp= 1800 m3/h při dPext= 300 Pa, Vo= 1800 m3/h při dPext= 300 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory), elektrický ohřívačem o výkonu Q= 5,2 kW s protimrazovou ochranou, filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), plášť 0,8mm silném dvouplášťovém provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm. Parametry pláště VZT jednotky dle EN1886. Mechanická stabilita D2. Netěsnost skříně L2. Termická izolace T2. Faktor tepelných mostů TB2. 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, komponenty MaR, autonomní regulace (Vestavěná regulace, Digitální tabletový ovládač), EPS požární signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus (standart), BACnet, Vestavěný TCP/IP, WEB-Server),	kpl	1	########	286 448 Kč	22 000,00	22 000 Kč	
	Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, rozvaděčem.	kpl	1	0,00	0 Kč	6 000,00	6 000 Kč	
3.2	Tlumič hluku kulisový v provedení 100/125-450-450-1000 do potrubí o rozměru 450x450 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.	kpl	6	3 044,00	18 264 Kč	720,00	4 320 Kč	
3.3	Sací a výfukový kus se sítem proti hymzu. Rozměry 450x450 mm. Materiál pozink.	ks	2	710,00	1 420 Kč	720,00	1 440 Kč	
3.4	Požární klapka s mechanickým ovládáním, s koncovým spínačem (signalizace polohy zavřeno). Tepelné pojistky +72°C (2x). Rozměry potrubí 315x315 mm.	ks	2	3 272,00	6 544 Kč	1 600,00	3 200 Kč	
3.5	Obdelníková výustka dvouřadá 825x200 mm do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink.	ks	3	1 807,00	5 421 Kč	320,00	960 Kč	
3.6	Obdelníková výustka jednořadá 625x200 mm do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink.	ks	3	1 142,00	3 426 Kč	280,00	840 Kč	

	Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti C.							
	do obvodu 1050 mm	m2	16	594,00	9 504 Kč	360,00	5 760 Kč	
	do obvodu 1500 mm	m2	68,8	595,73	40 986 Kč	361,05	24 840 Kč	
	do obvodu 1890 mm	m2	27,2	589,63	16 038 Kč	357,35	9 720 Kč	
	do obvodu 2630 mm	m2	5,6	856,07	4 794 Kč	385,71	2 160 Kč	
	Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C-D.							
	Spiro potrubí pozinkované ⌀ 315 mm, vč. 40 % tvarovek	bm	4,2	530,48	2 228 Kč	380,95	1 600 Kč	
	Tepelná izolace (kamenná vlna) tloušťky 60 mm, s pozink. oplechováním. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně	m2	28,5	2 008,63	57 246 Kč	0,00	0 Kč	
	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 60 mm s Al polepem, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o,o->i). Včetně izolační pásky.	m2	30,4	669,08	20 340 Kč	394,74	12 000 Kč	
	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 60 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o,o->i). Včetně izolační pásky.	m2	4,5	2 666,67	12 000 Kč	0,00	0 Kč	
	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	170	72,00	12 240 Kč	0,00	0 Kč	
	Podstavná konstrukce pod VZT jednotku. Rozměry dle VZT jednotky, výška 400 mm. S pohyblivými příčníky, 6 ks podstavných (gumových) nohou. Únosnost min. 600	kpl	1	14 370,00	14 370 Kč	600,00	600 Kč	
	Štítky pro označení směru proudění	ks	4	60,00	240 Kč	0,00	0 Kč	
	Cena zařízení č.3 bez DPH				***511 509 Kč***		***95 440 Kč***	
	<u>Zařízení č.4 – větrání hygienického zázemí 1.NP</u>							
4.1	Potrubní, diagonální, ultratichý ventilátor, jednootáčkový s časovým doběhem, dvěma spojovacími manžetami a závěsnou sadou. V= 310 m3/h při dPext= 150 Pa. P=59W, U=1x230VAC. Připojení d=160mm, m=6,0kg. Tepelná pojistka proti	ks	1	7 212,00	7 212 Kč	640,00	640 Kč	

4.2	Zpětná klapka, těsná do potrubí ⌀160mm. Materiál pozink.	ks	1	301,00	301 Kč	80,00	80 Kč	
4.3	Výfuková hlavice, kruhová, typu cagi. Rozměry d= 200 mm. Materiál pozink.	ks	1	1 330,00	1 330 Kč	160,00	160 Kč	
4.4	Jímka/výpusť pro záchyt a odvod kondenzátu, pro VZT potrubí d= 200 mm, připojení kondnezátu d=16mm.	ks	1	540,00	540 Kč	160,00	160 Kč	
4.5	Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý.	ks	2	133,00	266 Kč	120,00	240 Kč	
4.6	Obdélníková výustka jednořadá 325x75 mm do kruhového potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink.	ks	3	521,00	1 563 Kč	240,00	720 Kč	
4.7	Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 400x200 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	2	1 030,00	2 060 Kč	320,00	640 Kč	
4.8	Samočinný protipožární stěnový uzávěr s oboustranou krycí mřížkou, servopohonem ze zpětnou pružinou, s koncovými spínači (signalizace polohy), termoelektrickým aktivačním zařízení - tavná pojistka (+72°C), kouřovým optickým hlásičem s napájecí jednotkou na 24V. Napájení U=1x230VAC/50. Rozměry 200x250mm (efektivní plocha). Požadovaná min. požární odolnost EI 90. Včetně prokabelování a	kpl	1	36 344,00	36 344 Kč	1 600,00	1 600 Kč	
	Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti C.							
	do obvodu 1050 mm	m2	1	594,00	594 Kč	360,00	360 Kč	
	Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.							
	Spiro potrubí pozinkované ⌀ 125 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	7	290,00	2 030 Kč	160,00	1 120 Kč	
	Spiro potrubí pozinkované ⌀ 160 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	9	304,00	2 736 Kč	240,00	2 160 Kč	
	Spiro potrubí pozinkované ⌀ 200 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	10,5	362,48	3 806 Kč	335,24	3 520 Kč	

	Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační	m2	9	228,00	2 052 Kč	320,00	2 880 Kč	
	Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.	m2	1	1 974,00	1 974 Kč	0,00	0 Kč	
	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	30	56,00	1 680 Kč	0,00	0 Kč	
	Štítky pro označení směru proudění	ks	1	60,00	60 Kč	0,00	0 Kč	
	Cena zařízení č.4 bez DPH				***64 548 Kč***		***14 280 Kč***	
	<u>Zařízení č.5 – větrání hygienického zázemí 1.NP</u>							
5.1	Potrubní, diagonální, ultratichý ventilátor, jednootáčkový s časovým doběhem, dvěma spojovacími manžetami a závěsnou sadou. V= 360 m3/h při dPext= 150 Pa. P=59W, U=1x230VAC. Připojení d=160mm, m=6,0kg. Tepelná pojistka proti	ks	1	7 212,00	7 212 Kč	640,00	640 Kč	
5.2	Zpětná klapka, těsná do potrubí ⌀160mm. Materiál pozink.	ks	1	301,00	301 Kč	80,00	80 Kč	
5.3	Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý.	ks	1	184,00	184 Kč	120,00	120 Kč	
5.4	Obdelníková výustka jednořadá 325x75 mm do kruhového potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink.	ks	3	521,00	1 563 Kč	240,00	720 Kč	
5.5	Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 400x200 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	2	1 030,00	2 060 Kč	320,00	640 Kč	

5.6	Samočinný protipožární stěnový uzávěr s oboustranou krycí mřížkou, servopohonem ze zpětnou pružinou, s koncovými spínači (signalizace polohy), termoelektrickým aktivačním zařízení - tavná pojistka (+72°C), kouřovým optickým hlásičem s napájecí jednotkou na 24V. Napájení U=1x230VAC/50. Rozměry 200x250mm (efektivní plocha). Požadovaná min. požární odolnost EI 90. Včetně prokabelování a	kpl	1	36 344,00	36 344 Kč	1 600,00	1 600 Kč	
	Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti C.							
	do obvodu 1050 mm	m2	1	594,00	594 Kč	360,00	360 Kč	
	Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.							
	Spiro potrubí pozinkované ⌀ 160 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	12	304,00	3 648 Kč	240,00	2 880 Kč	
	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	20	50,00	1 000 Kč	0,00	0 Kč	
	Štítky pro označení směru proudění	ks	1	60,00	60 Kč	0,00	0 Kč	
	Cena zařízení č.5 bez DPH				***52 966 Kč***		***7 040 Kč***	
	<u>Zařízení č.6 – CHL/KLM předsálí</u>							
6.1	Venkovní kondenzační jednotka split systému Qch=9,5kW, Qt=10kW. Pmax=2,58kW,U=1x230VAC/50Hz. Orientační rozměry 870x1100x460mm (vxšxh), m=85kg. Chladivo R32,	ks	2	28 741,00	57 482 Kč	8 400,00	16 800 Kč	
6.2	Vnitřní podstropní (jednocestná) jednotka split systému Qch= 9,5 kW. Napájeno z venkovní jednotky. Včetně filtru na sání, směrování proudu vzduchu, infra ovladače. Rozměry 235x1590x690mm(vxšxh), m=40kg.	ks	2	32 575,00	65 150 Kč	4 400,00	8 800 Kč	
	Čerpadlo kondenzátu s plovákovým senzorem, nádržkou. Výkon 20l/hod. Výtlak 10 m. Poruchový signál/alarm. Včetně montážního příslušenství (hadice,	ks	2	3 120,00	6 240 Kč	800,00	1 600 Kč	
	Hadice pro odvod kondenzátu, d=16 mm.	bm	40	192,00	7 680 Kč	0,00	0 Kč	
	Prokabelování mezi vnitřní jednotkou, čerpadlem kondenzátu	ks	2	0,00	0 Kč	1 200,00	2 400 Kč	
	Chladivo R32 + doplnění do systému	kg	0,5	1 440,00	720 Kč	160,00	80 Kč	

	Vakuování + tlaková zkouška dusíkem	kpl	2	1 440,00	2 880 Kč	1 600,00	3 200 Kč	
	Předizolované chladivové Cu potrubí ⌀ 15,9/9,5, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitřní-venkovní jednotka). Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem.	bm	60	360,00	21 600 Kč	400,00	24 000 Kč	
	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 19 mm. Samolepící. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K.	m2	2	360,00	720 Kč	320,00	640 Kč	
	Konstrukce pod kondenzační jednotku. Orientační rozměry 1000x500x400 mm (šxhxv), m= cca 32 kg. S pohyblivými příčníky, 4 ks podstavných (gumových)	kpl	2	8 850,00	17 700 Kč	400,00	800 Kč	
	Kovový žlab pro vedení Cu potrubí, šířka 140mm. Materiál pozink, včetně tvarovek a spojovacího	bm	5	420,00	2 100 Kč	240,00	1 200 Kč	
	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	30	80,00	2 400 Kč	0,00	0 Kč	
	Cena zařízení č.6 bez DPH				***184 672 Kč***		***59 520 Kč***	
	<u>Zařízení č.7 – Demontáže</u>							
	potrubí, pozink.	m2	310	0,00	0 Kč	280,00	86 800 Kč	
	Demontáž a likvidace stávajících VZT zařízení a jejich komponent	t	3,8	0,00	0 Kč	16 842,11	64 000 Kč	
	Demontáž stávající venkovní kondenzační jednotky klimatizace (chladivový systém). Orientační rozměry 500x955x396mm (vxšxh), m=60kg. Horizontální výfuk	ks	2	0,00	0 Kč	4 000,00	8 000 Kč	
	Demontáž vnitřní nástěnné jednotky klimatizace. Chladivo R410a.	ks	2	0,00	0 Kč	1 600,00	3 200 Kč	
	Demontáž stávajícího chladivového předizolovaného Cu potrubí vč. přechodek, komunikační a napájecí	bm	40	0,00	0 Kč	200,00	8 000 Kč	
	Odsátí stávajícího chladiva R410a, uskladnění a likvidace.	kpl	2	2 400,00	4 800 Kč	1 600,00	3 200 Kč	
	Vnitrostaveništní doprava demontovaného materiálu (ručně)	t	6,9	1 217,39	8 400 Kč	0,00	0 Kč	
	Odvoz demontovaného materiálu z meziskládky na skládku, s naložením a se složením	t	6,9	304,35	2 100 Kč	0,00	0 Kč	
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	6,9	304,35	2 100 Kč	0,00	0 Kč	
	Čištění a dezinfekce stávajících VZT potrubí	m2	40	240,00	9 600 Kč	400,00	16 000 Kč	

	Cena zařízení č.7 bez DPH				***27 000 Kč***		***########***	
	<u>Společné položky</u>							
	Doprava	kpl	1	0,00	0 Kč	########	########	
	Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální)	kpl	1	9 600,00	9 600 Kč	0,00	0 Kč	
	Lešení do výšky 4 m	kpl	1	3 600,00	3 600 Kč	0,00	0 Kč	
	Lešení do výšky 7 m	kpl	1	9 600,00	9 600 Kč	0,00	0 Kč	
	Jeřábová doprava (transport VZT + KLM na střechu)	kpl	1	12 000,00	12 000 Kč	0,00	0 Kč	
	Výškové práce (práce na střeše objektu)	kpl	1	0,00	0 Kč	6 400,00	6 400 Kč	
	Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu	kpl	1	21 450,00	21 450 Kč	9 600,00	9 600 Kč	
	Vypracování a předání provozního řádu (vč. knihy chladiv. okruhů)	kpl	1	300,00	300 Kč	3 200,00	3 200 Kč	
	Zaregulování systémů	kpl	1	0,00	0 Kč	3 200,00	3 200 Kč	
	Měření akustického tlaku	kpl	1	0,00	0 Kč	0,00	0 Kč	pouze při požadavku
	Technická a koordinační činnost na stavbě	kpl	1	0,00	0 Kč	9 600,00	9 600 Kč	
	Vedlejší rozpočtové náklady (Drobné náklady spojené s neočekávanými kolizemi v rámci stávajícího stavu, do 0,4 % z celkové ceny materiálu)	kpl	1	44 671,00	44 671 Kč	0,00	0 Kč	
	Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele	kpl	1	0,00	0 Kč	6 400,00	6 400 Kč	
	Projektová dokumentace skutečného stavu	kpl	1	6 000,00	6 000 Kč	0,00	0 Kč	
Pozn.	Všechny uvedené položky jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních nezbytných úkonu							
	Cena společných položek bez DPH				***107 221 Kč***		***########***	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p.400 v katastrálním území

KSO: CC-CZ:
Místo: Jistebník Datum:

Zadavatel: IČ: 00298018
Obec Jistebník DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 17245117
MP Pro s.r.o. DIČ: CZ17245117

Zpracovatel: IČ: 17245117
MP Pro s.r.o. DIČ: CZ17245117

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **596 055,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	596 055,17	21,00%	125 171,59
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **721 226,76**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p.400 v katastrálním území

Místo: Jistebník

Datum:

Zadavatel: Obec Jistebník

Projektant: MP Pro s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: MP Pro s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**596 055,17**
PSV - Práce a dodávky PSV	553 994,37
713 - Izolace tepelné	52 643,28
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 954,24
732 - Ústřední vytápění - strojovny	46 764,56
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	352 143,79
734 - Ústřední vytápění - armatury	94 587,98
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 900,52
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	42 060,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p.400 v katastrálním území

Místo: Jistebník Datum:

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: MP Pro s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: MP Pro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**596 055,17**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				553 994,37	
	D	713	Izolace tepelné				52 643,28	
1	K	713410811	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm	m	211,000	30,00	6 330,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713410811					
	VV		201+10		211,000			
	VV		Součet		211,000			
2	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	209,000	55,44	11 586,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463311					
3	*M*	*63154530*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm*	*m*	*77,520*	*98,40*	*7 627,97*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		77,520			
4	*M*	*63154571*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm*	*m*	*59,160*	*139,20*	*8 235,07*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		58*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		59,160			
5	*M*	*63154602*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm*	*m*	*42,840*	*247,20*	*10 590,05*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		42,840			
6	*M*	*63154533*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm*	*m*	*8,160*	*119,20*	*972,67*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,160			
7	*M*	*63154018*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm*	*m*	*10,200*	*171,20*	*1 746,24*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,200			
8	*M*	*63154607*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm*	*m*	*15,300*	*339,20*	*5 189,76*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,300			
9	K	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky	t	0,147	2 480,00	364,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713121					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				1 954,24	
10	K	723111203	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20	m	2,500	455,20	1 138,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	2,000	41,84	83,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723120804					
12	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	38,08	76,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190901					
13	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	2,500	32,80	82,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190907					
14	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	2,000	287,20	574,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190909					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				46 764,56	
15	K	732110813	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 200 do DN 300□ □ - 1x nástěnný na konzolách□ - 1x pod stropem !	m	4,000	278,40	1 113,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732110813					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
16	K	732112225	Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 50 (6 m3/h - 120 kW)□ □ - KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ - PRO 6 OKRUHŮ - MODUL DN80 - MAX. PRŮTOK 4,5 m3/h□ - včetně tepelné PUR izolace a konzol	kus	1,000	9 279,57	9 279,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732112225					
17	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	14,000	95,20	1 332,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732199100					
	VV		6*2		12,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
18	K	732421402	Cerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h	soubor	1,000	6 295,99	6 295,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732421402					
19	K	732421412	Cerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h	soubor	4,000	7 127,99	28 511,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732421412					
20	K	998732121	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,062	3 720,00	230,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732121					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				352 143,79	
21	K	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	22,000	62,08	1 365,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733110808					
	VV		2*2,5		5,000			
	VV		2*2,5+12		17,000			
	VV		Součet		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	733110810	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 50 do 80	m	201,000	72,72	14 616,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733110810					
	VV		2*9		18,000			
	VV		2*10		20,000			
	VV		35+28+4		67,000			
	VV		2*4		8,000			
	VV		2*24		48,000			
	VV		14+10		24,000			
	VV		12+4		16,000			
	VV		Součet		201,000			
23	K	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20 - PŘELOŽKY	m	10,000	270,40	2 704,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733111104					
	VV		2*2,5		5,000			
	VV		2*2,5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
24	K	733111108	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50 - PŘELOŽKY	m	38,000	662,40	25 171,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733111108					
	VV		2*9		18,000			
	VV		2*10		20,000			
	VV		Součet		38,000			
25	K	733121222	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 76/3,2	m	15,000	1 384,00	20 760,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733121222					
	VV		10+5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
26	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	10,000	11,36	113,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190107					
27	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	38,000	17,36	659,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190108					
28	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	15,000	25,84	387,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190225					
29	K	733190801	Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek dvojitých DN do 50	kus	400,000	3,20	1 280,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190801					
30	K	733193820	Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z úhelníků L přes 50x50x5 do 80x80x8 mm	kus	8,000	16,80	134,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733193820					
31	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	96,000	494,40	47 462,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222304					
	VV		2*30		60,000			
	VV		2*4*2 +5*4		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		96,000			
32	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	58,000	788,00	45 704,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223304					
	VV		2*15		30,000			
	VV		2*4*2		16,000			
	VV		2*2		4,000			
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		58,000			
33	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	42,000	1 040,00	43 680,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223305					
	VV		2*5		10,000			
	VV		2*4		8,000			
	VV		2*8		16,000			
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		42,000			
34	K	733223306	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5	m	8,000	1 520,00	12 160,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223306					
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
35	K	733223307	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2	m	10,000	2 160,00	21 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223307					
	VV		4+6		10,000			
	VV		Součet		10,000			
36	K	733224204	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 22/1,5	m	76,000	147,20	11 187,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224204					
37	K	733224205	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5	m	58,000	186,40	10 811,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224205					
38	K	733224206	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5	m	42,000	296,80	12 465,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224206					
39	K	733224207	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 42/1,5	m	8,000	426,40	3 411,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224207					
40	K	733224208	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 54/2	m	10,000	744,80	7 448,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224208					
41	K	733224224	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 22/1	kus	76,000	211,20	16 051,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224224					
42	K	733224225	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 28/1,5	kus	58,000	244,00	14 152,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224225					
43	K	733224226	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 35/1,5	kus	42,000	346,40	14 548,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224226					
44	K	733224227	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 42/1,5	kus	8,000	473,60	3 788,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224227					
45	K	733224228	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 54/2	kus	10,000	800,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224228					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	134,000	22,64	3 033,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101					
	VV		76+58		134,000			
	VV		Součet		134,000			
47	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	60,000	27,76	1 665,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291102					
	VV		42+8+10		60,000			
	VV		Součet		60,000			
48	K	733811241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,000	98,40	984,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811241					
49	K	733811243	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	38,000	128,80	4 894,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811243					
50	K	998733121	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky	t	0,657	2 896,00	1 902,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733121					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				94 587,98	
51	K	734100811	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50	kus	12,000	255,20	3 062,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734100811					
52	K	734100812	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100	kus	4,000	346,40	1 385,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734100812					
53	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	1,000	91,20	91,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209113					
54	*M*	*224202000*	*Termostatický v. nikl samotížný přímý DT 1/2"*	*kus*	*1,000*	*392,36*	*392,36*	*CS ÚRS 2024 02*
55	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)	kus	1,000	113,60	113,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209114					
56	*M*	*224203000*	*Termostatický v. nikl samotížný přímý DT 3/4"*	*kus*	*1,000*	*644,58*	*644,58*	*CS ÚRS 2024 02*
57	K	734211127	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2	kus	24,000	356,80	8 563,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211127					
58	K	734220122	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1/2	kus	1,000	2 088,00	2 088,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220122					
59	K	734220123	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 3/4	kus	3,000	2 264,00	6 792,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220123					
60	K	734220124	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1	kus	1,000	2 544,00	2 544,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220124					
61	K	734242413	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4	kus	1,000	349,60	349,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242413					
62	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	1,000	420,80	420,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242414					
63	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4	kus	2,000	608,80	1 217,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242415					
64	K	734242416	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4	kus	1,000	788,00	788,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242416					
65	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	27,000	239,20	6 458,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291123					
66	K	734291273	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 3/4	kus	1,000	488,80	488,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291273					
67	K	734291274	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1	kus	1,000	598,40	598,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291274					
68	K	734291275	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/4	kus	2,000	872,00	1 744,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291275					
69	K	734291276	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/2	kus	1,000	1 528,00	1 528,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291276					
70	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	5,000	360,80	1 804,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292714					
71	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	5,000	512,00	2 560,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292715					
72	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	8,000	698,40	5 587,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292716					
73	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	5,000	1 008,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292717					
74	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2	kus	2,000	1 480,00	2 960,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292718					
75	K	734295021	Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 3/4□ □ - DN 15 - Kvs - 2,5□ - DN 15 - Kvs - 0,63□ - DN 20 - Kvs - 5,0 - 2x	kus	4,000	3 600,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734295021					
76	K	734295022	Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 1□ □ - DN 25 - Kvs - 8,0	kus	1,000	3 504,00	3 504,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734295022					
77	K	734419111	Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo s pevným stonkem a jímkou	kus	10,000	255,20	2 552,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734419111					
78	*M*	*TI80004PA*	*Termomanometr - axiální - 0°C až +120°C, včetně zpětné klapky 1/4"FX1/2"M, D80, 0-4bar*	*kus*	*10,000*	*1 680,00*	*16 800,00*	*CS ÚRS 2024 02*
79	K	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,053	2 080,00	110,24	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734121					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 900,52	
80	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	46,000	25,36	1 166,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735494811					
81	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadových dl.do 1500mm	kus	2,000	386,40	772,80	CS ÚRS 2024 02
82	K	735164511	Montáž otopných tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500mm	kus	1,000	303,20	303,20	CS ÚRS 2024 02
83	M	541530060	těleso trubkové 600x1000mm	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
84	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6m	%	58,426	0,99	57,96	CS ÚRS 2024 02
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				42 060,80	
85	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný□ □ - drobná výpomoc	hod	16,000	528,80	8 460,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2212					
	VV		2*8		16,000			
	VV		Součet		16,000			
86	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný□ □ - nepředpokládatelné opravy - dodávka práce včetně materiálů	hod	32,000	528,80	16 921,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2222					
	VV		2*8*2		32,000			
	VV		Součet		32,000			
87	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí□ □ - drobná zednická výpomoc - dodávka práce včetně materiálů	hod	16,000	341,60	5 465,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2491					
	VV		2*8		16,000			
	VV		Součet		16,000			
88	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista□ □ - revizní zpráva přeložky plynu a vnitřního plynovodu	hod	16,000	700,80	11 212,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4212					
	VV		2*8		16,000			
	VV		Součet		16,000			

Položkový rozpočet

S:	14_2024	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400 v katastrálním území
O:	SO	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400 v katastrálním území
R:	ele	Elektroinstalace

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
Díl: M21-02		**Rozvaděče**				**13 491,46**	
7	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	230,00000	39,50	9 085,00	Práce
8	210100002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	32,00000	46,90	1 500,80	Práce
10	210120421	Jistič jednopólový modulární	kus	3,00000	328,50	985,50	Práce
11	210120441	Jistič třípólový modulární	kus	2,00000	665,00	1 330,00	Práce
16	286519	B10/1 Jistic,ch.B,1p.6kA,10A	KS	1,00000	56,20	56,20	Specifikace
17	286521	B16/1 Jistic,ch.B,1p.6kA,16A	KS	2,00000	56,20	112,40	Specifikace
18	286587	B10/3 Jistic,ch.B,3p.6kA,10A	KS	1,00000	198,48	198,48	Specifikace
19	286590	B20/3 Jistic,ch.B,3p.6kA,20A	KS	1,00000	223,08	223,08	Specifikace
Díl: M21-03		**Kabeláž a HSV**				**50 518,50**	
1	612403380	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	30,00000	92,00	2 760,00	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 30,00000		30,00000			
2	612403382	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS zdicí maltou	m	6,00000	130,00	780,00	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,00000		6,00000			
3	612423531	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	2,00000	1 662,00	3 324,00	Práce
4	974031121	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	30,00000	121,50	3 645,00	Práce
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150					
5	974031132	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	6,00000	177,50	1 065,00	Práce
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150					
12	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	20,00000	72,30	1 446,00	Práce
13	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	130,00000	83,50	10 855,00	Práce
14	210800115	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	60,00000	83,50	5 010,00	Práce
15	210800117	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	70,00000	133,50	9 345,00	Práce
20	220301021	Lišta elektroinstalační L 20	m	28,00000	105,00	2 940,00	Práce

Položkový rozpočet

S:	14_2024	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400 v katastrálním území
O:	SO	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400 v katastrálním území
R:	ele	Elektroinstalace

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
21	220301022	Lišta elektroinstalační L 40	m	40,00000	114,00	4 560,00	Práce
23	460680022	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	2,00000	829,00	1 658,00	Práce
24	460680024	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 60 cm plochy do 0,09 m2	kus	2,00000	1 338,00	2 676,00	Práce
25	650012111	Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení včetně dodávky krabice KPR 68	kus	3,00000	151,50	454,50	Práce
Díl: M21-06		**Zásuvky,spínače aj.**				**2 794,50**	
9	210110051	Ovladač zapuštěný s doutnavkou vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	3,00000	115,50	346,50	Práce
26	650071631	Montáž relé časového - multifunkční	kus	2,00000	860,00	1 720,00	Práce
27	859518812	multifunkcni rele s instalací do krabice	KS	2,00000	364,00	728,00	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2,00000		2,00000			
Díl: M21-11		**Ostatní náklady**				**30 678,64**	
6	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,20742	508,00	105,37	Přesun hmot
22	220890202	Revize	h	8,00000	941,00	7 528,00	Práce
28	900	HZS kompletační práce - zapojovaní koncových zařízení, které nejsou dodávkou	h	20,00000	629,00	12 580,00	HZS
29	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,09600	586,00	56,26	Přesun suti
30	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	0,09600	368,50	35,38	Přesun suti
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
31	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	0,09600	28,40	2,73	Přesun suti
32	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09600	543,00	52,13	Přesun suti
33	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,09600	60,50	5,81	Přesun suti
34	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,09600	3 260,00	312,96	Přesun suti
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady					
35	005124010	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	VRN

Položkový rozpočet

S:	14_2024	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400 v katastrálním území
O:	SO	Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p. 400 v katastrálním území
R:	ele	Elektroinstalace

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.					
36	0001T	podružný materiál - sádra, wago, hmopždinky, vruty apod.	komplet	1,00000	5 500,00	5 500,00	VRN
37	005241010	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	VRN
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					

Celkem	**97 483,10**

Poznámky uchazeče k zadání

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p.400 v katastrálním území

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **80 094,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	80 094,00	21,00%	16 819,74
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **96 913,74**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p.400 v katastrálním území

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**80 094,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 592,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 349,00
997 - Přesun sutě	2 243,00
PSV - Práce a dodávky PSV	55 902,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	55 902,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Jistebníku č.p.400 v katastrálním území

Místo: 0 Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**80 094,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 592,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 349,00	
1	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	8,000	91,50	732,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031616					
2	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	38,000	121,50	4 617,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031121					
	D	997	Přesun sutě				2 243,00	
3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,100	1 000,00	1 100,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,100	860,00	946,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,100	120,00	132,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,100	650,00	65,00	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				55 902,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				55 902,00	
7	K	1258	Sada pro nouzovou signalizaci pro přivolání pomoci tělesně postiženým, s montáží	ks	1,000	7 342,00	7 342,00	
8	K	147523	kabeláž a připojení automatického systému splachování	sada	1,000	2 500,00	2 500,00	
9	K	54763	RECYKLACE SVÍTIDEL	KS	3,000	10,00	30,00	
10	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových	kus	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
11	*M*	*1188898*	*KRABICE KU 68-1903*	*kus*	*10,000*	*15,00*	*150,00*	
12	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	35,000	35,00	1 225,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	*M*	*34111030.PKB*	*CYKY-J 3x1,5*	*m*	*35,000*	*18,00*	*630,00*	
14	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	8,000	135,00	1 080,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310101					
15	*M*	*34535515*	*spínač jednopólový 10A bílý,+rameček*	*kus*	*8,000*	*180,00*	*1 440,00*	*CS ÚRS 2019 01*
16	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	2,000	135,00	270,00	CS ÚRS 2018 01
17	*M*	*1192623*	*ZASUVKA IP44 230V/16A*	*kus*	*2,000*	*100,00*	*200,00*	
18	K	741330741	Montáž relé doběhové s tlačítkem pro motor ventilátoru	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2018 01
19	*M*	*1211908*	*tlačítko + RELE SMR-T*	*kus*	*1,000*	*650,00*	*650,00*	
20	K	74133EO	Montáž průtokovového ohřívače	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
21	*M*	*EO5L*	*Průtokový ohřívač tlakový, příkon 1500 W, napětím 230V, energetická třída A*	*kus*	*2,000*	*6 400,00*	*12 800,00*	
22	K	741372021	Stropní, nástěnné LED svítidlo,	kus	7,000	1 200,00	8 400,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372021					
23	*M*	*241589*	*Nástěnné LED svítidlo,nad umyvadlo, 15W, 1200lm, 4000K, kryt plastový bílý, krytí IP44*	*ks*	*3,000*	*1 400,00*	*4 200,00*	
24	*M*	*23589*	*Stropní LED svítidlo, kruhové, 34W, 3900lm*	*ks*	*4,000*	*1 200,00*	*4 800,00*	
25	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	CS ÚRS 2018 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				9 600,00	
26	K	HZS1291	Úklid pracoviště	hod	10,000	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291					
27	K	HZS2221x	Demontáž stavajících prvků elektroinstalace	hod	10,000	400,00	4 000,00	
28	K	HZS2221xx	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,000	400,00	800,00	
29	K	HZS2222	Dokončovací kompletační a montážní práce	hod	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2222					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000,00	
30	K	013002000	Projektové práce DSPS	…	1,000	2 000,00	2 000,00	
	D	VRN6	Územní vlivy				5 000,00	
31	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	…	1,000	5 000,00	5 000,00	

KD Jistebník - prostorová akustika

PČ	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	Sál (D+M)				**1 129 792,00**
	AKU-1 Stěnový obklad bočních stěn v nikách akustický obklad s lineárním drážkováním. Z lícové strany jsou uvažovány svislé drážky šířky 2 mm s osovou vzdáleností 14 mm. Z rubové strany jsou za akusticky funkčními drážkami perforované otvory. Na rubové straně desky je provedeno kašírování černou, průzvučnou textilií. Podíl funkční perforace je cca 6,25%. Celková skladebná tloušťka je cca 200 mm. Ve vzduchové mezeře je umístěna akustická vložka z minerální vaty tl. 180 mm s objemovou hmotností min. 40 kg/m3. Obklad je kotven na vyrovnávací nosný křížový rastr. Třída reakce na oheň dle PBŘ. Povrchová úprava a orientace drážkování dle volby investora. Požadovaný činitel pohltivosti α v oktávových pásmech je: 0,85(125 Hz); 0,90(250 Hz); 0,90(500 Hz); 0,85(1000 Hz); 0,75(2000 Hz); 0,70(4000 Hz).				
1	*AKU-1 - dodávka materiál obklad*	m2	101	4 056,00	409 656,00
2	*AKU-1 - dodávka materiál konstrukce*	m2	101	350,00	35 350,00
3	*AKU-1 - montáž obklad*	m2	101	550,00	55 550,00
4	*AKU-1 - montáž konstrukce*	m2	101	300,00	30 300,00
5	*AKU-1 - přesuny hmot na stavbě*	m2	101	40,00	4 040,00
	AKU-2 Stěnový obklad boční stěny akustický obklad s lineárním drážkováním. Z lícové strany jsou uvažovány svislé drážky šířky 2 mm s osovou vzdáleností 14 mm. Z rubové strany jsou za akusticky funkčními drážkami perforované otvory. Na rubové straně desky je provedeno kašírování černou, průzvučnou textilií. Podíl funkční perforace je cca 6,25%. Celková skladebná tloušťka je cca 66 mm. Ve vzduchové mezeře je umístěna akustická vložka z minerální vaty tl. 50 mm s objemovou hmotností min. 40 kg/m3.Obklad je kotven na vyrovnávací nosný křížový rastr. Třída reakce na oheň dle PBŘ. Povrchová úprava a orientace drážkování dle volby investora. Požadovaný činitel pohltivosti α v oktávových pásmech je: 0,30(125 Hz); 0,80(250 Hz); 1,00(500 Hz); 0,90(1000 Hz); 0,70(2000 Hz); 0,60(4000 Hz).				
6	*AKU-2 - dodávka materiál obklad*	m2	24	4 056,00	97 344,00
7	*AKU-2 - dodávka materiál konstrukce*	m2	24	350,00	8 400,00
8	*AKU-2 - montáž obklad*	m2	24	550,00	13 200,00
9	*AKU-2 - montáž konstrukce*	m2	24	300,00	7 200,00
10	*AKU-2 - přesuny hmot*	m2	24	40,00	960,00
	AKU-3 Stěnový obklad zadní stěny akustický obklad s lineárním drážkováním. Z lícové strany jsou uvažovány svislé drážky šířky 2 mm s osovou vzdáleností 6 mm. Z rubové strany jsou za akusticky funkčními drážkami perforované otvory. Na rubové straně desky je provedeno kašírování černou, průzvučnou textilií. Podíl funkční perforace je cca 12,5%. Celková skladebná tloušťka je cca 200 mm. Ve vzduchové mezeře je umístěna akustická vložka z minerální vaty tl. 180 mm s objemovou hmotností min. 40 kg/m3.Obklad je kotven na vyrovnávací nosný křížový rastr. Třída reakce na oheň dle PBŘ. Povrchová úprava a orientace drážkování dle volby investora. Požadovaný činitel pohltivosti α v oktávových pásmech je: 0,90(125 Hz); 1,00(250 Hz); 1,00(500 Hz); 1,00(1000 Hz); 1,00(2000 Hz); 1,00(4000 Hz).				
11	*AKU-3 - dodávka materiál rezonátor*	m2	77	4 056,00	312 312,00
12	*AKU-3 - dodávka konstrukce*	m2	77	350,00	26 950,00
13	*AKU-3 - montáž obklad*	m2	77	550,00	42 350,00
14	*AKU-3 - montáž konstrukce*	m2	77	300,00	23 100,00
15	*AKU-3 - přesuny hmot*	m2	77	40,00	3 080,00

16	Závěrečné měření doby dozvuku	ks	1	30 000,00	30 000,00
17	Ostatní společné náklady Přesuny hmot, pronájem lešení, obalový a přepravní materiál, PD skutečného stavu, výrobní dílenská dokumentace, pojištění, VRN	kpl	1	30 000,00	30 000,00

							CELKEM		108 030,00 Kč
p.č.	**Umístění**	**Označení**	**Popis**	**Počet**	**Jed.**	**Cena za jednotku**	**Cena bez DPH**	**Technická specifikace**	**Výrobce, typ zařízení**
A - Výkonové ozvučení									
C-kabely									
C.1		IS120_01	Kabel 5x1,5 - indukční smyčka	90	m	30,00 Kč	2 700,00 Kč	Silnoproudý kabel VYUŽITÝ PRO ÚČELY INDUČNÍ SMYČKY se skládá z 5 vodičů o průřezu 1,5 mm2. Slouží pro rozvod výkonové elektřiny v běžném i vlhkém prostředí v provozu k pevnému uložení do elektroinstalačních žlab a lišt. Kabel není odolný vůči UV záření. Požádní odolnost B2CAS1D0	
C.2		IS120_01	Chránička indukční smyčky	60	m	16,00 Kč	960,00 Kč	Trubka 25mm	
C.3			Kabel Cat.6A	750	m	19,00 Kč	14 250,00 Kč	Instalační FTP kabel, kategorie 6A s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1 dle dle EN50575.	
C.4			Kabel Repro 2x2,5mm	290	m	28,00 Kč	8 120,00 Kč	Reproduktorový kabel SCH 2x2,5mm² s FRNC pláštěm a třídou reakce na oheň Dca dle EN50575	
C.5			Kabel 3x1,5 silno	170	m	22,00 Kč	3 740,00 Kč	Kabel B2CAS1D0, 3x1,5 mm pevné jádro	
C.6			Kabel SDI	120	m	48,00 Kč	5 760,00 Kč	Profesionální videokabel 75Ohm, pevný vnitřní vodič 1,3mm, 100% stínění, průměr obalu 8,1mm. SDI až 520m, 6G-SDI až 140m a 12G-UHD-SDI	
C.7			Multikabel 16ch	100	m	185,00 Kč	18 500,00 Kč	Multikabel 16ch, značení žil, apod.16 x 2 x 0.22 mm² - FRNC	
C.8			Kabelové trasy 50x60	80	m	200,00 Kč	16 000,00 Kč	Kabelový žlab 50x60mm, víko, vč. spojovacího materiálu a uchycení	
C.9			Montáž kabely	200	h	190,00 Kč	38 000,00 Kč	Montáž kabely	

							CELKEM		**74 200,00 Kč**
p.č.	**Umístění**	**Označení**	**Popis**	**Počet**	**jednotka**	**Cena za jednotku**	**Cena bez DPH**	**Technická specifikace**	**Výrobce, typ zařízení**
A - SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ									
C - Kabelové rozvody a trasy									
C.1	1.20		Kabel Cat.6A	520	m	25,00 Kč	13 000,00 Kč	Instalační FTP kabel, kategorie 6A s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1 dle dle EN50575.	
C.2	1.20		Kabel 3x2,5mm	680	m	40,00 Kč	27 200,00 Kč	Bezhalogenový silový kabel, 3x2,5mm, třída reakce na oheň B2ca, Napětí U=1000V, Napětí Uo=600V, nízká kouřivost dle IEC 61034-2, izolace žil polyethylen XLPE	
C.3	1.20		Kabelové trasy 50x60	100	m	190,00 Kč	19 000,00 Kč	Kabelový žlab 50x60mm, víko, vč. spojovacího materiálu a uchycení	
C.4	1.20		Drobný instalační materiál	1	kpl	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	Sponky, svazovky, dutinky, přizemnění, sponidy, apod.	
C.5	1.20		Montáž kabelových tras	100	m	120,00 Kč	12 000,00 Kč	Montáž kabelových tras	
C.6	1.20		Drobný instalační materiál	1	kpl	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	Sponky, svazovky, dutinky, apod.	
D - Kabely a mobilní zařízení									

PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA – SEZNAM PODDODAVATELŮ	
IDENTIFIKACE PODDODAVATELE č. 1	
název fyzické nebo právnické osoby:	JUVENFORM s.r.o.
sídlo:	Tyršova 1438/38, 702 00 Ostrava
IČO/DIČ:	27806596
kontaktní osoba:	Ivana Bystroňová, jednatelka
popis části plnění předmětu veřejné zakázky, kterou hodlá účasník zadat poddodavateli:	odborné vedení stavby – stavbyvedoucí (autorizovaná osoba, prokázání technické kvalifikace dle § 83 ZZVZ)
% podíl na plnění předmětu veřejné zakázky	1 %
IDENTIFIKACE PODDODAVATELE č. 2	
název fyzické nebo právnické osoby:	TEMEX, spol. s r.o.
sídlo:	Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO/DIČ:	42767873
kontaktní osoba:	sekretariát, +420 595 957 777
popis části plnění předmětu veřejné zakázky, kterou hodlá účasník zadat poddodavateli:	vzduchotechnika (VZT) – dodávka a montáž
% podíl na plnění předmětu veřejné zakázky	cca 20 %