



Městský úřad Mníšek pod Brdy		Číslo dopor.
Došlo	06. 11. 2019	Zpracovatel DJM
10819/2019 Č.j.:		Přílohy 12L.30

Smlouva o dílo

uzavřená
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:
sídlem:

Město Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

zastoupené ve věcech smluvních:

IČ: 00242748

DIČ: CZ00242748

kontaktní osoba:

Mgr. Magdalénou Davis, Ph.D., starostkou města

telefon:

e-mail:

bankovní spoj:

Eva Mesteková,
referent OSMI MÚ Mníšek pod Brdy
+420 732 454 294

eva.mestekova@mnisek.cz

Česká spořitelna a.s.,

č.ú. 27-0388055349/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlem:

jednající:

telefon:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti

+420 566 697 201

stavby@pks.cz

Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

+420 566 697 239

venhauer@pks.cz

MONETA MONEY Bank, a.s.

175972792/0600

469 80 059

CZ46980059

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky a tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatel ve věci přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy, že bere na vědomí všechny její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této Smlouvy.

Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Rozsah předmětu Smlouvy

- 1.1.1. Předmětem Smlouvy je kompletní zhotovení díla (stavby) s názvem „**Park a okolí nového pavilonu ZŠ v Mníšku pod Brdy – Etapa III – terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, VO**“ (dále i „Dílo“), a to dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Zhotovením Díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinací a kompletačních činností celé stavby..

1.2. Související činnosti obsažené v předmětu Smlouvy

- 1.2.1. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí Díla dále zejména, nikoliv však výlučně:
- 1.2.1.1. zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 1.2.1.2. provedení všech opatření k zachování veškerých podmínek nutných k provozu stávajících objektů v okolí stavby při jejím provádění,
 - 1.2.1.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 1.2.1.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 1.2.1.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, řádné označení všech výkopů a jiných nebezpečných míst,
 - 1.2.1.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 1.2.1.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch, i všech ostatních ploch užívaných při stavbě včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 1.2.1.8. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 1.2.1.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 1.2.1.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě),
 - 1.2.1.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 1.2.1.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; náklady za odběr vody, el. energie atd.,
 - 1.2.1.13. odvoz a uložení přebytečné zeminy a veškerých odpadů vzniklých při výstavbě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,
 - 1.2.1.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (př. komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 1.2.1.15. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo organizacím, zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek apod.
 - 1.2.1.16. zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - 1.2.1.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - 1.2.1.18. vypracování nezbytné dílenské dokumentace, a to v rozsahu nezbytném pro provádění stavby – jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a

zařízení včetně technologických nebo pracovních postupů stavebních prací včetně časových plánů,

1.2.1.19. případné zajištění zimních opatření,

1.2.1.20. spoluúčast zhotovitele na kolaudačním řízení a na dalších správních řízeních se stavbou souvisejících (jedná se o spoluúčast zhotovitele na vyzvání objednatele na všech jednáních před správními orgány, zpracování písemných vyjádření vyžadovaných správními orgány a naplnění požadavků všech rozhodnutí vydaných správními orgány, pokud se týkají prováděného díla, a poskytnutí jakékoliv součinnosti objednateli pro účely jednání před správními orgány, zpracování jakýchkoliv vyjádření či jiných dokumentů, které jsou ze strany správních orgánů vyžadovány, jakož i pro účely naplnění všech požadavků správních orgánů týkajících se díla),

1.2.1.21. věcná a časová koordinace činností všech subdodavatelů a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost,

1.3. Podklady pro vymezení předmětu Smlouvy

Rozsah předmětu Smlouvy - Díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou projekční společností **Grido, architektura a design, s.r.o.**, se sídlem Černošice, Karlická 1493, okres Praha-západ, PSČ 25228, IČO: 25786954, předanou Objednatelům Zhotoviteli, která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

Autorský dozor (AD)

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla umožní výkon práva autorského dozoru ve smyslu stavebního zákona na zhotovovaném Díle.

1.4. Technický dozor (TDI)

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla umožní výkon technického dozoru objednatele ve smyslu stavebního zákona na zhotovovaném Díle.

2. DOBA, TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1. Den zahájení

2.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla dnem zahájení. Dnem zahájení se pro účely této Smlouvy rozumí den protokolárního předání staveniště Objednatelům a jeho převzetí Zhotovitelem (dále jen „den zahájení“).

2.1.2. Objednatel a Zhotovitel se na základě ust. § 2001 občanského zákoníku dohodli, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Zhotovitel v prodlení se zahájením provádění Díla více než 20 kalendářních dnů po dni zahájení.

2.2. Termín dokončení

2.2.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve lhůtě nejpozději do 6.12.2019. Ve stejném termínu je Zhotovitel povinen řádně dokončené Dílo předat Objednateli.

2.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem (dobou) dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít a zaplatit.

2.2.3. Termín (doba) dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě, to však pouze za podmínky, že bez poskytnutí takové součinnosti nelze Dílo řádně a včas dokončit. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností dle předchozí věty není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení termínu dokončení Díla bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.

2.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

2.2.5. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

2.2.6. Případné vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 3% z hodnoty sjednané ceny Díla, nemají vliv na termín (dobu) dokončení a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

2.3. Způsob plnění

- 2.3.1. Zhotovitel není oprávněn při zhotovení Díla používat materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované. Zhotovitel není oprávněn provádět Dílo v nižším než požadovaném standardu.

2.4. Místo plnění

- 2.4.1. Místem plnění jsou pozemky u ZŠ Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy, kterými jsou pozemky č.parc. 823, 824, 825/1, 825/4, 825/6, 827/1, 831/4, 831/5, 831/6, v k.ú. Mníšek pod Brdy.

3. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

3.1. Výše sjednané ceny

- 3.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této Smlouvě činí:

Cena celkem bez DPH	1 992 303,44,- Kč
DPH %	418 383,72,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2 410 687,16,- Kč

slovy: dvamilionyčtyřístadesettisícšestsetosmdesátšedm korun českých, šestnáct haléřů včetně daně z přidané hodnoty.

3.2. Obsah ceny

- 3.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 3.2.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli, která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující cenová nabídka Zhotovitele (oceněný výkaz výměr), která je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 3.2.3. Sjednaná cena za Dílo obsahuje, mimo vlastní provedení prací a dodávek, i veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla.
- 3.2.4. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou, je obsahem nabídkové ceny a je již v ceně díla shora uvedené obsažena. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.3. Podmínky pro změnu ceny

- 3.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za podmínek uvedených v čl. 3.3.2 této smlouvy a/nebo čl. 3.4 této smlouvy.
- 3.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
- 3.3.2.1. pokud po podpisu Smlouvy a před termínem skutečného dokončení Díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- 3.3.2.2. pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- 3.3.2.3. pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
- 3.3.2.4. pokud projektová dokumentace předaná Objednatelům Zhotoviteli bude vykazovat vady, nedodělky nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu, a to i částečně;
- 3.3.2.5. pokud se při realizaci Díla vyskytnou zcela mimořádné okolnosti, které nebylo v době sjednání Smlouvy možno předvídat, Zhotovitel je ani částečně nezavinil a tyto okolnosti podstatně ztěžují dokončení díla.
- 3.3.2.6. Zhotovitel dále přebírá podpisem této Smlouvy nebezpečí změny okolností.

3.4. Způsob sjednání změny ceny

- 3.4.1. Nastane-li některá z podmínek dle čl. 3.3.2 této smlouvy, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli posouzení změny formou „Technického listu

- změny", jehož vzor je uveden v příloze č. 5 této smlouvy, a to společně s návrhem ocenění změny a všemi dalšími podklady potřebnými pro posouzení nezbytnosti a důsledků navrhované změny. Toto ustanovení se týká všech případných změn.
- 3.4.2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu změny ze strany Objednatele a nabývá účinnosti okamžikem nabytí účinnosti dodatku ve smyslu čl. 3.4.5 této smlouvy, který se bude příslušné změny ceny týkat.
- 3.4.3. Návrh ocenění každé změny je Zhotovitel povinen vypracovat ve struktuře a v souladu s cenami uvedenými cenové nabídky, která je přílohou této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné s ohledem na charakter a/nebo rozsah změny, nebo pokud bude toto požadováno Objednatelem, bude ocenění změny provedeno následujícím způsobem:
- 3.5.3.1. formou položkového rozpočtu změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS, nebo RTS a.s., a to v cenové úrovni období, kdy změna nastala, nebo
- 3.5.3.2. v případě, že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše uvedeného ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny změn individuální kalkulací materiálů a hodinových sazeb pracovníků na základě cen v místě a čase obvyklých, které budou posouzeny a písemně schváleny Objednatelem.
- 3.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné, nejpozději však do 5 dnů, co Zhotovitel nutnost překročení ceny a výši požadovaného zvýšení ceny zjistil. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou, musí být předem písemně odsouhlaseno Objednatelem dle čl. 3.4.2 této smlouvy a musí být ohledně takové změny uzavřen dodatek dle čl. 3.4.5 této smlouvy.
- 3.4.5. Změny, které by znamenaly zvýšení nebo snížení ceny za Dílo nebo změnu termínu řádného dokončení Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze písemným dodatkem k této Smlouvě.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Zálohy

- 4.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

4.2. Postup plateb

- 4.2.1. Provedené práce budou proplaceny na základě faktury dodavatele, a to po ukončení a řádném předání dokončeného díla, v rozsahu věcného plnění, jak je popsáno v čl. 1.1. Faktura bude obsahovat soupis provedených prací a dodávek a jejich cenové specifikace, odsouhlasené technickým dozorem objednatele nebo zástupcem Objednatele pro věci technické. Právo fakturovat vznikne dnem odstranění případných vad, nedodělků a předáním díla. Zhotovitel nemá právo požadovat zaplacení záloh či jednotlivých částí díla jiným způsobem, než je sjednáno v této smlouvě.
- 4.2.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 4.2.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany tak, že polovinu nákladů zaplatí Objednatel a polovinu nákladů zaplatí Zhotovitel.
- 4.2.4. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám Zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) vad a nedodělků, které nebudou opraveny či odstraněny včas, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností Zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany Zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené Objednateli nebo jinému Zhotoviteli či subdodavateli.

- 4.3. Lhůty splatnosti
- 4.3.1. Splatnost fakturované částky, ve které je Objednatel je povinen uhradit fakturovanou částku Zhotovitele, činí 30 dnů, počítáno ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti stanovené příslušnými předpisy nebo touto smlouvou (čl. 4.4. této smlouvy), zejména nebude-li k ní přiložen řádný protokol o předání a převzetí díla podepsaný Objednatel a Zhotovitelem, nebo fakturuje-li Zhotovitel práce či dodávky v rozporu s touto smlouvou, zejména v rozporu s čl. 4.2.2 této smlouvy nebo čl. 4.2.3 této smlouvy, bude Objednatel oprávněn fakturu vrátit, aniž by nastala splatnost faktury.
- 4.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatel.
- 4.4. Náležitosti daňového dokladu (faktury)
- 4.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:
- 4.4.1.1. označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - 4.4.1.2. identifikační údaje Objednatel včetně DIČ;
 - 4.4.1.3. identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
 - 4.4.1.4. popis obsahu účetního dokladu;
 - 4.4.1.5. datum vystavení;
 - 4.4.1.6. datum splatnosti;
 - 4.4.1.7. datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - 4.4.1.8. výši ceny bez daně celkem;
 - 4.4.1.9. sazbu daně;
 - 4.4.1.10. výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů;
 - 4.4.1.11. cenu celkem včetně daně;
 - 4.4.1.12. podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
 - 4.4.1.13. přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu;
 - 4.4.1.14. přílohu - protokol o předání a převzetí Díla dle čl. 10.2. této smlouvy s prohlášením Objednatel, že Dílo přejímá.

5. MAJETKOVÉ SANKCE

- 5.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 5.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním Díla Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1% z ceny Díla bez DPH**, za každý i započatý den prodlení.
- 5.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla
- 5.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla včas, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny Díla bez DPH**, za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu.
- 5.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 5.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí včas, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne doručení reklamace Objednatel, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu výši **0,01% z ceny Díla bez DPH**, za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý i započatý den prodlení.
- 5.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní včas reklamovanou vadu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu výši **0,05% z ceny Díla bez DPH**, za každou reklamovanou vadu, u níž je s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
- 5.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty **ve dvojnásobné výši, tedy ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH**, pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním takové vady.
- 5.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 5.4.1. Pokud Zhotovitel včas nevyklidí staveniště, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 5.5. Sankce za porušení povinnosti
- 5.5.1. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost uvedenou v této smlouvě podstatným způsobem, nebo pokud Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl.2.1.2. smlouvy, v čl. 2.2.4 této smlouvy,

- 2.3.1. této smlouvy, v čl. 8.6.1. smlouvy, v čl. 9.1.1 této smlouvy, čl. 8.1.1 této smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla.
- 5.6. Způsob vyúčtování sankcí
- 5.6.1. Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje Objednatel Zhotoviteli písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 5.7. Lhůta splatnosti sankcí
- 5.7.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se uhradit výše uvedené Objednatelům vyúčtované sankce nejpozději do patnácti kalendářních dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
- 5.7.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce (smluvní pokuta) vztahuje.

6. STAVENIŠTĚ

- 6.1. Předání a převzetí staveniště
- 6.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle platné dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů po oboustranném podpisu Smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
- 6.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 6.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatel Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání).
- 6.2. Vybudování zařízení staveniště
- 6.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.
- 6.2.2. Zařízení staveniště vybudoje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 6.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel.
- 6.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 6.3. Užívání staveniště
- 6.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.3.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 6.3.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 6.3.4. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 6.4. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 6.4.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky a náklady.
- 6.4.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním Díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 6.4.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 6.4.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

- 6.5. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- 6.5.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanovený příslušnými předpisy.
 - 6.5.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.
 - 6.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště, a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.
- 6.6. Vyklizení staveniště
- 6.6.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a řádně vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 6.6.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště řádně a/nebo včas, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel bez zbytečného odkladu po jejich vyúčtování, nejpozději však do 7 dnů, kdy bude takové vyúčtování Zhotoviteli doručeno.

7. STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1. Povinnost vést stavební deník
- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to v souladu s příslušnými předpisy.
 - 7.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - 7.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 7.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
 - 7.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právních účinků kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
 - 7.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 7.2. Obsah stavebního deníku
- 7.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:
 - 7.2.1.1. název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - 7.2.1.2. název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatel včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatel provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - 7.2.1.3. název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace;
 - 7.2.1.4. seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
 - 7.2.1.5. seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
 - 7.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
 - 7.2.2.1. stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - 7.2.2.2. časovém postupu prací;
 - 7.2.2.3. kontrole jakosti provedených prací;
 - 7.2.2.4. opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - 7.2.2.5. opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - 7.2.2.6. událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
 - 7.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
 - 7.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
 - 7.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
- 7.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- 7.3.1.1. oprávnění zástupci Objednatele;
- 7.3.1.2. oprávnění zástupci Zhotovitele;
- 7.3.1.3. osoba pověřená výkonem technického dozoru;
- 7.3.1.4. osoba pověřená výkonem autorského dozoru;
- 7.3.1.5. osoba pověřená výkonem funkce koordinátora BOZP;
- 7.3.1.6. zástupci orgánů státního stavebního dohledu;
- 7.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy datovány a podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 7.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
 - 7.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - 7.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 7.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 7.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
 - 7.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.
- 7.6. Kontrolní dny
 - 7.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za týden.
 - 7.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
 - 7.6.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
 - 7.6.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 - 7.6.5. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 8.1. Pokyny Objednatele
 - 8.1.1. Při provádění Díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla, které mohou zejména, nikoliv však výlučně upozornit na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
 - 8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 8.2. Použité materiály a výrobky
 - 8.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této Smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
 - 8.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud Zhotovitel použije škodlivý materiál či materiály bez požadované certifikace dle předchozí věty, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
 - 8.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování Díla.

- 8.2.4. Zhotovitel je povinen v případě požadavků investora provést vzorkování uvažovaných materiálů, výrobků a konstrukcí v několika variantách před jejich použitím ve stavbě. Použít budou pouze ty vzorky, které budou odsouhlaseny písemně objednatelem.
- 8.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 8.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na Díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- 8.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 8.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 8.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 8.4.1. Zhotovitel při provádění Díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich odstraňování.
- 8.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 8.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, uhradí ji Zhotovitel. Objednatel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodu nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 8.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na Díle.
- 8.6. Kontrola provádění prací
- 8.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 8.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 8.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 8.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
- 8.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode, kdy o to Objednatel Zhotovitele požádá.

- 8.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu nebo újmu a povinnost nahradit škodu nebo újmu
- 8.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody či újmy Objednateli nebo třetím osobám z jakéhokoli důvodu, zejména však z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu či újmu nahradit uvedením do předešlého stavu a není-li to dobře možné a požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen nahradit takovou škodu či újmu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 8.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí, tedy zejména subdodavatelů.
- 8.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.
- 8.9. Povinnost mlčenlivosti
- 8.9.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 8.9.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici Objednatелеm. Zhotovitel se zavazuje, že bude s Důvěrnými informacemi nakládat pouze za účelem za účelem plnění této smlouvy a zajistí, aby Důvěrné informace nebyly zneužity nebo vyraženy třetím osobám a, požádá-li jej o to Objednatel, tyto důvěrné informace bezodkladně neobnovitelně zničí nebo vrátí Objednateli.
- 8.9.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu Objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 8.9.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/279, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**nařízení o ochraně osobních údajů**“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, v platném znění (dále jen „**zákon o zpracování osobních údajů**“), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil právní předpisy, zejména nařízení o ochraně osobních údajů a zákon o zpracování osobních údajů. Předmětem této smlouvy není zpracování osobních údajů třetích osob ze strany zhotovitele. Zhotovitel bude mít přístup pouze k těm osobním údajům objednatel, které jsou nutné pro uzavření této Smlouvy, a bez jejichž poskytnutí by tato Smlouva nemohla být uzavřena. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je plnění této Smlouvy a plnění Díla. Zhotovitel se zavazuje, že získá-li v souvislosti s plněním této Smlouvy nahodilý přístup k osobním údajům, bude tyto osobní údaje chránit a že je zejména nezveřejní, nepřístupní ani nepředá jiné osobě. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany. Obsahují-li předávané informace osobní údaje, zavazují se smluvní strany respektovat příslušná ustanovení veškerých právních předpisů na toto se vztahujících, zej. pak zákona na ochranu osobních údajů jakož i nařízení o ochraně osobních údajů a zákon o zpracování osobních údajů.
- 8.9.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti Zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 8.9.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.
- 8.10. Výkon technického dozoru u této stavby nesmí a nebude vykonávat Zhotovitel ani s ním osoba propojená.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce na základě této smlouvy za použití svých nejlepších znalostí a schopností, řádně a včas, s odbornou péčí a v souladu s touto smlouvou.
- 8.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré odborné práce budou vykonávat zaměstnanci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci,

kteří byli Objednatelem schválení. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců/subdodavatelů je Zhotovitel na žádost Objednatele povinen bezodkladně předložit Objednateli.

9. SUBDODAVATELÉ

- 9.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu
- 9.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu – subdodavatele, a to pouze v souladu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo s předchozím souhlasem Objednatele. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.
- 9.2. Evidence subdodavatelů
- 9.2.1. Zhotovitel je povinen vést v průběhu plnění Díla seznam veškerých svých subdodavatelů, a to včetně jejich podílu na plnění Díla. Tento seznam subdodavatelů předloží Zhotovitel Objednateli, na základě jeho žádosti, kdykoliv v průběhu realizace Díla.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Organizace předání Díla
- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.1.2. Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo.
- 10.1.3. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.
- 10.1.4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele Díla).
- 10.2. Protokol o předání a převzetí Díla
- 10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 10.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 10.2.2.1. údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli;
 - 10.2.2.2. popis Díla, které je předmětem předání a převzetí;
 - 10.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště;
 - 10.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční doba;
 - 10.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 10.2.3. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady a/nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 10.2.3.1. soupis zjištěných vad a/nebo nedodělků
 - 10.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; nedohodne-li se Objednatel a Zhotovitel na termínech odstranění vad a/nebo nedodělků, je Objednatel oprávněn do protokolu o předání a převzetí Díla uvést právo z vadného plnění, které uplatňuje, či požadavek na odstranění nedodělků, a stanovit Zhotoviteli lhůtu, v níž je Zhotovitel vadu a/nebo nedodělky odstranit, která bude činit 15 dnů (jak je uvedeno v čl. 10.3.3 této smlouvy)
 - 10.2.3.3. dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad a/nebo nedodělků.
- 10.2.4. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
- 10.3. Vady
- 10.3.1. Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla.
- 10.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Tím není dotčeno právo Objednateli vytknout vady Díla i po předání a převzetí Díla ze strany Objednatele.

- 10.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla.
- 10.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 10.4. Neúspěšné předání a převzetí
- 10.4.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném či vhodném pro předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.4.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.5. Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla
- 10.5.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- 10.5.1.1. doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona, doklady o provedených revizních zkouškách;
- 10.5.1.2. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- 10.5.1.3. Stavební deník;
- 10.5.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.5.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- 10.5.3.1. Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí Díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 10.5.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek, přičemž zdůvodní proč je požaduje a uvede termín do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla.
- 10.6. Kolaudace
- 10.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky k vydání kolaudačního souhlasu, pokud jej přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované jednání.
- 10.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 10.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 10.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

11. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

11.1. Odpovědnost za vady Díla

- 11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době a za vady Díla, které se vyskytnou v záruční době. Ustanovení § 1921, § 1922, § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku se nepoužije.
- 11.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil Objednatele písemně a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- 11.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou (s výjimkou subdodavatelů a jiných třetích osob, které plní pokyny či příkazy Zhotovitele) nebo vyšší mocí.
- 11.2. Délka záruční doby
- 11.2.1. Záruční doba je sjednána v délce **24 měsíců** na celé Dílo.
- 11.2.2. Záruční doba začíná běžet od doby předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
- 11.2.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 11.2.4. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opraveny, se běh záruční doby po přerušení opětovně obnovuje, tj. pokračuje, u vyměněných částí Díla začne záruční doba běžet znovu.
- 11.3. Způsob uplatnění reklamace
- 11.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje vyřídit reklamaci. Objednatel je v případě práv z vadného plnění oprávněn požadovat práva z vadného plnění stanovená občanským zákoníkem, zejména:
- 11.3.1.1. odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů);
- 11.3.1.2. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
- 11.3.1.3. přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- V případě uplatnění vady kryté zárukou je Objednatel oprávněn požadovat nároky, které jsou uvedeny v čl. 11.3.1.1. smlouvy, v čl. 11.3.1.2. smlouvy nebo v čl. 11.3.1.3. smlouvy, a to dle své volby. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- 11.3.2. Reklamaci vad ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 11.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad (z vadného plnění i ze záruky)
- 11.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po doručení reklamace (z vadného plnění i ze záruky) písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne doručení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Nenavrhne-li Zhotovitel termín odstranění vad či nezašle-li Objednateli žádné sdělení ohledně reklamace dle tohoto článku, je Zhotovitel povinen odstranit vadu způsobem uvedeným v reklamaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamaci Zhotoviteli.
- 11.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po doručení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po doručení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel bez zbytečného odkladu.
- 11.4.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po doručení reklamace (oznámení).
- 11.4.5. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 11.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad (z vadného plnění i ze záruky)
- 11.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 11.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedoje-li mezi oběma stranami

- k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) je Zhotovitel oovinen vadu v případě havárie odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 11.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu řádně či jestliže Objednatel odmítne opravu převzít, je Objednatel v tomto protokolu oprávněn stanovit Zhotoviteli dodatečnou lhůtu k odstranění vady. Zhotovitel je povinen takový protokol podepsat.

12. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 12.1. Vlastnictví Díla
- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.
- 12.2. Nebezpečí škody na Díle
- 12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. POJIŠTĚNÍ

- 13.1. Pojištění
- 13.1.1. Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předá Objednateli kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši minimálně 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že předloženou pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Jakékoliv změny rozsahu pojištění nebo pojistné smlouvy Zhotovitel projedná s Objednatelem předem, přičemž Zhotovitel není oprávněn pojistnou smlouvu změnit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele s příslušnou změnou. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Zhotoviteli kdykoliv během trvání této Smlouvy platnou pojistnou smlouvu, a to nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti Objednatele o zaslání této pojistné smlouvy.
- 13.2. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
- 13.2.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 13.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli přiměřenou součinnost
- 13.2.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. VYŠŠÍ MOC

- 14.1. Definice vyšší moci
- 14.1.1. Za vyšší moc se považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu Díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. KONTROLA

- 15.1. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen zajistit u všech subdodavatelů.

16. ZMĚNA SMLOUVY

- 16.1. Forma změny Smlouvy
- 16.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
- 16.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.
- 16.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 16.1.5. v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
- 16.2. Převod práv a povinností ze Smlouvy
- 16.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu, či postoupit tuto smlouvu na třetí osobu vždy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 16.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

17. Odstoupení od Smlouvy

- 17.1. V případě plnění Zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 17.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků Zhotovitelem či podstatného porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku) především pokud:
- 17.2.1. je vedeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- 17.2.2. Zhotovitel vstoupí do likvidace,
- 17.2.3. Zhotovitel provádí dílo v nižším než požadovaném standardu,
- 17.2.4. Zhotovitel používá při zhotovení díla materiály v kvalitě nižší než požadované,
- 17.2.5. Zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů,
- 17.2.6. Zhotovitel je v prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
- 17.2.7. Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele,

- 17.2.8. Zhotovitel nedbá pokynů Objednatele pro provádění díla ani přes upozornění,
17.2.9. v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
- 17.3. Způsob odstoupení od Smlouvy
- 17.3.1. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy nebo ze zákona vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 17.3.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit odesláním nejpozději do deseti dnů po doručení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 17.4. Den účinnosti odstoupení
- 17.4.1. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně.
- 17.5. Důsledky odstoupení od Smlouvy
- 17.5.1. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících nebo na základě zákona, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 17.5.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena Díla;
- 17.5.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
- 17.5.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
- 17.5.1.4. Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání Díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od doručení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“;
- 17.5.1.5. strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk.

18. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 18.1. Závazkový právní vztah založený touto Smlouvou se ve věcech v ní neupravených řídí občanským zákoníkem.
- 18.2. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svoji pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní ani jakoukoliv část takové pohledávky oproti jakékoliv pohledávce objednatel za zhotovitelem.
- 18.3. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit ani jakkoliv zatížit pohledávku ani jakoukoliv její část, kterou má Zhotovitel za Objednatelem z jakéhokoliv titulu dle této smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s touto smlouvou bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 18.4. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy, s čímž Zhotovitel souhlasí.
- 18.5. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
- 18.5.1. Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele (oceněný výkaz výměr).
- 18.5.2. Příloha č. 2 - Projektová dokumentace stavby vč. veškerých součástí a příloh – samostatná příloha smlouvy.
- 18.5.3. Příloha č. 3 - Pojistný certifikát.
- 18.5.4. Příloha č. 4 – Vzor Technického listu změny.
- 18.6. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 18.7. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobních údajů, jakož i zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


18.8. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

18.9. souhlas příslušného orgánu města

V Mníšku pod Brdy dne
Město Mníšek pod Brdy

7.10. 2019

Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.,
starostka města



Ve Žďáře n. S. dne 1.11.2019

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC

Ing. Petr Pejchal

předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kladiva
vedoucí společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 25.02.2019

Objednavatel:
Město Mníšek pod Brdy

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Grido, architektura a design, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 759 507,49
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	1 759 507,49

DPH základní	21,00%	ze	1 395 607,99	293 077,70
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	363 899,50	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 052 585,19
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA I

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 25.02.2019

Objednavatel: Město Mníšek pod Brdy

Projektant: Grido, architektura a design, s.r.o.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 759 507,49	2 129 004,09
IO-01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ	116 317,38	123 013,08
IO-02	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	473 504,50	572 940,50
IO-02.1	KTÚ	100 844,50	121 367,50
IO-02.2	SADOVÉ ÚPRAVY	372 660,00	450 918,60
IO-03	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	893 335,61	1 080 936,11
IO-04	VENKOVNÍ ÚPRAVY	0,00	0,00
IO-04.3	ZEMNÍ VAL S OPĚRNÝMI ZDMI A LÁVKOU	0,00	0,00
IO-10	VENKOVNÍ MOBILIÁŘ	0,00	0,00
ON, VN	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	276 350,00	276 350,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 759 507,49	2 129 004,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 25.02.2019

Objednavatel:
Město Mníšek pod Brdy

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
SANTIS a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Eliška Slavíková

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	116 317,38
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	116 317,38
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	31 883,88	6 695,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	84 433,50	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	123 013,08
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
IO-01 - PRIPRAVA UZEMI + HTU

Místo:

Mníšek pod Brdy

Objednavatel:

Město Mníšek pod Brdy

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení

Kód - Popis

Datum:

25.02.2019

Projektant:

SANTIS a.s.

Zpracovatel:

Ing. Eliška Slavíková

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

116 317,38

1 - Zemní práce

111 317,38

8 - Trubní vedení

111 317,38

0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,00

5 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

116 317,38

ROZPOČET

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTU
Místo: Mníšek pod Brdy
Objednavatel: Město Mníšek pod Brdy
Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 25.02.2019
Projektant: SANTIS a.s.
Zpracovatel: Ing. Etiška Slavíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

116 317,38

HSV - Práce a dodávky HSV

111 317,38

1 - Zemní práce

111 317,38

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Předpoklad - 10 dní (10*24)*3 "hod"	hod	0,000	0,00	0,00
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Předpoklad - 10 dní 10*3 "dní"	den	0,000	0,00	0,00
3	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m Viz odkaz č. 2 na výkrese Situace HTÚ č. 01.	m3	0,000	0,00	0,00

Sejmutí ornice/drnu + uložení na mezideponii, předpokládaná průměrná tl. 100 mm
525,0 "m3"

4	K	PÚ g R0319	Odstranění stávajících drobných prvků venkovního mobiliáře - odstranění stávajících konstrukcí určených pro sušení prádla - ocelové nosné rámy, včetně betonových základových konstrukcí. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpok)	kus	0,000	0,00	0,00
Odstranění stávajících drobných prvků venkovního mobiliáře - odstranění stávajících konstrukcí určených pro sušení prádla - ocelové nosné rámy, včetně betonových základových konstrukcí. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).							

5	K	PÚ h R0319	Pasportizace staveniště, okolí a sousedních objektů (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných pro pojezd vozidel stavby) - pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti. Pozn.: Před zahájením prací je vhodné dohodnout způsob řešení škod, způsobených stavební činností - např. odpovědnost objednatele při přepravě nadměrných nákladů a poškození komunikací, při provádění stavebních prací, atd.	kus	0,000	0,00	0,00
---	---	------------	--	-----	-------	------	------

6	K	PÚ R0319	Příprava území - místní šetření a zjištění skutečností v daném území. Povinnosti uchazeče je místní šetření, prohlídka řešeného území a vyhodnocení rozsahu přípravy území.	HZS	0,000	0,00	0,00
---	---	----------	--	-----	-------	------	------

7	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 (45,0)*0,65 "m3"	m3	29,250	122,60	3 586,05
8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 (45,0)*0,35 "m3"	m3	15,750	172,38	2 714,99
9	K	122201109	Příplatek za leplivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	15,750	39,78	626,54
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 15,0 "m3"	m3	0,000	0,00	0,00
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku na skládku - ZKD - 10 km 10*15,0	m3	0,000	0,00	0,00
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 15,0 "m3"	m3	0,000	0,00	0,00
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 30,0 "m3; Na meziskládku" 0,0 "m3; Z meziskládky" Součet	m3	30,000 30,000 0,000 30,000	96,60	2 898,00
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Viz odkaz č. 3 na výkrese Situace HTÚ01. 30,0 "m3"	m3	0,000 30,000	0,00	0,00
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání kameniva / zeminy na dopravní prostředek - lom / zemník 40,0 "m3; velmi vhodná zemina" 0,0 "m3; zemina z mezideponie" Součet	m3	40,000 40,000 0,000 40,000	215,48	8 619,00
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,000	361,34	14 453,40
18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění kameniva / zeminy - z lomu na staveniště - ZKD - 10 km 10*40,0	m3	400,000	29,84	11 934,00
19	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných Velmi vhodná zemina 40,0 "m3" Zemina z mezideponie 0,0 "m3" Součet	m3	40,000 40,000 0,000 40,000	77,90	3 116,10
20	M	58331200011R	zemina velmi vhodná - šterkodrt fr. 0-63 mm Velmi vhodná zemina 40,0*2000/1000 "t"	t	80,000	650,40	52 032,00
21	K	Pol249.1	Příplatek za provádění výkopových prací ručně - v okolí zeleně a při křížení inženýrských sítí (45,0)*0,1 "m3" Součet	m3	0,000 4,500 4,500	0,00	0,00
22	K	PL SAN 1 R0319	D+M Plošná sanace tl. 300 mm výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - šterkodrt f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Včetně provedení odkopávek (vč. příplateků za lepihost), naložení na dopravní prostředek, vo D+M Plošná sanace tl. 300 mm výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - šterkodrt f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Včetně provedení odkopávek (vč. příplateků za lepihost), naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a předání vytěžených hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku. Včetně D+M velmi vhodné zeminy - šterkodrt frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (předpoklad do 20 km). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ). Pozn.: Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů.	m3	0,000	0,00	0,00
23	K	215 901 1 R0319	Plošná sanace 110,0 "m3; F3" Součet Úprava zemní plochy v hornině tř. 1 až 6 s vytvářením a se zhutněním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD. Včetně vyrovnání výškových rozdílů, včetně vyspádování a řešení odvodnění (vč. odvodňovací rýhy a jímácích šachet) - dle požadavků PD a TZ.	m2	110,000 380,000	14,92	5 668,65
24	K	215 901 2 R0319	Úprava zemní plochy HTÚ se zhutněním 380,0 "m2; F3" Součet Úprava pláň v hornině tř. 1 až 6 s vytvářením a se zhutněním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.	m2	380,000 380,000	14,92	5 668,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Včetně vyrovnání výškových rozdílů, včetně výspádování a řešení odvodnění (vč. odvodňovací rýhy a jímácích šachet) - dle požadavků PD a TZ.				
			Včetně ručního (případně drobné mechanizmy) dočištění základové spáry - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvalitě, ručně začištěná.				

Úprava pláňe HTÚ se zhutněním
380,0 "m2; F2"
Součet

380,000
380,000

8 - Trubní vedení

25	K	895 DR 3 R0319	D+M Provizorní sběrná čerpací jámka na povrchovou vodu, vč. čerpadla a zemních prací.	kus	0,000	0,00	0,00
			Typ, provedení, polohu a hloubku čerpací jámky je nutné zkontrolovat s hydrogeologem dle skutečných poměrů na staveništi tak, aby nedošlo k poklesu hladiny podzemní vody.				0,00

Viz odkaz č. 1 na výkrese Situace HTÚ01.

Včetně přesunu hmot.

Sběrná čerpací jámka
3,0 "ks"

3,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce

26	K	VKP 20 R0319	Kontrola a porovnání návazností na stávající osový a výškový systém ostatních objektů (stávající komunikace, vedení IS, ostatní stávající objekty) s předpoklady PD. Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým zástupcem investora zápisem do	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
			Kontrola a porovnání návazností na stávající osový a výškový systém ostatních objektů (stávající komunikace, vedení IS, ostatní stávající objekty) s předpoklady PD. Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým zástupcem investora zápisem do SD.				

Provést po výškovém vytyčení stavby.

Pozn.: Polohové a výškové vytyčení vč. návazností na podlahu 1.NP nového školního pavilonu bude ověřeno s předpoklady projektu a o výsledku se provede zápis do SD s uvedením případných korekcí.

27	K	VKP 21 R0319	Inženýrská činnost HTÚ (např. výškové zaměření, práce geologa, geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnicích zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace, vyhodnocení kva	HZS	0,000	0,00	0,00
			Inženýrská činnost HTÚ (např. výškové zaměření, práce geologa, geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnicích zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace, vyhodnocení kvality zemní plochy a pláňe, řešení sanací, stabilizací, drenáží, atd.).				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
 Objekt: IO-02 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
 Část': IO-02.1 - KTÚ

Místo: Mníšek pod Brdy

Objednavatel: Město Mníšek pod Brdy

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Projektant: SANTIS a.s.

Zpracovatel: Ing. Eliška Slavíková

Datum: 25.02.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 100 844,50

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 97 728,50 20 523,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

zákl. přenesená 21,00% ze 3 116,00 0,00

sníž. přenesená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 121 367,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
 Objekt: IO-02 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
 Cast': IO-02.1 - KTU
 Místo: Mníšek pod Brdy
 Objednavatel: Město Mníšek pod Brdy
 Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Kód - Popis

Datum: 25.02.2019
 Projektant: SANTIS a.s.
 Zpracovatel: Ing. Eliška Slavíková

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Cena celkem [CZK]

100 844,50

100 844,50

100 844,50

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

100 844,50

ROZPOČET

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
 Objekt: IO-02 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
 Cast': IO-02.1 - KTU

Místo: Mníšek pod Brdy
 Objednavatel: Město Mníšek pod Brdy
 Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 25.02.2019
 Projektant: SANTIS a.s.
 Zpracovatel: Ing. Eliška Slavíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

100 844,50

1 - Zemní práce

100 844,50

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 10,0*0,65 "m3"	m3	6,500	122,66	797,29
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 10,0*0,35 "m3"	m3	3,500	172,38	603,33
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3		3,500		
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 6,50*3,50 "m3; Na meziskládku" Mezisoučet 10,0*30,0 "m3; Z meziskládky" Součet	m3	50,000	96,60	4 830,00
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 10,0 "m3"	m3	10,000	23,21	232,05
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 10,0*30,0 "m3; Vhodná zemina - na meziskládce" Součet	m3	40,000	215,48	8 619,00
7	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných VZ z mezideponie 10,0*30,0 "m3" Součet	m3	40,000	77,90	3 116,00
8	K	182301132 R0319	Urovnání terénu pro IO-02.2 v rovině nebo ve svahu do 1:1. Urovnání terénu - rovina nebo svah do 1:1 5000,0*530,0 "m2"	m2	5 530,000	14,92	82 507,60

5 530,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce

9	K	VKP 22 R0319	Inženýrská činnost (např. práce geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnění zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technické dokumentace, řešení sanací, plán ošetřování rostlin po její Inženýrská činnost (např. práce geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnění zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technické dokumentace, řešení sanací, plán ošetřování rostlin po jejich výsadění, atd.).	HZS	0,000	0,00	0,00
---	---	--------------	--	-----	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
 Objekt: IO-02 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
 Část': IO-02.2 - SADOVÉ ÚPRAVY

Místo: Mníšek pod Brdy

Objednavatel:
 Město Mníšek pod Brdy

Zhotovitel:
 Dle výběrového řízení

Projektant:
 Green Art s.r.o.

Zpracovatel:
 Ing. David Nechanický

Datum: 25.02.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
 Ostatní náklady

372 660,00

0,00

Cena bez DPH

372 660,00

DPH základní 21,00% ze
 snížená 15,00% ze

372 660,00

0,00

78 258,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

450 918,60

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
 Objekt: IO-02 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
 Cast': IO-02.2 - SADOVÉ ÚPRAVY
 Místo: Mníšek pod Brdy
 Objednavatel: Město Mníšek pod Brdy
 Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Kód - Popis

Datum: 25.02.2019
 Projektant: Green Art s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. David Nechanický

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

III. - Materiál a montáž - ETAPA III.

III.a - Výsadba rostlin

1 - Zemní práce

Ib - Založení travnatých ploch

Ic - Dokončovací péče

Id - Materiál

IV. - Rostlinný materiál - ETAPA III.

IIIB. - STROMY

372 660,00

372 660,00

0,00

55 500,00

0,00

0,00

317 160,00

0,00

0,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

372 660,00

ROZPOČET

Stavba: 2019-19-03-DP5-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
 Objekt: IO-02 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
 Cast': IO-02.2 - SADOVÉ ÚPRAVY

Místo: Mníšek pod Brdy

Objednavatel: Město Mníšek pod Brdy
 Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 25.02.2019

Projektant: Green Art s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. David Nechanický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

372 660,00

III. - Materiál a montáž - ETAPA III.

372 660,00

III.a - Výsadba rostlin

1	K	Pol38	Výsadba listnatého stromu, vel. ZB 14/16 a 16/18, včetně hloubení jam 1m3, 50% výměna substrátu, kotvení 3 kůly, obandážování kmene, vytvoření úvazku a záhlvkové mísy a její zamulčování kůrou	ks	0,000	0,00	0,00
---	---	-------	---	----	-------	------	------

1 - Zemní práce

55 500,00

2	K	Pol170	Doplnění ornice do travnatých ploch v okolí nového pavilonu včetně přilehlé části valu, mocnost 10cm, plocha 1.201m2, rozprostření, utužení	m3	160,000	180,00	28 800,00
3	K	Pol17	Doplnění substrátu do travnatých ploch v okolí nového pavilonu bez valu, mocnost 5cm, plocha 519m2, rozprostření, utužení	m3	80,000	120,00	9 600,00
4	K	Pol18	Dodávka zeminy pro osev lučního travníku, ideálně směs podorniční a ornice v poměru 2:1, předpoklad je odběr z deponie v místě stavby, plocha 782m2, mocnost 10cm, rozprostření, utužení	m3	95,000	180,00	17 100,00

1b - Založení travnatých ploch

0,00

5	K	Pol19	Založení parkového travníku v okolí nového pavilonu výsevem, včetně jemného urovnání povrchu a uvalčování	m2	0,000	0,00	0,00
6	K	Pol20	Založení parkového travníku mimo okolí nového pavilonu výsevem, včetně jemného urovnání povrchu a uvalčování	m2	0,000	0,00	0,00
7	K	Pol21	Založení lučního travníku na severní části valu výsevem, včetně jemného urovnání povrchu a uvalčování	m2	0,000	0,00	0,00

1c - Dokončovací péče

0,00

8	K	Pol22	Hnojení tabl. hnojivem Silvamix	ks	0,000	0,00	0,00
---	---	-------	---------------------------------	----	-------	------	------

1d - Materiál

317 160,00

9	K	Pol23	Tabletové hnojivo Silvamix (8ks/strom, 2ks/keř)	ks	0,000	0,00	0,00
10	K	Pol24	Substrát na výměnu při výsadbě stromů včetně dopravy	m3	0,000	0,00	0,00
11	K	Pol25	Odvoz a ukládka výkypku od stromů na skládku	m3	0,000	0,00	0,00
12	K	Pol26	Kůly pro kotvení stromů (3ks/listnatý strom, 1ks/jehličnan), průměr 6cm, délka 250cm	ks	0,000	0,00	0,00
13	K	Pol27	Pásek pro úvazek (2bm na strom)	bm	0,000	0,00	0,00
14	K	Pol28	Rákos na ochranu kmene - výška 180cm (0,5bm na strom)	bm	0,000	0,00	0,00
15	K	Pol29	Mulčovací kůra - výběrová na záhlvkovou mísu, tl. 8 cm včetně dopravy	m3	0,000	0,00	0,00
16	K	Pol290	Ornice včetně dopravy	m3	160,000	632,00	101 120,00
17	K	Pol30	Travníkový substrát včetně dopravy	m3	80,000	1 950,00	156 000,00
18	K	Pol31	Zemina na luční travník - z deponie v místě stavby	m3	95,000	632,00	60 040,00
19	K	Pol32	Travní osivo - parkové (10kg/500m2)	kg	0,000	0,00	0,00
20	K	Pol33	Travní osivo - luční česká květnice (2g/m2)	kg	0,000	0,00	0,00
21	K	Pol301	Rostlinný materiál - viz tabulka		0,000	0,00	0,00

IV. - Rostlinný materiál - ETAPA III.

0,00

IIIb. - STROMY

22	K	S1	Acer campestre 'Elsrijk' javor babyka ZB 16/18	kus	0,000	0,00	0,00
23	K	S2	Fraxinus angustifolia 'Raywood' jaseň úzkolistý ZB 14/16	kus	0,000	0,00	0,00
24	K	S3	Prunus 'Accolade' višň chloupkatá ZB 14/16	kus	0,000	0,00	0,00
25	K	S4	Pyrus communis 'Beech Hill' hrušeň obecná ZB 14/16	kus	0,000	0,00	0,00
26	K	S5	Tilia cordata 'Erecta' lípa srdčitá ZB 16/18	kus	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
Objekt: IO-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: Mníšek pod Brdy

Objednavatel:
Město Mníšek pod Brdy

Zhotovitel:
Dle výběrového řízení

Projektant:
SANTIS a.s.

Zpracovatel:
Ing. Eliška Slavíková

Datum: 25.02.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	893 335,61
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	893 335,61
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	893 335,61	187 600,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 080 936,11
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
Objekt: IO-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Místo: Mníšek pod Brdy
Objednavatel: Město Mníšek pod Brdy
Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 25.02.2019
Projektant: SANTIS a.s.
Zpracovatel: Ing. Eliška Slavíková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

893 335,61

5 - Komunikace

889 335,61

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

656 420,00

99 - Přesun hmot

221 000,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

11 915,61

4 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

893 335,61

ROZPOČET

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
 Objekt: IO-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 Místo: Mníšek pod Brdy
 Objednavatel: Město Mníšek pod Brdy
 Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 25.02.2019
 Projektant: SANTIS a.s.
 Zpracovatel: Ing. Eliška Slavíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

893 335,61

HSV - Práce a dodávky HSV

889 335,61

5 - Komunikace

656 420,00

1	K	564 CD01 01 R0319	D+M TYP 1 - chodník z cementobetonu CB II, povrch vibrovaný + strojně hlazený + zdrsňený kartáčováním. Odstín viz PD. Včetně dilatací v rastru 6,0x6,0 m - řešení dilatací (typ, provedení a požadavky) - viz TZ a PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně zhutnění podkladní vrstvy (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádování. Včetně napojení na stávající a navazující zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím a navazujícím zpevněným plochám).	m2	380,000	1 380,00	524 400,00
---	---	-------------------	--	----	---------	----------	------------

D+M TYP 1 - chodník z cementobetonu CB II, povrch vibrovaný + strojně hlazený + zdrsňený kartáčováním.
 Odstín viz PD.
 Včetně dilatací v rastru 6,0x6,0 m - řešení dilatací (typ, provedení a požadavky) - viz TZ a PD.
 Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
 Včetně zhutnění podkladní vrstvy (parametry hutnění viz PD).
 Včetně řešení odvodnění - vyspádování.
 Včetně napojení na stávající a navazující zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím a navazujícím zpevněným plochám).

Konstrukce:
 cementový beton (třída viz TZ) CB II - 120 mm
 (povrch vibrovaný + strojně hlazený + zdrsňený kartáčováním),
 mechanicky zpevněné kamenivo MZ - 150 mm.

Pozn.:
 Navržené tloušťky betonových vrstev jsou tloušťky MINIMÁLNÍ a musí být dodrženy v celé ploše budovaného povrchu.

TYP 1
 380,0 "m2"
 Součet

380,000
 380,000

2	K	564 CD01 05 R0319	D+M TYP 5 - pěšina po valu - příprava - pouze šterková vrstva 150mm	m2	230,000	574,00	132 020,00
---	---	-------------------	---	----	---------	--------	------------

Konstrukce:
 ŠD A - 150 mm.

TYP 5
 230,0 "m2"
 Součet

230,000
 230,000

3	K	564 CD01 06 R0319	D+M TYP 6 - zp. plochy pro sušáky na prádlo z vegetační zámkové dlažby, tl. 60 mm, tvar kvádr s náliškou vymezujícími spáru (rozměry viz PD). Odstín viz PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, v	m2	0,000	0,00	0,00
---	---	-------------------	---	----	-------	------	------

D+M TYP 6 - zp. plochy pro sušáky na prádlo z vegetační zámkové dlažby, tl. 60 mm, tvar kvádr s náliškou vymezujícími spáru (rozměry viz PD).
 Odstín viz PD.
 Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
 Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
 Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
 Včetně řešení odvodnění - vyspádování.
 Včetně napojení na stávající a navazující zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím a navazujícím zpevněným plochám).

Konstrukce:
 dlažba DL60 - 60 mm,
 lože z kameniva L - 30 mm,
 ŠD A - 150 mm.

Pozn.: Případné kanalizační šachty v zámkové dlažbě budou obdlážděny betonovými kostkami 100x100x80mm ve čtverci 1,5x1,5m.

TYP 6
 155,0 "m2"
 Součet

155,000
 155,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

221 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	9169 CD01 2 R0319	D+M Sadový obrubník betonový BO 6/20, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a nábehových kusů obrubníku.	m	0,000	0,00	0,00

D+M Sadový obrubník betonový BO 6/20, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a nábehových kusů obrubníku.

Vrch obruby osadit dle požadavků PD.
Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků.

Sadový obrubník BO 6/20 170,0 "m"					170,000		
5	K	9169 CD01 4 R0319	D+M Sadový obrubník z pásové oceli PO 5/150, odstín dle PD. Včetně kotvení přivařenou žebírkovou ocelí (typ a rozměry viz PD).	m	340,000	650,00	221 000,00

Vrch obruby osadit dle požadavků PD.

Pásová ocel 340,0 "m"					340,000		
6	K	9197712151R0319	D+M ÚDP2 Řezání spáry v místě napojení stávající a nové komunikace + v místě obrubníků. 55,0 "m"	m	0,000	0,00	0,00
7	K	91977121510R0319	D+M ÚDP2 Provedení detailů termoplasty v místech napojení stávající a nové komunikace + napojení komunikace na obrubníky - zalití termoplastickou hmotou vislých spár. 55,0 "m"	m	55,000	0,00	0,00

55,000

99 - Přesun hmot

8	K	998225111.1R0718	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonovým dlážděným nebo živičným	t	550,000	21,66	11 915,61
---	---	------------------	---	---	---------	-------	-----------

11 915,61

0 - Všeobecné konstrukce a práce

9	K	DIO 01 R0319	Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace. Včetně zajištění provizorního dopravního značení.	kus	0,000	0,00	0,00
10	K	DIO 02 R0319	Podání žádosti, projednání a vyřízení povolení zvláštního užívání komunikací.	kus	0,000	0,00	0,00
11	K	OST 01 R0319	D+M Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu výstavby objektu (např. vyspravení obrubníků, krytu komunikací, atd.). Včetně přesunu hmot.	HZS	0,000	0,00	0,00

4 000,00

12	K	OST 02 R0319	Čištění komunikací vodou v průběhu výstavby po staveništní dopravě. Včetně přesunu hmot.	HZS	0,000	0,00	0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	------	------

13	K	OST 03 R0319	Kontrola a prověření předpokladů PD (před zahájením prací) - výškové a potahové umístění na stávající zpevněné plochy, komunikace. Pozn.: Výškové napojení na stávající zpevněné plochy je odvozeno dle okolních zaměřených bodů; v rámci provádění zpevněných ploch musí být tento předpoklad ověřen - výškové umístění musí zůstat zachováno. Včetně přesunu hmot.	HZS	4,000	1 000,00	4 000,00
----	---	--------------	--	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
Objekt: IO-04 - VENKOVNÍ ÚPRAVY
Část: IO-04.3 - ZEMNÍ VAL S OPĚRNÝMI ZDMI A LÁVKOU

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 25.02.2019

Objednavatel:
Město Mníšek pod Brdy

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
SANTIS a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Eliška Slavíková

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
Objekt: IO-04 - VENKOVNÍ ÚPRAVY
Část: IO-04.3 - ZEMNÍ VAL S OPĚRNÝMI ZDMI A LÁVKOU

Místo: Mníšek pod Brdy
Objednavatel: Město Mníšek pod Brdy
Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 25.02.2019
Projektant: SANTIS a.s.
Zpracovatel: Ing. Eliška Slavíková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	0,00
	0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
 Objekt: IO-04 - VENKOVNÍ ÚPRAVY
 Část: IO-04.3 - ZEMNÍ VAL S OPĚRNÝMI ZDMI A LÁVKOU

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 25.02.2019

Objednavatel: Město Mníšek pod Brdy

Projektant: SANTIS a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel: Ing. Eliška Slavíková

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	0,00	0,00
Nakládání kameniva / zeminy na dopravní prostředek - lom / zemník							
790,0 "m3; Podmínečně vhodná zemina"					0,000		
100,0 "m3; Nenamrzavá zemina"					0,000		
Součet					0,000		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	0,00	0,00

790,0+100,0 "m3"

0,000

3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

Vodorovné přemístění kameniva / zeminy - z lomu na staveniště - ZKD - 10 km

10*(790,0+100,0)

0,000

4	M	5833120001201R	zemina podmíněně vhodná	t	0,000	0,00	0,00
---	---	----------------	-------------------------	---	-------	------	------

Podmínečně vhodná zemina

790,0*2000/1000 "t"

0,000

5	M	583312000121R	zemina nenamrzavá	t	0,000	0,00	0,00
---	---	---------------	-------------------	---	-------	------	------

Nenamrzavá zemina

100,0*2000/1000 "t"

0,000

6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

Nakládání kameniva / zeminy na dopravní prostředek - meziskládka

1100,0 "m3; vhodná zemina"

Součet

0,000

0,000

7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

1100,0 "m3; Z meziskládky"

Součet

0,000

0,000

8	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3	0,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

Vhodná zemina

1100,0 "m3"

Podmínečně vhodná zemina

790,0 "m3"

Nenamrzavá zemina

100,0 "m3"

Součet

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9	K	27153 1R0319	D+M Lokální sanace základové spáry z betonu prostého C8/10-X0.	m3	0,000	0,00	0,00
---	---	--------------	--	----	-------	------	------

Lokální sanace základové spáry

1,50 "m3"

0,000

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

10	K	3273132169R0319	D+M Zdi a valy z betonu prostého tř. C 16/20 X0 - podbetonávka opěrné stěny, tl. 100 mm	m3	0,000	0,00	0,00
----	---	-----------------	---	----	-------	------	------

Podbetonávka opěrné stěny, tl. 100 mm

2,020+1,215+1,850 "m3; OS1"

1,765+1,215+1,935 "m3; OS2"

Součet

0,000

0,000

0,000

11	K	3273231279R0319	D+M Opěrné zdi a valy z betonu železového (bez výztuže), beton tř. C 30/37 XC4 XF2 XA1.	m3	0,000	0,00	0,00
----	---	-----------------	---	----	-------	------	------

Včetně provedení kapes (rozměry viz PD) - pro osazení svítidel VO - celkem 6 ks.

Viz odkaz č. 2 na v.č. VU01.

ŽB opěrné stěny

71,95*0,390+43,650*0,40 "m3; OS1"

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			70,30*0,390+45,150*0,40 "m3; OS2"				
			11,60*0,25 "m3; Lávka"		0,000		
			Součet		0,000		
12	K	32736100R0319	D+M Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli B500B.	t	0,000	0,00	0,00
			Opěrná stěna ze ŽB - výztuž				
			9462,0 "kg; OS1+OS2+lávka"				
			9462,0/1000 "t"		0,000		
13	K	32735121191R0319	D+M Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných - zřízení bednění opěrné stěny.	m2	0,000	0,00	0,00
			Pozn.: Typ dle TZ.				
			Bednění opěrné stěny - zřízení				
			166,0 "m2; OS1"				
			167,0 "m2; OS2"		0,000		
			16,0 "m2; Lávka"		0,000		
			Součet		0,000		
14	K	327351221915R0319	D+M Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných - odstranění bednění.	m2	0,000	0,00	0,00
			Pozn.: Typ dle TZ.				
15	K	327 CD01910R0319	D+M Příplatek za kartáčovaný beton.	m2	0,000	0,00	0,00
			Pozn.: Nášlap lávky.				
			Požadavky na kvalitu kartáčovaného betonu - viz TZ IO-04.3.				
			Kartáčovaný beton				
			11,60 "m2; Lávka"		0,000		
			Součet		0,000		
16	K	3399411131 R0319	D+M Ocelové L profily - OS1+OS2. Materiál - ocel S 235. Technologický postup prací - viz TZ. Včetně kotevnických prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd. Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.	t	0,000	0,00	0,00
			D+M Ocelové L profily - OS1+OS2. Materiál - ocel S 235. Technologický postup prací - viz TZ. Včetně kotevnických prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd. Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavičkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).				
			Pozn.: Viz výpis prvků OK na v.č. VU01.				
			Ocelové sloupy - S235				
			1956,760 "kg"		0,000		
			Součet		0,000		
			1956,760/1000 "t"		0,000		
17	K	348 Z1 R0319	D+M Z/1 Ochranné zábradlí na opěrné stěně OS1+OS2 - ve specifikaci dle výpisu zábradlí na v.č. VU02.	m	0,000	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							
18	K	93199121R0319	D+M Dilatační spára - ocelové smykové trny, polystyren EPS, typové dilatační profily (var. zatmelit) - ve specifikaci dle TZ IO-04.3.	kus	0,000	0,00	0,00
			Pozn.: Celkový počet smykových trnů: 60 ks.				
			4 "ks; OS1+OS2"				
			Součet		0,000		
19	K	931991211 R0319	D+M Odvodnění opěrné stěny - obvodová drenáž - drenážní perforované PVC potrubí DN 100 mm - systém.	m	0,000	0,00	0,00
			25,5+26,5 "m; OS1+OS2"				
			Součet		0,000		
99 - Přesun hmot							
20	K	9981531317	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 20 m	t	0,000	0,00	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
21	K	711131101 NOP5R0319	D+M Tvarovaná ochranná fólie, výška nopy 20 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, atd.).	m2	0,000	0,00	0,00
			Tvarovaná ochranná fólie				
			72,0 "m2; OS1"				
					0,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			71,0 "m2; OS2"				
			Součet		0,000		
					0,000		
22	K	7111311010R0319	D+M Těžký modifikovaný asfaltový pás tl. 5 mm - vodorovný. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, atd.).	m2	0,000	0,00	0,00

Pozn.:

Založení lávky na těžký asfaltový pás položený na opěrné stěně (ve dvou vrstvách).

Modifikovaný asfaltový pás
2*(2,0*0,300)*2 "m2; OS1+OS2"
Součet

0,000
0,000

23	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

24	K	OST 02a959R0319	Kontrola a prověření stávajícího terénu včetně návazností s předpoklady PD (před zahájením prací). Popřípadě nutno přizpůsobit tvary opěrných zdí včetně výztuže.	HZS	0,000	0,00	0,00
25	K	Pol18a1091 R0319	Zkoušky, provozní řád, dokumentace, atd.	kus	0,000	0,00	0,00

Pozn.: Požadavky na zkoušky, provozní řád, dokumentace a ostatní požadavky - viz TZ IO-04.3.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
Objekt: IO-10 - VENKOVNÍ MOBILIÁŘ

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 25.02.2019

Objednavatel:
Město Mníšek pod Brdy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:
Grido, architektura a design, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
IO-10 - VENKOVNÍ MOBILIÁŘ

Mníšek pod Brdy

Město Mníšek pod Brdy
Dle výběrového řízení

Datum:

25.02.2019

Projektant:

Grido, architektura a design, s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - LAVIČKY

D2 - KOŠE

D3 - SUŠÁKY NA PRÁDLA

0,00

0,00

0,00

0,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

ROZPOČET

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
 Objekt: IO-10 - VENKOVNÍ MOBILIÁR

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 25.02.2019

Objednavatel: Město Mníšek pod Brdy
 Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Projektant: Grido, architektura a design, s.
 Zpracovatel:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D1 - LAVIČKY

0,00

1	K	Pol1	parková lavička - konstrukce z hliníkové slitiny, sedák a opěradlo Jatoba, rozměry š/d/v - 645/1850/810	ks	0,000	0,00	0,00
2	K	Pol2	montáž parkové lavičky včetně provedení základu a kotvení do základové konstrukce a veškerých kotevnic a spojovacích prvků	kpl	0,000	0,00	0,00

D2 - KOŠE

0,00

3	K	Pol3	odpadkový koš kruhový - 45l, konstrukce z ocelového yinkovaného plechu a jeklů, povrchová úprava vypalovaný lak RAL 7016, opláštění dřevěnými hranoly - akát, rozměry v. 785 mm, prům. 380 mm	ks	0,000	0,00	0,00
4	K	Pol4	montáž odpadkového koše včetně provedení základu a kotvení do základové konstrukce a veškerých kotevnic a spojovacích prvků	kpl	0,000	0,00	0,00

D3 - SUŠÁKY NA PRÁDLO

0,00

5	K	Pol5	sušák na prádlo - svařenec z ocelových pozinkovaných trubek prům. 50 mm s navařenými očky 30 mm, konstrukce 2000x2250 mm	ks	0,000	0,00	0,00
6	K	Pol6	montáž sušáku na prádlo včetně provedení základu a kotvení do základové konstrukce a veškerých kotevnic a spojovacích prvků	kpl	0,000	0,00	0,00
7	K	Pol7	doprava a přesun prvků mobiliáře	kpl	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.

Objekt: ON, VN - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 25.02.2019

Objednavatel:

Město Mníšek pod Brdy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

SANTIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Eliška Slavíková

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	276 350,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	276 350,00
--------------	------------

zákl. přenesená	21,00%	ze	276 350,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	276 350,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
Objekt: ON, VN - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Místo: Mníšek pod Brdy
Objednavatel: Město Mníšek pod Brdy
Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 25.02.2019
Projektant: SANTIS a.s.
Zpracovatel: Ing. Eliška Slavíková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	
OST - Ostatní D+M	276 350,00
2) Ostatní náklady	276 350,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
	276 350,00

ROZPOČET

Stavba: 2019-19-03-DPS-et3 - PARK A OKOLÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ V MNÍŠKU POD BRDY - ETAPA III.
 Objekt: ON, VN - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
 Místo: Mníšek pod Brdy
 Objednavatel: Město Mníšek pod Brdy
 Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 25.02.2019
 Projektant: SANTIS a.s.
 Zpracovatel: Ing. Eliška Slavíková

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

276 350,00

OST - Ostatní D+M

276 350,00

1	K	OST CD-0115 R0319	Prověra DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu dle obchodních podmínek.	kus	0,000	0,00	0,00
---	---	----------------------	---	-----	-------	------	------

Pozn.: Za účelem zjištění případných vad a nesrovnalostí v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkovém rozpočtu, které nebyly do té doby zjištěny.
 Včetně vyčištění objemových i finančních rozdílu.

2	K	OST CD-01 105 R0319	Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce	kus	0,000	0,00	0,00
3	K	DIO CD01565.12R0319	Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.	soubor	0,000	0,00	0,00
4	K	DIO CD015965.10R0319	Zajištění bezpečného a nepřerušovaného provozu v prostoru dotčeném stavbou (průchod pro pěší + průjezd vozidel) - vyznačení a zabezpečení cest, přejezdů a přechodů, osvětlení, atd. - po celou dobu provádění prací.	soubor	0,000	0,00	0,00
5	K	DIO CD00565.12R0319	Přechodná opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - při omezení provozu na komunikacích	soubor	0,000	0,00	0,00
6	K	OST 3395R0319	Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací (+ příp. bouracích prací). Včetně průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení.	kus	0,000	0,00	0,00

Pozn.: Včetně práce ve výškách.

Pozn.: Včetně práce v prostorách uzavřených a v prostorách s nebezpečím výbuchu.

7	K	OST 339873R0319	Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace. Včetně odpouhlašení navrženého řešení bezpečnostním technikem.	kus	0,000	0,00	0,00
8	K	OST CD-01 R0319	Zpracování výrobní technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů. Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.	kus	0,000	0,00	0,00
9	K	OST CD-01.1R0319	Dokumentace skutečného provedení stavby.	kus	0,000	0,00	0,00
10	K	OST CD-01 23.1R0319	Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek.	kus	0,000	0,00	0,00
11	K	OST CD-01.R0319	Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy. Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00

Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.

12	K	OST CD-01 17163R0319	Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě).	kus	0,000	0,00	0,00
----	---	-------------------------	--	-----	-------	------	------

Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.

13	K	OST CD-01017163R0319	Příplatek za pronájem sousedních pozemků pro zařízení staveniště a ZOV.	soubor	0,000	0,00	0,00
----	---	----------------------	---	--------	-------	------	------

14	K	OST CD-01 103R0319	Předání a převzetí staveniště	HZS	0,000	0,00	0,00
15	K	OST CD-01 3.193R0319	Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plachta). Rozměry: min. 2x1,5 m. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.	kus	0,000	0,00	0,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Povinné údaje o prováděné stavbě (min.) - vizualizace a název stavby, termíny realizace, informace o zhotoviteli, objednateli, projektantovi, YDS, atd.

16	K	OST CD-01.12R0319	Geodetické vytyčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí (vytyčení a ověření polohy dle podkladů správců) + zařízení, komunikací, stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, atd. ...	HZS	75,000	500,00	37 500,00
----	---	-------------------	---	-----	--------	--------	-----------

Včetně vytyčovací výkresy.

Pozn.: Vytyčení inženýrských sítí bude potvrzeno správcem areálu, popř. vlastníkem sítí.

Pozn.: Podklady jsou uvedeny v protokolu o existenci inženýrských sítí s přílohami stanovisek správců. V tomto protokolu vlastník pozemku potvrdil úplnost údajů v něm uvedených (seznam veřejných správců a existenci vnitroareálových sítí v řešeném území a úplnost podkladů k vnitroareálovým sítím) - je nutné před předáním staveniště tuto skutečnost potvrdit. GD je povinen na základě těchto podkladů IS vytyčit, popř. si podklad v případě ztráty platnosti vyžádat nově před započítáním prací a to i v případě, že uvažované práce budou ve větší vzdálenosti od předpokládaného vedení IS. Vytyčení inž.sítí je povinen GD zajistit pro celé řešené území a to i pokud uvažované práce budou ve větší vzdálenosti od předpokládaného vedení (zákrasu).

17	K	OST CD-01.121R0319	Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ.	kus	1,000	0,00	0,00
18	K	OST 3373.1R0319	Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spar	HZS	0,000	0,00	0,00
19	K	OST CD-01 26.13R0319	Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnicích zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technické dokumentace	HZS	50,000	500,00	25 000,00
20	K	OST CD-01.193.1R0319	Náklady na zimní opatření.	soubor	0,000	0,00	0,00

Opatření proti povětrnostním vlivům, např. zvýšení nákladů na energie, speciální technologické postupy prací v zimním období, ...

21	K	OST CD-0193.1R0319	Náklady na letní opatření.	soubor	0,000	0,00	0,00
----	---	--------------------	----------------------------	--------	-------	------	------

Opatření proti povětrnostním vlivům, např. speciální technologické postupy prací v letním období, ...

22	K	OST 07.1 91553R0319	Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd.	soubor	0,000	0,00	0,00
23	K	OST CD-01 8.13R0319	Koordináční činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordináční činnosti se subdodavateli.	HZS	0,000	0,00	0,00
24	K	OST CD-01 91332R0319	Koordináční činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli.	HZS	0,000	0,00	0,00
25	K	OST CD-01 11.11R0319	Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně. Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozběr termínů, financí, atd.).	HZS	0,000	0,00	0,00

Pozn.: Formát .jpg.

26	K	OST CD-01 183R0319	Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek.	soubor	0,000	0,00	0,00
27	K	OST CD-01 21132R0319	Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci.	soubor	0,000	0,00	0,00
28	K	OST CD-01223213R0319	Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).	HZS	0,000	0,00	0,00
29	K	OST CD-019.1.13R0319	Účast na kolaudačních řízeních. Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, dílech předávkách jejich správcům, atd.	HZS	0,000	0,00	0,00
30	K	OST CD-019251R0319	Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd. Včetně doložení certifikátů, protokolů a dalších dokladů. Komplexní vyzkoušení všech částí díla, uvedení do provozu, zkušební provoz.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Pozn.: Mimo revizí uvedených jinde.

Pozn.: Pro stavební žád.

Pozn.: Požadavky na zkoušky, revize, provozní řád, dokumentace a ostatní požadavky - viz TZ.

Např.: Zajištění dokladů, vyplývajících z vyjádření účastníků povolenáho řízení (např. KHS, atd.).

31	K	OST CD-0192510R0319	Vypracování podrobného provozního řádu stavby s uvedením pokynů a návodů k užívání, k obsluze veškerých zařízení, způsobu a intervalů údržby, požadavků na provádění kontrol, servisních prohlídek, revizí, apod.	kus	0,000	0,00	0,00
32	K	OST CD-01219547R0319	Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města dle platné vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. sítě.	HZS	0,000	0,00	0,00
33	K	OST CD-01162R0319	Předání a převzetí stavby.	HZS	0,000	0,00	0,00
34	K	OST CD-01253.1R0319	Zaučení obsluhy. Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů a další dokumentace.	HZS	0,000	0,00	0,00
35	K	OST CD-0120.1.R0319	Ekologická likvidace odpadů	t	5,000	650,00	3 250,00
36	K	OST CD-0123.19.0319	Přesun hmot	t	5,000	120,00	600,00

Stavba: Výstavba školního pavilonu, ZŠ Mníšek pod Brdy
Objednatel: Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 25210 Mníšek pod Brdy
Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou

VO etapa 3

	jednotka	výměra	jednotková cena	cena
Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	105,00	23,89	2 508,45
Kabel CYKY-J 4x10 mm2	m	125,00	103,45	12 931,25
Elektroinstalační trubka ohebná např Monoflex EN 25, 1425, K50 (320 N, světle šedá)	m	50,00	45,00	2 250,00
Vodič FeZn f 10 mm s PVC (volně) - 0,62kg/m	m	125,00	64,29	8 036,25
SVÍTIDLA:		-	-	-
A4 - VOLTANA2/ 5068/ 16LED/ WW/ 350 mA/ 20 W	ks	5,00	8 620,00	43 100,00
G1 - BEGA/ 24204/ IP65/ 13,5 W	ks	6,00	11 940,00	71 640,00
Osvětlovací stožár, kónický, hraněný, bezpaticový, vetknutý, výška 4 m, včetně elektrovýzbroje	ks	5,00	8 285,00	41 425,00
KABELY:		-	-	-
Elektroinstalační krabice, do betonu, IP65	kus	6,00	127,50	765,00
OSTATNÍ:		-	-	-
Revize	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
Drobný montážní materiál	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
vytýčení stávajících sítí	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
Výkop kabelové rýhy (ŠxH) 60x80, betonové lože 30cm, ochranná fólie, uložení chrániček, zához, zaměření trasy	m	110,00	285,00	31 350,00
Betonový základ pro stožár osvětlení - 60x60x110 cm, včetně 2x chráničky DN 100, desky pod stožár , atd..	ks	5,00	958,00	4 790,00
			celkem	232 795,95

POJISTNÝ CERTIFIKÁT
k pojistné smlouvě číslo 7721016196

Pojištěný:

PKS stavby a.s.

se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39
IČ 46980059

Pojistitel:

Kooperativa, pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

se sídlem v Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8

IČ 47 11 66 17

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, sp.zn. B. 1897

Pojištění odpovědnosti za újmu dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, údaje platné ke dni 18. 12. 2018.

Pojistitel prohlašuje, že pojištěný PKS stavby a.s. má uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu:

- DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání – limit plnění 150.000.000 Kč; spoluúčast činí 20 000 Kč**
DODP103 a DODP104 - Cizí věci převzaté a užívané – sublimit plnění 1 000 000 Kč; spoluúčast činí 5 000 Kč
DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - sublimit plnění 10 000 000 Kč; spoluúčast činí 5 000 Kč
DODP106 - Křížová odpovědnost - sublimit plnění 1 000 000 Kč; spoluúčast činí 5 000 Kč
DODP109 - Provoz pracovních strojů - sublimit plnění 500 000 Kč; spoluúčast činí 5 000 Kč
DODP112 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - sublimit plnění 1 000 000 Kč; spoluúčast činí 10%, min. 5 000 Kč
DODP113 - Znečištění životního prostředí - sublimit plnění 1 000 000 Kč; spoluúčast činí 10%, min. 5 000 Kč
- Rozšířená výrobová odpovědnost (Zvláštní doložka pro pojištění odpovědnosti za újmu - Spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí a Zvláštní doložka pro pojištění odpovědnosti za újmu - Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku) – sublimit plnění 1 000 000 Kč; spoluúčast činí 10%, min. 5 000 Kč


Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za újmu, která vznikla vadou výrobku a vadou práce po předání, které pojištěný vyrábí a (nebo) dodává na základě platného výpisu z obchodního rejstříku, který je nedílnou součástí pojistné smlouvy

Územní rozsah pojištění : ČR


Účinnost pojistné smlouvy číslo 7721016196: 01. 01. 2017 – 31. 12. 2019 s automatickou prolongací na další období.

V Brně 18. 12. 2018

Za pojistitele:


Ing. Roman Vaněk
vedoucí referátu pojištění hospodářských rizik


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIČÍN MORAVA
163/14
BRNO


Ing. Hana Šarbertová
underwriter specialista

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

k pojistné smlouvě číslo 7721016200

Pojištěný:

PKS stavby a. s.

se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39
IČ 46980059

Pojistitel:

Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem v Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
IČ 47 11 66 17

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, sp. zn.: B 1897

Rozsah pojištění:

Stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím

1/Celková roční hodnota nahlášených stavebních výkonů

Maximální hodnota jednoho stavebního nebo montážního díla (kontraktu)

Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši

1 000 000 000,- Kč

500 000 000,- Kč

20 000,- Kč

2/ Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši

10 000 000,- Kč

20 000,- Kč

Limity plnění a spoluúčasti pro vyjmenovaná rizika:

Pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny rizika „**povodeň a záplava**“, nastalé v době trvání pojištění, je omezeno limitem plnění za celou tuto poj. smlouvu ve výši **100 000 000,- Kč**.
Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí pro každé místo pojištění ve výši **25 000,- Kč**.

Pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny rizika „**větr**“, nastalé v době trvání pojištění, je omezeno limitem plnění za celou tuto pojistnou smlouvu ve výši **100 000 000,- Kč**. Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí pro každé místo pojištění ve výši **20 000,- Kč**.

Pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny rizika „**sesuv**“, nastalé v době trvání pojištění, je omezeno limitem plnění za celou tuto pojistnou smlouvu ve výši **100 000 000,- Kč**. Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí pro každé místo pojištění ve výši **20 000,- Kč**.

Pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny rizika **odcizení**, nastalé v době trvání pojištění, je omezeno limitem plnění za celou tuto pojistnou smlouvu ve výši **10 000 000,- Kč**.
Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí pro každé místo pojištění ve výši **20 000,- Kč**.


Územní rozsah pojištění : ČR

Účinnost pojistné smlouvy číslo 7721016200 : 01.01. 2017 – 31. 12. 2019


V případě požadavku pojistníka bude tato pojistná smlouva prodloužena na další období.

V Brně 18. 12. 2018

Za pojistitele:


Ing. Roman Vaněk
vedoucí referátu pojištění hospodářských rizik


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ MORAVA
NÁDRAŽNÍ 163/14
602 00 BRNO


Ing. Hana Šarbortová
underwriter specialista

Technický list změny - stavební práce č.xxxxxx
PROJEKT Park a okolí nového pavilonu ZŠ v Mníšku pod Brdy - Etapa III
terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, VO

Objednatel:

Zhotovitel:

Důvod změny: Nový požadavek dle:

Popis výkonů / Podklady:

Dopady na jiné profese

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony
 Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny zůstávají nezměněn budou zpožděny budou splněny dříve
 Konečný termín: zůstává nezměněn bude opožděn bude splněn dříve
 Dopady ve dnech:

Popis prací	Množství	Jedn.	Cena	Celková cena	Poznámka

Nabídková cena bez DPH:

Za zhotovitele:.....

Za objednatele:.....

Datum:

Datum:



Město Mníšek pod Brdy

Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Výpis z usnesení rady města č. 35/2019 ze dne 30. 9. 2019

Naše č. j.: MMpB-OKS/9488/19 - 59/2019-Svit

Datum: 03.10.2019

Usnesení č. 34-35/2019

Rada města souhlasí s výběrem dodavatele stavebních prací na akci: „Park a okolí nového pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy – Etapa III – IO-04.3 – terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy VO“.

Rada města souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a vybranou společností PKS stavby, a.s..

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ing. Dana Dalešická

místostarostka

Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

starostka



Telefon: 318 541 912
Ústředna: 318 541 911
GSM brána: 603 842 257

Internet: www.mnisek.cz
e-mail: mesto@mnisek.cz

Bankovní spojení:
ČS, a.s. Mníšek pod Brdy
27-0388055349/0800

IČ: 00242748
DIČ: CZ00242748
ISDS: 96ebwrs