

# Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## Článek 1 Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Velká Kraš</b>
Sídlo:	Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš
IČ:	00635855
DIČ:	CZ00635855
Zastoupení ve věcech smluvních:	Jiří Vodička, starosta
Zastoupení ve věcech technických:	Ing. Milan Marcinov
Telefon:	605 815 723
E-mail:	milanmarcinov@seznam.cz
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	166270131/0600

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>BERKASTAV s.r.o.</b>
Zápis v obchodním rejstříku:	<b>C 58317, Krajský soud v Ostravě</b>
Sídlo:	Kasárenská 2501/7, Pod Bezručovým vrchem 794 01 Krnov
IČ:	026 57 392
Zastoupení:	Lubomír Berka a Patrik Berka, jednatelé společnosti
Telefon/mobil:	+420 775 056 143
E-mail:	berkastav@berkastav.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	131-331260237 / 0100
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Petr Guňka, ČKAIT 1103866
Telefon/mobil:	
E-mail:	

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

## Článek 2 Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Oprava místních komunikací v obci Velká Kraš – II. etapa**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací. **Projektová dokumentace byla předána zhotoviteli v rámci zadávacího řízení „Oprava místních komunikací v obci Velká Kraš – II. etapa“.** Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v **položkovém rozpočtu – příloha č. 2**, který předložil zhotovitel v zadávacím řízení ve své nabídce. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením (s rozhodnutím o

povolení záměru, vyjádřením stavebního úřadu), právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3. Součástí předmětu díla je poskytnutí součinnosti k vyřízení kolaudačního rozhodnutí.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem, a to i v případě, že by to znamenalo odchylku od projektové dokumentace. Tímto ujednáním není nikterak dotčen závazek dle čl. 2 odst. 7 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to dle obecně závazných právních předpisů a podmínek objednatele, jakožto zadavatele veřejné zakázky, v jejímž rámci se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
  - a. Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
  - b. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
  - c. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
  - d. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
  - e. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení díla, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.“
10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.

13. Rozsah díla je vymezen mimo položkový rozpočet a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- a. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
  - b. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
  - c. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
  - d. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
  - e. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
  - f. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
  - g. odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za ukládání odpadu na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
  - h. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
  - i. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
  - j. respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby
  - k. vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
  - l. předložení dokladů o nakládání s odpady vzniklými při provádění díla;
14. Dílo bude spolufinancováno z dotačního programu 117D76 PODPORA OBNOVY A ROZVOJE REGIONŮ; 117D7601 ŽIVEL 1 – OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO MAJETKU PO KRIZOVÝCH STAVECH; Oprava místních komunikací v obci Velká Kraš – II. etapa; Pořadové číslo: 14548. Objednatel zhotoviteli sdělí informace o spolufinancování akce nejpozději v den předání staveniště. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s dotačními podmínkami a pokyny poskytovatele dotace, případně objednatele, tak aby byl zajištěn účel poskytnuté dotace.

### Článek 3

#### Doba a místo plnění

##### 1. Termín realizace díla

- a. **Termín převzetí staveniště a zahájení provádění díla:** Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště nejpozději však do termínu 01. 05. 2026 dle čl. 6. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do 7 kalendářních dnů od převzetí staveniště.
- b. **Termín provedení díla (předání dokončeného díla):** Do 120 dnů od převzetí staveniště. Za den zahájení plnění díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.

2. **Místo plnění:** Obec Velká Kraš, Olomoucký kraj. Místo provádění díla je blíže specifikováno v projektové dokumentaci.
3. Klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně dokončené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **7 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

## **Článek 4 Cena za Dílo**

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

<b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>4 961 000,- Kč</b>
(slovy: čtyři miliony devět set šedesát jedna tisíc korun českých)	
Výše DPH (21 %)	1 041 810,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	6 002 810,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **položkový rozpočet – příloha č. 2**.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy.
5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník,

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem písemně odsouhlasí ve formě dodatku k této smlouvě a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

## **Článek 5 Platební podmínky**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě zhotovitelem písemně

vyhotoveného soupisu činností a materiálů vykonaných a použitých při provádění díla v tom kterém příslušném kalendářním měsíci (dále jen „soupis prací“), který musí být následně písemně odsouhlasen objednatelem s tím, že teprve na základě objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu prací je zhotovitel oprávněn vystavit a doručit objednateli svoji fakturu za práce jím provedené podle takto objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu prací. Nebude-li faktura zhotovitele obsahovat jako svoji přílohu a nedílnou součást soupisu prací písemně odsouhlasený objednatelem, je objednatel oprávněn odmítnout její proplacení.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit, a zhotovitel povinen fakturu opravit, popř. zrušit a vystavit fakturu novou, která bude obsahovat jen práce objednatelem odsouhlasené. V tomto případě zhotovitel není oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatele, a to ani úrok z prodlení.
4. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž je povinen uvést důvod jejího vrácení. Okamžikem vrácení faktury – daňového dokladu zhotoviteli se doba splatnosti faktury-daňového dokladu přerušuje.
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Daňové doklady budou označeny spolufinancováním dle pokynů dotačního titulu následujícím způsobem „**Hrazeno z MMR – 145482 [Oprava místních komunikací v obci Velká Kraš – II. etapa]**“.
8. Objednatel prohlašuje, že se jedná o plnění určené výhradně k uskutečňování působnosti v oblasti veřejné správy, při níž se město nepovažuje za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty. Z uvedeného důvodu se nepoužije režim přenesení daňové povinnosti, objednatel tedy vystupuje jako neplátce daně z přidané hodnoty.
9. Daňové doklady budou označeny spolufinancováním dle pokynů dotačního titulu.

## **Článek 6**

### **Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště**

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel předpokládá předání staveniště zhotoviteli nejpozději **01. 05. 2026**, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. V této souvislosti smluvní strany výslovně sjednávají, že dílo vymezené touto smlouvou se považuje za řádně dokončené a předané, a tedy provedené ve smyslu ust. §2604 občanského zákoníku teprve dnem, ve kterém objednatel a zhotovitel společně podepíší písemný závěrečný protokol o předání a převzetí díla s tím, že jakékoliv použití ust. §2628 občanského zákoníku na tuto smlouvu a závazkový vztah na jejím základě vzniklý smluvní strany

vzájemnou dohodou tímto jimi uzavřenou výslovně vylučují. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli. Vady a nedodělky díla uvedené v předávacím protokolu se zhotovitel zavazuje odstranit do termínu stanoveném v předávacím protokolu, pokud nebude uvedeno, tak odstraní zhotovitel vady a nedodělky díla do 5 pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, technickými normami, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděného díla. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.

9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 7 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatelů. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla.

## **Článek 7**

### **Sankce za porušení smlouvy**

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatel se zaplacením řádně vystavené faktury, je objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH dle příslušné faktury za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každou jednotlivou vadu. Zhotovitel je povinen náklady na odstranění vady 3. osobou ve smyslu čl. 8. odst. 5 této smlouvy a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatelů. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění reklamované vady v průběhu záruční doby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním této vady a za každý jednotlivý případ.
5. Zaplacením smluvních pokut není omezeno právo na náhradu škody.

## **Článek 8**

### **Odpovědnost za vady, záruka**

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, nebo požadavkům pro toto dílo obvyklým.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelům, byť se vada objeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelům, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. OZ, a to v délce 60 měsíců (dále jen „záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro oznamování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v čl. 8. odst. 4 této smlouvy.
4. Vady díla zjištěné v záruční době je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (za písemnou reklamaci se považuje i reklamace e-mailem). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel má právo na odstranění vady opravou nebo přiměřenou slevou z ceny díla; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
5. Zhotovitel je povinen v rámci oznámení podle čl. 8 odst. 4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž tento termín nesmí být delší než 14 dnů ode dne oznámení vady nebo poruchy, není-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady nebo poruchy ani do 10 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu bez jakékoli ztráty záruky na dílo. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele, pokud taková škoda vznikla.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy certifikáty a ostatní osvědčení/pověření požadované objednatelem v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen certifikáty/osvědčení na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu předložit

## **Článek 9**

### **Poddodavatelé**

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce a tvoří **přílohu č. 3 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou dobu realizace díla.

## **Článek 10**

### **Bankovní záruky**

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení

povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla plus dva měsíce po termínu pro dokončení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující lhůtu pro dokončení díla plnění, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je termín plnění prodloužen dodatkem smlouvy, a to i opakovaně.
3. Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného převzetí díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně čerpateľná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.
5. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 5 pracovních dnů po termínu zahájení prací.
6. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.
7. O záměru užití peněžních prostředků z bankovní záruky a o důvodech tohoto použití (s označením příslušného porušení povinností zhotovitele) je objednatel povinen zhotovitele informovat 15 dnů předem.
8. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.
- 9.
10. Nepředložení záruční listiny zhotovitelem objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy

## **Článek 11**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:
  - a. podstatného porušení smluvních podmínek
  - b. že zhotovitel nebude dílo provádět po dobu delší než 30 dnů
  - c. jestliže zhotovitel nebude dílo provádět řádně, a to ani po předchozí písemné výzvě objednatele
  - d. jestliže zhotovitel nebude při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele
  - e. je-li zhotovitel bude v prodlení s provedením díla o více než 15 dnů
  - f. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 9. odst. 2. nebo odst. 3,
  - g. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 8. odst. 8,
  - h. je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště o více jak 15 dnů,
  - i. je-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla o více jak 15 dnů,

- j. že zhotovitel vstoupil do likvidace,
  - k. že se zhotovitel dostal do úpadku,
  - l. že zhotovitel podá sám na sebe insolvenční návrh.
2. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu:
    - a. nezaplacení ceny díla objednatelům po dobu delší než 90 dnů od sjednané splatnosti dle této smlouvy
  3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od této smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část smluvní ceny, která odpovídá rozsahu provedených prací k okamžiku odstoupení od této smlouvy, pokud tyto práce byly odsouhlaseny a převzaty objednatelům.
  4. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na náhradu škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.
  5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně této smlouvy formou uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Obě smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k dokončení díla.
  6. Odstoupením od této smlouvy kterékoliv ze smluvních stran nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod.
  7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:
    - a. zhotovitel vyhotoví a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel vyhotoví a objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad do okamžiku odstoupení od této smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy,
    - b. zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb,
    - c. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,
    - d. zhotovitel písemně vyzve objednatele k dílčímu převzetí nedokončeného díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí předávací řízení,
    - e. úhrada vzájemných nároků a pohledávek se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví-li tato smlouva jinak.

## **Článek 12**

### **Vyšší moc**

1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění díla podle této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla o dobu jejich následků.
2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.
3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.

4. V případě působení vyšší moci se obě smluvní strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu dle místní příslušnosti objednatele.

### **Článek 13**

#### **Ujednání společná a závěrečná**

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Realizace díla je závislá na přidělení dotace. Objednatel jako investor si v závislosti na přidělení finančních prostředků z dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla. V případě jednostranné změny původního termínu zahájení, či dokončení díla o více než šest měsíců v závislosti na přidělení dotace ze strany objednatele může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
5. Tato smlouva se uzavírá v elektronické podobě. Každá smluvní strana obdrží vyhotovení smlouvy s uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevované svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

## Článek 14 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 – Časový harmonogram plnění

### Objednatel:

Ve Velké Kraši dne (dle el. podpisu)

Jiří Vodička

Digitálně podepsal  
Jiří Vodička  
Datum: 10.03.2026  
15:08:13 SEČ

.....  
**Jiří Vodička**

Starosta

### Zhotovitel:

V Krnově dne (dle el. podpisu)

Patrik  
Berka

Digitálně podepsal  
Patrik Berka  
Datum: 2026.03.10  
10:30:59 +01'00'

.....  
**Patrik Berka**

Jednatel

**Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena schůzí zastupitelstva obce Velká Kraš usnesením č. 31/9 z 31. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš konaného dne 05. 02. 2026.

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

## „Oprava místních komunikací v obci Velká Kraš – II. etapa“

Zjednodušená podlimitní zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. Základní identifikační údaje			
<b>1.1. Zadavatel</b>			
Název:	Obec Velká Kraš		
Sídlo:	Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš		
Zástupce zadavatele:	Jiří Vodička, starosta		
IČ:	00635855		
<b>1.2. Dodavatel</b>			
Název:	BERKASTAV s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Kasárenská 2501/7, Pod Bezručovým vrchem 794 01 Krnov		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 58317, Krajský soud v Ostravě		
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:	Lubomír Berka a Patrik Berka jednatelé společnosti		
IČ:	026 57 392		
Tel.:	+		
E-mail:	<a href="mailto:b_____z">b_____z</a>		
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Patrik Berka		
Tel.:	+		
E-mail:	<a href="mailto:b_____z">b_____z</a>		
2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“			
	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21 %)	Cena celkem Včetně DPH
<b>Celková cena za dílo<sup>1</sup></b>	4 961 000,-	1 041 810,-	6 002 810,-
3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat			
<b>Podpis oprávněné osoby, datum:</b>	Datum viz el. podpis		
<b>Titul, jméno, příjmení:</b>	Patrik Berka		
<b>Funkce:</b>	jednatel		

Patrik Berka Digitálně podepsal Patrik Berka  
Datum: 2026.01.27 09:13:33  
+01'00'

<sup>1</sup> Uvádí se absolutní hodnota celkové nabídkové ceny v českých korunách.



Firma:

## Rekapitulace ceny

### Stavba: VK2 - Velká Kraš - oprava technické infrastruktury - místní komunikace - II.etapa

Celková cena bez DPH: 4 961 000,00  
Celková cena s DPH: 6 002 810,00

Patrik Berka  
Digitálně podepsal Patrik Berka  
Datum: 2026.01.27 09:58:22  
+0100

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
VK2-00 VRN		146 420,85	30 748,38	177 169,23
VK2-01	Úsek č.1	202 520,57	42 529,32	245 049,89
VK2-02	Úsek č.2	373 219,38	78 376,07	451 595,45
VK2-03	Úsek č.3	92 611,40	19 448,39	112 059,79
VK2-04	Úsek č.4	251 473,20	52 809,37	304 282,57
VK2-05	Úsek č.5	729 028,52	153 095,99	882 124,51
VK2-06	Úsek č.6	683 943,84	143 628,21	827 572,05
VK2-07	Úsek č.7	29 345,93	6 162,65	35 508,58
VK2-08	Úsek č.8	92 814,01	19 490,94	112 304,95
VK2-09	Úsek č.9	20 675,74	4 341,91	25 017,65
VK2-10	Úsek č.10	70 405,28	14 785,11	85 190,39
VK2-11	Úsek č.11	338 339,28	71 051,25	409 390,53
VK2-12	Úsek č.12	102 215,93	21 465,35	123 681,28
VK2-13	Úsek č.13	301 431,90	63 300,70	364 732,60
VK2-14	Úsek č.14	238 362,00	50 056,02	288 418,02
VK2-15	Úsek č.15	249 635,53	52 423,46	302 058,99
VK2-16	Úsek č.16	514 808,45	108 109,77	622 918,22
VK2-17	Úsek č.17	523 748,19	109 987,12	633 735,31



Firma:

**Soupis prací objektu**Velká Kraš - oprava technické infrastruktury - místní komunikace -  
VK2 II.etapa

VK2-00 VRN

146 420,85

Stavba:

VK2-00 VRN VRN

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
1	02710	0	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	17,000		<b>146 420,85</b>	
<b>17 úseků 17 = 17,000 [A]</b>								
Položka zahrnuje:								
- veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty								
Položka nezahrnuje:								
- x								
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	m	1 002,000			
<b>1002 = 1002,000 [A]</b>								
Položka zahrnuje:								
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí								
Položka nezahrnuje:								
- x								
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	m	1 002,000			
<b>1002 = 1002,000 [A]</b>								
Položka zahrnuje:								
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								
Položka nezahrnuje:								
- x								
4	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	17,000			
<b>se souhlasem TDI</b>								
Položka zahrnuje:								
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem								
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce								
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací								
- demontáž a odvoz po skončení platnosti								
- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti								
Položka nezahrnuje:								
- x								
5	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000			

Položka zahrnuje:  
objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování,  
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení  
Položka nezahrnuje:  
- x



Firma:

**Soupis prací objektu**

Velká Kraš - oprava technické infrastruktury - místní komunikace -

VK2  
II. etapa

VK2-01 Úsek č.1

Stavba:

VK2-01

202 520,57

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	67,584		11 327,45	
<b>[165+27]*0,16*2,2 = 67,584 [A]</b>								
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložení odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x								
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	15,048			
<b>[168+30]*0,04*1,9 = 15,048 [A]</b>								
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložení odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x								
3	113434		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM	M3	38,640			
<b>[165+27]*0,2 = 38,400 [A]</b> <b>(3+3)*0,04 = 0,240 [B]</b> <b>Mezisoučet = 38,640 [C]</b>								
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
4	113724		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	7,920			
<b>[168+30]*0,04 = 7,920 [A]</b>								

5	18110	<p>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M2	192,000
ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I				
<i>165+27 = 192,000 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje: - úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</p>				
<b>Komunikace</b>				
6	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	192,000
<i>165+27 = 192,000 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</p>				
7	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJIN ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	33,000
<i>28+5 = 33,000 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x</p>				
8	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	192,000
<i>165+27 = 192,000 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</p>				

9	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	198,000
<p>168+30 = 198,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	198,000
<p>168+30 = 198,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>				
11	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+, 16S TL. 70MM	M2	192,000
<p>165+27 = 192,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>				
12	57621	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	M2	192,000
<p>165+27 = 192,000 [A]</p>				

13	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	12,000	
Položka zahrnuje: - dodání kameniva přeepsané kvality a zmitosti - posyp přeepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x					
<b>6+6 = 12,000 [A]</b> Položka zahrnuje: - dodávku přeepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x					
<b>Ostatní konstrukce a práce</b> 2 658,00					
14	91911	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	12,000	
<b>6+6 = 12,000 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v přeepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
15	91912	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	12,000	
<b>6+6 = 12,000 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v přeepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
16	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	198,000	
<b>168+30 = 198,000 [A]</b> Položka zahrnuje: - očištění přeepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x					



Firma:

**Soupis prací objektu**

Velká Kraš - oprava technické infrastruktury - místní komunikace -

VK2  
II.etapa

VK2-02 Úsek č.2

Stavba:

VK2-02

373 219,38

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	125,981		20 989,91		
			<b>357,9*0,16*2,2 = 125,981 [A]</b>						
			Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x						
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	27,713				
			<b>364,65*0,04*1,9 = 27,713 [A]</b>						
			Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x						
			<b>357,9*0,2 = 71,580 [A]</b> <b>6,75*0,04 = 0,270 [B]</b> <b>Mezisoučet = 71,850 [C]</b>						
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
3	113434		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM	M3	71,850		46 956,37		
			<b>357,9*0,2 = 71,580 [A]</b> <b>6,75*0,04 = 0,270 [B]</b> <b>Mezisoučet = 71,850 [C]</b>						
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
4	113724		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	14,586				
			<b>364,65*0,04 = 14,586 [A]</b>						

5	18110	M2	357,900	<p>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p>
357,9 = 357,900 [A]				
<p>Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</p>				
<b>Komunikace</b>				
6	56332	M2	357,900	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</p>
357,90 = 357,900 [A]				
<p>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</p>				
7	56932	M2	51,000	<p>ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</p>
51 = 51,000 [A]				
<p>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x</p>				
8	57211	M2	357,900	<p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2</p>
357,9 = 357,900 [A]				
<p>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</p>				
			<b>301 531,65</b>	

9	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	364,650	
<p>364,65 = 364,650 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>					
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	364,650	
<p>364,65 = 364,650 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
11	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+, 16S TL. 70MM	M2	357,900	
<p>357,9 = 357,900 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
12	57621	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	M2	357,900	
<p>357,9 = 357,900 [A]</p>					

13	58910	M	13,800	Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x <b>VÝPLŇ SPAR ASFALTEM</b>
<b>13,8 = 13,800 [A]</b> Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x				
9				<b>Ostatní konstrukce a práce</b>
14	919111	M	13,800	<b>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</b> <b>13,8 = 13,800 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x
<b>13,8 = 13,800 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x				
15	919112	M	13,800	<b>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</b>
<b>13,8 = 13,800 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x				
16	93818	M2	364,650	<b>OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM</b> <b>364,65 = 364,650 [A]</b> Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x
<b>364,65 = 364,650 [A]</b> Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x				
			<b>3 741,45</b>	



Firma:

**Soupis prací objektu**

Velká Kraš - oprava technické infrastruktury - místní komunikace -

VK2  
II. etapa

VK2-03 Úsek č.3

Stavba:

VK2-03

92 611,40

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	30,800		5 183,84	
<b>87,5*0,16*2,2 = 30,800 [A]</b>								
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadů na skládce. Položka nezahrnuje: - X								
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	6,916			
<b>91*0,04*1,9 = 6,916 [A]</b>								
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadů na skládce. Položka nezahrnuje: - X								
3	113434		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM	M3	17,640		11 550,56	
<b>87,5*0,16 = 14,000 [A]</b> <b>91*0,04 = 3,640 [B]</b> <b>Mezisoučet = 17,640 [C]</b>								
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
4	113724		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	3,640			
<b>91*0,04 = 3,640 [A]</b>								

5	18110	M2	87,500	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>
<b>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</b>				
<i>87,5 = 87,500 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
<b>Komunikace</b>				
6	56332	M2	87,500	<p><b>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</b></p>
<b>74 466,50</b>				
<i>87,5 = 87,500 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul>				
7	56932	M2	13,000	<p><b>ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</b></p>
<i>13 = 13,000 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
8	57211	M2	87,500	<p><b>INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2</b></p>
<i>87,5 = 87,500 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				

9	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	91,000	
		<p>91 = 91,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>			
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	91,000	
		<p>91 = 91,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>			
11	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+, 16S TL. 70MM	M2	87,500	
		<p>87,5 = 87,500 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>			
12	57621	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	M2	87,500	
		<p>87,5 = 87,500 [A]</p>			

13	58910	M	7,000		Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x
					VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
					7 = 7,000 [A]
					Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x
					<b>Ostatní konstrukce a práce</b>
	9				ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
14	919111	M	7,000	1 410,50	
					7 = 7,000 [A]
					Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x
					ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
15	919112	M	7,000		
					7 = 7,000 [A]
					Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x
					OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
16	93818	M2	87,500		
					87,5 = 87,500 [A]
					Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x



Firma:

**Soupis prací objektu**Velká Kraš - oprava technické infrastruktury - místní komunikace -  
VK2 II.etapa

VK2-04 251 473,20

Rozpočet: VK2-04 Úsek č.4

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>					<b>6 596,49</b>	
	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	30,934				

55,9\*0,16\*2,2 = 19,677 [A]

73,1\*0,07\*2,2 = 11,257 [B]

Mezisoučet = 30,934 [C]

Položka zahrnuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka nezahrnuje:

- x

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

T 10,693

140,7\*0,04\*1,9 = 10,693 [A]

Položka zahrnuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka nezahrnuje:

- x

**Zemní práce**ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU,  
ODVOZ DO 5KM

M3 19,689

12 970,61

55,9\*0,16 = 8,944 [A]

73,1\*0,07 = 5,117 [B]

140,7\*0,04 = 5,628 [C]

Mezisoučet = 19,689 [D]

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M3 5,628

5	18110	M2	55,900	<p><b>140,7*0,04 = 5,628 [A]</b></p> <p>Položka zahrnuje:  - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  Položka nezahrnuje:  - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p>
6	56332	M2	55,900	<p><b>55,9 = 55,900 [A]</b></p> <p>Položka zahrnuje:  - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.  Položka nezahrnuje:  - x</p>
				<b>Komunikace</b>
				<b>171 803,10</b>
7	56932	M2	2,100	<p><b>55,9 = 55,900 [A]</b></p> <p>Položka zahrnuje:  - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  Položka nezahrnuje:  - postřiky, nátěry</p> <p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</p>
8	572111	M2	129,000	<p><b>2,1 = 2,100 [A]</b></p> <p>Položka zahrnuje:  - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - očištění podkladu  - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,  Položka nezahrnuje:  - x</p> <p>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2</p>
				<b>129,0 = 129,000 [A]</b>

		<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	
9	572211	<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2</p> <p>M2</p> <p>140,700</p>	140,700
		<p>140,7 = 140,700 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	
10	574A34	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM</p> <p>M2</p> <p>140,700</p>	140,700
		<p>140,7 = 140,700 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	
11	574C66	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM</p> <p>M2</p> <p>129,000</p>	129,000
		<p>129 = 129,000 [A]</p>	

12	575C21	M2	73,100	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ ZOLACE) 8 TL. 25MM
13	57621	M2	129,000	<p>73,1 = 73,100 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2
14	58910	M	23,500	<p>129 = 129,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- posyp předepsaným množstvím</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
			23,5 = 23,500 [A]		



	18	93818	Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x	M2	129,000
			OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM		
			129 = 129,000 [A]		
			Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x		
	19	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	73,100
			73,1 = 73,100 [A]		
			Položka zahrnuje: - veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)		



Firma:

**Soupis prací objektu**

Velká Kraš - oprava technické infrastruktury - místní komunikace -  
VK2 II.etapa

VK2-05

729 028,52

Rozpočet: VK2-05 Úsek č.5

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>					
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	148,130		<b>27 202,14</b>	

$365,7*0,16*2,2 = 128,726 [A]$   
 $126*0,07*2,2 = 19,404 [B]$   
 Mezisoučet = 148,130 [C]

Položka zahrnuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka nezahrnuje:

- x

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

T

39,383

$518,2*0,04*1,9 = 39,383 [A]$

Položka zahrnuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka nezahrnuje:

- x

**Zemní práce**

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU,  
ODVOZ DO 5KM

M3

88,060

**57 743,08**

$365,7*0,16 = 58,512 [A]$   
 $126*0,07 = 8,820 [B]$   
 $518,2*0,04 = 20,728 [C]$   
 Mezisoučet = 88,060 [D]

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M3

20,728

5	18110	M2	365,700	<p>518,2*0,04 = 20,728 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:  - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  Položka nezahrnuje:  - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p>
6	56332	M2	365,700	<p>365,7 = 365,700 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:  - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.  Položka nezahrnuje:  - x</p>
				<b>Komunikace</b>
				<b>520 609,50</b>
6	56332	M2	365,700	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</p>
7	56932	M2	14,500	<p>365,7 = 365,700 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:  - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  Položka nezahrnuje:  - postřiky, nátěry</p> <p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</p>
8	572111	M2	491,700	<p>14,5 = 14,500 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:  - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - očištění podkladu  - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,  Položka nezahrnuje:  - x</p> <p>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2</p>
				<b>491,7 = 491,700 [A]</b>

9	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	518,200
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
<p>518,2 = 518,200 [A]</p>				
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	518,200
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
<p>518,2 = 518,200 [A]</p>				
11	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	491,700
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>				
<p>491,7 = 491,700 [A]</p>				

12	575C21	M2	126,000
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>			
LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ ZOLACE) 8 TL. Z5MM			
126 = 126,000 [A]			
Položka zahrnuje:			
- dodání směsi v požadované kvalitě			
- očištění podkladu			
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce			
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů			
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
Položka nezahrnuje:			
- postřiky, nátěry			
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2			
13	57621	M2	491,700
491,7 = 491,700 [A]			
Položka zahrnuje:			
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti			
- posyp předepsaným množstvím			
Položka nezahrnuje:			
- x			
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM			
14	58910	M	54,500
54,5 = 54,500 [A]			

15	7	711412	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsaného materiálu</li> <li>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M2	252,000	371,00	93 492,00	93 492,00
<b>Přidružená stavební výroba</b>								
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY								
126*2 = 252,000 [A]								
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)</li> <li>- dodání předepsaného izolačního materiálu</li> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li> <li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</li> <li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dlatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton</li> </ul>								
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>								
16	9	919111	<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</p>	M	54,500		29 981,80	
54,5 = 54,500 [A]								
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- spotřeba vody</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>								
17		919112	<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</p>	M		51,800		
51,8 = 51,800 [A]								

18	<p>Položka zahrnuje:  - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce  - spotřeba vody  Položka nezahrnuje:  - x</p>	93818	M2	518,200
OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM				
518,2 = 518,200 [A]				
19	<p>Položka zahrnuje:  - očištění předepsaným způsobem  - odklizení vzniklého odpadu  Položka nezahrnuje:  - x</p>	97817	M2	126,000
ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE				
126 = 126,000 [A]				
<p>Položka zahrnuje:  - veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  Položka nezahrnuje:  - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>				



Firma:

**Soupis prací objektu**

Velká Kraš - oprava technické infrastruktury - místní komunikace -

VK2  
II. etapa

VK2-06 Úsek č.6

Stavba:

VK2-06

683 943,84

Rozpočet:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Číslo položky	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Cenová soustava
1	014122	0	Všeobecné konstrukce a práce	T	231,123		38 576,11	
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)								

656,6\*0,16\*2,2 = 231,123 [A]

Mezisoučet = 231,123 [C]

Položka zahrnuje:

- veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka nezahrnuje:

- x

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

T 51,026

671,4\*0,04\*1,9 = 51,026 [A]

Položka zahrnuje:

- veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka nezahrnuje:

- x

Zemní práce  
ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJIVEM VČET PODKLADŮ,  
ODVOZ DO 5KM

M3 131,912

86 237,93

656,6\*0,16 = 105,056 [A]

671,4\*0,04 = 26,856 [C]

Mezisoučet = 131,912 [D]

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M3 26,856

671,4\*0,04 = 26,856 [A]

5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	656,600	
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>					
656,6 = 656,600 [A]					
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>					
<b>Komunikace</b>					
6	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	656,600	551 699,60
656,6 = 656,600 [A]					
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul>					
7	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	61,600	
61,6 = 61,600 [A]					
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>					
8	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	656,600	
656,6 = 656,600 [A]					
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>					

9	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	671,400	
<p><b>671.4 = 671.400 [A]</b></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>					
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	671,400	
<p><b>671.4 = 671.400 [A]</b></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
11	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+, 16S TL. 70MM	M2	656,600	
<p><b>656.6 = 656.600 [A]</b></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
12	57621	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	M2	656,600	
<p><b>656.6 = 656.600 [A]</b></p>					

13	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	52,200		
Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x						
<b>52,2 = 52,200 [A]</b> Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x						
<b>Ostatní konstrukce a práce</b> <b>7 430,20</b>						
14	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	32,400		
<b>32,4 = 32,400 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x						
15	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	28,000		
<b>28 = 28,000 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x						
16	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	656,600		
<b>656,6 = 656,600 [A]</b> Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x						



5	18110	M2	25,900	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>
<b>ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</b>				
<b>25,9 = 25,900 [A]</b>				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
<b>Komunikace</b>				
6	56332	M2	25,900	<p><b>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</b></p>
<b>23 057,50</b>				
<b>25,9 = 25,900 [A]</b>				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul>				
7	56932	M2	4,000	<p><b>ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</b></p>
<b>4 = 4,000 [A]</b>				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
8	57211	M2	25,900	<p><b>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2</b></p>
<b>25,9 = 25,900 [A]</b>				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				

9	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	29,600	
<p>29,6 = 29,600 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:  - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení  Položka nezahrnuje:  - x</p>					
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	29,600	
<p>29,6 = 29,600 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:  - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  Položka nezahrnuje:  - postřiky, nátěry  - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
11	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+, 16S TL. 70MM	M2	25,900	
<p>25,9 = 25,900 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:  - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  Položka nezahrnuje:  - postřiky, nátěry  - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
12	57621	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	M2	25,900	
<p>25,9 = 25,900 [A]</p>					

13	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	7,400	
Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x					
<b>7,4 = 7,400 [A]</b> Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x					
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
14	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	7,400	1 158,10
<b>7,4 = 7,400 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
15	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	7,400	
<b>7,4 = 7,400 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
16	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	25,900	
<b>25,9 = 25,900 [A]</b> Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x					



Firma:

**Soupis prací objektu**

Velká Kraš - oprava technické infrastruktury - místní komunikace -

VK2  
II. etapa

VK2-08 Úsek č.8

Stavba:

VK2-08

92 814,01

Rozpočet:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pop. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Cenová soustava
1	014122	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	30,870		5 195,35	
			87,7*0,16*2,2 = 30,870 [A] Mezisoučet = 30,870 [C] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	6,931			
			91,2*0,04*1,9 = 6,931 [A] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
			<b>Zemní práce</b> ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM	M3	17,680		11 576,66	
3	113434		87,7*0,16 = 14,032 [A] 91,2*0,04 = 3,648 [B] Mezisoučet = 17,680 [D] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	3,648			
4	113724		91,2*0,04 = 3,648 [A]					

5	18110	M2	87,700	<p>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>
<b>ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</b>				
<i>87,7 = 87,700 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje: - úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</p>				
<b>Komunikace</b>				
6	56332	M2	87,700	<p><b>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</b></p>
<i>87,7 = 87,700 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</p>				
7	56932	M2	13,000	<p><b>ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</b></p>
<i>13 = 13,000 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x</p>				
8	57211	M2	87,700	<p><b>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2</b></p>
<i>87,7 = 87,700 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</p>				
			<b>74 630.50</b>	

9	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	91,200
<p><i>91,2 = 91,200 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	91,200
<p><i>91,2 = 91,200 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>				
11	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+, 16S TL. 70MM	M2	87,700
<p><i>87,7 = 87,700 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>				
12	57621	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	M2	87,700
<p><i>87,7 = 87,700 [A]</i></p>				

13	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	7,000	
Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x					
<b>7,0 = 7,000 [A]</b> Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x					
<b>Ostatní konstrukce a práce</b> <b>1 411,50</b>					
14	91911	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	7,000	
<b>7,0 = 7,000 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
15	91912	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	7,000	
<b>7,0 = 7,000 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
16	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	87,700	
<b>87,7 = 87,700 [A]</b> Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x					



Firma:

**Soupis prací objektu**

Velká Kraš - oprava technické infrastruktury - místní komunikace -

VK2  
II. etapa

VK2-09 Úsek č.9

Stavba:

VK2-09

20 675,74

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	0	3	4	5	6	7	8	9
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	5,914		<b>1 100,37</b>	
<p>16,8*0,16*2,2 = 5,914 [A]  Mezisoučet = 5,914 [C]</p> <p>Položka zahrnuje:  - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.  Položka nezahrnuje:  - x</p>								
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1,611			
<p>21,2*0,04*1,9 = 1,611 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:  - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.  Položka nezahrnuje:  - x</p>								
<b>Zemní práce</b>								
3	113434		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM	M3	3,536		<b>2 359,97</b>	
<p>16,8*0,16 = 2,688 [A]  21,2*0,04 = 0,848 [B]  Mezisoučet = 3,536 [D]</p> <p>Položka zahrnuje:  - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.  Položka nezahrnuje:  - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).  FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM</p>								
4	113724			M3	0,848			
<p>21,2*0,04 = 0,848 [A]</p>								

5	18110	M2	16,800	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>
<b>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</b>				
<i>16,8 = 16,800 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
<b>Komunikace</b>				
6	56332	M2	16,800	<p><b>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</b></p>
<b>15 862,80</b>				
<i>16,8 = 16,800 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul>				
7	56932	M2	3,200	<p><b>ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</b></p>
<i>3,2 = 3,200 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
8	572111	M2	16,800	<p><b>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2</b></p>
<i>16,8 = 16,800 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				

9	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	21,200	
<p><i>21,2 = 21,200 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>					
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	21,200	
<p><i>21,2 = 21,200 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
11	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+, 16S TL. 70MM	M2	16,800	
<p><i>16,8 = 16,800 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
12	57621	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	M2	16,800	
<p><i>16,8 = 16,800 [A]</i></p>					

13	58910		M	10,700		
Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x <b>VÝPLŇ SPAR ASFALTEM</b>						
<b>10,7 = 10,700 [A]</b> Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x						
	9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>1 352,60</b>
14	919111		M	10,700		
<b>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTJ VOVZOVEK TL DO 50MM</b> <b>10,7 = 10,700 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x						
15	919112		M	8,000		
<b>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTJ VOVZOVEK TL DO 100MM</b> <b>8 = 8,000 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x						
16	93818		M2	16,800		
<b>OČIŠTĚNÍ ASFALT VOVZOVEK ZAMETENÍM</b> <b>16,8 = 16,800 [A]</b> Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x						



Firma:

**Soupis prací objektu**

Velká Kraš - oprava technické infrastruktury - místní komunikace -

VK2  
II. etapa

VK2-10 Úsek č.10

Stavba:

VK2-10

70 405,28

Rozpočet:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Číslo položky	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Cenová soustava
1	014122	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	23,232		3 928,78	
<i>66*0,16*2,2 = 23,232 [A] Mezisoučet = 23,232 [C]</i>								
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x								
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	5,267			
<i>69,3*0,04*1,9 = 5,267 [A]</i>								
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x								
3	113434	1	Zemní práce ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADŮ, ODVOZ DO 5KM	M3	13,332		8 737,60	
<i>66*0,16 = 10,560 [A] 69,3*0,04 = 2,772 [B] Mezisoučet = 13,332 [D]</i>								
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM								
4	113724			M3	2,772			
<i>69,3*0,04 = 2,772 [A]</i>								

5	18110	M2	66,000	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>
<b>ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</b>				
<i>66,0 = 66,000 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
<b>Komunikace</b>				
6	56332	M2	66,000	<p><b>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</b></p>
<b>56 491,50</b>				
<i>66 = 66,000 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul>				
7	56932	M2	10,500	<p><b>ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</b></p>
<i>10,5 = 10,500 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
8	57211	M2	66,000	<p><b>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2</b></p>
<i>66,0 = 66,000 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				

9	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	69,300	
<p>69,3 = 69,300 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:  - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení  Položka nezahrnuje:  - x</p>					
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	69,300	
<p>69,3 = 69,300 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:  - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  Položka nezahrnuje:  - postřiky, nátěry  - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
11	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+, 16S TL. 70MM	M2	66,000	
<p>66,0 = 66,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:  - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  Položka nezahrnuje:  - postřiky, nátěry  - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
12	57621	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	M2	66,000	
<p>66,0 = 66,000 [A]</p>					

13	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	6,600	
Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x					
6,6 = 6,600 [A]					
Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x					
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
14	91911	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	6,600	1 247,40
6,6 = 6,600 [A]					
Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
15	91912	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	6,600	
6,6 = 6,600 [A]					
Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
16	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	66,000	
66,0 = 66,000 [A]					
Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x					



Firma:

**Soupis prací objektu**

Velká Kraš - oprava technické infrastruktury - místní komunikace -

VK2

II. etapa

VK2-11 Úsek č.11

Stavba:

VK2-11

338 339,28

Rozpočet:

338 339,28

Př. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	222,202		<b>26 409,94</b>	
<p>260,8*0,26*2,2 = 149,178 [A]  260,8*0,1*2,8 = 73,024 [B]  Mezisoučet = 222,202 [C]</p>								
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x								
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	20,277			
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x								
<b>Zemní práce</b>								
3	113174		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM	M3	26,080			
260,80*0,1 = 26,080 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
4	113434		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM	M3	78,480			
						<b>57 208,54</b>		

<p>260,8*0,26 = 67,808 [A]  266,8*0,04 = 10,672 [B]  Mezisoučet = 78,480 [D]</p>		<p>Položka zahrnuje:  - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  Položka nezahrnuje:  - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	10,672
5	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM		
266,8*0,04 = 10,672 [A]		<p>Položka zahrnuje:  - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  Položka nezahrnuje:  - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>		
6	18110	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	260,800
260,8 = 260,800 [A]		<p>Položka zahrnuje:  - úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.  Položka nezahrnuje:  - x</p>		
7	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	260,800
5		<b>Komunikace</b>		<b>252 632,40</b>
260,8 = 260,800 [A]		<p>Položka zahrnuje:  - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  Položka nezahrnuje:  - postřiky, nátěry</p>		
8	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	260,800
260,8 = 260,800 [A]				

		<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M2	266,800
9	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2		
		266,8 = 266,800 [A]		
		<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>		
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	266,800
		266,8 = 266,800 [A]		
		<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>		
11	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	260,800
		260,8 = 260,800 [A]		

12	57621	M2	260,800	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postříky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2</p>
<b>260,8 = 260,800 [A]</b>				
13	58910	M	93,800	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- posyp předepsaným množstvím</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p>VÝPLŇ SPAR ASFALTEM</p>
<b>93,8 = 93,800 [A]</b>				
14	919111	M	11,800	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsaného materiálu</li> <li>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><b>Ostatní konstrukce a práce</b></p> <p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</p>
			<b>2 088,40</b>	
15	93818	M2	280,800	<p><b>11,8 = 11,800 [A]</b></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- spotřeba vody</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p>OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM</p>
<b>280,8 = 280,800 [A]</b>				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění předepsaným způsobem</li> <li>- odklizení vzniklého odpadu</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				



Firma:

**Soupis prací objektu**

Velká Kraš - oprava technické infrastruktury - místní komunikace -

VK2  
II. etapa

VK2-12 Úsek č.12

Stavba:

VK2

VK2-12 Úsek č.12

Rozpočet:

VK2-12 Úsek č.12

VK2-12 Úsek č.12

VK2-12 Úsek č.12

VK2-12 Úsek č.12

VK2-12

102 215,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Cenová soustava
1	0	3	Všeobecné konstrukce a práce	5	6	7	8	9
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	34,003		5 743,62	

96,6\*0,16\*2,2 = 34,003 [A]

Mezisoučet = 34,003 [C]

Položka zahrnuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka nezahrnuje:

- x

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

T

7,691

101,2\*0,04\*1,9 = 7,691 [A]

Položka zahrnuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka nezahrnuje:

- x

Zemní práce

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM

M3

19,504

12 779,91

96,6\*0,16 = 15,456 [A]

101,2\*0,04 = 4,048 [B]

Mezisoučet = 19,504 [D]

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M3

4,048

101,2\*0,04 = 4,048 [A]

5	18110	M2	96,600	<p>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p>
96,6 = 96,600 [A]				
<p>Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</p>				
<b>Komunikace</b>				
6	56332	M2	96,600	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</p>
96,6 = 96,600 [A]				
<p>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</p>				
7	56932	M2	9,200	<p>ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</p>
9,2 = 9,200 [A]				
<p>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x</p>				
8	57211	M2	96,600	<p>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2</p>
96,6 = 96,600 [A]				
<p>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</p>				
				<b>81 930,60</b>

9	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	101,200	
<p>101,2 = 101,200 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>					
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	101,200	
<p>101,2 = 101,200 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
11	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+, 16S TL. 70MM	M2	96,600	
<p>96,6 = 96,600 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
12	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	96,600	
<p>96,6 = 96,600 [A]</p>					

13	58910	M	9,200		Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x <b>VÝPLŇ SPAR ASFALTEM</b>
<b>9,2 = 9,200 [A]</b> Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x					
				<b>1 761,80</b>	
14	919111	M	9,200		<b>Ostatní konstrukce a práce</b> <b>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</b>
<b>9,2 = 9,200 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
15	919112	M	9,200		<b>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</b>
<b>9,2 = 9,200 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
16	93818	M2	96,600		<b>96,6 = 96,600 [A]</b> <b>OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM</b> Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x



Firma:

**Soupis prací objektu**

Velká Kraš - oprava technické infrastruktury - místní komunikace -

VK2  
II. etapa

VK2-13 Úsek č.13

Stavba:

VK2-13

301 431,90

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	0	3	4	5	6	7	8	9
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	101,446		17 044,98	
<b>288,2*0,16*2,2 = 101,446 [A] Mezisoučet = 101,446 [C]</b>								
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x								
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	22,701			
<b>298,7*0,04*1,9 = 22,701 [A]</b>								
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x								
<b>Zemní práce</b>								
3	113434		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM	M3	58,060		38 005,02	
<b>288,2*0,16 = 46,112 [A] 298,7*0,04 = 11,948 [B] Mezisoučet = 58,060 [D]</b>								
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM								
4	113724			M3	11,948			
<b>298,7*0,04 = 11,948 [A]</b>								

5	18110	M2	288,200	<p>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p>
288,2 = 288,200 [A]				
<p>Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</p>				
5	Komunikace			242 021,90
6	56332	M2	288,200	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</p>
288,2 = 288,200 [A]				
<p>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</p>				
7	56932	M2	16,300	<p>ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</p>
16,3 = 16,300 [A]				
<p>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x</p>				
8	572111	M2	288,200	<p>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2</p>
288,2 = 288,200 [A]				
<p>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</p>				

9	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	298,700	
<p>298,7 = 298,700 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>					
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	298,700	
<p>298,7 = 298,700 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
11	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+, 16S TL. 70MM	M2	288,200	
<p>288,2 = 288,200 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
12	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	288,200	
<p>288,2 = 288,200 [A]</p>					

13	58910	M	21,000		<p>Položka zahrnuje:  - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti  - posyp předepsaným množstvím  Položka nezahrnuje:  - x</p>	
					VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	
					21 = 21,000 [A]	
					<p>Položka zahrnuje:  - dodávku předepsaného materiálu  - vycištění a výplň spar tímto materiálem  Položka nezahrnuje:  - x</p>	
					<b>Ostatní konstrukce a práce</b>	4 360,00
14	919111	M	21,000		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	
					21 = 21,000 [A]	
					<p>Položka zahrnuje:  - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce  - spotřeba vody  Položka nezahrnuje:  - x</p>	
15	919112	M	21,000		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	
					21 = 21,000 [A]	
					<p>Položka zahrnuje:  - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce  - spotřeba vody  Položka nezahrnuje:  - x</p>	
16	93818	M2	288,200		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	
					288,2 = 288,200 [A]	
					<p>Položka zahrnuje:  - očištění předepsaným způsobem  - odklizení vzniklého odpadu  Položka nezahrnuje:  - x</p>	



Firma:

**Soupis prací objektu**

Velká Kraš - oprava technické infrastruktury - místní komunikace -  
VK2 II.etapa

VK2-14 238 362,00

Rozpočet: VK2-14 Úsek č.14

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>8 976,00</b>	
	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	105,600	85,00	8 976,00	

240\*0,2\*2,2 = 105,600 [A]

Mezisoučet = 105,600 [C]

Položka zahrnuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka nezahrnuje:

- x

**Zemní práce**

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU,  
ODVOZ DO 5KM

26 736,00

48,000

240\*0,2 = 48,000 [A]

Mezisoučet = 48,000 [D]

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

M2

240,000

240 = 240,000 [A]

Položka zahrnuje:

- úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Položka nezahrnuje:

- x

**Komunikace**

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

201 450,00

240,000

240 = 240,000 [A]

	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul>	M2	37,500
5	56932		
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM			
37,5 = 37,500 [A]			
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>			
6	572111	M2	240,000
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2			
240 = 240,000 [A]			
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>			
7	572211	M2	241,600
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2			
241,6 = 241,600 [A]			
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>			
8	574A34	M2	241,600
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM			
241,6 = 241,600 [A]			

	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>		M2	240,000
9	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM		
	<p><i>240 = 240,000 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>		M2	240,000
10	57621	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2		
	<p><i>240 = 240,000 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- posyp předepsaným množstvím</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>		M	3,200
11	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM		
				<i>3,2 = 3,200 [A]</i>





Firma:

**Soupis prací objektu**

Velká Kraš - oprava technické infrastruktury - místní komunikace -

VK2  
II. etapa

VK2-15 Úsek č. 15

Stavba:

VK2-15

2,49 635,53

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	0	3	4	5	6	7	8	9
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	84,480		<b>13 440,31</b>	
<p>240*0,16*2,2 = 84,480 [A]  Mezisoučet = 84,480 [C]</p> <p>Položka zahrnuje:  - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.  Položka nezahrnuje:  - x</p>								
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	16,872			
<p>222*0,04*1,9 = 16,872 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:  - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.  Položka nezahrnuje:  - x</p>								
<b>Zemní práce</b>								
3	113434		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM	M3	47,280		<b>30 628,32</b>	
<p>240*0,16 = 38,400 [A]  222*0,04 = 8,880 [B]  Mezisoučet = 47,280 [D]</p> <p>Položka zahrnuje:  - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.  Položka nezahrnuje:  - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).  FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM</p>								
4	113724			M3	8,880			
<p>222*0,04 = 8,880 [A]</p>								

5	18110	M2	240,000	<p>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p>
240 = 240,000 [A]				
<p>Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p> <p>Položka nezahrnuje: - x</p>				
5				<b>Komunikace</b>
6	56332	M2	240,000	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</p>
240 = 240,000 [A]				
<p>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</p>				
7	56932	M2	29,300	<p>ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</p>
29,3 = 29,300 [A]				
<p>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,</p> <p>Položka nezahrnuje: - x</p>				
8	57211	M2	240,000	<p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2</p>
240 = 240,000 [A]				
<p>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p> <p>Položka nezahrnuje: - x</p>				
			202 467,30	

9	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	246,700	
<p>246,7 = 246,700 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>					
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	246,700	
<p>246,7 = 246,700 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
11	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+, 16S TL. 70MM	M2	240,000	
<p>240 = 240,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
12	57621	POSPYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	240,000	
<p>240 = 240,000 [A]</p>					

13	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	13,200	
Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x					
<b>13,2 = 13,200 [A]</b> Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x					
<b>Ostatní konstrukce a práce</b> <b>3 099,60</b>					
14	91911	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,200	
<b>13,2 = 13,200 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
15	91912	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	14,000	
<b>14 = 14,000 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
16	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	240,000	
<b>240 = 240,000 [A]</b> Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x					



Firma:

**Soupis prací objektu**

Velká Kraš - oprava technické infrastruktury - místní komunikace -

VK2  
II. etapa

VK2-16 Úsek č. 16

Stavba:

VK2-16

514 808,45

Rozpočet:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem	Cenová soustava
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	174,240		28 809,71	

495\*0,16\*2,2 = 174,240 [A]

Mezisoučet = 174,240 [C]

Položka zahrnuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka nezahrnuje:

- x

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

T 37,734

496,5\*0,04\*1,9 = 37,734 [A]

Položka zahrnuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka nezahrnuje:

- x

Zemní práce

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM

M3 99,060

64 644,84

495\*0,16 = 79,200 [A]

496,5\*0,04 = 19,860 [B]

Mezisoučet = 99,060 [D]

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M3 19,860

496,5\*0,04 = 19,860 [A]

5	18110	M2	495,000	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>
<b>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</b>				
495 = 495,000 [A]				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
<b>Komunikace</b>				
6	56332	M2	495,000	<p><b>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</b></p>
495 = 495,000 [A]				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul>				
7	56932	M2	78,900	<p><b>ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</b></p>
78,9 = 78,900 [A]				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
8	57211	M2	495,000	<p><b>INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2</b></p>
495 = 495,000 [A]				
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
			<b>415 876,50</b>	

9	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	496,500	
<p>496,5 = 496,500 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>					
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	496,500	
<p>496,5 = 496,500 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
11	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+, 16S TL. 70MM	M2	495,000	
<p>495 = 495,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
12	57621	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	M2	495,000	
<p>495 = 495,000 [A]</p>					

13	58910	M	21,600	Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x <b>VÝPLŇ SPAR ASFALTEM</b>
<b>21,6 = 21,600 [A]</b> Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x				
<b>5 477,40</b>				
14	919111	M	21,600	<b>Ostatní konstrukce a práce</b> <b>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</b>
<b>21,6 = 21,600 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x				
15	919112	M	21,600	<b>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</b>
<b>21,6 = 21,600 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x				
16	93818	M2	495,000	<b>OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM</b> <b>495 = 495,000 [A]</b> Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x



Firma:

**Soupis prací objektu**

Velká Kraš - oprava technické infrastruktury - místní komunikace -

VK2  
II. etapa

VK2-17 Úsek č.17

Stavba:

VK2

VK2-17 Úsek č.17

Rozpočet:

VK2-17

523 748,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Cenová soustava
1	0	3	Všeobecné konstrukce a práce	5	6	7	8	9
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	177,408		29 516,03	
			(224+280)*0,16*2,2 = 177,408 [A] Mezisoučet = 177,408 [C]					
			Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	38,912			
			(228+284)*0,04*1,9 = 38,912 [A]					
			Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
			(228+280)*0,16 = 81,280 [A] (224+284)*0,04 = 20,320 [B] Mezisoučet = 101,600 [D]					
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM					
3	113434		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM	M3	101,600		66 296,16	
			(228+280)*0,16 = 81,280 [A] (224+284)*0,04 = 20,320 [B] Mezisoučet = 101,600 [D]					
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM					
4	113724		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	20,480			
			(228+284)*0,04 = 20,480 [A]					

5	18110	M2	504,000	<p>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p>
<p>224+280 = 504,000 [A]</p>				
<p>Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</p>				
5	Komunikace			423 192,00
6	56332	M2	504,000	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</p>
<p>224+280 = 504,000 [A]</p>				
<p>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</p>				
7	56932	M2	64,000	<p>ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</p>
<p>28,5+35,5 = 64,000 [A]</p>				
<p>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x</p>				
8	57211	M2	504,000	<p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2</p>
<p>224+280 = 504,000 [A]</p>				
<p>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</p>				

9	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	512,000
<p>2228+284 = 512,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	512,000
<p>2228+284 = 512,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>				
11	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+, 16S TL. 70MM	M2	504,000
<p>224+280 = 504,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>				
12	57621	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	M2	504,000
<p>224+280 = 504,000 [A]</p>				

13	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	16,000	
Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x					
<b>8+8 = 16,000 [A]</b> Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x					
<b>Ostatní konstrukce a práce</b> <b>4 744,00</b>					
14	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	16,000	
<b>8+8 = 16,000 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
15	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	16,000	
<b>8+8 = 16,000 [A]</b> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
16	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	504,000	
<b>224+280 = 504,000 [A]</b> Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x					

### **Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů**

Části veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům dle § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

#### **1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

„Oprava místních komunikací v obci Velká Kraš – II. etapa“

#### **2. IDENTIFIKACE PODDODAVATELŮ**

Dodavatel nebude při plnění díla využívat poddodavatele.

# Oprava místních komunikací v obci Velká Kraš – II. Etapa

## Harmonogram prací

Druh prováděných prací	Kalendářní týdny v r. 2026																	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zemní práce, včetně frézování																		
Štěrkové vrstvy																		
Živičné vrstvy																		
Všeobecné konstrukce a práce a další práce																		
Finanční plnění v tis. Kč bez DPH/ měsíc			1 000				1 200					1 200					1 561	

Termín převzetí staveniště a zahájení provádění díla: 1.4.2025 (nejpozději 1.5.2026)

Termín provedení díla (předání dokončeného díla): do 120 dnů

**BI**  
Kasí