

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: S26- 036- 0001

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Obec Újezd
Sídlo:	Újezd 83, 783 96 Újezd
IČ:	00299618
DIČ:	CZ00299618
Zástupce obce a kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Petr Přichystal, starosta
Telefon:	606 742 858
E-mail:	podatelna@obec-ujezd.cz
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu:	153150448/0300

a

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku:	C / 8032
Sídlo:	Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice 480 35 599
IČ:	
Fakturační a korespond. Adresa:	Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat:	Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě pověření
Telefon/mobil:	587 419 810
E-mail:	Office-olomouc@swietelsky.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	212269343/0300
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Pavel Bohunský, DiS, hl. stavbyvedoucí obor PS
Telefon/mobil:	587 419 810, 813
E-mail:	Office-olomouc@swietelsky.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Modernizace a rozšíření sportovního areálu v obci Újezd – II. etapa**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací. **Projektová dokumentace byla předána zhotoviteli v rámci zadávacího řízení „Modernizace a rozšíření sportovního areálu v obci Újezd – II. etapa“.** Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v **položkovém rozpočtu – příloha č. 2**, který předložil zhotovitel v zadávacím řízení ve své nabídce. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Součástí předmětu díla je poskytnutí součinnosti k vyřízení kolaudačního souhlasu.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem, a to i v případě, že by to znamenalo odchylku od projektové dokumentace. Tímto ujednáním není nikterak dotčen závazek dle čl. 2 odst. 7 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to dle obecně závazných právních předpisů a podmínek objednatele, jakožto zadavatele veřejné zakázky, v jejímž rámci se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 5. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení díla, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.“

10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
13. Rozsah smlouvy je vymezen mimo položkový rozpočet a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů;
14. **Objednatel předpokládá, že dílo bude spolufinancováno z Národní sportovní agentury. Objednatel zhotoviteli sdělí informace o spolufinancování akce nejpozději v den předání staveniště. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s dotačními podmínkami a pokyny poskytovatele dotace, případně objednatele.**

Článek 3

Doba a místo plnění

1. **Termín realizace díla**
 - 1) **Termín zahájení:** Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele. Uchazeč je povinen převzít staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí.
 - 2) **Termín ukončení:** Do 210 dnů od převzetí staveniště. Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.
2. **Místo plnění:** Obec Újezd, Olomoucký kraj. Místo plnění veřejné zakázky je blíže specifikováno v projektové dokumentaci.
3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	10 309 000,00 Kč
(slovy: desetmilionůtřístadevětistíc korun českých)	
Výše DPH (21%)	2 164 890,00 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	12 473 890,00 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **položkový rozpočet – příloha č. 2**.
3. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy.
4. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě objednatelem schváleného soupisu činností. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit, a zhotovitel povinen fakturu opravit, popř. zrušit a vystavit fakturu novou, která bude obsahovat jen práce objednatelem odsouhlasené. V tomto případě zhotovitel není oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatele.
4. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž je povinen uvést důvod jejího vrácení. Okamžikem vrácení faktury – daňového dokladu zhotoviteli se doba splatnosti faktury-daňového dokladu přerušuje.
5. Daňový doklad bude vystaven do pěti kalendářních dní po odsouhlasení soupisu provedených prací, nejpozději však do patnácti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem o DPH. V případě nedodržení lhůty pro vystavení daňového dokladu zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, zejména za úrok z prodlení vyměřený finančním úřadem v souvislosti s odvodem DPH.
6. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
7. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
8. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 5. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 6. tohoto článku.
9. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.
10. Daňové doklady budou označeny spolufinancováním dle pokynů dotačního titulu.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel předpokládá předání staveniště zhotoviteli **04-05/2025**, začátek realizace díla je však závislé na přidělení dotace.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 7 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla.

Článek 7 Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.
7. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

Článek 8

Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Záruční lhůta za dílo je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů, zařízení a zboží na něž výrobce tohoto zboží vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
2. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li v této smlouvě sjednáno jinak.
3. Reklamací vad na díle uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje s požadovaným termínem odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro zajištění opravy. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od nástupu.
4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 30 kalendářních dnů od nástupu na odstranění vady, nebo pokud nedejde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich prováděním jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu této smlouvy o dílo. Takto vzniklé, avšak prokazatelné a obvyklé náklady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti kalendářních dnů od doručení faktury. Zhotovitel podle této smlouvy o dílo však nenesie odpovědnost za případné vady prací, které dle shora uvedeného textu této smlouvy zajišťoval jiný zhotovitel.
5. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu přijímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.

6. Za odstraněné reklamované vady, zhotovitel přejímá záruku po dobu 60 měsíců ode dne písemného předání a převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celého díla.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek, a za provedení prací.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty, a byly způsobeny živelnými událostmi či vyšší mocí.
9. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvou na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimální výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvou na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu předložit.
10. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvou na stavebně montážní pojištění v minimální výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvou na vyžádání objednateli předložit.
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy certifikáty a ostatní osvědčení/pověření požadované objednatelem v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen certifikáty/osvědčení na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu předložit

Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce a tvoří **přílohu č. 3 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou dobu realizace díla.

Článek 10 Bankovní záruky

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla plus dva měsíce po termínu pro dokončení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující lhůtu pro dokončení díla plnění, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je termín plnění prodloužen dodatkem smlouvy, a to i opakovaně.
3. Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného převzetí díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně čerpateľná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní

záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.

5. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 5 pracovních dnů po termínu zahájení prací.
6. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.
7. O záměru užití peněžních prostředků z bankovní záruky a o důvodech tohoto použití (s označením příslušného porušení povinností zhotovitele) je objednatel povinen zhotovitele informovat 15 dnů předem.
8. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.
9. Nepředložení záruční listiny zhotovitelem objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy

Článek 11

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:
 - a. podstatného porušení smluvních podmínek
 - b. že zhotovitel nebude na díle provádět práce po dobu delší než 30 dnů
 - c. jestliže zhotovitel nebude dílo provádět řádně, a to ani po předchozí písemné výzvě objednatele
 - d. jestliže zhotovitel nebude při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele
 - e. zhotovitel bude v prodlení s provedením díla o více než 15 dnů
 - f. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 9. bodu 2. a 3,
 - g. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 8. bodu 11,
2. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a závazků objednatelem:
 - a. neplacení faktur za provedené a převzaté práce v dohodnutých termínech.
3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od této smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část smluvní ceny, která odpovídá rozsahu provedených prací k okamžiku odstoupení od této smlouvy, pokud tyto práce byly odsouhlaseny a převzaty objednavatelem.
4. Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele, v tom případě, že potřeba dočasného pozastavení prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V případě dočasného pozastavení prací bude prodloužen termín dokončení díla o dobu trvání dočasné pozastávky. Trvá-li přerušení prací déle než dva měsíce nebo uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé mu v tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích
5. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na náhradu škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.
6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně a vyvolat jednání

zástupců oprávněných ke změně této smlouvy formou uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Obě smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k dokončení díla.

7. Odstoupením od této smlouvy kterékoliv ze smluvních stran nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod.
8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a. zhotovitel vyhotoví a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel vyhotoví a objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad do okamžiku odstoupení od této smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy,
 - b. zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb,
 - c. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel písemně vyzve objednatele k dílčímu převzetí nedokončeného díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí předávací řízení,
 - e. úhrada vzájemných nároků a pohledávek se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví-li tato smlouva jinak.

Článek 12

Vyšší moc

1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění díla podle této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla o dobu jejich následků.
2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.
3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.
4. V případě působení vyšší moci se obě smluvní strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu místně příslušného objednateli.

Článek 13

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Realizace díla je závislá na přidělení dotace z Národní sportovní agentury – Podpora Regionů. Objednatel jako investor si v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla. V případě jednostranné změny původního termínu zahájení, či dokončení díla o více než tři měsíce v závislosti na přidělení dotace ze strany objednatele může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že dotace nebude přidělena, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do dne zahájení prací na díle. Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. ušlého zisku z důvodu odstoupení objednatele od smlouvy pro nepřidělení dotace k realizaci předmětu plnění této smlouvy. Oznámení o tom, že finanční prostředky nebyly objednateli poskytovatelem dotace přiděleny, zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy bez zbytečného odkladu. Po odstoupení od smlouvy z tohoto titulu nebudou mít vůči sobě smluvní strany žádné nároky.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
5. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 14

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 – Časový harmonogram plnění

Objednatel:

V Újezdě dne....

Zhotovitel:

V Olomouci dne

.....

Petr Přichystal

Starosta

.....

**Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír
Konečný,**

na základě pověření

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 28. zasedání zastupitelstva obce Újezd, konaného dne 15.01.2025 usnesením 13/28/2025.

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Modernizace a rozšíření sportovního areálu v obci Újezd – II. etapa“

Zjednodušená podlimitní zakázka na stavební práce zadávaná podle zákona č. 134/2016 Sb.

1. Základní identifikační údaje			
1.1. Zadavatel			
Název:	Obec Újezd		
Sídlo:	Újezd 83, 783 96 Újezd		
Zástupce zadavatele:	Petr Přichystal, starosta		
IČ:	00299618		
1.2. Dodavatel			
Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C / 8032		
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:	Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě pověření		
IČ:	480 35 599		
Tel.:	587 419 810 / 813		
E-mail:	Office-olomouc@swietelsky.cz		
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Pavel Bohunský, ředitel obl. Olomouc		
Tel.:	587 419 810		
E-mail:	Office-olomouc@swietelsky.cz		
2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“			
	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem Včetně DPH
Celková cena za dílo¹	10 309 000,00	2 164 890,00	12 473 890,00
3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat			
Podpis oprávněné osoby, datum:			
Titul, jméno, příjmení:	Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě pověření		
Funkce:	Ředitel obl. Olomouc a Vedoucí odd. kalkulací Olomouc		

¹ Uvádí se absolutní hodnota celkové nabídkové ceny v českých korunách.

Souhrnný rozpočet stavby

Datum:

Stavba : **Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd**

Cenová úroveň RTS 2024/II.

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČO : 48035599

DIČ : CZ48035599

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	10 309 000,00
DPH	21 %	2 164 890,00
Cena celkem za stavbu		12 473 890,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	256 233,34	44 470,25	
SO 02	Parkoviště	2 135 226,20	370 576,45	
SO 04	Hlavní spojovací chodník	1 054 732,20	183 052,70	
SO 06	Odpočinková zóna	1 087 956,54	188 818,90	
SO 07	Venkovní posilovna	2 659 372,07	461 543,91	
SO 08	Skatepark	3 353 806,86	582 065,65	
SO 09	Cvičná streetbalová plocha	1 071 234,95	185 916,81	
SO 10	Oplocení areálu	855 327,84	148 445,33	
Celkem za stavbu		12 473 890,00	2 164 890,00	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	256 233,34	44 470,25		
SO 02	Parkoviště	2 135 226,20	370 576,45		
SO 04	Hlavní spojovací chodník	1 054 732,20	183 052,70		
DSO 06-1	Odpočinková zóna - chodníky	676 221,30	117 360,72		
DSO 06-2	Odpočinková zóna - altán	411 735,24	71 458,18		
DSO 07-1	Venkovní posilovna - posilovna	2 175 390,14	377 547,05		
DSO 07-2	Venk.posilovna - zastřeš.sezení	483 981,93	83 996,86		
SO 08	Skatepark	3 353 806,86	582 065,65		
SO 09	Cvičná streetbalová plocha	1 071 234,95	185 916,81		
SO 10	Oplocení areálu	855 327,84	148 445,33		
Celkem za stavbu		12 473 890,00	2 164 890,00		

Položkový rozpočet

Zakázka: **Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd**

Objekt: **SO 06 Odpočinková zóna**

Rozpočet: **DSO 0-1 Odpočinková zóna - chodníky**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

IČ: **48035599**

DIČ: **CZ48035599**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			558 860,58
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			558 860,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	558 860,58 CZK
Základní DPH	21 %	117 360,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

676 221,30 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			66 270,75
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			177 247,24
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			2 904,42
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			176 132,70
59.2	Sportovní vybavení	HSV			98 781,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			34 894,64
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 629,83
Cena celkem					558 860,58

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				66 270,75
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:1765*0,05 zemina s travním drnem:31*0,05 zemina s travním drnem:179*0,05	m3	98,75000 88,25000 1,55000 8,95000	241,00	23 798,75
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 179*0,35	m3	62,65000 62,65000	73,00	4 573,45
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:179/2*0,05	m3	4,47500 4,47500	241,00	1 078,48
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:179/2*0,05	m3	4,47500 4,47500	61,00	272,98
5	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS tvorba pláně:179/2*0,05	m3	4,47500 4,47500	61,00	272,98
6	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 stůl:0,4*0,4*0,5*2*2 lavice:0,2*0,2*0,34*2*4 vyklápěcí lavice:0,5*0,2*0,3*3 koš:0,45*0,45*0,4	m3	0,59980 0,32000 0,10880 0,09000 0,08100	1 207,00	723,96
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 98,75+0,6	m3	99,35000 99,35000	256,00	25 433,60
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 98,75+0,6	m3	99,35000 99,35000	73,00	7 252,55
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 179	m2	179,00000 179,00000	16,00	2 864,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				177 247,24
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Terénní zapravení:0,1*1765 Doplňující terénní zapravení:0,1*31	m3	179,60000 176,50000 3,10000	140,00	25 144,00
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Terénní zapravení:0,1*1765 Doplňující terénní zapravení:0,1*31	m3	179,60000 176,50000 3,10000	122,00	21 911,20
12	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 Terénní zapravení:1765 Doplňující terénní zapravení:31	m2	1 796,00000 1 765,00000 31,00000	38,00	68 248,00
13	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 Terénní zapravení:1765 Doplňující terénní zapravení:31	m2	1 796,00000 1 765,00000 31,00000	29,00	52 084,00
14	00572420R	Směs travní parková Terénní zapravení:0,03*1765 Doplňující terénní zapravení:0,03*31	kg	53,88000 52,95000 0,93000	183,00	9 860,04
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				2 904,42
15	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného stůl:0,4*0,4*0,1*2*2 lavice:0,2*0,2*0,1*2*4 vyklápěcí lavice:0,5*0,2*0,1*3 koš:0,45*0,45*0,1	m3	0,14625 0,06400 0,03200 0,03000 0,02025	1 138,00	166,43
16	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 stůl:0,4*0,4*0,4*2*2*1,1 lavice:0,2*0,2*0,24*2*4*1,1 vyklápěcí lavice:0,5*0,2*0,2*3*1,1	m3	0,49891 0,28160 0,08448 0,06600	5 488,00	2 737,99

		koš:0,45*0,45*0,3*1,1		0,06683		
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				176 132,70
17	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřě tl. 3 cm chodník bez pojezdu:177	m2	177,00000	311,00	55 047,00
18	592451210R	Dlažba betonová 30x30x6 cm přírodní, bezfasetová chodník bez pojezdu:177*1,05	m2	185,85000	342,00	63 560,70
19	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm chodník bez pojezdu:177	m	177,00000	49,00	8 673,00
20	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A chodník bez pojezdu:177	m2	177,00000	276,00	48 852,00
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				98 781,00
21	R08-01	Sestava 2 laviček a 1 stolu, dodávka a montáž	kus	2,00000	20 732,00	41 464,00
22	R08-05	Ruské kuželky, dodávka a montáž Vč. ukotvení do dlažby.	kus	1,00000	24 390,00	24 390,00
23	R04-25	Vyklápěcí lavice bez opěradla, dodávka a montáž S uzamykatelným prostorem na míče a sítě včetně držáku	kus	1,00000	18 293,00	18 293,00
24	R0798	Odpadkový koš, dodávka a montáž	kus	1,00000	14 634,00	14 634,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				34 894,64
25	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,1*0,3*76	m3	2,28000	1 138,00	2 594,64
26	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 76	m	76,00000	425,00	32 300,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 629,83
27	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	53,67000	49,00	2 629,83
Celkem						558 860,58

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd**

Objekt: **SO 06 Odpočinková zóna**

Rozpočet: **DSO 06-2 Odpočinková zóna - altán**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

IČ: **48035599**

DIČ: **CZ48035599**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			8 575,12
PSV			331 701,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			340 277,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	340 277,06 CZK
Základní DPH	21 %	71 458,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

411 735,24 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 376,26
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			7 198,86
712	Živičné krytiny	PSV			58 915,09
762	Konstrukce tesařské	PSV			199 940,58
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 416,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 760,00
783	Nátěry	PSV			59 670,27
Cena celkem					340 277,06

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						1 376,26
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 0,4*0,4*0,7*8	m3	0,89600	1 207,00	1 081,47
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0,4*0,4*0,7*8	m3	0,89600	256,00	229,38
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,4*0,4*0,7*8	m3	0,89600	73,00	65,41
Díl: 2						7 198,86
4	271571112R00	Polštář základu ze šterkopísku netříděného 0,4*0,4*0,1*8	m3	0,12800	501,00	64,13
5	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 0,4*0,4*0,7*8*1,1	m3	0,98560	5 813,00	5 729,29
6	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,4*4*0,3*8	m2	3,84000	305,00	1 171,20
7	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění 0,4*4*0,3*8	m2	3,84000	61,00	234,24
Díl: 712						58 915,09
8	712221111R00	Montáž živičného šindele střež jednoduch. do 45° 12 bednění tl. 25 mm::7*3,735/2*4	m2	52,29000	439,00	22 955,31
9	62822082	Šindel střešní asfaltový š. 1000 mm, zelený 12 bednění tl. 25 mm::7*3,735/2*4*1,15	m2	60,13350	341,00	20 505,52
10	712229111R00	Příplatek - ztižení práce u hřebene, živič. šindel 4,6*4	m	18,40000	146,00	2 686,40
11	712229112R00	Příplatek - ztižení práce u okapnice, živ. šindel 7*4	m	28,00000	146,00	4 088,00
12	712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím 12 bednění tl. 25 mm::7*3,735/2*4	m2	52,29000	37,00	1 934,73
13	62822009	Pás asfaltovaný podkladní 12 bednění tl. 25 mm::7*3,735/2*4*1,15	m2	60,13350	91,00	5 472,15
14	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m 0,696	t	0,69600	1 829,00	1 272,98
Díl: 762						199 940,58
15	762341210R00	Montáž bednění střež rovných, prkna na sraz 12 bednění tl. 25 mm::7*3,735/2*4	m2	52,29000	183,00	9 569,07
16	762134122R00	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm 13 hranolové obložení::6*2,3*2	m2	27,60000	183,00	5 050,80
17	R60512601	Prkno, fošna SM, hoblované 12 bednění tl. 25 mm::7*3,75/2*4*0,025*1,3 13 hranolové obložení::6*21*2*0,04*0,06*1,15	m3	2,40177	14 634,00	35 147,50
18	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 10 pásek::1,35*16	m	21,60000	427,00	9 223,20
19	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 1 sloupek::2,6*8 2 sloupek::1,15*1 5-9 krokev::(5,6*4+3,75*8+2,9*8+2,05*8+1,2*8) 11 pásek::1,35*4	m	128,95000	488,00	62 927,60
20	762712130R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 3 vaznice::6,35*4	m	25,40000	610,00	15 494,00
21	762712140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 4 vaznice::6,35*1	m	6,35000	732,00	4 648,20

22	R605158636	Hranol konstrukční masivní KVH Si 80x180 mm, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% 5-9 krokev::0,08*0,18*(5,6*4+3,75*8+2,9*8+2,05*8+1,2*8)*1,15	m3	1,68250 1,68250	14 634,00	24 621,71
23	R605158641	Hranol konstrukční masivní KVH Si 100x100 mm, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% 10 pásek::0,1*0,1*1,35*16*1,15	m3	0,24840 0,24840	14 634,00	3 635,09
24	R605158643	Hranol konstrukční masivní KVH Si 100x140 mm, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% 11 pásek::0,1*0,14*1,35*4*1,15	m3	0,08690 0,08694	14 634,00	1 271,69
25	R605158661	Hranol konstrukční masivní KVH Si 140x140 mm, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% 1 sloupek::0,14*0,14*2,6*8*1,15 2 sloupek::0,14*0,14*1,15*1*1,15	m3	0,49470 0,46883 0,02592	14 634,00	7 239,44
26	R605-158664.1	Hranol konstrukční masivní KVH Si 140x180 mm, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% 3 vaznice::0,14*0,18*6,35*4*1,15	m3	0,73610 0,73609	14 634,00	10 772,09
27	R605-158664.2	Hranol konstrukční masivní KVH Si 140x240 mm, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% 4 vaznice::0,14*0,24*6,35*1*1,15	m3	0,24540 0,24536	14 634,00	3 591,18
28	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 3,39+0,3	t	3,69000 3,69000	1 829,00	6 749,01
Díl: 764		Konstrukce klempířské				3 416,00
29	764394230R00	Okapnice z Pz plechu rš 250 mm 7*4	m	28,00000 28,00000	122,00	3 416,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				9 760,00
30	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	kus	8,00000	244,00	1 952,00
31	R553995	Patka kotevní pro sloupky, žárově pozinkovaná	kus	8,00000	976,00	7 808,00
Díl: 783		Nátěry				59 670,27
32	783612100R00	Nátěr tenkovrstvou olejovou lazourov dvojnásobný, RAL 8003 0,14*4*(2,6*8+1,15) (0,14+0,18)*2*6,35*4 (0,14+0,24)*2*6,35*1 (0,08+0,18)*2*(5,6*4+3,75*8+2,9*8+2,05*8+1,2*8) 0,1*4*1,35*16 (0,1+0,14)*1,35*4 (0,04+0,06)*2*6*19*2 52,29*2+52,29*0,025*2*10	m2	272,46700 12,29200 16,25600 4,82600 52,83200 8,64000 1,29600 45,60000 130,72500	146,00	39 780,18
33	783782210R00	Nátěr tesařských konstrukcí impregnační 2x Nátěr bezbarvou impregnační dřeva proti rostlinným a zvířecím škůdcům jako plíseň, modráni dřeva a napadení 0,14*4*(2,6*8+1,15) (0,14+0,18)*2*6,35*4 (0,14+0,24)*2*6,35*1 (0,08+0,18)*2*(5,6*4+3,75*8+2,9*8+2,05*8+1,2*8) 0,1*4*1,35*16 (0,1+0,14)*1,35*4 (0,04+0,06)*2*6*19*2 52,29*2+52,29*0,025*2*10	m2	272,46700 12,29200 16,25600 4,82600 52,83200 8,64000 1,29600 45,60000 130,72500	73,00	19 890,09

Celkem

340 277,06

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

Zakázka: **Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd**

Objekt: **SO 07 Venkovní posilovna**

Rozpočet: **DSO 07-1 Venkovní posilovna - posilovna**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

IČ: **48035599**

DIČ: **CZ48035599**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 797 843,09
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 797 843,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 797 843,09 CZK
Základní DPH	21 %	377 547,05 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 175 390,14 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			102 217,49
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			93 586,94
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			47 265,06
5	Komunikace	HSV			117 231,10
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			136 328,70
59.1	Sportovní povrchy	HSV			446 292,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			605 467,00
8	Trubní vedení	HSV			27 436,17
88	Potrubí z drenážek	HSV			40 693,50
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			123 376,34
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			41 322,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 626,19
Cena celkem					1 797 843,09

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				102 217,49
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:28*0,05 zemina s travním drnem:363*0,05	m3	19,55000 1,40000 18,15000	241,00	4 711,55
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:363/2*0,05	m3	9,07500 9,07500	241,00	2 187,08
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:363/2*0,05	m3	9,07500 9,07500	61,00	553,58
4	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 96% PS tvorba pláně:363/2*0,05	m3	9,07500 9,07500	61,00	553,58
5	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ zasakovací jímka 3x3x1,2 m:6,3*6,3*2,2	m3	87,31800 87,31800	241,00	21 043,64
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:0,3*0,4*84 svodný drén:0,4*0,6*11	m3	12,72000 10,08000 2,64000	345,00	4 388,40
7	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace:1,1*2,35*2 šachta:2,8*2*2	m3	16,37000 5,17000 11,20000	345,00	5 647,65
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl.do 2 m kanalizace:2,35*2*2 šachta:2,8*2*2	m2	20,60000 9,40000 11,20000	183,00	3 769,80
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m kanalizace:2,35*2*2 šachta:2,8*2*2	m2	20,60000 9,40000 11,20000	61,00	1 256,60
10	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 posilovací stroje:0,5*0,5*0,75*5 workoutová sestava:0,5*0,5*1,15*20 lavice:0,2*0,2*0,34*2*4 stůl:0,4*0,4*0,5*2*2 lavičky bez opěradla:0,2*0,5*0,3*2*2 stojany na kola:1*0,62*0,22*2 odpadkový koš:0,45*0,45*0,4*2	m3	7,67110 0,93750 5,75000 0,10880 0,32000 0,12000 0,27280 0,16200	1 207,00	9 259,02
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím kanalizace:1,1*1,5*2 šachta:2,8*2*2-3,14*0,5*0,5*2,8 zasakovací jímka 3x3x1,2 m:5*5*0,5	m3	24,80200 3,30000 9,00200 12,50000	159,00	3 943,52
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 19,55+87,32+12,72+16,37+7,67-24,80	m3	118,83000 118,83000	256,00	30 420,48
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 19,55+87,32+12,72+16,37+7,67-24,8	m3	118,83000 118,83000	73,00	8 674,59
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím 363	m2	363,00000 363,00000	16,00	5 808,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				93 586,94
15	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 363*0,35	m3	127,05000 127,05000	73,00	9 274,65
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 0,1*28	m3	2,80000 2,80000	140,00	392,00
17	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 0,1*28	m3	2,80000 2,80000	122,00	341,60

18	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 28	m2	28,00000 28,00000	38,00	1 064,00
19	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 28	m2	28,00000 28,00000	29,00	812,00
20	00572420R	Směs travní parková 0,03*28	kg	0,84000 0,84000	183,00	153,72
21	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 124,25	m3	124,25000 124,25000	140,00	17 395,00
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 124,25	m3	124,25000 124,25000	256,00	31 808,00
23	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 124,25	m3	124,25000 124,25000	37,00	4 597,25
24	182301125R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2 414,16	m2	414,16000 414,16000	67,00	27 748,72
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				47 265,06
25	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného posilovací stroje:0,5*0,5*0,1*5 workoutová sestava:0,5*0,5*0,1*20 lavice:0,2*0,2*0,1*2*4 stůl:0,4*0,4*0,1*2*2 lavičky bez opěradla:0,2*0,5*0,1*2*2 stojany na kola:1*0,62*0,1*2 odpadkový koš:0,45*0,45*0,1*2	m3	0,92550 0,12500 0,50000 0,03200 0,06400 0,04000 0,12400 0,04050	1 138,00	1 053,22
26	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 posilovací stroje:0,5*0,5*0,65*5*1,1 workoutová sestava:0,5*0,5*1,05*20*1,1 lavice:0,2*0,2*0,24*2*4*1,1 stůl:0,4*0,4*0,4*2*2*1,1 lavičky bez opěradla:0,2*0,5*0,2*2*2*1,1 stojany na kola:1*0,62*0,12*2*1,1 odpadkový koš:0,45*0,45*0,3*2*1,1	m3	7,42016 0,89375 5,77500 0,08448 0,28160 0,08800 0,16368 0,13365	5 488,00	40 721,84
27	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení posilovací stroje:0,5*4*0,3*5 workoutová sestava:0,5*4*0,3*20	m2	15,00000 3,00000 12,00000	305,00	4 575,00
28	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění posilovací stroje:0,5*4*0,3*5 workoutová sestava:0,5*4*0,3*20	m2	15,00000 3,00000 12,00000	61,00	915,00
Díl: 5		Komunikace				117 231,10
29	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuťnění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A posilovna:223	m2	223,00000 223,00000	6,00	1 338,00
30	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuťnění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A posilovna:223	m2	223,00000 223,00000	58,00	12 934,00
31	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhuťnění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A posilovna:223	m2	223,00000 223,00000	77,00	17 171,00
32	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuťnění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A posilovna:223	m2	223,00000 223,00000	95,00	21 185,00
33	564821112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm posilovna:223	m2	223,00000 223,00000	102,00	22 746,00
34	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm posilovna:223	m2	223,00000 223,00000	117,00	26 091,00
35	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m posilovna:223	m2	223,00000 223,00000	27,00	6 021,00
36	69366057R	Geotextilie 100% PP 400 g/m2 posilovna:223*1,15	m2	256,45000 256,45000	38,00	9 745,10

Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				136 328,70
37	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm dlažda:137	m2	137,00000	311,00	42 607,00
38	592451210R	Dlažba zámková 30x30x6 cm přírodní dlažda:137*1,05	m2	143,85000	342,00	49 196,70
39	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm dlažda:137	m	137,00000	49,00	6 713,00
40	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A dlažda:137	m2	137,00000	276,00	37 812,00
Díl:	59.1	Sportovní povrchy				446 292,00
41	R0101	Liťný vodopropustný pryžový povrch tl. 10 mm, dodávka a montáž Směs z celoprobarveného EPDM granulátu frakce 1–4 mm a PUR pojiva) s filtračním průtokem min 150mm/h. posilovna:223	m2	223,00000	1 037,00	231 251,00
42	R0151	Příplatek za barevnost plochy posilovna:223	m2	223,00000	98,00	21 854,00
43	R04091	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm Směs SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s posilovna:78	m2	78,00000	549,00	42 822,00
44	R040925	Pružná podkladní vrstva, tl. 70 mm Směs SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s posilovna:145	m2	145,00000	1 037,00	150 365,00
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				605 467,00
45	R0200.1	1) Elipsovité zařízení, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených	kus	1,00000	39 301,00	39 301,00
46	R0200.2	2) Surfovací zařízení, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených	kus	1,00000	39 884,00	39 884,00
47	R0200.3	3) Procvičování chůze, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených	kus	1,00000	40 878,00	40 878,00
48	R0200.4	4) Jezdecké zařízení, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených	kus	1,00000	34 116,00	34 116,00
49	R0200.5	5) Protahovací zařízení, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených	kus	1,00000	48 395,00	48 395,00
50	R0200.6	6) Hlavní posilovací workoutová sestava, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených	kus	1,00000	289 479,00	289 479,00
51	R0796	Lavička bez opěradla, dodávka a montáž	kus	2,00000	12 195,00	24 390,00
52	R0798	Odpadkový koš, dodávka a montáž	kus	2,00000	14 634,00	29 268,00
53	R0422	Stojan na kola, dodávka a montáž	kus	2,00000	9 146,00	18 292,00
54	R08-01	Sestava 2 ks laviček a 1 kus stolu, dodávka a montáž	kus	2,00000	20 732,00	41 464,00
Díl:	8	Trubní vedení				27 436,17
55	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kanalizace:1,1*0,15*2	m3	0,33000	501,00	165,33
56	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 kanalizace:2	m	2,00000	98,00	196,00
57	28611156.AR	Trubka kanalizační SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm kanalizace:2*1,02	kus	2,04000	258,00	526,32
58	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm kanalizace:1,1*0,7*2	m3	1,54000	1 138,00	1 752,52
59	894412212RAA	Šachta, DN 1000 stěna 90 mm, dno přímé V max. 50, hloubka dna 2,50 m, poklop litina 12,5 t 1	kus	1,00000	24 796,00	24 796,00
Díl:	88	Potrubí z drenážek				40 693,50
60	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný drén:84 svodný drén:11	m	95,00000	24,00	2 280,00

61	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný drén:84*1,02	m	85,68000 85,68000	33,00	2 827,44
62	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm svodný drén:11*1,02	m	11,22000 11,22000	95,00	1 065,90
63	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm.	m3	5,10000	1 582,00	8 068,20
64	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm.	m3	3,78000 1,32000	1 582,00	12 054,84
65	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*84 svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*11	m2	169,20000 142,80000 26,40000	37,00	6 260,40
66	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*84*1,15 svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*11*1,15	m2	194,58000 164,22000 30,36000	34,00	6 615,72
67	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm 2	kus	2,00000 2,00000	443,00	886,00
68	877353121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 110/110 mm 1	kus	1,00000 1,00000	395,00	395,00
69	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 1	kus	1,00000 1,00000	183,00	183,00
70	28651691.AR	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC 1	kus	1,00000 1,00000	57,00	57,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				123 376,34
71	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 20 cm zasakovací jímka 3x3x1,2 m:4*4	m2	16,00000 16,00000	228,00	3 648,00
72	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm.	m3	17,55000	1 582,00	27 764,10
73	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l zasakovací jímka 3x3x1,2 m:4,5*4,5*1,4-3*3*1,2	kus	50,00000	183,00	9 150,00
74	R286-97910	Blok vsakovací 600 x 600 x 600 mm zasakovací jímka 3x3x1,2 m:48	kus	48,00000	1 455,00	69 840,00
75	R286-97910.1	Blok vsakovací 600 x 600 x 600 mm, s kanálkem DN 80 zasakovací jímka 3x3x1,2 m:1	kus	1,00000 1,00000	1 816,00	1 816,00
76	R286-97910.2	Blok vsakovací kontrolní 600 x 600 x 600 mm Jedná se o 4 komponenty na 1 box 600 x 600 x 600 mm. zasakovací jímka 3x3x1,2 m:1	kus	1,00000 1,00000	4 963,00	4 963,00
77	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií zasakovací jímka 3x3x1,2 m:(3*3*2+3*1,2*4)	m2	32,40000 32,40000	61,00	1 976,40
78	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm zasakovací jímka 3x3x1,2 m:(3*3*2+3*1,2*4)*1,15	m2	37,26000 37,26000	34,00	1 266,84
79	721176232R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 3,2 mm Odvzdušnění vsakovací jímky zaústěno do bet. šachty. zasakovací jímka 3x3x1,2 m:3	m	3,00000 3,00000	984,00	2 952,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				41 322,60
80	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,1*0,3*90	m3	2,70000 2,70000	1 138,00	3 072,60
81	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 90	m	90,00000 90,00000	425,00	38 250,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				16 626,19
82	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	339,31000	49,00	16 626,19

Celkem

1 797 843,09

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

Zakázka: **Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd**
 Objekt: **SO 07 Venkovní posilovna**
 Rozpočet: **DSO 07-2 Venkovní posilovna - zastřešené sezení**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.** IČ: **48035599**
 DIČ: **CZ48035599**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	238 801,78
PSV	147 266,69
MON	13 916,60
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	399 985,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	399 985,07 CZK
Základní DPH	21 %	83 996,86 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **483 981,93 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			43 119,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			31 918,70
4	Vodorovné konstrukce	HSV			144 314,84
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 449,24
712	Živičné krytiny	PSV			36 332,14
713	Izolace tepelné	PSV			0,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			28 302,77
767	Konstrukce zámečnické	PSV			77 650,98
783	Nátěry	PSV			4 980,80
M21	Elektromontáže	MON			8 463,20
M46	Zemní práce při montážích	MON			5 453,40
Cena celkem					399 985,07

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				43 119,00
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 základové patky:2*2*1,3*6	m3	31,20000	1 207,00	37 658,40
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním základové patky:2*2*1,3*6-0,7*0,7*1*6	m3	28,26000	159,00	4 493,34
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 31,2-28,26	m3	2,94000	256,00	752,64
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 31,2-28,26	m3	2,94000	73,00	214,62
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				31 918,70
5	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného zastřešené sezení:0,7*0,7*0,1*6	m3	0,29400	1 138,00	334,57
6	R275 32-1411	Železobeton základových patek C 25/30 - XC2 C 20/25 - XC2 - Cl 0.4 - Dmax 16 mm - S3 zastřešené sezení:0,7*0,7*1*6	m3	2,94000	6 138,00	18 045,72
7	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení zastřešené sezení:0,7*4*1*6	m2	16,80000	305,00	5 124,00
8	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění zastřešené sezení:0,7*4*1*6	m2	16,80000	61,00	1 024,80
9	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505) 0,09181*1,1	t	0,10099	73 171,00	7 389,61
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				144 314,84
10	R411 32-1825	Stropy deskové ze železobetonu pohledového, C 25/30 - XC3 C 25/30 - XC3 - Cl 0.4 - Dmax 16 mm -S3 pohledový beton dle TP 03 (2018): PB2-C1-H1-S2-U1-Z0-B1-T1 7*4*0,2	m3	5,60000	5 348,00	29 948,80
11	411351701R00	Bednění stropů pohledových, deskových - zřízení Včetně provedení okapové drážky. 7*4	m2	28,00000	1 220,00	34 160,00
12	411351702R00	Bednění stropů pohledových, deskových - odstranění 7*4	m2	28,00000	244,00	6 832,00
13	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - zřízení 7*4	m2	28,00000	366,00	10 248,00
14	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - odstranění 7*4	m2	28,00000	122,00	3 416,00
15	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení pohledový beton (7+4)*2	m	22,00000	610,00	13 420,00
16	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění pohledový beton (7+4)*2	m	22,00000	122,00	2 684,00
17	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) 0,54177*1,1	t	0,59595	73 171,00	43 606,04
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 449,24
18	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	26,57000	732,00	19 449,24

Díl:	712	Živičné krytiny				36 332,14
19	712391171RT1	Položení podkladní textilie na střeších do 10°, 1 vrstva - textilie ve specifikaci 7*4	m2	28,00000	122,00	3 416,00
20	69366079R	Geotextilie netkaná 400 g/m2 4*4*1,15	m2	18,40000	35,00	644,00
21	712372111RS1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci 7*4	m2	28,00000	817,00	22 876,00
22	283220012R	Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 1,5 mm, střešní 7*4*1,15	m2	32,20000	288,00	9 273,60
23	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,06700	1 829,00	122,54
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00
24	713141711R00	Montáž spádových klínů plochých střech, lepených bodově PU lepidlem (dočasně) 7*4	m2	28,00000	0,00	0,00
25	28375971R	Deska spádová EPS 100 7*4*0,05*1,1	m3	1,54000	0,00	0,00
26	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03200	0,00	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				28 302,77
27	764 553261	Okapnice, poplastovaný plech, r.š. 100 mm 28,1	m	28,10000	427,00	11 998,70
28	764 553262	Lemovací poplastovaný plech, r.š. 150 mm 28	m	28,00000	549,00	15 372,00
29	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	310,69000	3,00	932,07
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				77 650,98
30	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 1. sloupy 140/4 mm:2,773*6*13,4 P1 kotevní plotna 250/250/12:6*5,89 P2 kotevní plotna 250/250/12:6*5,89	kg	293,62920	110,00	32 299,21
31	R553-99A.	Žárové pozinkování 1. sloupy 140/4 mm:2,773*6*13,4 P1 kotevní plotna 250/250/12:6*5,89 P2 kotevní plotna 250/250/12:6*5,89	kg	293,62920	34,00	9 983,39
32	R553-99993	Ocelové výrobky nad 10 kg, vyrobené tvarováním, svařováním, nebo šroubováním 1. sloupy 140/4 mm:2,773*6*13,4*1,1 P1 kotevní plotna 250/250/12:6*5,89*1,1 P2 kotevní plotna 250/250/12:6*5,89*1,1	kg	322,99212	50,00	16 149,61
33	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 120 mm, M 12, ampule 24	kus	24,00000	268,00	6 432,00
34	R76700020	Systémové kotvení body Systém zachycení pádu, celkem 2 kotevní body z pozink. oceli do betonové střešní konstrukce, nerezové lanko 3m, 2	kus	2,00000	6 098,00	12 196,00
35	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,32300	1 829,00	590,77
Díl:	783	Nátěry				4 980,80
36	R783 89-7131	Nátěr betonových povrchů hydroizolační, mrazuvzdorný krystalizující 2x (7+4)*2*0,2	m2	4,40000	1 132,00	4 980,80
Díl:	M21	Elektromontáže				8 463,20
37	210220001RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm (7+4)*2+1,3*6	m	29,80000	284,00	8 463,20
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				5 453,40
38	460200133R00	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 uzemění:29,8	m	29,80000	122,00	3 635,60
39	460560133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3	m	29,80000	61,00	1 817,80

	uzemění:29,8		29,80000	
--	--------------	--	----------	--

Celkem				399 985,07
---------------	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd**

Objekt: **SO 00 Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

IČ: **48035599**

DIČ: **CZ48035599**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			105 657,09
Ostatní náklady			106 106,00
Celkem			211 763,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	211 763,09 CZK
Základní DPH	21 %	44 470,25 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **256 233,34 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
ON	Ostatní náklady	ON			106 106,00
VN	Vedlejší náklady	VN			105 657,09
Cena celkem					211 763,09

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				106 106,00
1	00524 R	Zkouška podloží statická zátěžová	Soubor	9,00000	3 659,00	32 931,00
2	00526 R	Zkouška podloží dynamická (rázová)	Soubor	10,00000	3 659,00	36 590,00
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	36 585,00	36 585,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				105 657,09
4	005111010R	Vytyčení stavby před výstavbou	Soubor	1,00000	32 486,09	32 486,09
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	18 293,00	18 293,00
6	005121019R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění	Soubor	1,00000	18 293,00	18 293,00
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	36 585,00	36 585,00

Celkem	211 763,09
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd**

Objekt: **SO 02 Parkoviště**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

IČ: **48035599**

DIČ: **CZ48035599**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 764 649,75
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 764 649,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 764 649,75 CZK
Základní DPH	21 %	370 576,45 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH

2 135 226,20 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			152 469,69
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			109 206,36
5	Komunikace	HSV			986 456,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			144 953,80
8	Trubní vedení	HSV			169 121,86
88	Potrubí z drenážek	HSV			60 279,21
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			94 740,14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			47 422,69
Cena celkem					1 764 649,75

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
-----------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				152 469,69
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:143*0,05 zemina s travním drnem:769*0,05	m3	45,60000 7,15000 38,45000	241,00	10 989,60
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:769/2*0,05	m3	19,22500 19,22500	241,00	4 633,23
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:769/2*0,05	m3	19,22500 19,22500	61,00	1 172,73
4	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 96% PS tvorba pláně:769/2*0,05	m3	19,22500 19,22500	61,00	1 172,73
5	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:0,3*0,4*17 svodný drén:0,4*0,6*61	m3	16,68000 2,04000 14,64000	345,00	5 754,60
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace:1,1*1,4*33 šachta:2*2*2,7*5	m3	104,82000 50,82000 54,00000	345,00	36 162,90
7	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 2 m kanalizace:1,4*2*33 šachta:2,7*2*2*5	m2	146,40000 92,40000 54,00000	183,00	26 791,20
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m kanalizace:1,4*2*33 šachta:2,7*2*2*5	m2	146,40000 92,40000 54,00000	61,00	8 930,40
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím kanalizace:1,1*0,7*33 šachta:2*2*2,5*5-3,14*0,6*0,6*2,5*5	m3	61,28000 25,41000 35,87000	159,00	9 743,52
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 45,60+16,68+104,82-61,28	m3	105,82000 105,82000	256,00	27 089,92
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 45,60+16,68+104,82-61,28	m3	105,82000 105,82000	73,00	7 724,86
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím 769	m2	769,00000 769,00000	16,00	12 304,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				109 206,36
13	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 769*0,35	m3	269,15000 269,15000	73,00	19 647,95
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 0,1*143	m3	14,30000 14,30000	140,00	2 002,00
15	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 0,1*143	m3	14,30000 14,30000	122,00	1 744,60
16	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 143	m2	143,00000 143,00000	38,00	5 434,00
17	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 143	m2	143,00000 143,00000	29,00	4 147,00
18	00572420R	Směs travní parková 143*0,03	kg	4,29000 4,29000	183,00	785,07
19	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 114,95	m3	114,95000 114,95000	140,00	16 093,00
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 114,95	m3	114,95000 114,95000	256,00	29 427,20

21	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 114,95	m3	114,95000 114,95000	37,00	4 253,15
22	182301125R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2 383,17	m2	383,17000 383,17000	67,00	25 672,39
Díl: 5		Komunikace				986 456,00
23	596215040R00	Klazení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm parkoviště:576	m2	576,00000 576,00000	323,00	186 048,00
24	R592-452561	Dlažba betonová distanční 170/170 tl. 80 mm parkoviště:576*1,05	m2	604,80000 604,80000	438,00	264 902,40
25	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm parkoviště:576	m	576,00000 576,00000	61,00	35 136,00
26	R564 83-1111	Podklad z kameniva drceného fr. 8-16 mm, po zhuťnění tloušťky 10 cm parkoviště:576	m2	576,00000 576,00000	184,00	105 984,00
27	564841113R00	Podklad z kameniva drceného fr. 16-32 mm, po zhuťnění tloušťky 14 cm parkoviště:576	m2	576,00000 576,00000	222,00	127 872,00
28	564851114RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 18 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm parkoviště:576	m2	576,00000 576,00000	205,00	118 080,00
29	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m parkoviště:576	m2	576,00000 576,00000	27,00	15 552,00
30	69366057R	Geotextilie 400 g/m2 parkoviště:576*1,15	m2	662,40000 662,40000	38,00	25 171,20
31	597101112R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125 28	m	28,00000 28,00000	610,00	17 080,00
32	R592-27001.1	Žlab z polymerbetonu š=150 mm bez spádu dl. 1 m, se šroubovaným litinovým roštem, min. 3,5 t 28*1,02	kus	28,56000 28,56000	1 990,00	56 834,40
33	R592-27004	Čelní stěna žlabu z polymerbetonu 2	kus	2,00000 2,00000	274,00	548,00
34	597103111R00	Montáž vpusti pro žlabu polymerbetonové A 15,C 250 4	kus	4,00000 4,00000	976,00	3 904,00
35	R592-27003.1	Vpust' polymerbetonová š=150 mm, dl. 0,5m, se šroubovaným litinovým roštem, min. 3,5 t 4	kus	4,00000 4,00000	4 287,00	17 148,00
36	R0060	Napojení vpust do šachty Dodávka a montáž: 2x koleno PVC DN 100 mm, 2x trubka PVC DN 100 mm dl. 500 mm, 2x rozbočka, 1x navrtávka do bet. šachty vč. 4	kus	4,00000 4,00000	3 049,00	12 196,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				144 953,80
37	596215020R00	Klazení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm chodník bez pojezdu:98	m2	98,00000 98,00000	311,00	30 478,00
38	592451210R	Dlažba betonová 30x30x6 cm přírodní, bezfasetová chodník bez pojezdu:98*1,05	m2	102,90000 102,90000	342,00	35 191,80
39	596715021R00	Klazení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drt' tl.4 cm chodník bez pojezdu:5	m2	5,00000 5,00000	311,00	1 555,00
40	59245040R	Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 60 mm, dlažba pro nevidomé chodník bez pojezdu:5*1,05	m2	5,25000 5,25000	612,00	3 213,00
41	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm chodník bez pojezdu:98+5	m	103,00000 103,00000	49,00	5 047,00
42	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhuťnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A chodník bez pojezdu:98+5	m2	103,00000 103,00000	276,00	28 428,00
43	596215040R00	Klazení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm chodník s pojezdem:28	m2	28,00000 28,00000	323,00	9 044,00
44	592453330R	Dlaždice betonová 40x40x8 cm hladká, šedá, bezfasetová	m2	29,40000	381,00	11 201,40

45	596291113R00	s pojezdem:28*1,05 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	29,40000 28,00000	61,00	1 708,00
46	R564 83-1111	s pojezdem:28 Podklad z kameniva drceného fr. 8-16 mm, po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	28,00000	184,00	5 152,00
47	564841113R00	chodník s pojezdem:28 Podklad z kameniva drceného fr. 16-32 mm, po zhutnění tloušťky 14 cm	m2	28,00000	222,00	6 216,00
48	564851114RT4	chodník s pojezdem:28 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	28,00000	205,00	5 740,00
49	568111111R00	chodník s pojezdem:28 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	28,00000	27,00	756,00
50	69366057R	chodník s pojezdem:28*1,15 Geotextilie 400 g/m2	m2	32,20000	38,00	1 223,60
Díl: 8		Trubní vedení				169 121,86
51	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	5,44500	501,00	2 727,95
52	871353121R00	kanalizace:1,1*0,15*33 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	33,00000	98,00	3 234,00
53	28611156.AR	kanalizace:33 Trubka kanalizační SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm	kus	33,66000	258,00	8 684,28
54	175101101RT2	kanalizace:33*1,02 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	25,41000	1 138,00	28 916,58
55	R894 41-2212	kanalizace:1,1*0,7*33 Šachta, DN 1000 stěna 90 mm, dno přímé V max. 50, hloubka dna 2,50 m, poklop litina 3,5 t	kus	5,00000	24 796,00	123 980,00
		Bez pevného dna.				
		5		5,00000		
56	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	6,05000	261,00	1 579,05
		podsypaní kanalizačního dna:1,1*1,1*5		6,05000		
Díl: 88		Potrubí z drenážek				60 279,21
57	871318111R00	Kladiení drenážního potrubí z plastických hmot	m	78,00000	24,00	1 872,00
		sběrný drén:17		17,00000		
		svodný drén:61		61,00000		
58	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	17,34000	33,00	572,22
		sběrný drén:17*1,02		17,34000		
59	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	62,22000	95,00	5 910,90
		svodný drén:61*1,02		62,22000		
60	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	8,08500	1 582,00	12 790,47
		Frakce 8-16 mm.				
		sběrný drén:0,3*0,15*17		0,76500		
		svodný drén:0,4*0,3*61		7,32000		
61	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	8,59500	1 582,00	13 597,29
		Změna frakce na 4-8 mm.				
		sběrný drén:0,3*0,25*17		1,27500		
		svodný drén:0,4*0,3*61		7,32000		
62	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	175,30000	37,00	6 486,10
		sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*17		28,90000		
		svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*61		146,40000		
63	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	201,59500	34,00	6 854,23
		sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*17*1,15		33,23500		
		svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*61*1,15		168,36000		
64	R0060	Napojení kanalizace do stávající šachty	kus	4,00000	3 049,00	12 196,00
		Vyfrézováním otvoru a osazením šachtové průchodky.				
		4		4,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				94 740,14
65	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	4,53000	1 138,00	5 155,14
		0,1*0,3*(61+80+10)		4,53000		

66	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 49 vyvýšené:12	m	61,00000	425,00	25 925,00
67	917762111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30 80	m	80,00000	606,00	48 480,00
68	R0153	Příplatek za řezání obrubníků, 100/15/30 cm 10	m	10,00000	122,00	1 220,00
69	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150 10	m	10,00000	591,00	5 910,00
70	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou, barva bílá 5*22	m	110,00000	49,00	5 390,00
71	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky 5*22	m	110,00000	2,00	220,00
72	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm 2x parkování pro tělesně postižené 2	m2	2,00000	1 220,00	2 440,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				47 422,69
73	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	967,81000	49,00	47 422,69

Celkem

1 764 649,75

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd**

Objekt: **SO 04 Hlavní spojovací chodník**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

IČ: **48035599**

DIČ: **CZ48035599**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			871 679,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			871 679,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	871 679,50 CZK
Základní DPH	21 %	183 052,70 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 054 732,20 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			129 264,59
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			130 666,30
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			437 844,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			165 749,54
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 155,07
Cena celkem					871 679,50

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				129 264,59
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:393*0,05 zemina s travním drnem:461*0,05 doplňující odkop:234*3,5*0,2	m3	206,50000 19,65000 23,05000 163,80000	241,00	49 766,50
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:461/2*0,05	m3	11,52500 11,52500	241,00	2 777,53
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:461/2*0,05	m3	11,52500 11,52500	61,00	703,03
4	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS tvorba pláně:461/2*0,05	m3	11,52500 11,52500	61,00	703,03
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	206,50000 206,50000	256,00	52 864,00
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 206,5	m3	206,50000 206,50000	73,00	15 074,50
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 461	m2	461,00000 461,00000	16,00	7 376,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				130 666,30
8	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 461*0,35	m3	161,35000 161,35000	73,00	11 778,55
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 0,1*393	m3	39,30000 39,30000	140,00	5 502,00
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 0,1*393	m3	39,30000 39,30000	122,00	4 794,60
11	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 393	m2	393,00000 393,00000	38,00	14 934,00
12	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 393	m2	393,00000 393,00000	29,00	11 397,00
13	00572420R	Směs travní parková 393*0,03	kg	11,79000 11,79000	183,00	2 157,57
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 122,05	m3	122,05000 122,05000	140,00	17 087,00
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 122,05	m3	122,05000 122,05000	256,00	31 244,80
16	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 122,05	m3	122,05000 122,05000	37,00	4 515,85
17	182301125R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2 406,79	m2	406,79000 406,79000	67,00	27 254,93
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				437 844,00
18	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm chodník bez pojezdu:440	m2	440,00000 440,00000	311,00	136 840,00
19	592451210R	Dlažba betonová 30x30x6 cm přírodní, bezfasetová chodník bez pojezdu:440*1,05	m2	462,00000 462,00000	342,00	158 004,00
20	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm chodník bez pojezdu:440	m	440,00000 440,00000	49,00	21 560,00
21	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A chodník bez pojezdu:440	m2	440,00000 440,00000	276,00	121 440,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				165 749,54

22	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného 0,1*0,3*361	m3	10,83000	1 138,00	12 324,54
23	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 148 vyvýšené:213	m	361,00000	425,00	153 425,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 155,07
24	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	166,43000	49,00	8 155,07

Celkem						871 679,50
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd**

Objekt: **SO 08 Skatepark**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

IČ: **48035599**

DIČ: **CZ48035599**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 491 514,93
PSV			280 226,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 771 741,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 771 741,21 CZK
Základní DPH	21 %	582 065,65 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH

3 353 806,86 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			88 912,00
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			255 584,56
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			935,97
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			170 736,97
5	Komunikace	HSV			484 652,00
58	Cementobeton.kryty komunikací	HSV			950 136,36
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			261 711,30
59.2	Sportovní vybavení	HSV			7 145,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			207 279,98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			64 420,79
711	Izolace proti vodě	PSV			7 624,37
767	Konstrukce zámečnické	PSV			272 601,91
Cena celkem					2 771 741,21

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
-----------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				88 912,00
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 <i>zemina s travním drnem:675*0,05</i> <i>zemina s travním drnem:874*0,05</i>	m3	77,45000 <i>33,75000</i> <i>43,70000</i>	241,00	18 665,45
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ <i>zídka:66*0,6*0,9</i>	m3	35,64000 <i>35,64000</i>	345,00	12 295,80
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 <i>informační tabule:0,3*0,3*0,7*2</i>	m3	0,12600 <i>0,12600</i>	1 207,00	152,08
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 <i>tvorba pláně:874/2*0,05</i>	m3	21,85000 <i>21,85000</i>	241,00	5 265,85
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m <i>tvorba pláně:874/2*0,05</i>	m3	21,85000 <i>21,85000</i>	61,00	1 332,85
6	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 98% PS <i>tvorba pláně:874/2*0,05</i>	m3	21,85000 <i>21,85000</i>	98,00	2 141,30
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>zídka:66*0,3*0,9</i>	m3	17,82000 <i>17,82000</i>	159,00	2 833,38
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>77,45+35,64+0,126-17,82</i>	m3	95,39600 <i>95,39600</i>	256,00	24 421,38
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 <i>35,64+0,126-17,82</i>	m3	17,94600 <i>17,94600</i>	73,00	1 310,06
10	162702199R00	Poplatek za skládku drnu <i>zemina s travním drnem:77,45</i>	m3	77,45000 <i>77,45000</i>	73,00	5 653,85
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>hřiště:560</i>	m2	560,00000 <i>560,00000</i>	16,00	8 960,00
12	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných <i>40+20</i>	m3	60,00000 <i>60,00000</i>	98,00	5 880,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				255 584,56
13	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m <i>874*0,35</i>	m3	305,90000 <i>305,90000</i>	73,00	22 330,70
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 <i>675*0,1</i>	m3	67,50000 <i>67,50000</i>	140,00	9 450,00
15	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m <i>675*0,1</i>	m3	67,50000 <i>67,50000</i>	122,00	8 235,00
16	182301131R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2 <i>675</i>	m2	675,00000 <i>675,00000</i>	41,00	27 675,00
17	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1 <i>675</i>	m2	675,00000 <i>675,00000</i>	34,00	22 950,00
18	00572420R	Směs travní parková <i>675*0,03</i>	kg	20,25000 <i>20,25000</i>	183,00	3 705,75
19	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 <i>305,9-67,5</i>	m3	238,40000 <i>238,40000</i>	140,00	33 376,00
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>238,4</i>	m3	238,40000 <i>238,40000</i>	256,00	61 030,40
21	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných <i>238,4</i>	m3	238,40000 <i>238,40000</i>	37,00	8 820,80
22	182301135R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, nad 500m2 <i>794,67</i>	m2	794,67000 <i>794,67000</i>	73,00	58 010,91

Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				935,97
23	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného informační tabule:0,3*0,3*0,1*2	m3	0,01800 0,01800	1 138,00	20,48
24	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 informační tabule:0,3*0,3*0,6*2*1,1	m3	0,11880 0,11880	5 488,00	651,97
25	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení informační tabule:0,3*4*0,3*2	m2	0,72000 0,72000	305,00	219,60
26	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění informační tabule:0,3*4*0,3*2	m2	0,72000 0,72000	61,00	43,92
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				170 736,97
27	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného zídka:64,4*0,3*0,1	m3	1,93200 1,93200	1 138,00	2 198,62
28	311112130RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 300 mm, zalití tvárnice betonem C 16/20 zídka:104	m2	104,00000 104,00000	1 341,00	139 464,00
29	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) 64,4*10*0,000617	t	0,39735 0,39735	73 171,00	29 074,35
Díl:	5	Komunikace				484 652,00
30	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm hřiště:560	m2	560,00000 560,00000	228,00	127 680,00
31	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m hřiště:560	m2	560,00000 560,00000	27,00	15 120,00
32	693660193R	Geotextilie šíře 200 cm, 400 g/m2 hřiště:560*1,15	m2	644,00000 644,00000	23,00	14 812,00
33	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie tl. 0,05 mm hřiště:560	m2	560,00000 560,00000	67,00	37 520,00
34	567411120R00	Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 200 mm 560	m2	560,00000 560,00000	358,00	200 480,00
35	564841113RT4	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 14 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm hřiště:560	m2	560,00000 560,00000	159,00	89 040,00
Díl:	58	Cementobeton.kryty komunikací				950 136,36
36	R273 32-3411	Železobeton základových desek C 25/30, XF1 - XC2, vč. bednění desky Poznámka: Zvýšená pracnost provádění. hřiště:560*0,16	m3	89,60000 89,60000	5 348,00	479 180,80
37	R631319155	Příplatek za leštění betonu 560	m2	560,00000 560,00000	122,00	68 320,00
38	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm vč. překrytí 720 m2:720*0,0054	t	3,88800 3,88800	46 341,00	180 173,81
39	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505) přídavná výztuž 8 mm:204*0,0004	t	0,08160 0,08160	73 171,00	5 970,75
40	R931 99-20	Zřízení dilatačních spár, s výplní trvale pružným tmelem 148	m	148,00000 148,00000	122,00	18 056,00
41	R275 32-0040	Konstr. překážek ŽB z betonu C 25/30, XF1-XC2, vč. bednění, výztuž 90kg/m3 Poznámka: Zvýšená pracnost provádění modelování ŽB 20	m3	20,00000 20,00000	9 312,00	186 240,00
42	R110321	Provizorní plachtový přístřešek 1	kus	1,00000 1,00000	12 195,00	12 195,00
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				261 711,30
43	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřtě tl. 3 cm 263	m2	263,00000 263,00000	311,00	81 793,00
44	592451210	Dlažba bezfasetová 300 x 300 x 60 mm přírodní 263*1,05	m2	276,15000 276,15000	342,00	94 443,30

45	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 263	m	263,00000	49,00	12 887,00
46	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A 263	m2	263,00000	276,00	72 588,00
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				7 145,00
47	R0700.1	Informační tabule, dodávka a montáž 1	kus	1,00000	7 145,00	7 145,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				207 279,98
48	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného 307*0,1*0,3	m3	9,21000	1 138,00	10 480,98
49	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 307	m	307,00000	425,00	130 475,00
50	R0152	Příplatek za vyšší třídu beton. lože obrubníků, C 16/20 307	m	307,00000	24,00	7 368,00
51	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25 102	m	102,00000	554,00	56 508,00
52	R0152	Příplatek za vyšší třídu beton. lože obrubníků, C 16/20 102	m	102,00000	24,00	2 448,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				64 420,79
53	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1 314,71000	49,00	64 420,79
Díl: 711		Izolace proti vodě				7 624,37
54	711823121RT7	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie 42*2	m2	84,00000	90,00	7 560,00
55	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,04400	1 463,00	64,37
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				272 601,91
56	R0320.5	Ocelové prvky, žárově pozinkované, dodávka a montáž Z1 - pojezdové zábradlí:29,78 Z2 - pojezdové zábradlí:34,28 Z3 - pojezdové zábradlí:77,84 Z4 - ocelová hrana:308,32 Z5 - ocelový coping:37,65	kg	487,87000	141,00	68 789,67
57	R0320.6	Ocelové zábradlí, žárově pozinkované, dodávka a montáž ochranné zábradlí 01:(253,34+1159,00+8,4)	kg	1 420,74000	141,00	200 324,34
58	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,90700	1 829,00	3 487,90
Celkem						2 771 741,21

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd**

Objekt: **SO 09 Cvičná streetbalová plocha**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

IČ: **48035599**

DIČ: **CZ48035599**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			885 318,14
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			885 318,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	885 318,14 CZK
Základní DPH	21 %	185 916,81 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 071 234,95 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			41 074,57
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			58 200,80
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			82 171,69
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			157 799,75
5	Komunikace	HSV			88 843,30
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			52 091,10
59.1	Sportovní povrchy	HSV			279 440,10
59.2	Sportovní vybavení	HSV			56 098,00
88	Potrubí z drenážek	HSV			29 435,40
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			26 630,12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 533,31
Cena celkem					885 318,14

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				41 074,57
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:228*0,05	m3	11,40000	241,00	2 747,40
				11,40000		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:228/2*0,05	m3	5,70000	241,00	1 373,70
				5,70000		
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:228/2*0,05	m3	5,70000	61,00	347,70
				5,70000		
4	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS tvorba pláně:228/2*0,05	m3	5,70000	61,00	347,70
				5,70000		
5	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:0,3*0,4*54 svodný drén:0,4*0,6*11	m3	9,12000	345,00	3 146,40
				6,48000		
				2,64000		
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ tenisová stěna:15*2*1,1	m3	33,00000	345,00	11 385,00
				33,00000		
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 4 patky pro stolní tenis 500x200x300 mm:0,6*0,6*0,4*4	m3	0,57600	1 207,00	695,23
				0,57600		
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m kanalizace:2*2*2 šachta:2*3,2*2*1	m2	20,80000	183,00	3 806,40
				8,00000		
				12,80000		
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m kanalizace:2*2*2 šachta:2*3,2*2*1	m2	20,80000	61,00	1 268,80
				8,00000		
				12,80000		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním tenisová stěna:15*2*1,1-13,9*1,2*1,1	m3	14,65200	159,00	2 329,67
				14,65200		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 11,4+33,0+0,58-14,65	m3	30,33000	256,00	7 764,48
				30,33000		
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 11,4+33,0+0,58-14,65	m3	30,33000	73,00	2 214,09
				30,33000		
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 228	m2	228,00000	16,00	3 648,00
				228,00000		
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				58 200,80
14	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 228*0,35	m3	79,80000	73,00	5 825,40
				79,80000		
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 79,8	m3	79,80000	140,00	11 172,00
				79,80000		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 79,8	m3	79,80000	256,00	20 428,80
				79,80000		
17	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 79,8	m3	79,80000	37,00	2 952,60
				79,80000		
18	182301125R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2 266	m2	266,00000	67,00	17 822,00
				266,00000		
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				82 171,69
19	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného tenisová stěna:13,9*1,2*0,3 4 patky pro stolní tenis 500x200x300 mm:0,5*0,3*0,1*4	m3	5,06400	1 138,00	5 762,83
				5,00400		
				0,06000		
20	275353112R00	Bednění kotev.otvorů do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus	5,00000	610,00	3 050,00

		Např. PVC DN 100-250 mm				
21	274321311R00	tenisová stěna:5 Železobeton základových pasů C 16/20	m3	5,00000 13,34400	4 791,00	63 931,10
22	274351215R00	tenisová stěna:13,9*1,2*0,8 Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	13,34400 24,16000	305,00	7 368,80
23	274351216R00	tenisová stěna:(13,9+1,2)*2*0,8 Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	24,16000 24,16000	61,00	1 473,76
24	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm, výplň tvárnic betonem C 16/20 4 patky pro stolní tenis 500x200x300 mm:0,5*0,2*4	m2	0,40000 0,40000	1 463,00	585,20
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				157 799,75
25	338171111R00	Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC	kus	5,00000	305,00	1 525,00
26	R0306.3	tenisová stěna:5 Sloupek pro oplocení TR 57/3/1 600 mm, žárově pozinkovaný	kus	5,00000	805,00	4 025,00
27	R0401	Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka. 5 Síť pro oplocení PE 45/45/3 mm, dodávka a montáž	m2	5,00000 12,40000	268,00	3 323,20
28	311321822R00	Včetně ocelového lanka, napínáků a karabinek. tenisová stěna:12,4*1 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 16/20	m3	12,40000 11,70000	5 314,00	62 173,80
29	311351805R00	tenisová stěna:13*0,3*3 Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - zřízení	m2	79,80000 79,80000	305,00	24 339,00
30	311351806R00	tenisová stěna:(13+0,3)*2*3 Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - odstranění	m2	79,80000 79,80000	61,00	4 867,80
31	311361821R00	tenisová stěna:(13+0,3)*2*3 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,17820 0,17820	73 171,00	13 039,07
32	311361221R00	0,1782 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,00800 0,00800	73 171,00	585,37
33	311361921RT8	0,008 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,90040 0,90040	48 780,00	43 921,51
Díl: 5	5	Komunikace				88 843,30
34	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A	m2	169,00000	6,00	1 014,00
35	R564 80-1111.3	hřiště:13*13 Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A	m2	169,00000 169,00000	58,00	9 802,00
36	R564 80-1111.1	hřiště:13*13 Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A	m2	169,00000 169,00000	77,00	13 013,00
37	R564 81-1112.2	hřiště:13*13 Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A	m2	169,00000 169,00000	95,00	16 055,00
38	564821112RT4	hřiště:13*13 Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	169,00000 169,00000	102,00	17 238,00
39	564721112R00	hřiště:13*13 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm	m2	169,00000 169,00000	117,00	19 773,00
40	568111111R00	hřiště:13*13 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	169,00000 169,00000	27,00	4 563,00
41	69366057R	hřiště:13*13*1,15 Geotextilie 400 g/m2	m2	194,35000 194,35000	38,00	7 385,30
Díl: 59	59	Dlažby a předlažby komunikací				52 091,10

42	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dlažba:54	m2	54,00000	311,00	16 794,00
43	59245110R	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní, bezfasetová dlažba:54*1,05	m2	56,70000	313,00	17 747,10
44	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm dlažba:54	m	54,00000	49,00	2 646,00
45	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A dlažba:54	m2	54,00000	276,00	14 904,00
Díl: 59.1		Sportovní povrchy				279 440,10
46	R0409	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 hřístě:13*13	m2	169,00000	549,00	92 781,00
47	R0403	Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm Směs z celoprobarveného EPDM granulátu a PUR pojiva hřístě:13*13	m2	169,00000	1 037,00	175 253,00
48	R0410	Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š 50 mm cvičný tenis:73 streetbal atyp.:4+5,5+16,4+16	m	114,90000	73,00	8 387,70
49	R0411	Lajnování tenisových zdí 13*2+1,6+0,4*8	m	30,80000	98,00	3 018,40
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				56 098,00
50	R0791C	Konstrukce streetballu na tenisovou stěnu, žárově pozinkovaná, dodávka a montáž Ocelová konstrukce, deska pro venkovní použití, 1	kus	1,00000	18 293,00	18 293,00
51	R07-88	Betonový stůl pro stolní tenis, dodávka a montáž 1	kus	1,00000	37 805,00	37 805,00
Díl: 88		Potrubí z drenážek				29 435,40
52	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný drén:54 svodný drén:11	m	65,00000	24,00	1 560,00
53	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný drén:54*1,02	m	55,08000	33,00	1 817,64
54	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm svodný drén:11*1,02	m	11,22000	95,00	1 065,90
55	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. sběrný drén:0,3*0,15*54 svodný drén:0,4*0,3*11	m3	3,75000	1 582,00	5 932,50
56	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm. sběrný drén:0,3*0,25*54 svodný drén:0,4*0,3*11	m3	5,37000	1 582,00	8 495,34
57	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*54 svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*11	m2	118,20000	37,00	4 373,40
58	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*54*1,15 svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*11*1,15	m2	135,93000	34,00	4 621,62
59	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm 3	kus	3,00000	443,00	1 329,00
60	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 1	kus	1,00000	183,00	183,00
61	28651691.AR	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC 1	kus	1,00000	57,00	57,00

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				26 630,12
62	271571111R00	Polištář základu ze šterkopísku tříděného 0,1*0,3*58	m3	1,74000	1 138,00	1 980,12
63	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 58	m	58,00000	425,00	24 650,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 533,31
64	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	276,19000	49,00	13 533,31

Celkem						885 318,14
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd**

Objekt: **SO 10 Oplocení areálu**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

IČ: **48035599**

DIČ: **CZ48035599**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			706 882,51
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			706 882,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	706 882,51 CZK
Základní DPH	21 %	148 445,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

855 327,84 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			23 763,46
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			110 140,45
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			552 598,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 380,10
Cena celkem					706 882,51

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				23 763,46
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení:0,3*0,3*0,9*191	m3	15,47100	1 207,00	18 673,50
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m oplocení:0,3*0,3*0,9*191	m3	15,47100	256,00	3 960,58
3	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 oplocení:0,3*0,3*0,9*191	m3	15,47100	73,00	1 129,38
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				110 140,45
4	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného oplocení:0,3*0,3*0,1*191	m3	1,71900	1 138,00	1 956,22
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 oplocení:0,3*0,3*0,8*191*1,1	m3	15,12720	5 488,00	83 018,07
6	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení oplocení:0,3*4*0,3*191	m2	68,76000	305,00	20 971,80
7	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění oplocení:0,3*4*0,3*191	m2	68,76000	61,00	4 194,36
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				552 598,50
8	338171121R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zalitím MC 191	kus	191,00000	305,00	58 255,00
9	553423865R	Sloupek oplocení I h=2600 mm, Zn + komaxit 191	kus	191,00000	439,00	83 849,00
10	348941112R00	Osazení rámového oplocení do 250 cm 37,5+225,7+41,8+153,5+1	m	459,50000	305,00	140 147,50
11	553424554R	Panel oplocení h=2030 mm, l=2510 mm, Zn + komaxit RAL 6005 (tmavě zelená) 176	kus	176,00000	927,00	163 152,00
12	R553-424554	Panel oplocení h=2030 mm, atyp., Zn + komaxit RAL 6005 (tmavě zelená) Atyp - různé délky dle PD. 7	kus	7,00000	1 829,00	12 803,00
13	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 2	kus	2,00000	1 220,00	2 440,00
14	R0360	Vstupní branka 1000/2000 mm, Zn + komaxit, výplň svařovaný panel 2	kus	2,00000	6 098,00	12 196,00
15	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 2	kus	2,00000	1 463,00	2 926,00
16	R0361	Vstupní brána 2000/2000 mm, žárově pozinkovaná, výplň svařovaný panel 2	kus	2,00000	12 805,00	25 610,00
17	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 1+1	kus	2,00000	3 659,00	7 318,00
18	R0363	Vstupní brána 4000/2000 mm, Zn + komaxit, výplň svařovaný panel 1	kus	1,00000	23 780,00	23 780,00
19	R0363.1	Vstupní brána 3500/2000 mm, Zn + komaxit, výplň svařovaný panel	kus	1,00000	20 122,00	20 122,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20 380,10
20	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj.	t	66,82000	305,00	20 380,10

Celkem

706 882,51

Poznámky uchazeče k zadání



SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky / stavba	Modernizace a rozšíření sportovního areálu v obci Újezd – II. etapa
Zhotovitel	SWIETELSKY stavební s.r.o. , IČ 480 35 599

Jakožto vybraný zhotovitel tímto prohlašujeme, že při realizaci uvedené stavby, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že nám nejsou ke dni podpisu Smlouvy o dílo známi identifikační údaje poddodavatelů.

Níže uvádíme části stavby, které hodláme plnit prostřednictvím poddodavatelů :

Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé
VRN - Provedení kontrolních zkoušek - akreditovaná laboratoř
Strojní odstranění stávajících povrchů
VRN - Geodetické práce a služby
SO 06 Odpočinková zóna - Altán – dodávky, nátěr a montáž tesařských kcí a prvků
SO 07 Venkovní posilovna – dodávka, montáž posilovacích strojů / zařízení
SO 09 Cvičná streetbalová plocha – dodávka sport. Prvků
SO 10 Plot – dodávka, montáž sloupků a sítí
Dopravní značení – provizorní , trvalé – dodávka, montáž
Zámečnické práce a dodávky – zábradlí, vrata, sloupky
Mobiliář – dodávka, montáž

V souladu s požadavky § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prohlašujeme, že poddodavatelé, kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, budou investorovi identifikováni před zahájením plnění části díla poddodavatelem.

Oprávněné osoby za dodavatele jednat	
Podpisy oprávněných osob, datum:	
Tituly, jména, příjmení:	Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě pověření
Funkce:	Ředitel obl. Olomouc a Vedoucí odd. kalkulací Olomouc

