

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Újezd
Sídlo:	Újezd 83, 783 96 Újezd
IČ:	00299618
DIČ:	CZ00299618
Zastoupení:	Petr Přichystal, starosta
Telefon:	606 742 858
E-mail:	podatelna@obec-ujezd.cz
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu:	153150448/0300

a

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku:	C / 8032
Sídlo:	Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ:	480 35 599
Fakturační a korespond. Adresa:	Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat:	Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě pověření
Telefon/mobil:	587 419 810
E-mail:	Office-olomouc@swietelsky.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	212269343/0300
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Pavel Bohunský, DiS, hl. stavbyvedoucí obor PS
Telefon/mobil:	587 419 810, 813
E-mail:	Office-olomouc@swietelsky.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tento dodatek č. 1 uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené platnými právními předpisy k jeho uzavření.

2. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že dne 11. 03. 2025 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky „Modernizace a rozšíření sportovního areálu v obci Újezd – II. etapa“.

Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění a navýšení ceny o vícepráce a nerealizace méněprací a související změnu termínu plnění díla. Tato změna není podstatnou změnou ve smyslu zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, kdy tato změna v souladu s § 222 odst. 5, písm. a) obsahuje dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
2. Dohodou smluvních stran se článek 2., odst. 13 doplňuje následovně:
- provedení odsouhlasených víceprací a nerealizace méněprací, a to dle změnového listu č. 1 ze dne 10. 12. 2025.

3. Článek 4., odst. 1 nově zní:

Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	10 109 649,90,- Kč
Výše DPH (21 %)	2 123 026,48,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	12 232 676,38,- Kč

4. Článek 3 Doba a místo plnění, odst. 1 Termín realizace díla nově zní:

1) Termín ukončení: Dílo bude nejpozději ukončeno a předáno objednateli do 30. 04. 2026.

Článek 4 UJEDNÁNÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě. Každá smluvní strana obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, toto je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Objednatel:

V Újezdě dne

.....
Petr Přichystal

Starosta

Zhotovitel:

V Olomouci dne

.....
Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný,

na základě pověření

Tento dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen usnesením 27/40/2025 dne 19. 12. 2025 na 40. zasedání zastupitelstva obce.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Souhrnný rozpočet stavby

Datum:

Stavba : **Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd**

Cenová úroveň RTS 2024/II.

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČO : 48035599

DIČ : CZ48035599

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	10 309 000,00
DPH	21 %	2 164 890,00
Cena celkem za stavbu		12 473 890,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	256 233,34	211 763,09	44 470,25	
SO 02 Parkoviště	2 135 226,20	1 764 649,75	370 576,45	
SO 04 Hlavní spojovací chodník	1 054 732,20	871 679,50	183 052,70	
SO 06 Odpočinková zóna	1 087 956,54	899 137,64	188 818,90	
SO 07 Venkovní posilovna	2 659 372,07	2 197 828,16	461 543,91	
SO 08 Skatepark	3 353 806,86	2 771 741,21	582 065,65	
SO 09 Cvičná streetbalová plocha	1 071 234,95	885 318,14	185 916,81	
SO 10 Oplocení areálu	855 327,84	706 882,51	148 445,33	
Celkem za stavbu	12 473 890,00	10 309 000,00	2 164 890,00	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	256 233,34	211 763,09	44 470,25	
SO 02	Parkoviště	2 135 226,20	1 764 649,75	370 576,45	
SO 04	Hlavní spojovací chodník	1 054 732,20	871 679,50	183 052,70	
DSO 06-1	Odpočinková zóna - chodníky	676 221,30	558 860,58	117 360,72	
DSO 06-2	Odpočinková zóna - altán	411 735,24	340 277,06	71 458,18	
DSO 07-1	Venkovní posilovna - posilovna	2 175 390,14	1 797 843,09	377 547,05	
DSO 07-2	Venk.posilovna - zastřeš.sezení	483 981,93	399 985,07	83 996,86	
SO 08	Skatepark	3 353 806,86	2 771 741,21	582 065,65	
SO 09	Cvičná streetbalová plocha	1 071 234,95	885 318,14	185 916,81	
SO 10	Oplocení areálu	855 327,84	706 882,51	148 445,33	
Celkem za stavbu		12 473 890,00	10 309 000,00	2 164 890,00	

VCP / MNP

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem vč. DPH	Cena bez DPH	DPH celkem	%
VCP č. 1	Sanace ŠD - chodníky, Skatepark - hutnitelný materiál	308 148,97	254 668,57	53 480,40	
VCP č. 2	Záměna herních prvků (AD)	56 870,00	47 000,00	9 870,00	
VCP č. 3	parkoviště - vyrovnávací vrstva	41 287,91	34 122,24	7 165,67	
VCP č. 4	Venk. Posilovna - plastová šachta	24 755,51	20 459,10	4 296,41	
VCP č. 5	Schody vč. zábradlí	62 906,13	51 988,54	10 917,59	
VCP č. 6	Oplocení - prodloužení	82 388,48	68 089,65	14 298,83	
VCP č. 7	rozšíření parkoviště, zvýšení vrstvy štěrkodrtě, skládkovné	309 637,15	255 898,47	53 738,68	
VCP č. 8	tvár svahu dle požadavku investora zeminou z deponie	47 936,68	39 617,09	8 319,59	
VCP č. 9	Třídění zeminy	52 272,00	43 200,00	9 072,00	
VCP č. 10	Zvýšení poklopů	12 044,34	9 954,00	2 090,34	
VCP č. 11	Terenní úpravy	66 521,17	54 976,17	11 545,00	
Celkem za stavbu VCP		1 064 768,34	879 973,83	184 794,50	

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Cena bez DPH	DPH celkem	%
MNP č. 1	02 Altán (Pergola)	-411 735,24	-340 277,06	-71 458,18	
MNP č. 2	SO 06 - 01 Mobiliář	-53 685,79	-44 368,42	-9 317,37	
MNP č. 3	SO 02 Parkoviště - žlab	-215 678,80	-178 246,94	-37 431,86	
MNP č. 4	SO 06 - Venk. Posilovna	-91 343,12	-75 490,18	-15 852,94	
MNP č. 5	SO 09 - Cvičná streetbalová plocha, rozprostření ornice + pažení	-27 705,61	-22 897,20	-4 808,41	
MNP č. 6	SO 04 Hlavní spojovací chodník - plocha dle zaměření	-102 132,77	-84 407,25	-17 725,52	
MNP č. 7	SO 08 Skatepark - obruby dle zaměření	-127 697,94	-105 535,49	-22 162,45	
MNP č. 8	SO 07 Venk.posilovna - zastřeš.sezení	-92 965,40	-76 830,91	-16 134,49	
MNP č. 9	SO 10 Oplocení areálu úprava rozsahu prací	-112 199,04	-92 726,48	-19 472,56	
MNP č. 10	SO 00 VRN	-70 838,24	-58 544,00	-12 294,24	
Celkem za stavbu MNP		-1 305 981,96	-1 079 323,93	-226 658,03	

Celkem za stavbu VCP/MNP		-241 213,62	-199 350,10	-41 863,52	
---------------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				106 106,00
1	00524 R	Zkouška podloží statická zátěžová	Soubor	9,00000	3 659,00	32 931,00
2	00526 R	Zkouška podloží dynamická (rázová)	Soubor	10,00000	3 659,00	36 590,00
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	36 585,00	36 585,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				105 657,09
4	005111010R	Vytýčení stavby před výstavbou	Soubor	1,00000	32 486,09	32 486,09
5	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	18 293,00	18 293,00
6	005121019R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění	Soubor	1,00000	18 293,00	18 293,00
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	36 585,00	36 585,00

Celkem	211 763,09
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				152 469,69
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:143*0,05 zemina s travním drnem:769*0,05	m3	45,60000 7,15000 38,45000	241,00	10 989,60
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:769/2*0,05	m3	19,22500 19,22500	241,00	4 633,23
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:769/2*0,05	m3	19,22500 19,22500	61,00	1 172,73
4	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS tvorba pláně:769/2*0,05	m3	19,22500 19,22500	61,00	1 172,73
5	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:0,3*0,4*17 svodný drén:0,4*0,6*61	m3	16,68000 2,04000 14,64000	345,00	5 754,60
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace:1,1*1,4*33 šachta:2*2*2,7*5	m3	104,82000 50,82000 54,00000	345,00	36 162,90
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl.do 2 m kanalizace:1,4*2*33 šachta:2,7*2*2*5	m2	146,40000 92,40000 54,00000	183,00	26 791,20
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m kanalizace:1,4*2*33 šachta:2,7*2*2*5	m2	146,40000 92,40000 54,00000	61,00	8 930,40
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace:1,1*0,7*33 šachta:2*2*2,5*5-3,14*0,6*0,6*2,5*5	m3	61,28000 25,41000 35,87000	159,00	9 743,52
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 45,60+16,68+104,82-61,28	m3	105,82000 105,82000	256,00	27 089,92
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 45,60+16,68+104,82-61,28	m3	105,82000 105,82000	73,00	7 724,86
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 769	m2	769,00000 769,00000	16,00	12 304,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				109 206,36
13	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 769*0,35	m3	269,15000 269,15000	73,00	19 647,95
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 0,1*143	m3	14,30000 14,30000	140,00	2 002,00
15	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 0,1*143	m3	14,30000 14,30000	122,00	1 744,60
16	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 143	m2	143,00000 143,00000	38,00	5 434,00
17	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 143	m2	143,00000 143,00000	29,00	4 147,00
18	00572420R	Směs travní parková 143*0,03	kg	4,29000 4,29000	183,00	785,07
19	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 114,95	m3	114,95000 114,95000	140,00	16 093,00
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 114,95	m3	114,95000 114,95000	256,00	29 427,20
21	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 114,95	m3	114,95000 114,95000	37,00	4 253,15
22	182301125R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2 383,17	m2	383,17000 383,17000	67,00	25 672,39
Díl: 5		Komunikace				986 456,00
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dtě tl. 4 cm parkoviště:576	m2	576,00000 576,00000	323,00	186 048,00

24	R592-452561	Dlažba betonová distanční 170/170 tl. 80 mm parkoviště:576*1,05	m2	604,80000	438,00	264 902,40
25	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm parkoviště:576	m	576,00000	61,00	35 136,00
26	R564 83-1111	Podklad z kameniva drceného fr. 8-16 mm, po zhutnění tloušťky 10 cm parkoviště:576	m2	576,00000	184,00	105 984,00
27	564841113R00	Podklad z kameniva drceného fr. 16-32 mm, po zhutnění tloušťky 14 cm parkoviště:576	m2	576,00000	222,00	127 872,00
28	564851114RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm parkoviště:576	m2	576,00000	205,00	118 080,00
29	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m parkoviště:576	m2	576,00000	27,00	15 552,00
30	69366057R	Geotextilie 400 g/m2 parkoviště:576*1,15	m2	662,40000	38,00	25 171,20
31	597101112R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125 28	m	28,00000	610,00	17 080,00
32	R592-27001.1	Žlab z polymerbetonu š=150 mm bez spádu dl. 1 m, se šroubovaným litinovým roštem, min. 3,5 t 28*1,02	kus	28,56000	1 990,00	56 834,40
33	R592-27004	Čelní stěna žlabu z polymerbetonu 2	kus	2,00000	274,00	548,00
34	597103111R00	Montáž vpusti pro žlabu polymerbetonové A 15,C 250 4	kus	4,00000	976,00	3 904,00
35	R592-27003.1	Vpust' polymerbetonová š=150 mm, dl. 0,5m, se šroubovaným litinovým roštem, min. 3,5 t 4	kus	4,00000	4 287,00	17 148,00
36	R0060	Napojení vpust do šachty Dodávka a montáž: 2x koleno PVC DN 100 mm, 2x trubka PVC DN 100 mm dl. 500 mm, 2x rozbočka, 1x navrtávka do bet. šachty vč. 4	kus	4,00000	3 049,00	12 196,00
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				144 953,80
37	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm chodník bez pojezdu:98	m2	98,00000	311,00	30 478,00
38	592451210R	Dlažba betonová 30x30x6 cm přírodní, bezfasetová chodník bez pojezdu:98*1,05	m2	102,90000	342,00	35 191,80
39	596715021R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm chodník bez pojezdu:5	m2	5,00000	311,00	1 555,00
40	59245040R	Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 60 mm, dlažba pro nevidomé chodník bez pojezdu:5*1,05	m2	5,25000	612,00	3 213,00
41	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm chodník bez pojezdu:98+5	m	103,00000	49,00	5 047,00
42	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A chodník bez pojezdu:98+5	m2	103,00000	276,00	28 428,00
43	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm chodník s pojezdem:28	m2	28,00000	323,00	9 044,00
44	592453330R	Dlaždice betonová 40x40x8 cm hladká, šedá, bezfasetová s pojezdem:28*1,05	m2	29,40000	381,00	11 201,40
45	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm s pojezdem:28	m	28,00000	61,00	1 708,00
46	R564 83-1111	Podklad z kameniva drceného fr. 8-16 mm, po zhutnění tloušťky 10 cm chodník s pojezdem:28	m2	28,00000	184,00	5 152,00
47	564841113R00	Podklad z kameniva drceného fr. 16-32 mm, po zhutnění tloušťky 14 cm chodník s pojezdem:28	m2	28,00000	222,00	6 216,00
48	564851114RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm chodník s pojezdem:28	m2	28,00000	205,00	5 740,00
49	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m chodník s pojezdem:28	m2	28,00000	27,00	756,00

50	69366057R	Geotextilie 400 g/m2 chodník s pojezdem:28*1,15	m2	32,20000 32,20000	38,00	1 223,60
Díl:	8	Trubní vedení				169 121,86
51	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kanalizace:1,1*0,15*33	m3	5,44500 5,44500	501,00	2 727,95
52	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 kanalizace:33	m	33,00000 33,00000	98,00	3 234,00
53	28611156.AR	Trubka kanalizační SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm kanalizace:33*1,02	kus	33,66000 33,66000	258,00	8 684,28
54	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm kanalizace:1,1*0,7*33	m3	25,41000 25,41000	1 138,00	28 916,58
55	R894 41-2212	Šachta, DN 1000 stěna 90 mm, dno přímé V max. 50, hloubka dna 2,50 m, poklop litina 3,5 t Bez pevného dna.	kus	5,00000	24 796,00	123 980,00
56	564761111R00	5 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm podsyp kanalizačního dna:1,1*1,1*5	m2	5,00000 6,05000 6,05000	261,00	1 579,05
Díl:	88	Potrubí z drenážek				60 279,21
57	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný drén:17 svodný drén:61	m	78,00000 17,00000 61,00000	24,00	1 872,00
58	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný drén:17*1,02	m	17,34000 17,34000	33,00	572,22
59	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm svodný drén:61*1,02	m	62,22000 62,22000	95,00	5 910,90
60	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. sběrný drén:0,3*0,15*17 svodný drén:0,4*0,3*61	m3	8,08500 0,76500 7,32000	1 582,00	12 790,47
61	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm. sběrný drén:0,3*0,25*17 svodný drén:0,4*0,3*61	m3	8,59500 1,27500 7,32000	1 582,00	13 597,29
62	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*17 svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*61	m2	175,30000 28,90000 146,40000	37,00	6 486,10
63	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*17*1,15 svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*61*1,15	m2	201,59500 33,23500 168,36000	34,00	6 854,23
64	R0060	Napojení kanalizace do stávající šachty Vyfrézováním otvoru a osazením šachtové průchodky. 4	kus	4,00000 4,00000	3 049,00	12 196,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				94 740,14
65	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,1*0,3*(61+80+10)	m3	4,53000 4,53000	1 138,00	5 155,14
66	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 49 vyvýšené:12	m	61,00000 49,00000 12,00000	425,00	25 925,00
67	917762111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30 80	m	80,00000 80,00000	606,00	48 480,00
68	R0153	Příplatek za řezání obrubníků, 100/15/30 cm 10	m	10,00000 10,00000	122,00	1 220,00
69	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150 10	m	10,00000 10,00000	591,00	5 910,00
70	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou, barva bílá 5*22	m	110,00000 110,00000	49,00	5 390,00
71	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky 5*22	m	110,00000 110,00000	2,00	220,00
72	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm 2x parkování pro tělesně postižené	m2	2,00000	1 220,00	2 440,00

Díl:	99	2		2,00000			
		Staveništní přesun hmot					47 422,69
73	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	967,81000	49,00		47 422,69

Celkem							1 764 649,75
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd						
Hlavní spojovací chodník						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				129 264,59
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:393*0,05 zemina s travním drnem:461*0,05 doplňující odkop:234*3,5*0,2	m3	206,50000 19,65000 23,05000 163,80000	241,00	49 766,50
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:461/2*0,05	m3	11,52500 11,52500	241,00	2 777,53
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:461/2*0,05	m3	11,52500 11,52500	61,00	703,03
4	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS tvorba pláně:461/2*0,05	m3	11,52500 11,52500	61,00	703,03
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 206,5	m3	206,50000 206,50000	256,00	52 864,00
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 206,5	m3	206,50000 206,50000	73,00	15 074,50
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 461	m2	461,00000 461,00000	16,00	7 376,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				130 666,30
8	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 461*0,35	m3	161,35000 161,35000	73,00	11 778,55
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 0,1*393	m3	39,30000 39,30000	140,00	5 502,00
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 0,1*393	m3	39,30000 39,30000	122,00	4 794,60
11	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 393	m2	393,00000 393,00000	38,00	14 934,00
12	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 393	m2	393,00000 393,00000	29,00	11 397,00
13	00572420R	Směs travní parková 393*0,03	kg	11,79000 11,79000	183,00	2 157,57
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 122,05	m3	122,05000 122,05000	140,00	17 087,00
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 122,05	m3	122,05000 122,05000	256,00	31 244,80
16	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 122,05	m3	122,05000 122,05000	37,00	4 515,85
17	182301125R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2 406,79	m2	406,79000 406,79000	67,00	27 254,93
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				437 844,00
18	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm chodník bez pojezdu:440	m2	440,00000 440,00000	311,00	136 840,00
19	592451210R	Dlažba betonová 30x30x6 cm přírodní, bezfazetová chodník bez pojezdu:440*1,05	m2	462,00000 462,00000	342,00	158 004,00
20	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm chodník bez pojezdu:440	m	440,00000 440,00000	49,00	21 560,00
21	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A chodník bez pojezdu:440	m2	440,00000 440,00000	276,00	121 440,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				165 749,54
22	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,1*0,3*361	m3	10,83000 10,83000	1 138,00	12 324,54
23	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 148 vyvýšené:213	m	361,00000 148,00000 213,00000	425,00	153 425,00

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 155,07
24	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	166,43000	49,00	8 155,07

Celkem						871 679,50
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd						
Odpočinková zóna - chodníky						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				66 270,75
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:1765*0,05 zemina s travním drnem:31*0,05 zemina s travním drnem:179*0,05	m3	98,75000 88,25000 1,55000 8,95000	241,00	23 798,75
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 179*0,35	m3	62,65000 62,65000	73,00	4 573,45
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:179/2*0,05	m3	4,47500 4,47500	241,00	1 078,48
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:179/2*0,05	m3	4,47500 4,47500	61,00	272,98
5	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 96% PS tvorba pláně:179/2*0,05	m3	4,47500 4,47500	61,00	272,98
6	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 stůl:0,4*0,4*0,5*2*2 lavice:0,2*0,2*0,34*2*4 vyklápěcí lavice:0,5*0,2*0,3*3 koš:0,45*0,45*0,4	m3	0,59980 0,32000 0,10880 0,09000 0,08100	1 207,00	723,96
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 98,75+0,6	m3	99,35000 99,35000	256,00	25 433,60
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 98,75+0,6	m3	99,35000 99,35000	73,00	7 252,55
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím 179	m2	179,00000 179,00000	16,00	2 864,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				177 247,24
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Terénní zapravení:0,1*1765 Doplňující terénní zapravení:0,1*31	m3	179,60000 176,50000 3,10000	140,00	25 144,00
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Terénní zapravení:0,1*1765 Doplňující terénní zapravení:0,1*31	m3	179,60000 176,50000 3,10000	122,00	21 911,20
12	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 Terénní zapravení:1765 Doplňující terénní zapravení:31	m2	1 796,00000 1 765,00000 31,00000	38,00	68 248,00
13	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 Terénní zapravení:1765 Doplňující terénní zapravení:31	m2	1 796,00000 1 765,00000 31,00000	29,00	52 084,00
14	00572420R	Směs travní parková Terénní zapravení:0,03*1765 Doplňující terénní zapravení:0,03*31	kg	53,88000 52,95000 0,93000	183,00	9 860,04
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				2 904,42
15	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného stůl:0,4*0,4*0,1*2*2 lavice:0,2*0,2*0,1*2*4 vyklápěcí lavice:0,5*0,2*0,1*3 koš:0,45*0,45*0,1	m3	0,14625 0,06400 0,03200 0,03000 0,02025	1 138,00	166,43
16	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 stůl:0,4*0,4*0,4*2*2*1,1 lavice:0,2*0,2*0,24*2*4*1,1 vyklápěcí lavice:0,5*0,2*0,2*3*1,1 koš:0,45*0,45*0,3*1,1	m3	0,49891 0,28160 0,08448 0,06600 0,06683	5 488,00	2 737,99
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				176 132,70
17	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm chodník bez pojezdu:177	m2	177,00000 177,00000	311,00	55 047,00
18	592451210R	Dlažba betonová 30x30x6 cm přírodní, bezfasetová	m2	185,85000	342,00	63 560,70

19	596291111R00	chodník bez pojezdu:177*1,05 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm chodník bez pojezdu:177	m	185,85000 177,00000 177,00000	49,00	8 673,00
20	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A chodník bez pojezdu:177	m2	177,00000 177,00000	276,00	48 852,00
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				98 781,00
21	R08-01	Sestava 2 laviček a 1 stolu, dodávka a montáž	kus	2,00000	20 732,00	41 464,00
22	R08-05	Ruské kuželky, dodávka a montáž Vč. ukotvení do dlažby.	kus	1,00000	24 390,00	24 390,00
23	R04-25	Vyklápěcí lavice bez opěradla, dodávka a montáž S uzamykatelným prostorem na míče a sítě včetně držáku	kus	1,00000	18 293,00	18 293,00
24	R0798	Odpadkový koš, dodávka a montáž	kus	1,00000	14 634,00	14 634,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				34 894,64
25	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,1*0,3*76	m3	2,28000 2,28000	1 138,00	2 594,64
26	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 76	m	76,00000 76,00000	425,00	32 300,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 629,83
27	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	53,67000	49,00	2 629,83

Celkem

558 860,58

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd						
Odpočinková zóna - altán						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
		Zemní práce				1 376,26
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 0,4*0,4*0,7*8	m3	0,89600 0,90000	1 207,00	1 081,47
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0,4*0,4*0,7*8	m3	0,89600 0,90000	256,00	229,38
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,4*0,4*0,7*8	m3	0,89600 0,90000	73,00	65,41
Díl: 2						
		Základy,zvláštní zakládání				7 198,86
4	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného 0,4*0,4*0,1*8	m3	0,12800 0,13000	501,00	64,13
5	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 0,4*0,4*0,7*8*1,1	m3	0,98560 0,99000	5 813,00	5 729,29
6	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,4*4*0,3*8	m2	3,84000 3,84000	305,00	1 171,20
7	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění 0,4*4*0,3*8	m2	3,84000 3,84000	61,00	234,24
Díl: 712						
		Živičné krytiny				58 915,09
8	712221111R00	Montáž živičného šindele střech jednoduch. do 45° 12 bednění tl. 25 mm::7*3,735/2*4	m2	52,29000 52,29000	439,00	22 955,31
9	62822082	Šindel střešní asfaltový š. 1000 mm, zelený 12 bednění tl. 25 mm::7*3,735/2*4*1,15	m2	60,13350 60,13000	341,00	20 505,52
10	712229111R00	Příplatek - ztížení práce u hřebene, živič. šindel 4,6*4	m	18,40000 18,40000	146,00	2 686,40
11	712229112R00	Příplatek - ztížení práce u okapnice, živ. šindel 7*4	m	28,00000 28,00000	146,00	4 088,00
12	712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím 12 bednění tl. 25 mm::7*3,735/2*4	m2	52,29000 52,29000	37,00	1 934,73
13	62822009	Pás asfaltovaný podkladní 12 bednění tl. 25 mm::7*3,735/2*4*1,15	m2	60,13350 60,13000	91,00	5 472,15
14	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m 0,696	t	0,69600 0,70000	1 829,00	1 272,98
Díl: 762						
		Konstrukce tesařské				199 940,58
15	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna na sraz 12 bednění tl. 25 mm::7*3,735/2*4	m2	52,29000 52,29000	183,00	9 569,07
16	762134122R00	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm 13 hranolové obložení::6*2,3*2	m2	27,60000 27,60000	183,00	5 050,80
17	R60512601	Prkno, fošna SM, hoblované 12 bednění tl. 25 mm::7*3,75/2*4*0,025*1,3 13 hranolové obložení::6*21*2*0,04*0,06*1,15	m3	2,40177 1,70625 0,69552	14 634,00	35 147,50
18	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 10 pásek::1,35*16	m	21,60000 21,60000	427,00	9 223,20
19	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 1 sloupek::2,6*8 2 sloupek::1,15*1 5-9 krokev::(5,6*4+3,75*8+2,9*8+2,05*8+1,2*8) 11 pásek::1,35*4	m	128,95000 20,80000 1,15000 101,60000 5,40000	488,00	62 927,60
20	762712130R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 3 vaznice::6,35*4	m	25,40000 25,40000	610,00	15 494,00
21	762712140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 4 vaznice::6,35*1	m	6,35000 6,35000	732,00	4 648,20
22	R605158636	Hranol konstrukční masivní KVH Si 80x180 mm, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% 5-9 krokev::0,08*0,18*(5,6*4+3,75*8+2,9*8+2,05*8+1,2*8)*1,1 5	m3	1,68250 1,68250	14 634,00	24 621,71
23	R605158641	Hranol konstrukční masivní KVH Si 100x100 mm, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	0,24840	14 634,00	3 635,09

24	R605158643	10 pásek::0,1*0,1*1,35*16*1,15 Hranol konstrukční masivní KVH Si 100x140 mm, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	0,24840 0,08690	14 634,00	1 271,69
25	R605158661	11 pásek::0,1*0,14*1,35*4*1,15 Hranol konstrukční masivní KVH Si 140x140 mm, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	0,49470 0,46883	14 634,00	7 239,44
26	R605-158664.1	2 sloupek::0,14*0,14*2,6*8*1,15 Hranol konstrukční masivní KVH Si 140x180 mm, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	0,73610 0,02592	14 634,00	10 772,09
27	R605-158664.2	3 vaznice::0,14*0,18*6,35*4*1,15 Hranol konstrukční masivní KVH Si 140x240 mm, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	0,24540 0,24536	14 634,00	3 591,18
28	998762102R00	4 vaznice::0,14*0,24*6,35*1*1,15 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 3,39+0,3	t	3,69000 3,69000	1 829,00	6 749,01
Díl: 764		Konstrukce klempířské				3 416,00
29	764394230R00	Okapnice z Pz plechu rš 250 mm 7*4	m	28,00000 28,00000	122,00	3 416,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				9 760,00
30	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	kus	8,00000	244,00	1 952,00
31	R553995	Patka kotevní pro sloupky, žárově pozinkovaná	kus	8,00000	976,00	7 808,00
Díl: 783		Nátěry				59 670,27
32	783612100R00	Nátěr tenkovrstvou olejovou lazurou dvojnásobný, RAL 8003 0,14*4*(2,6*8+1,15) (0,14+0,18)*2*6,35*4 (0,14+0,24)*2*6,35*1 (0,08+0,18)*2*(5,6*4+3,75*8+2,9*8+2,05*8+1,2*8) 0,1*4*1,35*16 (0,1+0,14)*1,35*4 (0,04+0,06)*2*6*19*2 52,29*2+52,29*0,025*2*10	m2	272,46700 12,29200 16,25600 4,82600 52,83200 8,64000 1,29600 45,60000 130,72500	146,00	39 780,18
33	783782210R00	Nátěr tesařských konstrukcí impregnační 2x Nátěr bezbarvou impregnační dřeva proti rostlinným a zvířecím škůdcům jako plíseň, modráni dřeva a napadení 0,14*4*(2,6*8+1,15) (0,14+0,18)*2*6,35*4 (0,14+0,24)*2*6,35*1 (0,08+0,18)*2*(5,6*4+3,75*8+2,9*8+2,05*8+1,2*8) 0,1*4*1,35*16 (0,1+0,14)*1,35*4 (0,04+0,06)*2*6*19*2 52,29*2+52,29*0,025*2*10	m2	272,46700 12,29200 16,25600 4,82600 52,83200 8,64000 1,29600 45,60000 130,72500	73,00	19 890,09

Celkem

340 277,06

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

Venkovní posilovna - posilovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				102 217,49
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:28*0,05 zemina s travním drnem:363*0,05	m3	19,55000 1,40000 18,15000	241,00	4 711,55
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:363/2*0,05	m3	9,07500 9,07500	241,00	2 187,08
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:363/2*0,05	m3	9,07500 9,07500	61,00	553,58
4	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 96% PS tvorba pláně:363/2*0,05	m3	9,07500 9,07500	61,00	553,58
5	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ zasakovací jámka 3x3x1,2 m:6,3*6,3*2,2	m3	87,31800 87,31800	241,00	21 043,64
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:0,3*0,4*84 svodný drén:0,4*0,6*11	m3	12,72000 10,08000 2,64000	345,00	4 388,40
7	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace:1,1*2,35*2 šachta:2,8*2*2	m3	16,37000 5,17000 11,20000	345,00	5 647,65
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m kanalizace:2,35*2*2 šachta:2,8*2*2	m2	20,60000 9,40000 11,20000	183,00	3 769,80
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m kanalizace:2,35*2*2 šachta:2,8*2*2	m2	20,60000 9,40000 11,20000	61,00	1 256,60
10	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 posilovací stroje:0,5*0,5*0,75*5 workoutová sestava:0,5*0,5*1,15*20 lavice:0,2*0,2*0,34*2*4 stůl:0,4*0,4*0,5*2*2 lavičky bez opěradla:0,2*0,5*0,3*2*2 stojany na kola:1*0,62*0,22*2 odpadkový koš:0,45*0,45*0,4*2	m3	7,67110 0,93750 5,75000 0,10880 0,32000 0,12000 0,27280 0,16200	1 207,00	9 259,02
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím kanalizace:1,1*1,5*2 šachta:2,8*2*2-3,14*0,5*0,5*2,8 zasakovací jámka 3x3x1,2 m:5*5*0,5	m3	24,80200 3,30000 9,00200 12,50000	159,00	3 943,52
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 19,55+87,32+12,72+16,37+7,67-24,80	m3	118,83000 118,83000	256,00	30 420,48
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 19,55+87,32+12,72+16,37+7,67-24,8	m3	118,83000 118,83000	73,00	8 674,59
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím 363	m2	363,00000 363,00000	16,00	5 808,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				93 586,94
15	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 363*0,35	m3	127,05000 127,05000	73,00	9 274,65
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 0,1*28	m3	2,80000 2,80000	140,00	392,00
17	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 0,1*28	m3	2,80000 2,80000	122,00	341,60
18	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 28	m2	28,00000 28,00000	38,00	1 064,00
19	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 28	m2	28,00000 28,00000	29,00	812,00
20	00572420R	Směs travní parková 0,03*28	kg	0,84000 0,84000	183,00	153,72

21	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 124,25	m3	124,25000 124,25000	140,00	17 395,00
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 124,25	m3	124,25000 124,25000	256,00	31 808,00
23	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 124,25	m3	124,25000 124,25000	37,00	4 597,25
24	182301125R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2 414,16	m2	414,16000 414,16000	67,00	27 748,72
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				47 265,06
25	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného posilovací stroje:0,5*0,5*0,1*5 workoutová sestava:0,5*0,5*0,1*20 lavice:0,2*0,2*0,1*2*4 stůl:0,4*0,4*0,1*2*2 lavičky bez opěradla:0,2*0,5*0,1*2*2 stojany na kola:1*0,62*0,1*2 odpadkový koš:0,45*0,45*0,1*2	m3	0,92550 0,12500 0,50000 0,03200 0,06400 0,04000 0,12400 0,04050	1 138,00	1 053,22
26	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 posilovací stroje:0,5*0,5*0,65*5*1,1 workoutová sestava:0,5*0,5*1,05*20*1,1 lavice:0,2*0,2*0,24*2*4*1,1 stůl:0,4*0,4*0,4*2*2*1,1 lavičky bez opěradla:0,2*0,5*0,2*2*2*1,1 stojany na kola:1*0,62*0,12*2*1,1 odpadkový koš:0,45*0,45*0,3*2*1,1	m3	7,42016 0,89375 5,77500 0,08448 0,28160 0,08800 0,16368 0,13365	5 488,00	40 721,84
27	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení posilovací stroje:0,5*4*0,3*5 workoutová sestava:0,5*4*0,3*20	m2	15,00000 3,00000 12,00000	305,00	4 575,00
28	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění posilovací stroje:0,5*4*0,3*5 workoutová sestava:0,5*4*0,3*20	m2	15,00000 3,00000 12,00000	61,00	915,00
Díl: 5		Komunikace				117 231,10
29	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A posilovna:223	m2	223,00000 223,00000	6,00	1 338,00
30	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A posilovna:223	m2	223,00000 223,00000	58,00	12 934,00
31	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A posilovna:223	m2	223,00000 223,00000	77,00	17 171,00
32	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A posilovna:223	m2	223,00000 223,00000	95,00	21 185,00
33	564821112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm posilovna:223	m2	223,00000 223,00000	102,00	22 746,00
34	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm posilovna:223	m2	223,00000 223,00000	117,00	26 091,00
35	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m posilovna:223	m2	223,00000 223,00000	27,00	6 021,00
36	69366057R	Geotextilie 100% PP 400 g/m2 posilovna:223*1,15	m2	256,45000 256,45000	38,00	9 745,10
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				136 328,70
37	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm dlažda:137	m2	137,00000 137,00000	311,00	42 607,00
38	592451210R	Dlažba zámková 30x30x6 cm přírodní dlažda:137*1,05	m2	143,85000 143,85000	342,00	49 196,70
39	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm dlažda:137	m	137,00000 137,00000	49,00	6 713,00
40	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A dlažda:137	m2	137,00000 137,00000	276,00	37 812,00
Díl: 59.1		Sportovní povrchy				446 292,00

41	R0101	Litý vodopropustný pryžový povrch tl. 10 mm, dodávka a montáž Směs z celoprobarveného EPDM granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva) s filtračním průtokem min 150mm/h. posilovna:223	m2	223,00000	1 037,00	231 251,00
42	R0151	Příplatek za barevnost plochy posilovna:223	m2	223,00000	98,00	21 854,00
43	R04091	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm Směs SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva posilovna:78	m2	78,00000	549,00	42 822,00
44	R040925	Pružná podkladní vrstva, tl. 70 mm Směs SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva posilovna:145	m2	145,00000	1 037,00	150 365,00
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				605 467,00
45	R0200.1	1) Elipsovité zařízení, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených	kus	1,00000	39 301,00	39 301,00
46	R0200.2	2) Surfovací zařízení, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených	kus	1,00000	39 884,00	39 884,00
47	R0200.3	3) Procvičovací chůze, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených	kus	1,00000	40 878,00	40 878,00
48	R0200.4	4) Jezdecké zařízení, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených	kus	1,00000	34 116,00	34 116,00
49	R0200.5	5) Protahovací zařízení, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených	kus	1,00000	48 395,00	48 395,00
50	R0200.6	6) Hlavní posilovací workoutová sestava, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených	kus	1,00000	289 479,00	289 479,00
51	R0796	Lavička bez opěradla, dodávka a montáž	kus	2,00000	12 195,00	24 390,00
52	R0798	Odpadkový koš, dodávka a montáž	kus	2,00000	14 634,00	29 268,00
53	R0422	Stojan na kola, dodávka a montáž	kus	2,00000	9 146,00	18 292,00
54	R08-01	Sestava 2 ks laviček a 1 kus stolu, dodávka a montáž	kus	2,00000	20 732,00	41 464,00
Díl: 8		Trubní vedení				27 436,17
55	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm kanalizace:1,1*0,15*2	m3	0,33000	501,00	165,33
56	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 kanalizace:2	m	2,00000	98,00	196,00
57	28611156.AR	Trubka kanalizační SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm kanalizace:2*1,02	kus	2,04000	258,00	526,32
58	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm kanalizace:1,1*0,7*2	m3	1,54000	1 138,00	1 752,52
59	894412212RAA	Šachta, DN 1000 stěna 90 mm, dno přímé V max. 50, hloubka dna 2,50 m, poklop litina 12,5 t 1	kus	1,00000	24 796,00	24 796,00
Díl: 88		Potrubí z drenážek				40 693,50
60	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný drén:84 svodný drén:11	m	95,00000	24,00	2 280,00
61	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný drén:84*1,02	m	85,68000	33,00	2 827,44
62	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm svodný drén:11*1,02	m	11,22000	95,00	1 065,90
63	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. sběrný drén:0,3*0,15*84 svodný drén:0,4*0,3*11	m3	5,10000	1 582,00	8 068,20
64	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm. sběrný drén:0,3*0,25*84 svodný drén:0,4*0,3*11	m3	7,62000	1 582,00	12 054,84
65	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*84 svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*11	m2	169,20000	37,00	6 260,40
66	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm	m2	194,58000	34,00	6 615,72

		sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*84*1,15		164,22000		
		svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*11*1,15		30,36000		
67	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm	kus	2,00000	443,00	886,00
		2		2,00000		
68	877353121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 110/110 mm	kus	1,00000	395,00	395,00
		1		1,00000		
69	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00000	183,00	183,00
		1		1,00000		
70	28651691.AR	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC	kus	1,00000	57,00	57,00
		1		1,00000		
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				123 376,34
71	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	16,00000	228,00	3 648,00
		zasakovací jímka 3x3x1,2 m:4*4		16,00000		
72	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	17,55000	1 582,00	27 764,10
		Frakce 8-16 mm.				
		zasakovací jímka 3x3x1,2 m:4,5*4,5*1,4-3*3*1,2		17,55000		
73	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l	kus	50,00000	183,00	9 150,00
		zasakovací jímka 3x3x1,2 m:50		50,00000		
74	R286-97910	Blok vsakovací 600 x 600 x 600 mm	kus	48,00000	1 455,00	69 840,00
		zasakovací jímka 3x3x1,2 m:48		48,00000		
75	R286-97910.1	Blok vsakovací 600 x 600 x 600 mm, s kanálkem DN 80	kus	1,00000	1 816,00	1 816,00
		zasakovací jímka 3x3x1,2 m:1		1,00000		
76	R286-97910.2	Blok vsakovací kontrolní 600 x 600 x 600 mm	kus	1,00000	4 963,00	4 963,00
		Jedná se o 4 komponenty na 1 box 600 x 600 x 600 mm.				
		zasakovací jímka 3x3x1,2 m:1		1,00000		
77	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	32,40000	61,00	1 976,40
		zasakovací jímka 3x3x1,2 m:(3*3*2+3*1,2*4)		32,40000		
78	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm	m2	37,26000	34,00	1 266,84
		zasakovací jímka 3x3x1,2 m:(3*3*2+3*1,2*4)*1,15		37,26000		
79	721176232R00	Potrubií svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 3,2 mm	m	3,00000	984,00	2 952,00
		Odvzdušnění vsakovací jímky zaústěno do bet. šachty.				
		zasakovací jímka 3x3x1,2 m:3		3,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				41 322,60
80	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku třídného	m3	2,70000	1 138,00	3 072,60
		0,1*0,3*90		2,70000		
81	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm	m	90,00000	425,00	38 250,00
		90		90,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				16 626,19
82	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	339,31000	49,00	16 626,19

Celkem

1 797 843,09

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
S: Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd						
Venk.posilovna - zastřeš.sezení						
Díl: 1		Zemní práce				43 119,00
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 základové patky:2*2*1,3*6	m3	31,20000 31,20000	1 207,00	37 658,40
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním základové patky:2*2*1,3*6-0,7*0,7*1*6	m3	28,26000 28,26000	159,00	4 493,34
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 31,2-28,26	m3	2,94000 2,94000	256,00	752,64
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 31,2-28,26	m3	2,94000 2,94000	73,00	214,62
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				31 918,70
5	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného zastřešené sezení:0,7*0,7*0,1*6	m3	0,29400 0,29400	1 138,00	334,57
6	R275 32-1411	Železobeton základových patek C 25/30 - XC2 C 20/25 - XC2 - Cl 0.4 - Dmax 16 mm - S3 zastřešené sezení:0,7*0,7*1*6	m3	2,94000 2,94000	6 138,00	18 045,72
7	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení zastřešené sezení:0,7*4*1*6	m2	16,80000 16,80000	305,00	5 124,00
8	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění zastřešené sezení:0,7*4*1*6	m2	16,80000 16,80000	61,00	1 024,80
9	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505) 0,09181*1,1	t	0,10099 0,10099	73 171,00	7 389,61
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				144 314,84
10	R411 32-1825	Stropy deskové ze železobetonu pohledového, C 25/30 - XC3 C 25/30 - XC3 - Cl 0.4 - Dmax 16 mm -S3 pohledový beton dle TP 03 (2018): PB2-C1-H1-S2-U1-Z0-B1-T1 7*4*0,2	m3	5,60000 5,60000	5 348,00	29 948,80
11	411351701R00	Bednění stropů pohledových, deskových - zřízení Včetně provedení okapové drážky. 7*4	m2	28,00000 28,00000	1 220,00	34 160,00
12	411351702R00	Bednění stropů pohledových, deskových - odstranění 7*4	m2	28,00000 28,00000	244,00	6 832,00
13	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - zřízení 7*4	m2	28,00000 28,00000	366,00	10 248,00
14	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - odstranění 7*4	m2	28,00000 28,00000	122,00	3 416,00
15	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení pohledový beton (7+4)*2	m	22,00000 22,00000	610,00	13 420,00
16	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění pohledový beton (7+4)*2	m	22,00000 22,00000	122,00	2 684,00
17	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) 0,54177*1,1	t	0,59595 0,59595	73 171,00	43 606,04
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 449,24
18	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	26,57000	732,00	19 449,24
Díl: 712		Živičné krytiny				36 332,14
19	712391171RT1	Položení podkladní textilie na střechách do 10°, 1 vrstva - textilie ve specifikaci 7*4	m2	28,00000 28,00000	122,00	3 416,00
20	69366079R	Geotextilie netkaná 400 g/m2 4*4*1,15	m2	18,40000 18,40000	35,00	644,00

21	712372111RS1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci 7*4	m2	28,00000	817,00	22 876,00
				28,00000		
22	283220012R	Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 1,5 mm, střešní 7*4*1,15	m2	32,20000	288,00	9 273,60
				32,20000		
23	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,06700	1 829,00	122,54
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00
24	713141711R00	Montáž spádových klínů plochých střech, lepených bodově PU lepidlem (dočasně) 7*4	m2	28,00000	0,00	0,00
				28,00000		
25	28375971R	Deska spádová EPS 100 7*4*0,05*1,1	m3	1,54000	0,00	0,00
				1,54000		
26	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03200	0,00	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				28 302,77
27	764 553261	Okapnice, poplastovaný plech, r.š. 100 mm 28,1	m	28,10000	427,00	11 998,70
				28,10000		
28	764 553262	Lemovací poplastovaný plech, r.š. 150 mm 28	m	28,00000	549,00	15 372,00
				28,00000		
29	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	310,69000	3,00	932,07
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				77 650,98
30	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 1. sloupy 140/4 mm:2,773*6*13,4 P1 kotevní plotna 250/250/12:6*5,89 P2 kotevní plotna 250/250/12:6*5,89	kg	293,62920	110,00	32 299,21
				222,94920		
				35,34000		
				35,34000		
31	R553-99A.	Žárové pozinkování 1. sloupy 140/4 mm:2,773*6*13,4 P1 kotevní plotna 250/250/12:6*5,89 P2 kotevní plotna 250/250/12:6*5,89	kg	293,62920	34,00	9 983,39
				222,94920		
				35,34000		
				35,34000		
32	R553-99993	Ocelové výrobky nad 10 kg, vyrobené tvarováním, svařováním, nebo šroubováním 1. sloupy 140/4 mm:2,773*6*13,4*1,1 P1 kotevní plotna 250/250/12:6*5,89*1,1 P2 kotevní plotna 250/250/12:6*5,89*1,1	kg	322,99212	50,00	16 149,61
				245,24412		
				38,87400		
				38,87400		
33	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 120 mm, M 12, ampule 24	kus	24,00000	268,00	6 432,00
				24,00000		
34	R76700020	Systémové kotvení body Systém zachycení pádu, celkem 2 kotevní body z pozink. oceli do betonové střešní konstrukce, nerezové lanko 3m, 2	kus	2,00000	6 098,00	12 196,00
				2,00000		
35	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,32300	1 829,00	590,77
Díl:	783	Nátěry				4 980,80
36	R783 89-7131	Nátěr betonových povrchů hydroizolační, mrazuvzdorný krystalizující 2x (7+4)*2*0,2	m2	4,40000	1 132,00	4 980,80
				4,40000		
Díl:	M21	Elektromontáže				8 463,20
37	210220001RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm (7+4)*2+1,3*6	m	29,80000	284,00	8 463,20
				29,80000		
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				5 453,40
38	460200133R00	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 uzemění:29,8	m	29,80000	122,00	3 635,60
				29,80000		
39	460560133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 uzemění:29,8	m	29,80000	61,00	1 817,80
				29,80000		

Celkem

399 985,07

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

Skatepark

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				88 912,00
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:675*0,05 zemina s travním drnem:874*0,05	m3	77,45000 33,75000 43,70000	241,00	18 665,45
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ zídka:66*0,6*0,9	m3	35,64000 35,64000	345,00	12 295,80
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 informační tabule:0,3*0,3*0,7*2	m3	0,12600 0,12600	1 207,00	152,08
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:874/2*0,05	m3	21,85000 21,85000	241,00	5 265,85
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:874/2*0,05	m3	21,85000 21,85000	61,00	1 332,85
6	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 98% PS tvorba pláně:874/2*0,05	m3	21,85000 21,85000	98,00	2 141,30
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zídka:66*0,3*0,9	m3	17,82000 17,82000	159,00	2 833,38
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 77,45+35,64+0,126-17,82	m3	95,39600 95,39600	256,00	24 421,38
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 35,64+0,126-17,82	m3	17,94600 17,94600	73,00	1 310,06
10	162702199R00	Poplatek za skládku drnu zemina s travním drnem:77,45	m3	77,45000 77,45000	73,00	5 653,85
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním hříště:560	m2	560,00000 560,00000	16,00	8 960,00
12	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných 40+20	m3	60,00000 60,00000	98,00	5 880,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				255 584,56
13	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 874*0,35	m3	305,90000 305,90000	73,00	22 330,70
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 675*0,1	m3	67,50000 67,50000	140,00	9 450,00
15	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 675*0,1	m3	67,50000 67,50000	122,00	8 235,00
16	182301131R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2 675	m2	675,00000 675,00000	41,00	27 675,00
17	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1 675	m2	675,00000 675,00000	34,00	22 950,00
18	00572420R	Směs travní parková 675*0,03	kg	20,25000 20,25000	183,00	3 705,75
19	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 305,9-67,5	m3	238,40000 238,40000	140,00	33 376,00
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 238,4	m3	238,40000 238,40000	256,00	61 030,40
21	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 238,4	m3	238,40000 238,40000	37,00	8 820,80
22	182301135R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 25-30 cm, nad 500m2 794,67	m2	794,67000 794,67000	73,00	58 010,91
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				935,97
23	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného informační tabule:0,3*0,3*0,1*2	m3	0,01800 0,01800	1 138,00	20,48
24	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 informační tabule:0,3*0,3*0,6*2*1,1	m3	0,11880 0,11880	5 488,00	651,97
25	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení informační tabule:0,3*4*0,3*2	m2	0,72000 0,72000	305,00	219,60
26	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,72000	61,00	43,92

		informační tabule:0,3*4*0,3*2		0,72000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				170 736,97
27	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného zídka:64,4*0,3*0,1	m3	1,93200 1,93200	1 138,00	2 198,62
28	311112130RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 300 mm, zalití tvárním betonem C 16/20 zídka:104	m2	104,00000 104,00000	1 341,00	139 464,00
29	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) 64,4*10*0,000617	t	0,39735 0,39735	73 171,00	29 074,35
Díl: 5		Komunikace				484 652,00
30	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm hříště:560	m2	560,00000 560,00000	228,00	127 680,00
31	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m hříště:560	m2	560,00000 560,00000	27,00	15 120,00
32	693660193R	Geotextilie šíře 200 cm, 400 g/m2 hříště:560*1,15	m2	644,00000 644,00000	23,00	14 812,00
33	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie tl. 0,05 mm hříště:560	m2	560,00000 560,00000	67,00	37 520,00
34	567411120R00	Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 200 mm 560	m2	560,00000 560,00000	358,00	200 480,00
35	564841113RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm hříště:560	m2	560,00000 560,00000	159,00	89 040,00
Díl: 58		Cementobeton.kryty komunikací				950 136,36
36	R273 32-3411	Železobeton základových desek C 25/30, XF1 - XC2, vč. bednění desky Poznámka: Zvýšená pracnost provádění. hříště:560*0,16	m3	89,60000 89,60000	5 348,00	479 180,80
37	R631319155	Příplatek za leštění betonu 560	m2	560,00000 560,00000	122,00	68 320,00
38	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm vč. překrytí 720 m2:720*0,0054	t	3,88800 3,88800	46 341,00	180 173,81
39	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505) přídavná výztuž 8 mm:204*0,0004	t	0,08160 0,08160	73 171,00	5 970,75
40	R931 99-20	Zřízení dilatačních spár, s výplní trvale pružným tmelem 148	m	148,00000 148,00000	122,00	18 056,00
41	R275 32-0040	Konstr. překážek ŽB z betonu C 25/30, XF1-XC2, vč. bednění, výztuž 90kg/m3 Poznámka: Zvýšená pracnost provádění modelování ŽB 20	m3	20,00000 20,00000	9 312,00	186 240,00
42	R110321	Provizorní plachtový přístřešek 1	kus	1,00000 1,00000	12 195,00	12 195,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				261 711,30
43	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 263	m2	263,00000 263,00000	311,00	81 793,00
44	592451210	Dlažba bezfazetová 300 x 300 x 60 mm přírodní 263*1,05	m2	276,15000 276,15000	342,00	94 443,30
45	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 263	m	263,00000 263,00000	49,00	12 887,00
46	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A 263	m2	263,00000 263,00000	276,00	72 588,00
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				7 145,00
47	R0700.1	Informační tabule, dodávka a montáž 1	kus	1,00000 1,00000	7 145,00	7 145,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				207 279,98
48	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 307*0,1*0,3	m3	9,21000 9,21000	1 138,00	10 480,98
49	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 307	m	307,00000 307,00000	425,00	130 475,00
50	R0152	Příplatek za vyšší třídu beton. lože obrubníků, C 16/20	m	307,00000	24,00	7 368,00

		307			307,00000		
51	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m		102,00000	554,00	56 508,00
		102			102,00000		
52	R0152	Příplatek za vyšší třídu beton. lože obrubníků, C 16/20	m		102,00000	24,00	2 448,00
		102			102,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					64 420,79
53	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t		1 314,71000	49,00	64 420,79
Díl:	711	Izolace proti vodě					7 624,37
54	711823121RT7	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie 42*2	m2		84,00000	90,00	7 560,00
					84,00000		
55	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t		0,04400	1 463,00	64,37
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					272 601,91
56	R0320.5	Ocelové prvky, žárově pozinkované, dodávka a montáž	kg		487,87000	141,00	68 789,67
		Z1 - pojezdové zábradlí:29,78			29,78000		
		Z2 - pojezdové zábradlí:34,28			34,28000		
		Z3 - pojezdové zábradlí:77,84			77,84000		
		Z4 - ocelová hrana:308,32			308,32000		
		Z5 - ocelový coping:37,65			37,65000		
57	R0320.6	Ocelové zábradlí, žárově pozinkované, dodávka a montáž ochranné zábradlí 01:(253,34+1159,00+8,4)	kg		1 420,74000	141,00	200 324,34
					1 420,74000		
58	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t		1,90700	1 829,00	3 487,90

Celkem

2 771 741,21

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

Cvičná streetbalová plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				41 074,57
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 <i>zemina s travním drnem:228*0,05</i>	m3	11,40000 <i>11,40000</i>	241,00	2 747,40
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 <i>tvorba pláně:228/2*0,05</i>	m3	5,70000 <i>5,70000</i>	241,00	1 373,70
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m <i>tvorba pláně:228/2*0,05</i>	m3	5,70000 <i>5,70000</i>	61,00	347,70
4	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS <i>tvorba pláně:228/2*0,05</i>	m3	5,70000 <i>5,70000</i>	61,00	347,70
5	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ <i>sběrný drén:0,3*0,4*54</i> <i>svodný drén:0,4*0,6*11</i>	m3	9,12000 <i>6,48000</i> <i>2,64000</i>	345,00	3 146,40
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ <i>tenisová stěna:15*2*1,1</i>	m3	33,00000 <i>33,00000</i>	345,00	11 385,00
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 <i>4 patky pro stolní tenis 500x200x300 mm:0,6*0,6*0,4*4</i>	m3	0,57600 <i>0,57600</i>	1 207,00	695,23
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m <i>kanalizace:2*2*2</i> <i>šachta:2*3,2*2*1</i>	m2	20,80000 <i>8,00000</i> <i>12,80000</i>	183,00	3 806,40
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m <i>kanalizace:2*2*2</i> <i>šachta:2*3,2*2*1</i>	m2	20,80000 <i>8,00000</i> <i>12,80000</i>	61,00	1 268,80
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>tenisová stěna:15*2*1,1-13,9*1,2*1,1</i>	m3	14,65200 <i>14,65200</i>	159,00	2 329,67
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>11,4+33,0+0,58-14,65</i>	m3	30,33000 <i>30,33000</i>	256,00	7 764,48
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 <i>11,4+33,0+0,58-14,65</i>	m3	30,33000 <i>30,33000</i>	73,00	2 214,09
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>228</i>	m2	228,00000 <i>228,00000</i>	16,00	3 648,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				58 200,80
14	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m <i>228*0,35</i>	m3	79,80000 <i>79,80000</i>	73,00	5 825,40
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 <i>79,8</i>	m3	79,80000 <i>79,80000</i>	140,00	11 172,00
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>79,8</i>	m3	79,80000 <i>79,80000</i>	256,00	20 428,80
17	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných <i>79,8</i>	m3	79,80000 <i>79,80000</i>	37,00	2 952,60
18	182301125R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2 <i>266</i>	m2	266,00000 <i>266,00000</i>	67,00	17 822,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				82 171,69
19	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného <i>tenisová stěna:13,9*1,2*0,3</i> <i>4 patky pro stolní tenis 500x200x300 mm:0,5*0,3*0,1*4</i>	m3	5,06400 <i>5,00400</i> <i>0,06000</i>	1 138,00	5 762,83
20	275353112R00	Bednění kotev.otvorů do 0,02 m2, hl. 1,0 m <i>Např. PVC DN 100-250 mm</i> <i>tenisová stěna:5</i>	kus	5,00000 <i>5,00000</i>	610,00	3 050,00
21	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20 <i>tenisová stěna:13,9*1,2*0,8</i>	m3	13,34400 <i>13,34400</i>	4 791,00	63 931,10
22	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení <i>tenisová stěna:(13,9+1,2)*2*0,8</i>	m2	24,16000 <i>24,16000</i>	305,00	7 368,80
23	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění <i>tenisová stěna:(13,9+1,2)*2*0,8</i>	m2	24,16000 <i>24,16000</i>	61,00	1 473,76

24	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm, výplň tvárnic betonem C 16/20 4 patky pro stolní tenis 500x200x300 mm:0,5*0,2*4	m2	0,40000	1 463,00	585,20
				0,40000		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				157 799,75
25	338171111R00	Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC tenisová stěna:5	kus	5,00000	305,00	1 525,00
				5,00000		
26	R0306.3	Sloupek pro oplocení TR 57/3/1 600 mm, žárově pozinkovaný Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka.	kus	5,00000	805,00	4 025,00
		5		5,00000		
27	R0401	Sít' pro oplocení PE 45/45/3 mm, dodávka a montáž Včetně ocelového lanka, napínáků a karabinek.	m2	12,40000	268,00	3 323,20
		tenisová stěna:12,4*1		12,40000		
28	311321822R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 16/20 tenisová stěna:13*0,3*3	m3	11,70000	5 314,00	62 173,80
				11,70000		
29	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - zřízení tenisová stěna:(13+0,3)*2*3	m2	79,80000	305,00	24 339,00
				79,80000		
30	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - odstranění tenisová stěna:(13+0,3)*2*3	m2	79,80000	61,00	4 867,80
				79,80000		
31	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) 0,1782	t	0,17820	73 171,00	13 039,07
				0,17820		
32	311361221R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 216 (E) 0,008	t	0,00800	73 171,00	585,37
				0,00800		
33	311361921RT8	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm 0,9004	t	0,90040	48 780,00	43 921,51
				0,90040		
Díl:	5	Komunikace				88 843,30
34	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A hříště:13*13	m2	169,00000	6,00	1 014,00
				169,00000		
35	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A hříště:13*13	m2	169,00000	58,00	9 802,00
				169,00000		
36	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A hříště:13*13	m2	169,00000	77,00	13 013,00
				169,00000		
37	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A hříště:13*13	m2	169,00000	95,00	16 055,00
				169,00000		
38	564821112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm hříště:13*13	m2	169,00000	102,00	17 238,00
				169,00000		
39	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm hříště:13*13	m2	169,00000	117,00	19 773,00
				169,00000		
40	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m hříště:13*13	m2	169,00000	27,00	4 563,00
				169,00000		
41	69366057R	Geotextilie 400 g/m2 hříště:13*13*1,15	m2	194,35000	38,00	7 385,30
				194,35000		
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				52 091,10
42	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dlažba:54	m2	54,00000	311,00	16 794,00
				54,00000		
43	59245110R	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní, bezfasetová dlažba:54*1,05	m2	56,70000	313,00	17 747,10
				56,70000		
44	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm dlažba:54	m	54,00000	49,00	2 646,00
				54,00000		
45	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A dlažba:54	m2	54,00000	276,00	14 904,00
				54,00000		
Díl:	59.1	Sportovní povrchy				279 440,10
46	R0409	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než hříště:13*13	m2	169,00000	549,00	92 781,00
				169,00000		
47	R0403	Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm Směs z celoprobarveného EPDM granulátu a PUR pojiva	m2	169,00000	1 037,00	175 253,00
				169,00000		

48	R0410	hřiště:13*13 Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š 50 mm cvičný tenis:73 streetbal atyp.:4+5,5+16,4+16	m	169,00000 114,90000 73,00000 41,90000	73,00	8 387,70
49	R0411	Lajnování tenisových zdí 13*2+1,6+0,4*8	m	30,80000 30,80000	98,00	3 018,40
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				56 098,00
50	R0791C	Konstrukce streetballu na tenisovou stěnu, žárově pozinkovaná, dodávka a montáž Ocelová konstrukce, deska pro venkovní použití, 1	kus	1,00000	18 293,00	18 293,00
51	R07-88	Betonový stůl pro stolní tenis, dodávka a montáž 1	kus	1,00000 1,00000	37 805,00	37 805,00
Díl: 88		Potrubí z drenážek				29 435,40
52	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný drén:54 svodný drén:11	m	65,00000 54,00000 11,00000	24,00	1 560,00
53	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný drén:54*1,02	m	55,08000	33,00	1 817,64
54	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm svodný drén:11*1,02	m	11,22000 11,22000	95,00	1 065,90
55	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. sběrný drén:0,3*0,15*54 svodný drén:0,4*0,3*11	m3	3,75000 2,43000 1,32000	1 582,00	5 932,50
56	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm. sběrný drén:0,3*0,25*54 svodný drén:0,4*0,3*11	m3	5,37000 4,05000 1,32000	1 582,00	8 495,34
57	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*54 svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*11	m2	118,20000 91,80000 26,40000	37,00	4 373,40
58	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*54*1,15 svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*11*1,15	m2	135,93000 105,57000 30,36000	34,00	4 621,62
59	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm 3	kus	3,00000 3,00000	443,00	1 329,00
60	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 1	kus	1,00000 1,00000	183,00	183,00
61	28651691.AR	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC 1	kus	1,00000 1,00000	57,00	57,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				26 630,12
62	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,1*0,3*58	m3	1,74000 1,74000	1 138,00	1 980,12
63	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 58	m	58,00000 58,00000	425,00	24 650,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 533,31
64	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	276,19000	49,00	13 533,31

Celkem

885 318,14

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
-----------	--

Oplocení areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				23 763,46
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení:0,3*0,3*0,9*191	m3	15,47100 15,47100	1 207,00	18 673,50
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m oplocení:0,3*0,3*0,9*191	m3	15,47100 15,47100	256,00	3 960,58
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 oplocení:0,3*0,3*0,9*191	m3	15,47100 15,47100	73,00	1 129,38
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				110 140,45
4	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného oplocení:0,3*0,3*0,1*191	m3	1,71900 1,71900	1 138,00	1 956,22
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 oplocení:0,3*0,3*0,8*191*1,1	m3	15,12720 15,12720	5 488,00	83 018,07
6	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení oplocení:0,3*4*0,3*191	m2	68,76000 68,76000	305,00	20 971,80
7	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění oplocení:0,3*4*0,3*191	m2	68,76000 68,76000	61,00	4 194,36
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				552 598,50
8	338171121R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zalitím MC 191	kus	191,00000 191,00000	305,00	58 255,00
9	553423865R	Sloupek oplocení I h=2600 mm, Zn + komaxit 191	kus	191,00000 191,00000	439,00	83 849,00
10	348941112R00	Osazení rámového oplocení do 250 cm 37,5+225,7+41,8+153,5+1	m	459,50000 459,50000	305,00	140 147,50
11	553424554R	Panel oplocení h=2030 mm, l=2510 mm, Zn + komaxit RAL 6005 (tmavě zelená) 176	kus	176,00000 176,00000	927,00	163 152,00
12	R553-424554	Panel oplocení h=2030 mm, atyp., Zn + komaxit RAL 6005 (tmavě zelená) Atyp - různé délky dle PD.	kus	7,00000 7,00000	1 829,00	12 803,00
13	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 2	kus	2,00000 2,00000	1 220,00	2 440,00
14	R0360	Vstupní branka 1000/2000 mm, Zn + komaxit, výplň svařovaný panel 2	kus	2,00000 2,00000	6 098,00	12 196,00
15	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 2	kus	2,00000 2,00000	1 463,00	2 926,00
16	R0361	Vstupní brána 2000/2000 mm, žárově pozinkovaná, výplň svařovaný panel 2	kus	2,00000 2,00000	12 805,00	25 610,00
17	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 1+1	kus	2,00000 2,00000	3 659,00	7 318,00
18	R0363	Vstupní brána 4000/2000 mm, Zn + komaxit, výplň svařovaný panel 1	kus	1,00000 1,00000	23 780,00	23 780,00
19	R0363.1	Vstupní brána 3500/2000 mm, Zn + komaxit, výplň svařovaný panel	kus	1,00000	20 122,00	20 122,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20 380,10
20	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj.	t	66,82000	305,00	20 380,10

Celkem

706 882,51

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
-----------	--

VCP č. 1 **Sanace ŠD - chodníky, Skatepark - hutnitelný materiál**

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	5	Komunikace				232 058,60
1	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	140,60000	145,00	20 387,00
		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm chodník 52 x 1,9 + 22 x 1,9		140,60000		
2	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	163,40000	274,00	44 771,60
		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm chodník 48 x 1,9 + 38 x 1,9		163,40000		
3	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	224,00000	189,00	42 336,00
		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně 560 x 0,4		224,00000		
4	900VP01	Zásypová zemina hlinitá - soudržná	t	358,60000	100,00	35 860,00
		Zásypová zemina hlinitá - soudržná 233,5+125,1		358,60000		
5	167101102R00	Nakládání sypaniny v množství nad 100 m3	m3	224,00000	140,00	31 360,00
		Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 560 x 0,4		224,00000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění sypaniny z hor.1-4 do 10000 m	m3	224,00000	256,00	57 344,00
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 560 x 0,4		224,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				22 609,97
7	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	461,42800	49,00	22 609,97
	ŠD sypanina	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 140,6 x 0,1 x 2,2 + 163,4 x 0,2 x 2,2 233,5+125,1		102,82800 358,60000		

Celkem

254 668,57

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

VCP č. 2

Venkovní posilovna - posilovna

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	59.2	Sportovní vybavení				47 000,00
45	R0200.1	1) Elipsovité zařízení, dodávka a montáž <i>Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených</i>	kus	1,00000	0,00	0,00
46	R0200.2	2) Surfovací zařízení, dodávka a montáž <i>Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených</i>	kus	1,00000	0,00	0,00
47	R0200.3	3) Procvičování chůze, dodávka a montáž <i>Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených</i>	kus	1,00000	0,00	0,00
48	R0200.4	4) Jezdecké zařízení, dodávka a montáž <i>Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených</i>	kus	1,00000	0,00	0,00
49	R0200.5	5) Protahovací zařízení, dodávka a montáž <i>Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených</i>	kus	1,00000	0,00	0,00
	900VP02	Specifikace dle požadavku AD	kpl	1,00000	47 000,00	47 000,00

Celkem

47 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

VCP č. 3

Parkoviště

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	59	Dlažby a předlažby komunikací				32 428,80
1	564 80-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm od okraje ke žlabu výškový rozdíl 5 cm (průměr 2,5cm)	m2	576,00000 576,00000	56,30	32 428,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 693,44
2	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	34,56000	49,00	1 693,44

Celkem**34 122,24**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

VCP č. 4 Venkovní posilovna - posilovna - Plastová šachta

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	8	Trubní vedení				20 459,10
1	900VP04	Plastová šachta tegra D600 s vlnovcem a teleskopem	kus	1,00000	20 459,10	20 459,10
		1		1,00000		

Celkem	20 459,10
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
-----------	--

VCP č. 5

Hlavní spojovací chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				241,34
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 základové patky pro zábradlí 4ks x 0,3x0,3x0,4	m3	0,14400	1 207,00	173,81
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,14400	140,00	20,16
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,14400	256,00	36,86
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,14400	73,00	10,51
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání				44,80
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 0,35 x 2 x 4	m2	2,80000	16,00	44,80
Díl: 59	59	Dlažby a předlažby komunikací				22 809,60
6	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm 0,35 x 2 x 4	m	2,80000	652,00	1 825,60
7	434121425	Osazení betonových nebo ŽB schodišťových stupňů 2x2x4	m	8,00000	773,00	6 184,00
8	900VP06	Stupeň přímý SPV 100 Stupeň přímý SPV 100	ks	8,00000	1 850,00	14 800,00
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot				147,00
9	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	3,00000	49,00	147,00
Díl: 767	767	Konstrukce zámečnické				28 745,80
10	900VP07	Ocelové zábradlí, dodávka a montáž vč ukotvení a zabetonování patek. Provedení tr. 4 hr 40x40x2, Povrchová úprava žárový zinek zabradlí na schody	ks	2,00000	14 190,00	28 380,00
11	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,20000	1 829,00	365,80

Celkem

51 988,54

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

VCP č. 6 **Oplocení areálu - prodloužení**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 332,41
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení:3,14*0,125*0,125*25*0,9	m3	1,10391 1,10391	1 207,00	1 332,41
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				6 058,24
2	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 oplocení:3,14*0,125*0,125*25*0,9	m3	1,10391 1,10391	5 488,00	6 058,24
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				60 699,00
3	338171121R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zalitím MC 25	kus	25,00000 25,00000	305,00	7 625,00
4	553423865R	Sloupek oplocení I h=2600 mm, Zn + komaxit 25	kus	25,00000 25,00000	439,00	10 975,00
5	348941112R00	Osazení rámového oplocení do 250 cm 61,6	m	61,60000 61,60000	305,00	18 788,00
6	553424554R	Panel oplocení h=2030 mm, l=2510 mm, Zn + komaxit RAL 6005 (tmavě zelená) 23	kus	23,00000 23,00000	927,00	21 321,00
7	R553-424554	Panel oplocení h=2030 mm, atyp., Zn + komaxit RAL 6005 (tmavě zelená) Atyp - různé délky dle PD. 1	kus	1,00000 1,00000	1 990,00	1 990,00

Celkem

68 089,65

Poznámky uchazeče k zadání

VCP 61,6m délky oplocení

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
O:	
C:	

VCP č.7 **SO 02 Parkoviště - rozšíření parkoviště, zvýšení vrstvy štěrku, skládkovné**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
		Uložení nevhodné zeminy				21 170,00
1	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (414+108)/1,8 "poplatek za uložení drnovité a kamenité zeminy nevhodné jako omice, výkop a doprava již v rozpočtu jsou	m3	290,00000	73,00	21 170,00
				290,00000		dle SOD
Díl: 18						
		Zemní práce a povrchové úpravy terénu				52 352,61
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 parkoviště 576,0*0,1 rozšíření parkoviště 44,61*0,45	m3	77,67450	241,00	18 719,55
				77,67450		dle SOD
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 parkoviště 576,0*0,1 rozšíření parkoviště 44,61*0,45	m3	77,67450	140,00	10 874,43
				77,67450		dle SOD
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m parkoviště 576,0*0,1 rozšíření parkoviště 44,61*0,45	m3	77,67450	256,00	19 884,67
				77,67450		dle SOD
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných parkoviště 576,0*0,1 rozšíření parkoviště 44,61*0,45	m3	77,67450	37,00	2 873,96
				77,67450		dle SOD
Díl: 5						
		Komunikace				175 148,36
6	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm rozšíření parkoviště 44,61*1,0	m2	44,61000	323,00	14 409,03
				44,61000		dle SOD
7	R592-452565	Dlažba betonová přírodní 200x200 bez fazety tl 80mm zámena distační dlažby za bezfazetovou 50,27 * 1,05	m2	52,78350	477,00	25 177,73
				52,78350		
8	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm rozšíření parkoviště 44,61*1,0	m	44,61000	61,00	2 721,21
				44,61000		dle SOD
9	R564 83-1111	Podklad z kameniva drceného fr. 8-16 mm, po zhuťnění tloušťky 10 cm rozšíření parkoviště 44,61	m2	44,61000	184,00	8 208,24
				44,61000		dle SOD
10	564841113R00	Podklad z kameniva drceného fr. 16-32 mm, po zhuťnění tloušťky 14 cm rozšíření parkoviště 44,61	m2	44,61000	222,00	9 903,42
				44,61000		dle SOD
11	564851114RT4	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 18 cm, štěrku frakce 0-63 mm rozšíření parkoviště 44,61	m2	44,61000	205,00	9 145,05
				44,61000		dle SOD
12	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m rozšíření parkoviště 44,61	m2	44,61000	27,00	1 204,47
				44,61000		dle SOD
13	69366057R	Geotextilie 400 g/m2 rozšíření parkoviště 44,61*1,15	m2	51,30150	38,00	1 949,46
				51,30150		dle SOD
14	564 80-1111.R00	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 3 cm od okraje ke žlabu výškový rozdíl 5 cm (průměr 2,5cm) rozšíření parkoviště 44,61	m2	44,61000	56,30	2 511,54
				44,61000		dle RTS
15	564 73-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm parkoviště 576,0 rozšíření parkoviště 44,61	m2	620,61000	161,00	99 918,21
				620,61000		dle RTS
Díl: 99						
		Staveništní přesun hmot				7 227,50
16	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	147,50000	49,00	7 227,50
						dle SOD

Celkem

255 898,47

Poznámky uchazeče k zadání

Zatrávňovací dlažba 570,34 m2 + dlažba bez fazety 50,27 m2 = 620,61m2	Dle rozpočtu 576m2
Slepecká dlažba 2,66m2	Dle rozpočtu 5m2
Silniční obrubník 60,4 m	Dle rozpočtu 90 m

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
O:	
R:	
C:	

VCP č.8 **Hlavní spojovací chodník - tvar svahu dle požadavku investora zeminou z deponie**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem		
Díl: 18							11 161,20	
	1	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	42,60000	140,00	5 964,00	dle SOD
			<i>Dotvarování svahu dle požadavků obce, materiál použitý z deponie (1*0,5/2+0,5*0,5/2)*113,6</i>		<i>42,60000</i>			
	2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	42,60000	122,00	5 197,20	dle SOD
			<i>Dotvarování svahu dle požadavků obce, materiál použitý z deponie (1*0,5/2+0,5*0,5/2)*113,6</i>		<i>42,60000</i>			
Díl: 91							28 007,54	
	3	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,1*0,3*61	m3	1,83000	1 138,00	2 082,54	dle SOD
			<i>0,1*0,3*61</i>		<i>1,83000</i>			
	4	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm	m	61,00000	425,00	25 925,00	dle SOD
			<i>148</i>		<i>61,00000</i>			
Díl: 99							448,35	
	5	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	9,15000	49,00	448,35	dle SOD

Celkem	39 617,09
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Záhonový obrubník 1014 m Dle rozpočtu 953 m

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
O:	
R:	
C:	

VCP č. 9

Třídění zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:						43 200,00
1	R001	Třídění zeminy, práce bagrem s třídící lžící 8 hodin denně po 3 dny, vytřídění drnovité a kamenité zeminy dle požadavku obce	h	24,00000 24,00000	1 800,00	43 200,00

Celkem

43 200,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
-----------	--

VCP č.10

Zvýšení poklopů v chodníku

P.č. Díl:	Číslo položky 18	Název položky Povrchové úpravy terénu	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 9 954,00
1	899132121	Výšková úprava poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm <i>Výšková úprava poklopu kanalizačního pevného s ručním vyzdáním podkladu z tvárnic ztraceného bednění výšky do 25 cm, použití stávajícího poklopu.</i>	kus	1,00000	5 382,00	5 382,00
2	899132212	Výšková úprava poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového <i>Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového - použití stávajícího poklopu</i>	kus	1,00000	2 064,00	2 064,00
3	899132213	Výšková úprava poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového <i>Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového - použití stávajícího poklopu</i>	kus	1,00000	2 508,00	2 508,00

Celkem

9 954,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

VCP č.11

Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				54 976,17
1	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 348 * 0,3	m3	104,40000	140,00	14 616,00
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 348 * 0,3	m3	39,30000	122,00	4 794,60
3	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 348	m2	348,00000	29,00	10 092,00
4	00572420R	Směs travní parková 348*0,03	kg	11,79000	183,00	2 157,57
5	182301125R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2 348	m2	348,00000	67,00	23 316,00

Celkem

54 976,17

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd					
MNP č. 1		Odpočinková zóna - altán				
Díl:	1	Zemní práce				-1 376,26
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 0,4*0,4*0,7*8	m3	-0,89600 0,90000	1 207,00	-1 081,47
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0,4*0,4*0,7*8	m3	-0,89600 0,90000	256,00	-229,38
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,4*0,4*0,7*8	m3	-0,89600 0,90000	73,00	-65,41
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				-7 198,86
4	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného 0,4*0,4*0,1*8	m3	-0,12800 0,13000	501,00	-64,13
5	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 0,4*0,4*0,7*8*1,1	m3	-0,98560 0,99000	5 813,00	-5 729,29
6	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,4*4*0,3*8	m2	-3,84000 3,84000	305,00	-1 171,20
7	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění 0,4*4*0,3*8	m2	-3,84000 3,84000	61,00	-234,24
Díl:	712	Živičné krytiny				-58 915,09
8	712221111R00	Montáž živičného šindele střech jednoduch. do 45° 12 bednění tl. 25 mm::7*3,735/2*4	m2	-52,29000 52,29000	439,00	-22 955,31
9	62822082	Šindel střešní asfaltový š. 1000 mm, zelený 12 bednění tl. 25 mm::7*3,735/2*4*1,15	m2	-60,13350 60,13000	341,00	-20 505,52
10	712229111R00	Příplatek - ztížení práce u hřebene, živič. šindel 4,6*4	m	-18,40000 18,40000	146,00	-2 686,40
11	712229112R00	Příplatek - ztížení práce u okapnice, živ. šindel 7*4	m	-28,00000 28,00000	146,00	-4 088,00
12	712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím 12 bednění tl. 25 mm::7*3,735/2*4	m2	-52,29000 52,29000	37,00	-1 934,73
13	62822009	Pás asfaltovaný podkladní 12 bednění tl. 25 mm::7*3,735/2*4*1,15	m2	-60,13350 60,13000	91,00	-5 472,15
14	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m 0,696	t	-0,69600 0,70000	1 829,00	-1 272,98
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-199 940,58
15	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna na sraz 12 bednění tl. 25 mm::7*3,735/2*4	m2	-52,29000 52,29000	183,00	-9 569,07
16	762134122R00	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm 13 hranolové obložení::6*2,3*2	m2	-27,60000 27,60000	183,00	-5 050,80
17	R60512601	Prkno, fošna SM, hoblované 12 bednění tl. 25 mm::7*3,75/2*4*0,025*1,3 13 hranolové obložení::6*2*1*2*0,04*0,06*1,15	m3	-2,40177 1,70625 0,69552	14 634,00	-35 147,50
18	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 10 pásek::1,35*16	m	-21,60000 21,60000	427,00	-9 223,20
19	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 1 sloupek::2,6*8 2 sloupek::1,15*1 5-9 krokv::(5,6*4+3,75*8+2,9*8+2,05*8+1,2*8) 11 pásek::1,35*4	m	-128,95000 20,80000 1,15000 101,60000 5,40000	488,00	-62 927,60
20	762712130R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 3 vaznice::6,35*4	m	-25,40000 25,40000	610,00	-15 494,00
21	762712140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 4 vaznice::6,35*1	m	-6,35000 6,35000	732,00	-4 648,20

22	R605158636	Hranol konstrukční masivní KVH Si 80x180 mm, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% 5-9 krokev::0,08*0,18*(5,6*4+3,75*8+2,9*8+2,05*8+1,2*8)*1,15	m3	-1,68250 1,68250	14 634,00	-24 621,71
23	R605158641	Hranol konstrukční masivní KVH Si 100x100 mm, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% 10 pásek::0,1*0,1*1,35*16*1,15	m3	-0,24840 0,24840	14 634,00	-3 635,09
24	R605158643	Hranol konstrukční masivní KVH Si 100x140 mm, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% 11 pásek::0,1*0,14*1,35*4*1,15	m3	-0,08690 0,08694	14 634,00	-1 271,69
25	R605158661	Hranol konstrukční masivní KVH Si 140x140 mm, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% 1 sloupek::0,14*0,14*2,6*8*1,15 2 sloupek::0,14*0,14*1,15*1*1,15	m3	-0,49470 0,46883 0,02592	14 634,00	-7 239,44
26	R605-158664.1	Hranol konstrukční masivní KVH Si 140x180 mm, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% 3 vaznice::0,14*0,18*6,35*4*1,15	m3	-0,73610 0,73609	14 634,00	-10 772,09
27	R605-158664.2	Hranol konstrukční masivní KVH Si 140x240 mm, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% 4 vaznice::0,14*0,24*6,35*1*1,15	m3	-0,24540 0,24536	14 634,00	-3 591,18
28	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 3,39+0,3	t	-3,69000 3,69000	1 829,00	-6 749,01
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-3 416,00
29	764394230R00	Okapnice z Pz plechu rš 250 mm 7*4	m	-28,00000 28,00000	122,00	-3 416,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-9 760,00
30	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	kus	-8,00000	244,00	-1 952,00
31	R553995	Patka kotevní pro sloupky, žárově pozinkovaná	kus	-8,00000	976,00	-7 808,00
Díl:	783	Nátěry				-59 670,27
32	783612100R00	Nátěr tenkovrstvou olejovou lazurou dvojnásobný, RAL 8003 0,14*4*(2,6*8+1,15) (0,14+0,18)*2*6,35*4 (0,14+0,24)*2*6,35*1 (0,08+0,18)*2*(5,6*4+3,75*8+2,9*8+2,05*8+1,2*8) 0,1*4*1,35*16 (0,1+0,14)*1,35*4 (0,04+0,06)*2*6*19*2 52,29*2+52,29*0,025*2*10	m2	-272,46700 12,29200 16,25600 4,82600 52,83200 8,64000 1,29600 45,60000 130,72500	146,00	-39 780,18
33	783782210R00	Nátěr tesařských konstrukcí impregnační 2x Nátěr bezbarvou impregnační dřeva proti rostlinným a zvířecím škůdcům jako plíseň, modráň dřeva a napadení 0,14*4*(2,6*8+1,15) (0,14+0,18)*2*6,35*4 (0,14+0,24)*2*6,35*1 (0,08+0,18)*2*(5,6*4+3,75*8+2,9*8+2,05*8+1,2*8) 0,1*4*1,35*16 (0,1+0,14)*1,35*4 (0,04+0,06)*2*6*19*2 52,29*2+52,29*0,025*2*10	m2	-272,46700 12,29200 16,25600 4,82600 52,83200 8,64000 1,29600 45,60000 130,72500	73,00	-19 890,09

Celkem

-340 277,06

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd					
	MNP č. 2	Odpočinková zóna - chodníky, mobiliář				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				-2 904,42
1	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	-0,14625	1 138,00	-166,43
2	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	-0,49891	5 488,00	-2 737,99
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				-41 464,00
3	R08-01	Sestava 2 laviček a 1 stolu, dodávka a montáž	kus	-2,00000	20 732,00	-41 464,00
Celkem						-44 368,42

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd					
	MNP č. 3	Parkoviště - žlab				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-17 328,00
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	-30,40000	241,00	-7 326,40
				-30,40000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-30,40000	256,00	-7 782,40
				-30,40000		
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-30,40000	73,00	-2 219,20
				-30,40000		
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				-25 672,39
4	182301125R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2	m2	-383,17000	67,00	-25 672,39
		383,17		-383,17000		
Díl:	5	Komunikace				-113 279,01
5	R592-452561	Dlažba betonová distanční 170/170 tl. 80 mm	m2	-5,94300	438,00	-2 603,03
		rozšíření parkoviště (576-570,34)*1,05		-5,94300		
6	596715021R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm	m2	-2,34000	311,00	-727,74
		chodník bez pojezdu: 2,66-5		-2,34000		
7	59245040R	Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 60 mm, dlažba pro nevidomé	m2	-2,45700	612,00	-1 503,68
		chodník bez pojezdu:-2,34*1,05		-2,45700		
8	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drčeného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A	m2	-2,66000	276,00	-734,16
		chodník bez pojezdu: -2,66		-2,66000		
9	597101112R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125	m	-28,00000	610,00	-17 080,00
		28		28,00000		
10	R592-27001.1	Žlab z polymerbetonu š=150 mm bez spádu dl. 1 m, se šroubovaným litinovým roštem, min. 3,5 t	kus	-28,56000	1 990,00	-56 834,40
		28*1,02		28,56000		
11	R592-27004	Čelní stěna žlabu z polymerbetonu	kus	-2,00000	274,00	-548,00
		2		2,00000		
12	597103111R00	Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové A 15,C 250	kus	-4,00000	976,00	-3 904,00
		4		4,00000		
13	R592-27003.1	Vpust polymerbetonová š=150 mm, dl. 0,5m, se šroubovaným litinovým roštem, min. 3,5 t	kus	-4,00000	4 287,00	-17 148,00
		4		4,00000		
14	R0060	Napojení vpust do šachty	kus	-4,00000	3 049,00	-12 196,00
		Dodávka a montáž: 2x koleno PVC DN 100 mm, 2x trubka PVC DN 100 mm dl. 500 mm, 2x rozbočka, 1x navrtávka do bet. šachty vč.				
		4		4,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-21 894,04
15	271571111R00	Polištář základu ze šterkopísku tříděného	m3	-0,88000	1 138,00	-1 001,44
		0,1*0,3*(-29,6)		-0,88800		
16	917762111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30	m	-29,60000	606,00	-17 937,60
		-29,6		-29,60000		
17	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	-5,00000	591,00	-2 955,00
		-5		-5,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-73,50
18	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	-1,50000	49,00	-73,50
Celkem						-178 246,94

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
-----------	--

MNP č. 4 **Venkovní posilovna - posilovna - bet. Šachta**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				-2 847,46
1	271571111R00	Polištář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	-0,23650	1 138,00	-269,14
2	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	-0,46981	5 488,00	-2 578,32
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				-27 748,72
3	182301125R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2 414,16	m2	-414,16000	67,00	-27 748,72
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				-20 000,00
4	R0200.6	6) Hlavní posilovací workoutová sestava, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených	kus	-0,06900	289 479,00	-20 000,00
Díl:	8	Trubní vedení				-24 796,00
5	894412212RAA	Šachta, DN 1000 stěna 90 mm, dno přímé V max. 50, hloubka dna 2,50 m, poklop litina 12,5 t 1	kus	-1,00000	24 796,00	-24 796,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-98,00
6	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	-2,00000	49,00	-98,00

Celkem

-75 490,18

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

MNP č. 5 **SO 09 Cvičná streetbalová plocha - rozproštění ornice + pažení**

P.č. Díl:	Číslo položky 18	Název položky Povrchové úpravy terénu	MJ	množství	cena / MJ	Celkem -22 897,20
1	182301125R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2 266	m2	-266,00000	67,00	-17 822,00
2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m kanalizace:2*2*2 šachta:2*3,2*2*1	m2	-20,80000	183,00	-3 806,40
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m kanalizace:2*2*2 šachta:2*3,2*2*1	m2	-20,80000	61,00	-1 268,80

Celkem	-22 897,20
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

MNP č. 6 Hlavní spojovací chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-10 548,20
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:-(1115-1053,03)*0,05 doplňující odkop:-(1115-1053,03)*0,2	m3	-15,493 -3,09850 -12,39400	241,00	-3 733,81
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:-(1115-1053,03)/2*0,05	m3	-1,594 -1,54925	241,00	-384,15
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:-(1115-1053,03)/2*0,05	m3	-1,594 -1,54925	61,00	-97,23
4	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS tvorba pláně:-(1115-1053,03)/2*0,05	m3	-1,594 -1,54925	61,00	-97,23
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m viz položka 1	m3	-15,940	256,00	-4 080,64
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 viz položka 1	m3	-15,940	73,00	-1 163,62
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním -(1115-1053,03)	m2	-61,970 -61,97000	16,00	-991,52
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				-15 229,23
8	182301125R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2 406,79 Dotvarování svahu dle požadavků obce, materiál použitý z deponie '179,488	m2	-227,30200 -406,79000 179,48800	67,00	-15 229,23
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				-58 629,82
9	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm -(1115-1053,03)	m2	-61,97000 -61,97000	311,00	-19 272,67
10	592451210R	Dlažba betonová 30x30x6 cm přírodní, bezfazetová chodník bez pojezdu:-61,97*1,05	m2	-65,06850 -65,06850	342,00	-22 253,43
11	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A -(1115-1053,03)	m2	-61,97000 -61,97000	276,00	-17 103,72

Celkem

-84 407,25

Poznámky uchazeče k zadání

Dlažba 20x20x6 cm bez fazety 1053,03 m2 - dle zaměření
Dle rozpočtu 1115 m2

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

MNP č. 7

Skatepark - obruby

P.č. Díl:	Číslo položky 18	Název položky Povrchové úpravy terénu	MJ	množství	cena / MJ	Celkem -29 005,46
1	182301135R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, nad 500m2 794,67	m2	-397,33500 -397,33500	73,00	-29 005,46
Díl:	5	Komunikace				-15 210,47
2	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm -19,05	m2	-19,05000 -19,05000	228,00	-4 343,40
3	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m -19,05	m2	-19,05000 -19,05000	27,00	-514,35
4	693660193R	Geotextilie šíře 200 cm, 400 g/m2 -19,05*1,15	m2	-21,90750 -21,90750	23,00	-503,87
5	567411120R00	Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 200 mm -19,05	m2	-19,05000 -19,05000	358,00	-6 819,90
6	564841113RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm -19,05	m2	-19,05000 -19,05000	159,00	-3 028,95
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-40 072,18
7	R110321	Provizorní plachtový přístřešek	kus	-1,00000	12 195,00	-12 195,00
8	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného -57,7*0,1*0,3	m3	-1,73100 -1,73100	1 138,00	-1 969,88
9	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25 -57,7	m	-57,70000 -57,70000	425,00	-24 522,50
10	R0152	Příplatek za vyšší třídu beton. lože obrubníků, C 16/20 -57,7	m	-57,70000 -57,70000	24,00	-1 384,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-21 247,38
11	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	-433,62000	49,00	-21 247,38

Celkem

-105 535,49

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
-----------	--

MNP č. 8

Venk.posilovna - zastřeš.sezení

P.č. Díl:	Číslo položky 712	Název položky Živičné krytiny	MJ	množství	cena / MJ	Celkem -36 332,14
1	712391171RT1	Položení podkladní textilie na střeších do 10°, 1 vrstva - textilie ve specifikaci 7*4	m2	-28,00000 28,00000	122,00	-3 416,00
2	69366079R	Geotextilie netkaná 400 g/m2 4*4*1,15	m2	-18,40000 18,40000	35,00	-644,00
3	712372111RS1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci 7*4	m2	-28,00000 28,00000	817,00	-22 876,00
4	283220012R	Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 1,5 mm, střešní 7*4*1,15	m2	-32,20000 32,20000	288,00	-9 273,60
5	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	-0,06700	1 829,00	-122,54
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00
6	713141711R00	Montáž spádových klínů plochých střech, lepených bodově PU lepidlem (dočasně) 7*4	m2	-28,00000 28,00000	0,00	0,00
7	28375971R	Deska spádová EPS 100 7*4*0,05*1,1	m3	-1,54000 1,54000	0,00	0,00
8	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-0,03200	0,00	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-28 302,77
9	764 553261	Okapnice, poplastovaný plech, r.š. 100 mm 28,1	m	-28,10000 28,10000	427,00	-11 998,70
10	764 553262	Lemovací poplastovaný plech, r.š. 150 mm 28	m	-28,00000 28,00000	549,00	-15 372,00
11	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	-310,69000	3,00	-932,07
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-12 196,00
12	R76700020	Systémové kotvení body Systém zachycení pádu, celkem 2 kotevní body z pozink. oceli do betonové střešní konstrukce, nerezové lanko 3m, 2	kus	-2,00000 2,00000	6 098,00	-12 196,00

Celkem

-76 830,91

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
-----------	--

MNP č. 9 **Oplocení areálu - úprava rozsahu prací**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-5 089,96
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m oplocení:0,3*0,3*0,9*191	m3	-15,47100 15,47100	256,00	-3 960,58
2	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 oplocení:0,3*0,3*0,9*191	m3	-15,47100 15,47100	73,00	-1 129,38
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				-63 855,52
3	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného oplocení:0,3*0,3*0,1*191	m3	-1,71900 1,71900	1 138,00	-1 956,22
4	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 oplocení:-0,3*0,3*0,8*191*1,1 3,14*0,125*0,125*191*0,9	m3	-6,69336 -15,12720 8,43384	5 488,00	-36 733,14
5	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení oplocení:0,3*4*0,3*191	m2	-68,76000 68,76000	305,00	-20 971,80
6	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění oplocení:0,3*4*0,3*191	m2	-68,76000 68,76000	61,00	-4 194,36
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-23 781,00
7	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 1+1 1	kus	-1,00000 -2,00000 1,00000	3 659,00	-3 659,00
8	R0363.1	Vstupní brána 3500/2000 mm, Zn + komaxit, výplň svařovaný panel	kus	-1,00000	20 122,00	-20 122,00

Celkem

-92 726,48

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a rozšíření sport. areálu v obci Újezd
----	--

MNP č. 10

Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				-58 544,00
1	00524 R	Zkouška podloží statická zátěžová	Soubor	-6,00000	3 659,00	-21 954,00
2	00526 R	Zkouška podloží dynamická (rázová)	Soubor	-10,00000	3 659,00	-36 590,00

Celkem

-58 544,00

Poznámky uchazeče k zadání

--