

Smlouva o dílo č. 013/26

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

na zakázku:

„Novostavba zahradního pavilonu družiny ZŠ Medlov – 1. etapa “

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1.1. Objednatel: | Obec Medlov |
| Sídlo: | Medlov 300, 783 91 Uničov |
| IČ: | 005 75 666 |
| DIČ: | CZ00575666 |
| Zastoupení: | Ing. Jan Zahradníček, starosta |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1801225319/0800 |
| Telefon/e-mail: | +420 585 002 506/ podatelna@obecmedlov.cz |
| Osoby oprávněné jednat: | Ing. Jan Zahradníček, starosta |
| <i>dále jen "objednatel"</i> | |
| 1.2. Zhotovitel: | EKOZIS spol. s r. o. |
| Sídlo: | Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh |
| IČ: | 410 31 024 |
| DIČ: | CZ41031024 |
| zapsán v obchodním rejstříku: | u KS v Ostravě, sp. zn. C 2061 |
| Zastoupení: | Ing. Petr Blažek, jednatel |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 365042/0800 |
| Telefon/e-mail: | +420 583 411 084/ekozis@ekozis.cz |
| Osoby oprávněné jednat | |
| - ve věcech smluvních: | Ing. Petr Blažek, jednatel |
| - ve věcech technických: | Jiří Vaňourek, stavbyvedoucí |
| <i>dále jen "zhotovitel"</i> | |

2. Předmět plnění

- 2.1. Předmětem plnění této smlouvy o dílo je provedení prací na zakázce: „ **Novostavba zahradního pavilonu družiny ZŠ Medlov – 1. etapa** “. Rozsah prací je podrobně specifikován v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) je přílohou této smlouvy o dílo.
- 2.2. Případné vícepráce nebo méněpráce, jejichž potřebnost vyplýne oproti nabídkovému rozpočtu v průběhu provádění díla, musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami buď dodatkem k této smlouvě, nebo zápisem ve stavebním deníku s podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to před jejich zahájením. Zhotovitel zapíše seznam potřebných víceprací do stavebního deníku. Objednatel je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit ve lhůtě do 3 pracovních dnů. V případě kladného stanoviska objednatele je možné zahájit provádění víceprací ihned po podepsání záznamu ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem, pokud si objednatel nevyžádá vyhotovení dodatku k této smlouvě. V takovém případě mohou být práce zahájeny až po podepsání dodatku oběma smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- zahájení prací: 14.9.2026

- dokončení prací: do 30.11.2026

3.2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení termínu v případě:

- že dojde z důvodů na straně objednatele k prodloužení s předáním staveniště a zahájením prací;
- že nelze v pracích plynule pokračovat z důvodů na straně objednatele;
- že dojde dle požadavku objednatele k podstatné změně rozsahu prací;
- nepříznivých klimatických podmínek, které by měly negativní vliv na kvalitu prováděných prací, nebo které by ohrožovaly bezpečnost pracovníků zhotovitele.

3.3. V těchto případech bude nový termín zaznamenán zhotovitelem do stavebního deníku a podepsán oběma smluvními stranami, pokud si objednatel nevyžádá vyhotovení dodatku k této smlouvě. Prodloužení termínu z uvedených důvodů není porušením povinností zhotovitele a nepodléhá ujednáním o smluvních pokutách.

4. Cena díla

4.1. Za provedení prací dle článku 2. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena celkem bez DPH	1 368 043,83 Kč
DPH 21%	287 289,20 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	1 655 333,03 Kč

Cena díla je sjednána na základě přiloženého nabídkového rozpočtu zhotovitele, jako nejvýše přípustná a konečná pro termíny a rozsah výstavby, jak je uvedeno v bodě 2.1. a 3.1. k datu uzavření této smlouvy.

Plnění nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a, §92e (poskytnutí stavebních nebo montážních prací), Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

4.2. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud objednatel bude požadovat, provedení prací nebo dodávek, které nebyly předmětem nabídkového rozpočtu zhotovitele, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce, nebo dodávky z předmětu plnění;
- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena nabídkovým rozpočtem zhotovitele;
- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
- v případě změny zákona o sazbě DPH, v tomto případě bude cena upravena dle právních předpisů o sazbě DPH, platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.3. Objednatel hradí na své náklady spotřebu el. energie, vody a ručí za ostrahu objektu mimo pracovní dobu zhotovitele.

4.4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

4.5. Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Pro práce a dodávky obsažené v původním rozpočtu doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši, v jaké je uplatnil podle předložených položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných ÚRS, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.6. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, do kterého doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů.

5. Místo plnění

5.1. Místem plnění je areál ZŠ v obci Medlov.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje automaticky zálohy na provádění díla.

- 6.2. Úhrada za provedené stavební práce bude objednatelem prováděna formou dílčí (měsíční) fakturace a konečnou fakturou (daňovými doklady), a to do celkové smluvní výše ceny díla. Podkladem pro vystavení faktury (daňového dokladu) bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, který zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k předloženému soupisu provedených prací vyjádřit ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Po marném uplynutí této lhůty má zhotovitel právo považovat soupis provedených prací za odsouhlasený, a může vystavit příslušnou fakturu (daňový doklad). Za datum uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den, ve kterém objednatel potvrdí soupis provedených prací.
- 6.3. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) je **30 kalendářních dnů** ode dne doručení objednateli.

7. Převzetí staveniště, kontrolní činnost, předání a převzetí dokončeného díla

- 7.1 O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis. V zápise bude popsán stav staveniště s tím, že staveniště musí být prosto veškerých překážek a práv třetích osob. Objednatel předá zhotoviteli kopii platného stavebního povolení a dále doklady které určují umístění stávajících inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí (ochranné pásmo) po celou dobu výstavby.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
- 7.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, to včetně prostorů zařízení staveniště. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5-ti pracovních dnů od předání a převzetí dokončeného díla.
- 7.4 Náhrada případných škod způsobených činnostmi zhotovitele objednateli, či třetím osobám, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.5 Objednatel má pomocí svého oprávněného zástupce (TDI) právo kontrolovat provádění prací a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 7.6 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Stavební deník zhotovitel povede ode dne protokolárního převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodnění prováděných prací, o dalších záležitostech, jak je sjednáno v této smlouvě.
- 7.7 Dokončené dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě výzvy zhotovitele, doručené objednateli alespoň 2 pracovní dny předem. O předání a převzetí díla bude sepsán Zápis o odevzdání a převzetí stavby a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran. V zápise budou rovněž uvedeny případné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla spolu s uvedením termínu jejich odstranění.
- 7.8 Dílo je splněno jeho předáním objednateli. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které by samy o sobě či v souhrnu bránily nebo ztěžovaly užívání díla objednateli.

8. Záruční podmínky

- 8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **36 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí dokončeného díla. Na dodávky výrobků a materiálů, u kterých byly výrobcem vystaveny záruční listy, se záruční lhůta řídí zárukou dle záručního listu. V tomto případě budou doloženy záruční listy.
- 8.2 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.
- 8.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla vzniklé po předání a převzetí díla způsobené špatnou údržbou a násilným poškozením se záruka nevztahuje.
- 8.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. V záruční době odpovídá zhotovitel za vady, které vznikly porušením jeho povinností.
- 8.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny objednateli zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 9.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle bodu 3.1. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,-** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.2. Při prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury (daňového dokladu) proti sjednanému termínu je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.3. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.4. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne doručení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok za prodlení s úhradou.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Objednatel ručí za správnost zhotoviteli předaných údajů o uložení všech inženýrských sítí a rozvodů dotčených stavbou dle platných ČSN. Případné přeložky hradí objednatel. Škody, vzniklé činnostmi zhotovitele v důsledku nesprávných údajů o uložení vedení inženýrských sítí a rozvodů předaných objednatelem nebo i správci sítí nelze vymáhat na zhotoviteli.
- 10.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo způsobem sjednaným v této smlouvě. Pokud nebylo ujednáno v této smlouvě jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající Občanským zákoníkem.
- 10.3. Tato smlouva obsahuje 4 listů + nabídkový rozpočet, je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel.
- 10.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a to svobodně, vážně, určitě a srozumitelně.
- 10.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

příloha č. 1 - nabídkový rozpočet

V Medlově dne 1.9.2026
Za objednatele:



Ing. Jan Zahradníček, starosta

V Zábřeze dne 1.9.2026
Za zhotovitele:

EKOZIS
spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Ing. Petr Blažek, jednatel

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	NOVOSTAVBA ZAHRADNÍHO PAVILONU DRUŽIN ZŠ MEDLOV - 1.etapa - základy
Program rozpočtu	Rozpočet je vypracován v programu EUROCALC firmy CALLIDA Praha, využívající databázi ÚRS
Poznámka	Rozpočet je v CÚ 2026/I
Datum zpracování	3. 6. 2026

Firmy

Investor	OBEC MEDLOV, MEDLOV 300, 783 91 UNIČOV 1
Projektant	Fortex-AGS a.s. Šumperk
Zpracovatel rozpočtu	Ing. Michal Procházka - STAVEBNÍ SERVIS, Družstevní 557, Rapotín 788 13 Víkřovice, tel.602 766 298

Poznámky k vyplňování výkazu

- 1) Položky, které mají ve sloupci B - Typ SP - a ve sloupci C - Kód devět číslic bez pomlčky nebo mezery, jsou položky převzaté z databáze ÚRS a je to položka práce včetně dodávky materiálu nebo položka práce bez dodávky materiálu
Položky, které mají ve sloupci B - Typ H - a ve sloupci C - Kód osm číslic bez pomlčky nebo mezery, jsou položky převzaté z databáze ÚRS a je to položka dodávka materiálu
- 2) Položky, které mají ve sloupci C - Kód jinak označený (mají jiný počet číslic, obsahují písmeno, jiný znak nebo mezeru, jsou položky vytvořené na základě individuální kalkulace, protože v databázi ÚRS přesně tato položka neexistuje
- 3) Veškeré rozpočtované práce obsahují dodávku i montáž a to buď v jedné položce nebo samostatně ve dvou položkách
- 4) Výměry jsou vypracovány dle projektové dokumentace projektanta (viz tabulka Firmy) z období 06/2022

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - VÝKAZU VÝMĚR

NOVOSTAVBA ZAHRADNÍHO PAVILONU DRUŽIN ZŠ MEDLOV -

1.etapa - základy

Popis	Cena
část ZAHRADNÍ PAVILON DRUŽIN ZŠ	1 288 043,83
001: Zemní práce	169 745,51
002: Základy	809 196,80
004: Vodorovné konstrukce	106 874,30
099: Přesun hmot HSV	132 343,50
TZ1: Stavební instalace	69 883,71
DOPLŇKOVÉ A OSTATNÍ NÁKLADY	80 000,00
V001: Doplnkové a ostatní náklady	80 000,00
Celkem (bez DPH)	1 368 043,83
DPH 21%	287 289,20
Celkem (včetně DPH)	1 655 333,03


EKOZIS
spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024





POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR

NOVOSTAVBA ZAHRADNÍHO PAVILONU DRUŽIN ZŠ MEDLOV - 1.etapa - :

Cena /Kč/

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jednotková	Celkem	
část ZAHRADNÍ PAVILON DRUŽIN ZŠ					1 288 043,83	
001: Zemní práce					169 745,51	
1.	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	30,60	460,00	14 076,00
2.	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	51,35	792,00	40 669,20
3.	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	87,60	526,00	46 076,93
4.	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	219,06	122,00	26 725,44
5.	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	49,51	205,00	10 149,96
6.	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	120,04	35,00	4 201,30
7.	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,51	332,00	16 438,09
8.	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	203,00	56,20	11 408,60
002: Základy					809 196,80	
1.	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	51,00	229,00	11 679,00
2.	299-603001	Trativody z ležatého plynotěsného potrubí DN 100 uložené ve šterkové vrstvě pod podlahou kompl - DN 100, vč odbočných tvarovek v množství 0,5ks/mb	m	25,00	550,00	13 750,00
3.	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	135,00	38,00	5 130,00
4.	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	141,75	51,00	7 229,25
5.	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	20,33	1 500,00	30 487,50
6.	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	5,80	3 910,00	22 696,85
7.	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	38,60	5 050,00	194 930,00
8.	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	12,84	941,00	12 082,44
9.	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	12,84	280,00	3 595,20
10.	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,28	46 000,00	104 760,40
11.	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	41,92	5 050,00	211 715,19
12.	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	112,02	595,00	66 650,71
13.	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	112,02	126,00	14 114,27
14.	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,97	56 000,00	110 376,00
004: Vodorovné konstrukce					106 874,30	
30.	451315117	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 100 mm	m2	32,00	512,00	16 384,00
31.	451571311	Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného vrstva tl do 100 mm	m2	32,00	219,00	7 008,00
32.	461211712	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vylitím spár cementovou maltou	m3	5,99	5 180,00	31 002,30
33.	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	32,00	1 640,00	52 480,00
099: Přesun hmot HSV					132 343,50	
1.	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	318,90	415,00	132 343,50
TZ1: Stavební instalace					69 883,71	
2.	720-001	ZTI - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	69 883,71	69 883,71
DOPLŇKOVÉ A OSTATNÍ NÁKLADY					80 000,00	
V001: Doplnkové a ostatní náklady					80 000,00	
1.	ON 001	POZNÁMKA v části V001 jsou uvažovány jen náklady, které nejsou uvedeny v dílčích rozpočtech profesí				
2.	012002000_2	Geodetické práce kompl před výstavbou, v průběhu stavby a po výstavbě	kpl	1,00	35 000,00	35 000,00
4.	030001000_2	Zařízení staveniště kompl náklady na zřízení, provoz a odstranění	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR									
NOVOSTAVBA ZAHRADNÍHO PAVILONU DRUŽIN ZŠ MEDLOV - 1.etapa - základy									
část: ZTI									
část: ZTI								celkem	69 883,71
Poř.	Popis	Parametry / typ	MJ	Výměra	Cena /Kč/ DOD jedn	Cena /Kč/ MONT jedn	Cena /Kč/ DOD celkem	Cena /Kč/ MONT celkem	
721 - Vnitřní kanalizace									
Svodné potrubí určené pro odvod splaškových vod									
13	Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi vč. tvarovek, kruhová tuhost SN 10, hrdlové spoje s těsněním	DN 110	m	21	258,00		5 418,00		
Trubní vedení určené pro odvod dešťových vod									
17	Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi vč. tvarovek, kruhová tuhost SN 4, hrdlové spoje s těsněním	DN 160	m	4	279,00		1 116,00		
23	Koncová zpětná klapka - DN 160 - materiál PVC - zabraňuje vniknutí hlodavců do dešťové kanalizace		ks	1	760,00		760,00		
Společné									
8	Průchodka s těsnící manžetou	DN 110	ks	1	1 980,00		1 980,00		
9	Chránička základem délky 1,1m		ks	1	750,00		750,00		
722 - Vnitřní vodovod									
Přípojka do objektu									
19	Tlakové potrubí PE 100 RC 32x3,0 SDR 11 vč. tvarovek		m	22	870,00		19 140,00		
20	Průchodka s těsnící manžetou		ks	1	1 980,00		1 980,00		
Zemní práce pro ZTI									
1	D+M zemní práce pro splaškovou vnitřní kanalizaci kompl - výkop rýhy pod podlahou 1NP, zásyp rýhy štěrkem, manipulace s vykopanou zeminou, dl cca 17m		soubor	1		20 400,00		20 400,00	
3	D+M zemní práce pro dešťovou kanalizaci mimo objekt - výkop rýhy, zásyp rýhy štěrkem, manipulace s vykopanou zeminou, dl cca 4m		soubor	1		6 200,00		6 200,00	
Uzemnění - v základech									
1	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě		m	90		70,00		6 300,00	
2	pás zemnicí 30x4mm FeZn		kg	85,5	44,50		3 804,75		
3	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm		m	6		89,49		536,94	
4	drát D 10/13mm FeZn + PVC		kg	4,17	106,00		442,02		
5	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby		kus	6		176,00		1 056,00	
CENA DODÁVKA CELKEM (bez DPH)							35 390,77		
CENA MONTÁŽ CELKEM (bez DPH)								34 492,94	