OBEC VELKÁ POLOM
OBECNÍ ÚŘAD
~~SMLOUVA~~ (DODATEK)
číslo: 217/2017

Spisový znak: 56
Skartační znak / Skartační lhůta: V15

OBECNÍ ÚŘAD VELKÁ POLOM
Došlo: 12.10.2017
Č.j.:
Č.E.: 3333/2017
P. listů 1
P. příloh 1
Vyřizuje TAJ

Dodatek č. 2/2017 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění
ze dne 20.04.2017

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Velká Polom**
Opavská 58
747 64 Velká Polom
Tel.: **553 770 228** Fax: **553 770 228**
Email: **sekretariat@velkapolom.cz**
Zastoupený: Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce
ve věcech technických: Ing. Emil Chudoba, místostarosta obce
IČ: **00300829** DIČ: **CZ00300829**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**, č.ú. **4022821/0100**

2. Zhotovitel: **VOSTAV MORAVA a.s.**
Kuršova 468/28
721 00 Ostrava - Svinov
Tel.: **596 966 349** Fax:
Email: vostav@vostav.cz
Zastoupený: Ing. Břetislav Čížek, předseda představenstva
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Břetislav Čížek, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Petr Grěš, člen představenstva
IČ: **25836129** DIČ: **CZ25836129**
Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4234
Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**, č.ú. **1099910999/5500**

A.

Tento Dodatek č. 2/2017 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.04.2017 ve znění Dodatku č. 1/2017 ze dne 28.08.2017 je uzavírán z důvodu provedení dodatečných stavebních prací a zajištění věcí nezbytných k provedení těchto dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v průběhu provádění díla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla jako celku pod názvem **„Nový Hřbitov – Infrastruktura, Velká Polom“**.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2/2017 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.04.2017 ve znění Dodatku č. 1/2017 ze dne 28.08.2017 je položkový rozpočet „Velká Polom, nový hřbitov - infrastruktura“ vyhotovený zhotovitelem 20.09.2017.

B.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v článku **V. Cena** ve Smlouvě o dílo ze dne 20.04.2017 ve znění Dodatku č. 1/2017 ze dne 28.08.2017 **se mění** odstavec 2. takto:

Cena za zhotovení díla, které je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu „Nový Hřbitov – Infrastruktura, Velká Polom“ je stanovená jako celková dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást smlouvy, dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást Dodatku č. 1/2017 ke smlouvě o dílo, a dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást Dodatku č. 2/2017 ke smlouvě o dílo a **činí**:

Cena díla	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
dle smlouvy ze dne 20.04.2017 a dodatku č. 1/2017 ze dne 28.08.2017	2 795 100,61 Kč	586 971,13 Kč	3 382 071,74 Kč
dodatečné stavební práce	124 127,83 Kč	26 066,84 Kč	150 194,67 Kč
Cena díla celkem	**2 919 228,44 Kč**	**613 037,97 Kč**	**3 532 266,41 Kč**

C.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20.04.2017 ve znění Dodatku č. 1/2017 ze dne 28.08.2017 zůstávají beze změny.

K uzavření Dodatku č. 2/2017 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.04.2017 ve znění Dodatku č. 1/2017 ze dne 28.08.2017 udělila souhlas Rada obce Velká Polom usnesením na své schůzi dne 27.09.2017 usnesením č. 86-2017.
Tento Dodatek č. 2/2017 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.04.2017 ve znění Dodatku č. 1/2017 ze dne 28.08.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Osoby podepisující tento Dodatek č. 2/2017 ke smlouvě o dílo ze dne 20.04.2017 ve znění Dodatku č. 1/2017 ze dne 28.08.2017 svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu této smlouvy. Svými podpisy stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 2/2017 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.04.2017 ve znění Dodatku č. 1/2017 ze dne 28.08.2017 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Velké Polomi, dne: 2.10.2017

Za objednatele:

.....
Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce

V Ostravě, dne: 2. 10. 2017

Za zhotovitele:

.....
Ing. Břetislav Čížek, jednatel

Přílohy: č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele ze dne 20.09.2017

Položkový rozpočet

Stavba:	09/17	Velká Polom, nový hřbitov - infrastruktura
Objekt:	01	Nový hřbitov
Rozpočet:	17092001	Oprava márnice

Projektant

Objednatel: **Obec Velká Polom, Opavská 58 Velká Polom, 74764; IČ: 00300829**

Zhotovitel: **VOSTAV MORAVA a.s., Kuršova 486 Ostrava - Svinov, 72100; IČ: 25836129**

Rozpis ceny:

	Celkem:
HSV	120 258,83
PSV	3 869,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	**124 127,83**

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	**15 %**	**0,00**	CZK
Základ pro DPH	**21 %**	**124 127,83**	CZK
Zaokrouhlení		**0,00**	CZK

Cena celkem bez DPH: 124 127,83 CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 20.09.2017
Podpis:	Podpis:

Stavba:	09/17	Velká Polom, nový hřbitov - infrastruktura	List č. 2
Objekt:	01	Nový hřbitov	
Rozpočet:	17092001	Oprava márnice	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	14 968,16
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	4 900,27
5	Komunikace	HSV	19 008,57
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	2 675,70
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	43 410,35
64	Výplně otvorů	HSV	348,27
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	7 070,55
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	14 636,16
96	Bourání konstrukcí	HSV	8 201,29
99	Staveništní přesun hmot	HSV	5 039,51
766	Konstrukce truhlářské	PSV	1 500,00
781	Obklady keramické	PSV	2 369,00
			124 127,83

Stavba:	09/17	Velká Polom, nový hřbitov - infrastruktura	List č. 3
Objekt:	01	Nový hřbitov	
Rozpočet:	17092001	Oprava márnice	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	20,60000	21,70	447,02
	Výkaz výměr:	(13,60+7,00)*1,00		20,60		
2	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	22,60000	51,20	1 157,12
	Výkaz výměr:	13,60+7,00+1,00*2		22,60		
3	181102301R00	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	69,00000	9,70	669,30
4	181301101R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	69,00000	15,80	1 090,20
5	113107131U	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	18,45000	402,40	7 424,28
	Výkaz výměr:	8,50*1,50+8,50*0,40/2		14,45		
		2,00*2,00		4,00		
6	113107132U	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	3,91000	678,40	2 652,54
	Výkaz výměr:	2,30*1,70		3,91		
7	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	39,05000	17,60	687,28
	Výkaz výměr:	(13,60+7,00)*1,00		20,60		
		8,50*1,50+8,50*0,40/2		14,45		
		2,00*2,00		4,00		
8	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	69,00000	8,90	614,10
9	005724100	směs travní parková	kg	2,76000	82,00	226,32
	Výkaz výměr:	69,00*0,04		2,76		
Celkem za:	**1**	**Zemní práce**				**14 968,16**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
10	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12	t	0,01439	22 328,00	321,30
	Výkaz výměr:	1,20*11,10*1,08/1000		0,01		
11	340239233U	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm	m3	0,94140	4 864,00	4 578,97
	Výkaz výměr:	(1,05*1,30+0,90*1,97)*0,30		0,94		
Celkem za:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**4 900,27**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
12	451571222R00U	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 15 cm	m2	37,45000	70,40	2 636,48
	Výkaz výměr:	(8+8+7)*1,00		23,00		
		8,50*1,50+8,50*0,40/2		14,45		
13	596215021R00U	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	14,45000	156,80	2 265,76
	Výkaz výměr:	8,50*1,50+8,50*0,40/2		14,45		
14	637211122U	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2	23,00000	449,60	10 340,80
	Výkaz výměr:	(8+8+7)*1,00		23,00		
15	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní	m2	14,88350	253,00	3 765,53
	Výkaz výměr:	14,45*1,03		14,88		

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 5		**Komunikace**				**19 008,57**
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				
16	2221HZS U	HZS, demontáž světla a vypínače	h	4,00000	265,60	1 062,40
17	612321141U	Omítka stěn vnitřní. štuk, ručně	m2	4,80000	172,80	829,44
	Výkaz výměr:	1,20*1,50+1,20*2,50		4,80		
18	612325302U	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,71000	458,40	783,86
	Výkaz výměr:	(1,05+0,50+1,30)*2*0,30		1,71		
Celkem za: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**2 675,70**
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				
19	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	87,99500	130,80	11 509,75
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 23: 87.99500		88,00		
20	622142001U	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	87,99500	129,60	11 404,15
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 23: 87.99500		88,00		
21	622322111U	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	2,00000	155,20	310,40
	Výkaz výměr:	úprava soklu: 2,00*1,00		2,00		
22	622531011U	Omítka vnější stěn 1vrstvá, složitost 1 - 2	m2	87,99500	191,20	16 824,64
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 23: 87.99500		88,00		
23	629995101U	Očištění fasád	m2	87,99500	38,20	3 361,41
	Výkaz výměr:	5,00*3,85		19,25		
		5,00*3,40		17,00		
		4,00*3,80+4,00*3,60		29,60		
		4,00*3,40+4,00*3,00		25,60		
		-1,30*1,40*2-1,05*1,30-0,90*2,00		-6,81		
		((1,30+1,40*2)*2+1,05+1,30*2+0,90+2,00*2)*0,20		3,35		
Celkem za: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**43 410,35**
Díl: 64		**Výplně otvorů**				
24	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	4,70000	74,10	348,27
	Výkaz výměr:	(1,05+1,30)*2		4,70		
Celkem za: 64		**Výplně otvorů**				**348,27**
Díl: 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				
25	917762111R00	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,00000	144,00	3 024,00
	Výkaz výměr:	8,00+8,00+5,00		21,00		
26	592172140U	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	22,00000	31,68	696,96
27	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m - s naložením	t	8,51880	113,40	966,03
28	979082213R00	Vodorvná doprava suti po suchu do 1 km	t	8,51880	24,60	209,56
29	979082219R00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	85,18800	6,10	519,65
30	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	8,51880	94,20	802,47

Stavba:	09/17	Velká Polom, nový hřbitov - infrastruktura	List č. 5
Objekt:	01	Nový hřbitov	
Rozpočet:	17092001	Oprava márnice	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
31	003	Poplatek za skládku	t	8,51880	100,00	851,88
Celkem za: 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**7 070,55**
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				
32	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	145,20000	28,80	4 181,76
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 33: 145.20000		145,20		
33	941111131U	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	145,20000	44,80	6 504,96
	Výkaz výměr:	(5,00+1,50*2)*4,85		38,80		
		(5,00+1,50*2)*4,40		35,20		
		4,00*4,80+4,00*4,60		37,60		
		4,00*4,40+4,00*4,00		33,60		
34	941111831U	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	145,20000	27,20	3 949,44
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 33: 145.20000		145,20		
Celkem za: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**14 636,16**
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				
35	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,47000	465,60	684,43
	Výkaz výměr:	1,70*1,00*0,30*2+1,50*1,00/2*0,30*2		1,47		
36	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	11,50000	129,60	1 490,40
	Výkaz výměr:	2,30*5		11,50		
37	963053936R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných	m2	6,21000	680,00	4 222,80
	Výkaz výměr:	2,30*1,70+2,30*1,00		6,21		
38	968062354R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2	m2	2,73000	216,80	591,86
	Výkaz výměr:	1,05*1,30*2		2,73		
39	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,77300	189,60	336,16
	Výkaz výměr:	0,90*1,97		1,77		
40	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	1,80000	87,20	156,96
	Výkaz výměr:	0,90*2,00		1,80		
41	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	1,20000	144,80	173,76
42	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	4,60000	111,20	511,52
43	7666622861u	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	2,00000	8,10	16,20
44	766691914U	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	17,20	17,20
Celkem za: 96		**Bourání konstrukcí**				**8 201,29**
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				
45	998011001U	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	28,24835	178,40	5 039,51
Celkem za: 99		**Staveništní přesun hmot**				**5 039,51**
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				
46	766	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
Celkem za: 766		**Konstrukce truhlářské**				**1 500,00**
Díl: 781		**Obklady keramické**				

Stavba:	09/17	Velká Polom, nový hřbitov - infrastruktura	List č. 6
Objekt:	01	Nový hřbitov	
Rozpočet:	17092001	Oprava márnice	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
47	781731112U	Montáž cihelných pásků 250x65x10 mm, do tmele	m2	2,00000	535,20	1 070,40
48	7817389194U	Příplatek k obklad.vnějším cihel.,za ztížení práce	m2	2,00000	143,20	286,40
49	781739191U	Příplatek k obklad.vnějším cihel.za plochu do 10m2	m2	2,00000	47,40	94,80
50	781739195U	Příplatek k obklad.vnějším cihel.,spár.bílý cement	m2	2,00000	16,20	32,40
51	59777100R	Obklad. fasádní glazovaný Alit 250x65x8 1barva	m2	2,00000	417,00	834,00
52	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	23,18000	2,20	51,00
Celkem za:	**781**	**Obklady keramické**				**2 369,00**