

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo na akci „REKONSTRUKCE VODOVODU PASEKA“

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel

##### **Obec Paseka**

se sídlem Paseka 17, 783 97 Paseka,

zastoupené ve věcech smluvních: doc. Mgr. Antonín Černocho, Ph.D., starosta obce

zastoupené ve věcech technických: doc. Mgr. Antonín Černocho, Ph.D., starosta obce,

IČO: 00299316

DIČ: CZ00299316

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1801712379/0800

(dále jen „objednatel“)

#### 2. Zhotovitel

##### **Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: RI-STAV s.r.o.**

Sídlo/adresa provozovny: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9405,

zastoupená ve věcech smluvních: Radan Vitoul

zastoupená ve věcech technických: Ing. Ivan Mička

IČ: 25350366

DIČ: CZ25350366

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s

číslo účtu: 1801362399/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

### 1. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.5.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „REKONSTRUKCE VODOVODU PASEKA“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Dne 6.11.2025 byl mezi smluvními stranami uzavřen **Dodatek č. 1**, kterým došlo zejména k uplatnění opčního práva, úpravě harmonogramu realizace a uplatnění víceprací a méněprací.
- 1.3. V průběhu realizace díla došlo ke změnám oproti původní projektové dokumentaci, které si vyžádaly provedení víceprací a méněprací.
- 1.4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 2**.

### 2. ZMĚNA ROZSAHU DÍLA - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

- 2.1. V průběhu realizace díla došlo ke změnám oproti původnímu rozsahu díla, které si vyžádaly provedení víceprací a méněprací na dokončované etapě IVb.
- 2.2. Rozsah těchto změn je specifikován ve změnovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- 2.3. Celková bilance víceprací a méněprací upravená dodatkem č. 2 činí: **-58 921,40 Kč bez DPH**

### 3. ZMĚNA CENY DÍLA

- 3.1. Na základě výše uvedeného se mění článek IV. Cena díla, odst. 1 Smlouvy a po změně zní:

Etapa IVb	2 598 007,52 Kč bez DPH
Etapa IVa	629 142,55 Kč bez DPH
<b>Celkem</b>	<b>3 227 150,07 Kč bez DPH</b>

- 3.2. Vícepráce a méněpráce upravené tímto dodatkem se týkají pouze etapy IVb, proto dochází k úpravě ceny etapy IVb, zatímco cena etapy IVa zůstává beze změny.

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy k němu obě smluvní strany připojí svůj platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Není-li dodatek spolu s přílohami vyhotoven jako jediný elektronický dokument, považuje se za součást dodatku každý samostatný elektronický soubor, tvořící v souhrnu tento dodatek a jeho přílohy, pokud byl opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem obou smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek byl schválen na zasedání Rady obce Paseka dne 13.5.2026 usnesením č. 3.

#### Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový rozpočet – VCP/MNP (etapa IVb)

V Pasece

V Litovli – část Tři Dvory

.....  
za objednatele  
doc. Mgr. Antonín Černocho, Ph.D.  
starosta obce

.....  
za zhotovitele  
Radan Vitoul  
jednatel společnosti

## VCP dodatek č.2

570 606,00

113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	414,00	205,00	84 870,00	změna jedn.ceny - zdražení asphalt.směsí z důvodu války v Iránu - vyšší moc
	<i>zmenšení výměry- cena za přistavení frézy zůstává však stejná</i>					
573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	414,00	44,00	18 216,00	
577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	267,00	470,00	125 490,00	
577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	414,00	620,00	256 680,00	
	<i>zmenšení výměry - změna technologie - ruční pokládka v kombinaci s finišerem namísto pouze celoplošné finišerem- zvýšená cena za m2. skutečná naměřená výměra 414m2</i>					
577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	69,00	400,00	27 600,00	
	<i>skutečnost 267m2, projekt 198m2 = rozdíl 69m2</i>					
919112111	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	162,00	95,00	15 390,00	
	<i>rozpočet 75m, skutečnost 237m, rozdíl +162m</i>					
919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	162,00	45,00	7 290,00	
919121132	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	162,00	35,00	5 670,00	
R0001	Zřízení přípojky DN160 od uliční vpusti do svahu potoka - kompletní práce a dodávky materiálu	m	6,00	2 110,00	12 660,00	
895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00	11 600,00	11 600,00	
R0003	Doprava UV Mohelnice-Paseka	kpl	1,00	2 890,00	2 890,00	
596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	7,50	300,00	2 250,00	
	<i>dlaždění u čp.33, bylo nutno předlážit větší výměru než dle DPS, celkem 10m2 (3,5m2 jsou v pův.rozpočtu)</i>					

**MNP dodatek č.2****-629 527,40**

113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	-584,60	180,00	-105 228,00
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	-734,60	530,00	-389 338,00
577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-198,000	400,00	-79 200,00
565251113	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-8,00	330,00	-2 640,00
573411102	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,00 kg/m2	m2	-50,00	170,00	-8 500,00
574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živící, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-25,00	330,00	-8 250,00
573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	-932,60	39,00	-36 371,40

**Rozdíl****-58 921,40**