

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2015 Sb. Občanský zákoník v platném znění

Název: **Obec Ráječko**
Sídlo: nám. 1. máje 250, 679 02 Ráječko
IČ: 00280844
Zastoupený: Vít Rajtšlégr, starosta obce
Telefon: +420 602 531 485
E-mail: starosta@rajecko.cz
Bankovní spojení: 5525631/0100
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Název: **Umělky s.r.o.**
IČ: 04776763
Sídlo: Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

I.

Předmětem tohoto Dodatku je úprava smluvních podmínek dle Smlouvy o dílo, uzavřené dne 29.4.2024 v rámci projektu „Rekonstrukce sportoviště v obci Ráječko“.

Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu prací, které jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Celková cena za dílo dle odstavce II. Smlouvy se tedy mění takto:

Cena celkem bez DPH	1 398 636,62 Kč
DPH 21 %	293 713,69 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 692 350,31 Kč

II.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.4.2024 zůstávají v platnosti beze změn.

Uzavření dodatku schválila Rada obce Ráječko na své 32. schůzi dne 26.2.2025, usnesením č. 7/32.

Přílohy: Položkový rozpočet

V Ráječku 02.5.2025


.....
Obec Ráječko
Vít Rajtšlégr, starosta obce


.....
Umělky s.r.o.
Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
IČ: 04776763, DIČ: CZ04776763
info@umelky.cz
Umělky s.r.o.
Ing. David Kozák, jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2024_00 REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ V OBCI RÁJEČKO

Objednatel: Obec Ráječko IČO: 00280844
Nám. 1. máje 250 DIČ:
679 02 Ráječko

Zhotovitel: Umělky s.r.o. IČO: 04776763
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

01_00 Víceúčelové hřiště			1 388 636,62
01_01 Vedlejší náklady			10 000,00
Celkem			1 398 636,62

Základ pro základní DPH	21 %	1 398 636,62 CZK
-------------------------	------	------------------

Základní DPH	21 %	293 713,69 CZK
--------------	------	----------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

Cena celkem s DPH		1 692 350,31 CZK
--------------------------	--	-------------------------

v Ráječku dne 2.5.2025


 Umělky s.r.o.
 Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
 IČ: 04776763, DIČ: CZ04776763
 info@umelky.cz
 Za zhotovitele


 OBEC RÁJEČKO (1)
 Nám. 1. máje č. 250, 679 02
 IČ: 00280844, tel.: 516 432 629
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Sazba DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01_00	Víceúčelové hřiště	21,00	1 388 636,62	291 613,69	1 680 250,31	99%
01_01	Vedlejší náklady	21,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00	1%
Celkem za stavbu			1 398 636,62	293 713,69	1 692 350,31	100%

Položkový rozpočet

S:	2024_000	REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ V OBCI RÁJEČKO
O:	01	VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
R:	00	Hřiště
ROZMĚR		30 14 412

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						24 584,04
1	222-20132	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	6,18000	257,00	1 588,26
					6,18000	
				Víceúčelové hřiště : 412*0,015		
2	222-20132	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,18000	329,00	2 033,22
					6,18000	
				Víceúčelové hřiště : 412*0,015		
3	221-20111	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,18000	342,00	2 113,56
					6,18000	
				Víceúčelové hřiště : 412*0,015		
4	222-20143	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 05 04	m3	6,18000	1 650,00	10 197,00
					6,18000	
				Víceúčelové hřiště : 412*0,015		
5	222-20133	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	412,00000	21,00	8 652,00
					412,00000	
				Víceúčelové hřiště : 412		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						120 572,18
6	302-11139	Demontáž kryt sport. ploch - umělá tráva včetně vsypu křemičitého písku, cca 10,3 tun	m2	412,00000	25,00	10 300,00
					412,00000	
				Víceúčelové hřiště : 412		
7		Nařezání umělé trávy na pásy	m2	412,00000	31,00	12 772,00
					412,00000	
				Víceúčelové hřiště : 412		
8		Strojová likvidace staré umělé trávy vč. vsypu, cca 10,3 tun	m2	412,00000	59,00	24 308,00
					412,00000	
				Víceúčelové hřiště : 412		
9		Demontáž stávajících basketbalových desek včetně obručí a sítí, uskladnění na místě stavby	ks	2,00000	659,00	1 318,00
					2,00000	
				Víceúčelové hřiště : 2		
10		Demontáž stávajícího obložení oplocení z dřevěné překližky po obvodu hrací plochy výška obložení 1,2 m / délky 67,4 m výška obložení 3,7 m / délky 16 m	m2	140,08000	121,00	16 949,68
					140,08000	
				Víceúčelové hřiště : (1,2*67,4)+(3,7*16)		
11		Demontáž ochranných sítí oplocení hrací plochy výšky 2,5 m vč. napínacích lan, délka 67,4 m	m2	168,50000	69,00	11 626,50
					168,50000	
				Víceúčelové hřiště : 2,5*67,4		
12		Demontáž stávajícího obložení oplocení z dřevěné překližky za fotbalovými brankami výšky 2 m / délky 4 m	m2	16,00000	123,00	1 968,00
					16,00000	
				Víceúčelové hřiště : 2*4*2		
13		Naložení, odvoz a poplatek za skládku odstraněného obložení z překližky a demontované ochranné sítě	mj	1,00000	2 890,00	2 890,00
		Demontáž a odstranění ocelových konstrukcí - tvoří oplocení sportoviště	mj	1,00000	12 790,00	12 790,00
					412,00000	
				Víceúčelové hřiště : 412		
12	302-56281	Bourání základů z betonu - obrubníky	m3	9,00000	2 850,00	25 650,00
					1,00000	
				Demontáž obvodových obrubníků		
Díl: 5 Komunikace						692 964,40

15	442-67133	Celoplošné laserové srovnání zemní pláň s přesností 10 mm na 4 m	m2	412,00000	78,00	32 136,00
		Víceúčelové hřiště : 412		412,00000		
16	442-67732	Plošné hutnění zemní pláň na min 65 kN	m2	412,00000	42,00	17 304,00
		Víceúčelové hřiště : 412		412,00000		
17	442-39323	Dodání materiálu na stavenišť, složení a případné přemístění v rámci stavby. Příprava na instalaci. Drčený kámen fr. 0-4 mm, tl. 1,5 cm	m3	6,18000	980,00	6 056,40
		Kamenivo fr. 0-4 mm : 412*0,015		6,18000		
18	442-39323	Plošná laserová instalace drenážní vrstvy. Zřízení vrstvy s drčeného kamene fr. 0-4 mm, tl. 1,5 cm	m2	412,00000	160,00	65 920,00
		Laserová příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drčeného kameniva frakce 0-4 mm v výšce 15 mm. Celoplošné válcování + laserové srovnání. Kompletní příprava na položení nového trávníku.		6,18000		
19	442-11221	Dodání sportovního povrchu z umělé trávy s krouceným vláknem výšky 20 mm (zahrnuje zpracování pokládkového plánu, výrobu materiálu i spřesahem potřebným pro instalaci sportoviště, dopravu a manipulační poplatky)	m2	412,00000	787,00	324 244,00
		Umělá tráva výšky 20 mm s krouceným vláknem - zahrnuje vypracování pokládkového plánu od výrobce. Možnost vsítí nejvíce vytižených lajn rovnou do umělé trávy pro dosažení delší životnosti. Podrobné specifikace k umělé trávě naleznete v listu specifikace umělé trávy.		412,00000		
20	442-11221	Instalace krytu sportovních ploch z umělé trávy	m2	412,00000	216,00	88 992,00
		Před samotnou instalací bude provedena kontrola rolí umělého trávníku, ze které se vyhotoví zápis, kde bude uvedeno: číslo šarže, které bude ověřeno u výrobce, ze umělý trávník splňuje požadované parametry a nejedná se o výrobek nižší kvality. Relaxace umělého trávníku - minimálně jeden den bude umělý trávník relaxovat.		412,00000		
21	442-11222	Lajnování sportovních ploch All Weather Glue	bm	228,00000	398,00	90 744,00
		Lajnování multifunkčního hřiště na tenis (tl. lajn 50 mm) a volejbal (tl. 50 mm) dle projektu (zahrnuje lepidlo, pásky a spojovací materiál) instalace na nejširší 30 cm pásky pro zajištění delší životnosti a pevnosti spojů.		228,00000		
22	442-11223	Dodání + doprava křemičitého písku do sportovního povrchu. Zahrnuje nakládku / vykládku materiálu, manipulace na místě.	kg	5 356,00000	6,00	32 136,00
		Dodání suchého přírodně bílého křemičitého písku oválného zrna fr. 0,3-0,8 mm dle normy. 412*13		13,00000		
23	442-11223	Plošná aplikace křemičitého písku do sportovního povrchu. Zahrnuje rovnoměrnou aplikaci do sportovního povrchu specializovaným strojem vč. zapravení písku do sportovního povrchu stroje	kg	5 356,00000	5,00	26 780,00
		Rovnoměrná plošná aplikace suchého přírodně bílého křemičitého písku oválného zrna fr. 0,3-0,8 mm dle normy - aplikace bude provedena profesionálním strojem pod tlakem pro zajištění rovnoměrné aplikace v celém povrchu. 412*13		13,00000		
24	442-67033	Kartáčování sportoviště a příprava na hru	m2	412,00000	21,00	8 652,00
		Překartáčování a zapravení písku do umělé trávy, srovnání výplně. Po zahrání opětovná příprava povrchu a finální hru. Nastavení odskoku míče.		412,00000		
Díl: 935		Oplocení hřiště				487 616,00
25		D + M Sloupů oplocení, 4900 mm, jákl 80x80 mm, tl. stěny 3 mm, vč. betonových patek	ks	28,00000	4 290,00	120 120,00

		Oplocení : 30x14		412,00000		
26		D + M Vzpěry oplocení, 4570 mm, jákl 60x60 mm, tl. stěny 3 mm	ks	12,00000	2 830,00	33 960,00
		Oplocení : 30x14		156,08000		
763-89092		D + M Ocelová lanka, 5 mm, vč. Napínaků	m	216,00000	115,00	24 840,00
		Víceúčelové hřiště SO 01 : 93,545*3		216,00000		
763-6374		D + M Bezuzlová síť, oka 45x45 mm, tl. 5 mm, černá, vč. napínacího lanka 5 mm	m2	456,00000	206,00	93 936,00
		Víceúčelové hřiště SO 01 : 93,545*3		456,00000		
763-2783		D+M vztupní jednokřídlé brány. Celkem 1 ks - Jednokřídlá 1000x2200 mm vč. Rámu	ks	1,00000	20 540,00	20 540,00
763-2783		D+M vztupní dvoukřídlé brány. Celkem 1 ks - dvoukřídlé 2000x2200 mm vč. Rámu	ks	1,00000	30 540,00	30 540,00
		Víceúčelové hřiště SO 01 dle projektu		1,00000		
763-38379		D+M konstrukcí na sloupky oplocení pro instalaci mantinelů oplocení	ks	68,00000	396,00	26 928,00
		Víceúčelové hřiště SO 01: 34*2		68,00000		
28	763-77888	D+M mantinelů z dřevěných fošen	bm	88,00000	1 554,00	136 752,00
		Dodání a instalace deskového mantinelu do výšky 80 cm. Mantinel se skládá z ocelových konstrukcí, které jsou umístěny na každém sloupku oplocení a k němu jsou ukotveny. Samotný mantinel je složen ze smrkových fošen o tloušťce 40mm. Fošny mantinelu budou řezány na 45mm, následně vysušeny, dále hoblovány, čelní horní hrany budou frézovány do oblou. Fošny budou opatřeny 2x ochrany nátěrem v hnědé barvě.		88,00000		

Díl: 936	Herní prvky					54 580,00
30	998-29832	Dodání a instalace nových konstrukcí na basketball včetně desky a koše	ks	2,00000	27 290,00	54 580,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					8 320,00
31	442-38724	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	13,00000	325,00	4 225,00
32	324-31093	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	13,00000	315,00	4 095,00
Celkem						1 388 636,62

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024_000	REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ V OBCI RÁJEČKO
O:	01	VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 000,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	0,00	0,00
2	005121010R1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00
5	005231030R1	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Celkem						10 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

