

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo na akci „CHODNÍK A CYKLOSTEZKA ČERVENKA, UL .
TŘEBÍZSKÉHO – NOVÝ DVŮR – SO 101 – CHODNÍK“

(projekt „CHODNÍK A CYKLOSTEZKA ČERVENKA, UL . TŘEBÍ Z SKÉHO – NOVÝ DVŮR - SO 101 –
CHODNÍK“, ISPROFOND 5717510231)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název:	Obec Červenka
sídlo:	Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
statutární orgán:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce
IČ:	00635740
DIČ:	CZ00635740
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	23621811
za Objednatele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce
- ve věcech technických:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název:	Cash trade s.r.o.
adresa:	Štefánikova 1365/9 , 784 01 Litovel
IČO:	063 90 358
DIČ:	CZ06390358
statutární orgán:	KRISTYNA STEHLIK CZANADI
telefon:	+420 606 173 043
e-mail:	sekretariat@cashtrade.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	5741658339/0800
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Karel Stehlík
- ve věcech technických:	Karel Stehlík
- hlavní stavbyvedoucí	Ing. Ladislav Ploc

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.4.2025 na zhotovení stavby na akci: „CHODNÍK A CYKLOSTEZKA ČERVENKA, UL . TŘEBÍ Z SKÉHO – NOVÝ DVŮR“ - SO 101 CHODNÍK“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna cen v důsledku provedených víceprací a odečtu méněprací v souvislosti se stavbou.
- 2.3. Předmětná změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst související se změnami činí 130 410,67 Kč bez DPH, což představuje 1,59 % původní hodnoty závazku.

3. ZMĚNA CENY DÍLA

- 3.1. Článek 6. Cena díla, odstavec 6.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

8 312 048,68 Kč (bez DPH)

(slovy: osm milionů tři sta dvanáct tisíc čtyřicet osm korun českých a šedesát osm haléřů)

1 745 530,22 Kč DPH 21 %

10 057 578,90 Kč (včetně DPH)

(slovy: deset milionů padesát sedm tisíc pět set sedmdesát osm korun českých a devadesát haléřů)

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy k němu obě smluvní strany připojí svůj platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Není-li dodatek spolu s přílohami vyhotoven jako jediný elektronický dokument, považuje se za součást dodatku každý samostatný elektronický soubor, tvořící v souhrnu tento dodatek a jeho přílohy, pokud byl opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem obou smluvních stran.
- 4.3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 1 a č.2 a Změnový rozpočet č. 1 a č. 2.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno na 39. zasedání Zastupitelstva obce Červenka dne 8. 6. 2026 pod č. usnesení UZ 39/7/2026.

V Července

V Litovli

.....
Za Objednatele
Ing. Renata Dvořáková, starostka obce

.....
Za Zhotovitele
Kristýna Stehlík Czanadi
jednatel



DATUM: Květen 2026

VYPRACOVAL: Ing. Linda Smítalová
IČ 74276361

Obec Červenka

**Chodník a cyklostezka Červenka,
ul. Třebízského – Nový Dvůr
SO 101 - Chodník**

Změnový list č. 1



Údaje o stavbě

a) Název stavby:	Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského - Nový Dvůr
b) Místo stavby:	
Katastrální území:	Červenka (okres Olomouc); 621030
Parcelní čísla pozemků:	<i>viz příloha B.P1 Záborový elaborát</i>
Označení pozemní komunikace:	Chodník: místní komunikace IV. třídy, funkč. sk. D2 Stežka pro chodce a cyklisty: místní komunikace IV. třídy, funkč. sk. D2
Region soudržnosti:	Střední Morava, CZ07
Kraj:	Olomoucký
ORP:	Litovel
Obec:	Červenka

Zápis z projednání změn vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům, ze kterých vycházel projektant při zpracování projektové dokumentace. Cílem je projednání a odsouhlasení technických řešení nezbytných k řádnému a funkčnímu dokončení stavby. Při realizaci stavby byly zjištěny následující skutečnosti:

1) Záměna přídlažby

a) Odlišná skutečnost

Z důvodu zpracování návazného projektu „III/4496 Červenka“ z 7/2025, tedy 4,5 roku po zpracování PD chodníku, jehož stavebníkem je Správa silnic Olomouckého kraje, došlo ke sjednocení přístupu na materiálové řešení odvodňovacích proužků na silničních průtazích. Původní projekt chodníku navazoval na betonovou přídlažbu nacházející se v oblasti křižovatky s II/449. Nyní SSOK sjednocuje provedení ve dvojřádku žulové kostky drobné.

b) Návrh opatření a popis navrženého řešení

Provádí se odpočet původní betonové přídlažby a nahrazení za žulovou kostku drobnou, kterou poskytne SSOK ze svého střediska, materiál se nenakupuje, ale pouze dováží.

2) Změna žulového čtyřřádku (bezpečnostního odstupu) za dlažbu

a) Odlišná skutečnost

Opět v souvislosti se zpracováním návazného projektu „III/4496 Červenka“ ještě před samotným zahájením realizace chodníku bylo možné mírně optimalizovat výškovou úroveň silnice (v řádu do 10 cm) a tím zajistit vhodnější výškovou polohu chodníku. Původně zamýšlený bezpečnostní odstup chodníku byl navržený ve sklonu, tak aby návaznosti vstupů a vjezdů do sousedních nemovitostí splňovaly parametry na max. hodnoty podélných sklonů.



b) Návrh opatření a popis navrženého řešení

Chodník díky výškové úpravě v návaznosti na nový projekt rekonstrukce silnice byl proveden v klasickém uspořádání na fázi silničního obrubníku +12 cm ve sklonu 2% v celé šíři tedy i v bezpečnostním odstupu.

3) Provedení protlaků

a) Odlišná skutečnost

Z důvodu požadavku v rámci DIO v aktuální době realizace projektu bylo nutné zachovat obousměrný provoz na souběžné silnici.

b) Návrh opatření a popis navrženého řešení

Překopy pro provedení přípojek od uličních vpustí byly provedeny protlakem, který neomezil provoz.

4) Provádění opravného asfaltového pásu

a) Odlišná skutečnost

Opět v souvislosti se zpracováním návazného projektu „III/4496 Červenka“, který se podařilo časově zkoordinovat tak, že přímo navazuje na realizaci chodníku, bylo po dohodě se správcem silnice dohodnuto, že úprava silnice vyžadovaná v rámci jejich původního stanoviska k DUSP nebude provedena. Šlo by o krátkodobou investici.

b) Návrh opatření a popis navrženého řešení

Úprava silnice v šíři 1 m ve dvou vrstvách AC nebude provedena, na mezidobí do realizace silnice zde bude pouze doplněna ŠD.

5) VDZ na komunikaci

a) Odlišná skutečnost

Opět v souvislosti se zpracováním návazného projektu „III/4496 Červenka“, který se podařilo časově zkoordinovat tak, že přímo navazuje na realizaci chodníku bylo dohodnuto nerealizování pikrogramového koridoru pro cyklisty V20. Šlo by o krátkodobou investici.

b) Návrh opatření a popis navrženého řešení

Proveden odpočet VDZ symbol V20 (cyklopiktogramy). Bude realizováno v rámci projektu silnice.

6) Betonový základ/pás pro palisády

a) Odlišná skutečnost

Při zřízení palisád podél levostranného chodníku vůči drobnému vodnímu toku od km 0,073 bylo zastiženo rozbahnělé podloží.

b) Návrh opatření a popis navrženého řešení

Byl doplněn násyp z betonového recyklátu a zvětšen rozsah obetonování palisád.

7) Výšková úprava šoupat

a) Odlišná skutečnost

V době zpracování projektu 2/2021 nebyl v území vodovod proveden. Realizován byl v roce 2023. Výšková úprava šoupat tak nemohla být v projektu chodníku zahrnuta.



b) Návrh opatření a popis navrženého řešení

Doplnění výškové úpravy šoupat na vodovodu.

8) Dvojřádek ze žulové kostky mezi obrubníky

a) Odlišná skutečnost

V úseku osy 2 od km 0,082 je v PD navržen odvodňovací obrubník z polymerického betonu, na který navazuje vegetační pás.

b) Návrh opatření a popis navrženého řešení

Na základě zkušenosti s realizací z jiných projektů je vhodné jeho zabezpečení vůči najetí nejen betonovým ložem s opěrkou, ale doplněním žulové kostky osazené do betonu. Konstrukce je tak trvalejší a odolnější.

9) Vjezd č.p. 340

a) Odlišná skutečnost

V mezidobí mezi realizací projektu chodníku a jeho realizací byl u č.p. 340 nově povolený vjezd, ten však v místě sníženého obrubníku koliduje se speciálním odvodňovacím obrubníkem z polymerického betonu.

b) Návrh opatření a popis navrženého řešení

Doplňuje se odvodňovací obrubník ve vjezdu.

10) Výšková úprava brány

a) Odlišná skutečnost

S ohledem na poměrně dlouhé období mezi zpracováním projektu a realizací došlo v území k drobným změnám.

b) Návrh opatření a popis navrženého řešení

Výšková úprava brány nebyla po konzultaci s majitelem nemovitosti vyžadována.

11) Nerealizace úpravy oplocení

a) Odlišná skutečnost

S ohledem na poměrně dlouhé období mezi zpracováním projektu a realizací došlo v území k drobným změnám.

b) Návrh opatření a popis navrženého řešení

Úprava oplocení nebyla po konzultaci s majitelem nemovitosti vyžadována.

12) Nerealizace plochy pod lavičky

a) Odlišná skutečnost

S ohledem na poměrně dlouhé období mezi zpracováním projektu a realizací došlo v území k drobným změnám.

b) Návrh opatření a popis navrženého řešení

Plocha pod lavičky nebyla investorem požadována.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3_2025
Stavba: Červenka - ul. Třebízského

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel: IČ:
Obec Červenka DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Cash trade s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-279 662,83**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-279 662,83	-58 729,19
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-338 392,02
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3_2025

Stavba: Červenka - ul. Třebízského

Místo: Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-279 662,83	-338 392,02
1	Změnový list č. 1 - uznatelné náklady		
1-MNP	Změnový list č. 1 - uznatelné náklady - méněpráce	-550 893,94	-666 581,67
1-1-MNP	Záměna přídlažby za kostku SSOK - uznatelné náklady	-201 309,52	-243 584,52
2-MNP	Změna žulového čtyřřádku za dlažbu - uznatelné náklady	-132 827,49	-160 721,26
3-MNP	Provedení protlaků - uznatelné náklady	-80 471,24	-97 370,20
4-1-MNP	Provádění opravného asfaltového pásu - uznatelné náklady	-97 886,56	-118 442,74
5-MNP	VDZ na komunikaci - uznatelné náklady	-10 270,89	-12 427,78
11-1-MNP	Nerealizace úpravy oplocení - uznatelné náklady	-28 128,24	-34 035,17
1-VCP	Změnový list č. 1 - uznatelné náklady - vícepráce	524 377,57	634 496,86
1-1-VCP	Záměna přídlažby za kostku SSOK - uznatelné náklady	108 681,12	131 504,16
2-VCP	Změna žulového čtyřřádku za dlažbu - uznatelné náklady	131 071,65	158 596,70
3-VCP	Provedení protlaků - uznatelné náklady	175 860,00	212 790,60
4-1-VCP	Provádění opravného asfaltového pásu - uznatelné náklady	7 726,32	9 348,85
6-VCP	Betonový základ/pás pro palisády - uznatelné náklady	36 058,48	43 630,76
7-VCP	Výšková úprava šoupat - uznatelné náklady	64 980,00	78 625,80
2	Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady	-253 146,46	-306 307,22
2-MNP	Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady - méněpráce	-316 422,95	-382 871,77
1-2-MNP	Záměna přídlažby za kostku SSOK - neuznatelné náklady	-39 124,58	-47 340,74
4-2-MNP	Provádění opravného asfaltového pásu - neuznatelné náklady	-244 046,24	-295 295,95
10-MNP	Výšková úprava brány - neuznatelné náklady	-1 200,00	-1 452,00
11-2-MNP	Nerealizace úpravy oplocení - neuznatelné náklady	-20 400,00	-24 684,00
12-MNP	Nerealizace plochy pod lavičky - neuznatelné náklady	-11 652,13	-14 099,08
2-VCP	Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady - vícepráce	63 276,49	76 564,55
1-2-VCP	Záměna přídlažby za kostku SSOK - neuznatelné náklady	18 950,88	22 930,56
4-2-VCP	Provádění opravného asfaltového pásu - neuznatelné náklady	19 867,68	24 039,89
8-VCP	Dvojřádek ze žulové kostky mezi obrubníky - neuznatelné náklady	12 957,93	15 679,10
9-VCP	Vjezd č.p. 340 - snížená obruba - neuznatelné náklady	11 500,00	13 915,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

1 - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady

Soupis:

1-MNP - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady - méněpráce

Úroveň 3:

1-1-MNP - Záměna přídlažby za kostku SSOK - uznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-201 309,52

1	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	-626,200	130,00	-81 406,00	SoD
	VV		"uznatelné náklady"					
	VV		-626,2		-626,200			
2	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-620,000	180,00	-111 600,00	SoD
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-8 303,52	
	D	998	Přesun hmot				-8 303,52	
7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-103,794	80,00	-8 303,52	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

1 - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady

Soupis:

1-MNP - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady - méněpráce

Úroveň 3:

2-MNP - Změna žulového čtyřřádku za dlažbu - uznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-132 827,49

D HSV Práce a dodávky HSV

-132 827,49

D 5 Komunikace pozemní

-132 827,49

1	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-97,250	696,00	-67 686,00	SOD
2	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	-98,223	663,20	-65 141,49	SOD
	VV		(-181,0*1,01) "Výměra v PD"			-182,810		
	VV		80,75*1,01 "Již provedeno - nutno vybrat"			81,558		
	VV		3,0*1,01 "provedeno před lávkou"			3,030		
	VV		Součet			-98,223		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

1 - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady

Soupis:

1-MNP - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady - méněpráce

Úroveň 3:

3-MNP - Provedení protlaků - uznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-80 471,24

D HSV Práce a dodávky HSV

-80 471,24

D 1 Zemní práce

-51 602,44

132	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	-28,500	407,20	-11 605,20	SOD
	VV		-(0,60*1,0*47,5)		-28,500			
	VV		Součet		-28,500			
122	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-28,500	190,00	-5 415,00	SOD
123	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-285,000	14,00	-3 990,00	SOD
	VV		-28,500*(20-10)		-285,000			
	VV		Součet		-285,000			
124	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-36,100	180,00	-6 498,00	SOD
	VV		-(28,500*1,90*(2/3))		-36,100			
	VV		Součet		-36,100			
125	K	17120123R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	-18,050	220,00	-3 971,00	SOD
	VV		-(28,500*1,90*(1/3))		-18,050			
	VV		Součet		-18,050			
126	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-14,250	125,60	-1 789,80	SOD
	VV		-(0,60*0,50*47,5)		-14,250			
	VV		Součet		-14,250			
127	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	-31,350	180,00	-5 643,00	SOD
	VV		-14,250*2,20		-31,350			
	VV		Součet		-31,350			
128	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-14,250	188,00	-2 679,00	SOD
	VV		-(0,60*0,50*47,5)		-14,250			
	VV		Součet		-14,250			
129	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	-29,213	301,60	-8 810,64	SOD
	VV		-14,250*2,05		-29,213			
	VV		Součet		-29,213			
130	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	-47,500	25,28	-1 200,80	SOD
	D	4	Vodorovné konstrukce				-2 850,00	
131	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-2,850	1 000,00	-2 850,00	SOD
	VV		-(0,60*0,10*47,5)		-2,850			
	VV		Součet		-2,850			
	D	5	Komunikace pozemní				-21 173,76	
134	K	573231107	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	-36,000	8,96	-322,56	SOD
	VV		"odečet dvou vrstev asfaltu o ploše 36 m2 v silnici u překopů které se nedělali místo toho protlaků"					
	VV		-36,0		-36,000			
135	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-36,000	263,20	-9 475,20	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"odečet dvou vrstev asfaltu o ploše 36 m2 v silnici u překopů které se nedělali místo toho protlaky"					
	vv		-36,0		-36,000			
136	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-36,000	316,00	-11 376,00	SOD
	vv		"odečet dvou vrstev asfaltu o ploše 36 m2 v silnici u překopů které se nedělali místo toho protlaky"					
	vv		-36,0		-36,000			
	D	998	Přesun hmot				-4 845,04	
133	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-60,563	80,00	-4 845,04	SOD
	vv		-(29,213+31,350)		-60,563			
	vv		Součet		-60,563			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

1 - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady

Soupis:

1-MNP - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady - méněpráce

Úroveň 3:

4-1-MNP - Provádění opravného asfaltového pásu - uznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-97 886,56

D HSV Práce a dodávky HSV

-97 886,56

D 5 Komunikace pozemní

-97 886,56

38	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-201,000	23,20	-4 663,20	SOD
39	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	-158,500	8,96	-1 420,16	SOD
40	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-158,500	263,20	-41 717,20	SOD
41	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-158,500	316,00	-50 086,00	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

1 - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady

Soupis:

1-MNP - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady - méněpráce

Úroveň 3:

5-MNP - VDZ na komunikaci - uznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-10 270,89

D HSV Práce a dodávky HSV

-10 270,89

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-10 270,89

1	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	-19,125	148,80	-2 845,80	SOD
2	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	-19,125	356,80	-6 823,80	SOD
3	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	-19,125	31,44	-601,29	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

1 - Změnový list č. 1 - uзнatelné náklady

Soupis:

1-MNP - Změnový list č. 1 - uзнatelné náklady - méněpráce

Úroveň 3:

11-1-MNP - Nerealizace úpravy oplocení - uзнatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-28 128,24

D HSV Práce a dodávky HSV

-28 128,24

D 1 Zemní práce

-4 694,28

18	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	-4,250	407,20	-1 730,60	SoD
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-----

VV "dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

VV "Výkop pro podezdívku v km 0,120"

VV -0,50*1,0*8,50

-4,250

VV vr Součet

-4,250

22	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-4,250	190,00	-807,50	SoD
----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------	-----

VV "výkopy - viz pol. 132251104" vr

-4,250

VV odv Součet

-4,250

23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-42,500	14,00	-595,00	SoD
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------	-----

VV "vzdálenost skládky 20 km"

VV "viz pol. 162751117" odv*(20-10)

-42,500

27	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-5,383	180,00	-968,94	SoD
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	-----

VV "viz pol. 162751117" odv*1,90*(2/3)

-5,383

28	K	17120123R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	-2,692	220,00	-592,24	SoD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------	-----

VV "viz pol. 162751117" odv*1,90*(1/3)

-2,692

D 2 Zakládání

-12 701,56

39	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrkopísku	m3	-0,500	992,00	-496,00	SoD
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	-----

VV "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

VV "Štěrkopískový podsyp podezdívky" -0,50

-0,500

41	K	279321311	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 bez výztuže	m3	-0,425	3 264,00	-1 387,20	SoD
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	-----

VV "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

VV "Nadvýšení podezdívky km 0,120 - beton C16/20"

VV -0,250*0,20*8,50

-0,425

42	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	-7,650	468,80	-3 586,32	SoD
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-----

VV "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

VV "Nadvýšení podezdívky km 0,120 - beton C16/20"

VV -(0,250+0,20)*2*8,50

-7,650

43	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	-7,650	125,60	-960,84	SoD
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	-----

VV "viz pol. zřízení" -7,650

-7,650

44	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	-0,201	31 200,00	-6 271,20	SoD
----	---	-----------	--	---	--------	-----------	-----------	-----

VV "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

VV "Nadvýšení podezdívky km 0,120 - beton C16/20"

VV "KARI 8/100/100"

VV -(1,20*8,50*2)*1,25*7,90*0,001

-0,201

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-8 400,00	
136	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	-3,000	2 800,00	-8 400,00	SoD
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění betonové podezdívky v km 0,120"	-3,0	-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
D 997			Přesun sutě				-2 156,16	
142	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-6,000	41,36	-248,16	SoD
	VV		"viz pol. 961044111 - bourání betonu"	-3,0*2,0	-6,000			
	VV	sut	Součet		-6,000			
143	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-114,000	12,00	-1 368,00	SoD
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" sut*(20-1)		-114,000			
144	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-6,000	90,00	-540,00	SoD
	VV		"viz pol. 961044111 - bourání betonu"	-3,0*2,0	-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
D 998			Přesun hmot				-176,24	
148	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-2,203	80,00	-176,24	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

1 - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady

Soupis:

1-VCP - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady - vícepráce

Úroveň 3:

1-1-VCP - Záměna přídlažby za kostku SSOK - uznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 681,12

4	K	11212025R	Doprava žulové kostky	t	34,000	250,00	8 500,00	nová R-položka
3	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	620,000	154,40	95 728,00	SOD

D HSV Práce a dodávky HSV 4 453,12

D 998 Přesun hmot 4 453,12

7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	55,664	80,00	4 453,12	SOD
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

1 - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady

Soupis:

1-VCP - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady - vícepráce

Úroveň 3:

2-VCP - Změna žulového čtyřřádku za dlažbu - uznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

131 071,65

D HSV Práce a dodávky HSV

131 071,65

D 1 Zemní práce

29 536,15

9	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	80,750	22,08	1 782,96	SOD
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	40,500	60,72	2 459,16	SOD
10	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	4,038	6 264,00	25 294,03	90% CS ÚRS 2026 01
VV				80,750*0,05	4,038			

D 5 Komunikace pozemní

101 535,50

3	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	181,000	240,00	43 440,00	SOD
4	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	182,810	250,00	45 702,50	SOD
VV				181*1,01	182,810			
VV				Součet	182,810			

7	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,500	250,00	10 125,00	SOD
8	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,810	2 800,00	2 268,00	SOD
VV				40,5*0,2*0,1	0,810			
VV				Součet	0,810			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

1 - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady

Soupis:

1-VCP - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady - vícepráce

Úroveň 3:

3-VCP - Provedení protlaků - uznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

175 860,00

D HSV Práce a dodávky HSV

175 860,00

D 1 Zemní práce

175 860,00

5	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	27,000	1 179,00	31 833,00	90% CS ÚRS 2026 01
	VV		(1,5*1,5*2,0)*6		27,000			
	VV		Součet		27,000			
1	K	141721216	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 225 do 250 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	38,500	2 952,00	113 652,00	90% CS ÚRS 2026 01
119	K	141721217	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 250 do 280 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	9,000	3 375,00	30 375,00	90% CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

1 - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady

Soupis:

1-VCP - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady - vícepráce

Úroveň 3:

4-1-VCP - Provádění opravného asfaltového pásu - uznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 726,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 726,32

D 5

Komunikace pozemní

7 726,32

34	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	58,800	131,40	7 726,32	90% CS ÚRS 2026 01
	VV		196*0,3		58,800			
	VV		Součet		58,800			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

1 - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady

Soupis:

1-VCP - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady - vícepráce

Úroveň 3:

6-VCP - Betonový základ/pás pro palisády - uznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 058,48

D HSV Práce a dodávky HSV 36 058,48

D 1 Zemní práce 5 376,00

107	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	14,000	120,00	1 680,00	SOD
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	-----

VV "Násyp z betonového recyklátu u palisády" 14,0 14,000

108	M	5898114R	recyklát betonový frakce 0/90	t	30,800	120,00	3 696,00	SOD
-----	---	----------	-------------------------------	---	--------	--------	----------	-----

VV "viz pol. 171151112" 14,0*2,20 30,800

D 2 Zakládání 26 621,28

106	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	7,980	3 336,00	26 621,28	SOD
-----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	-----------	-----

VV "původní výměra" -3,420
VV "Betonová palisáda 12/16,5/100" -38,0*0,30*0,30 -3,420
VV "nová výměra" 11,400
VV 38,0*0,6*0,5 11,400
VV Součet 7,980

D 998 Přesun hmot 4 061,20

109	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	50,765	80,00	4 061,20	SOD
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

1 - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady

Soupis:

1-VCP - Změnový list č. 1 - uznatelné náklady - vícepráce

Úroveň 3:

7-VCP - Výšková úprava šoupat - uznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 980,00

D HSV Práce a dodávky HSV

64 980,00

D 8 Trubní vedení

64 980,00

135	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupatkového	kus	20,000	3 249,00	64 980,00	90% CS ÚRS 2026 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	--------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

2 - Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady

Soupis:

2-MNP - Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady - méněpráce

Úroveň 3:

1-2-MNP - Záměna přídlažby za kostku SSOK - neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-39 124,58

6	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	-109,080	167,20	-18 238,18	SOD
	VV		"neuznatelné náklady"					
	VV		-109,08		-109,080			
2	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-108,000	180,00	-19 440,00	SOD
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 446,40	
D	998		Přesun hmot				-1 446,40	
7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-18,080	80,00	-1 446,40	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

2 - Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady

Soupis:

2-MNP - Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady - méněpráce

Úroveň 3:

4-2-MNP - Provádění opravného asfaltového pásu - neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-244 046,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

-244 046,24

D 5

Komunikace pozemní

-244 046,24

38	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-87,000	23,20	-2 018,40	SOD
39	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	-411,500	8,96	-3 687,04	SOD
40	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-411,500	263,20	-108 306,80	SOD
41	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-411,500	316,00	-130 034,00	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

2 - Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady

Soupis:

2-MNP - Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady - méněpráce

Úroveň 3:

10-MNP - Výšková úprava brány - neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **-1 200,00**

D HSV Práce a dodávky HSV -1 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 200,00

1	K	961022-R5	Výšková úprava brány, včetně pomocných konstrukcí a prací	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00	SoD
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

2 - Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady

Soupis:

2-MNP - Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady - méněpráce

Úroveň 3:

11-2-MNP - Nerealizace úpravy oplocení - neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-20 400,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-20 400,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-20 400,00

105	K	961022-R4	Demontáž a opětovná montáž zábradlí, včetně pomocných konstrukcí a prací	m	-8,500	2 400,00	-20 400,00	SoD
-----	---	-----------	--	---	--------	----------	------------	-----

VV

"oplocení u Hnilových"

VV

-8,50

-8,500

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

2 - Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady

Soupis:

2-MNP - Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady - méněpráce

Úroveň 3:

12-MNP - Nerealizace plochy pod lavičky - neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-11 652,13

D HSV Práce a dodávky HSV

-11 652,13

D 1 Zemní práce

-1 123,84

12	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	-1,200	80,80	-96,96	SoD
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"výkop"					
	VV		-0,20*1,20*(5,0)		-1,200			
	VV	odk	Součet		-1,200			
15	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-0,240	417,60	-100,22	SoD
	VV		"podíl výkopu 20%"					
	VV		odk*0,20		-0,240			
21	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-1,200	241,60	-289,92	SoD
	VV		"výkopy - viz pol. 122252206"	odk	-1,200			
	VV	odv	Součet		-1,200			
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-12,000	18,00	-216,00	SoD
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 162751117"	odv*(20-10)	-12,000			
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-0,760	273,60	-207,94	SoD
	VV		"viz pol. 162751117"	odv*1,90*(1/3)	-0,760			
27	K	17120123R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	-0,760	280,00	-212,80	SoD
	VV		"viz pol. 162751117"	odv*1,90*(1/3)	-0,760			
D 5			Komunikace pozemní				-7 393,16	
44	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-5,000	214,40	-1 072,00	SoD
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 6 - plocha pro lavičku - žulová kostka 10/10/10"		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
51	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-5,000	594,40	-2 972,00	SoD
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 6 - plocha pro lavičku - žulová kostka 10/10/10"		-5,000			
	VV		-5,0					
52	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	-5,050	663,20	-3 349,16	SoD
	VV		"viz pol. 591211111 + ztrata 1%"					
	VV		-5,0*1,01		-5,050			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 773,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-10,000	154,40	-1 544,00	SoD
	VV		"G.2a Situace výměr navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		-10,0		-10,000			
70	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	-1,010	663,20	-669,83	SoD
	VV		"viz pol. 916111123 + ztratiné 1%"					
	VV		-10,0*0,10*1,01		-1,010			
	VV		Součet		-1,010			
79	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,200	2 800,00	-560,00	SoD
	VV		"G.2a Situace výměr navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		-10,0*0,20*0,10		-0,200			
	VV		Součet		-0,200			
D	998		Přesun hmot				-361,30	
107	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-3,613	100,00	-361,30	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

2 - Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady

Soupis:

2-VCP - Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady - vícepráce

Úroveň 3:

1-2-VCP - Záměna přídlažby za kostku SSOK - neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 950,88

4	K	11212025R	Doprava žulové kostky	t	6,000	250,00	1 500,00	nová R-položka
3	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	108,000	154,40	16 675,20	SOD

D HSV Práce a dodávky HSV 775,68

D 998 Přesun hmot 775,68

7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	9,696	80,00	775,68	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

2 - Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady

Soupis:

2-VCP - Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady - vícepráce

Úroveň 3:

4-2-VCP - Provádění opravného asfaltového pásu - neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 867,68

D HSV Práce a dodávky HSV

19 867,68

D 5 Komunikace pozemní

19 867,68

34	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	151,200	131,40	19 867,68	90% CS ÚRS 2026 01
	VV		504*0,3		151,200			
	VV		Součet		151,200			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

2 - Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady

Soupis:

2-VCP - Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady - vícepráce

Úroveň 3:

8-VCP - Dvojřádek ze žulové kostky mezi obrubníky - neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 957,93

D HSV Práce a dodávky HSV 12 957,93

D 5 Komunikace pozemní 12 292,49

46	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	9,000	696,00	6 264,00	SOD
47	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	9,090	663,20	6 028,49	SOD

VV 9*1,01 9,090
VV Součet 9,090

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 504,00

48	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,180	2 800,00	504,00	SOD
VV			9*0,2*0,1		0,180			
VV			Součet		0,180			

D 998 Přesun hmot 161,44

49	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2,018	80,00	161,44	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

2 - Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady

Soupis:

2-VCP - Změnový list č. 1 - neuznatelné náklady - vícepráce

Úroveň 3:

9-VCP - Vjezd č.p. 340 - snížená obruba - neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 11 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	935-001-R	Odvodňovací obrubník s bočním nátokem - kompletní provedení, podkladní vrstvy, dodávka a montáž	m	5,000	2 300,00	11 500,00	SoD

VV "obrubníkový žlab, střední díl s otvory, výška 235 mm, dl. 500 mm - 6 ks" "obrubníkový žlab, levý klesající díl, výška 320/277 mm, dl. 500 mm - 1 ks"

VV

5 "m"

5,000

VV

Součet

5,000

SEZNAM FIGUR

Kód: 3_2025
 Stavba: Červenka - ul. Třebízského

Datum: 20. 4. 2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
1/ 1-MNP/ 11-1-MNP Nerealizace úpravy oplocení - uznatelné náklady			
odv	odvoz		-4,250
	"výkopy - viz pol. 132251104" vr		-4,250
odv	Součet		-4,250
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	-4,250
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-42,500
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-5,383
17120123R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	-2,692
sut	sut'		-6,000
	"viz pol. 961044111 - bourání betonu" -3,0*2,0		-6,000
sut	Součet		-6,000
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-6,000
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-114,000
vr	výkop rýh		-4,250
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"Výkop pro podezdívku v km 0,120"		0,000
	-0,50*1,0*8,50		-4,250
vr	Součet		-4,250
Použití figury:			
132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	-4,250
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	-4,250
2/ 2-MNP/ 12-MNP Nerealizace plochy pod lavičky - neuznatelné náklady			
odk	odkopávky		-1,200
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"výkop"		0,000
	-0,20*1,20*(5,0)		-1,200
odk	Součet		-1,200
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	-1,200
129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-0,240
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	-1,200
odv	odvoz		-1,200
	"výkopy - viz pol. 122252206" odk		-1,200
odv	Součet		-1,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-1,200
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-12,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-0,760
17120123R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	-0,760



DATUM: Květen 2026

VYPRACOVAL: Ing. Linda Smítalová
IČ 74276361

Obec Červenka

**Chodník a cyklostezka Červenka,
ul. Třebízského – Nový Dvůr
SO 101 - Chodník**

Změnový list č. 2

Práce a změny nepodléhající dotaci ze SFDI



Údaje o stavbě

a) Název stavby:	Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského - Nový Dvůr
b) Místo stavby:	
Katastrální území:	Červenka (okres Olomouc); 621030
Parcelní čísla pozemků:	viz příloha B.P1 Záborový elaborát
Označení pozemní komunikace:	Chodník: místní komunikace IV. třídy, funkč. sk. D2 Stežka pro chodce a cyklisty: místní komunikace IV. třídy, funkč. sk. D2
Region soudržnosti:	Střední Morava, CZ07
Kraj:	Olomoucký
ORP:	Litovel
Obec:	Červenka

Zápis z projednání změn vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům, ze kterých vycházel projektant při zpracování projektové dokumentace. Cílem je projednání a odsouhlasení technických řešení nezbytných k řádnému a funkčnímu dokončení stavby. Při realizaci stavby byly zjištěny následující skutečnosti:

1) Trativody pro odvodnění pláně

a) Odlišná skutečnost

V místě stavby byly svody ze střech rodinných domů, které nebyly vsakovány na pozemku investora, ale vtékaly rovnou do přilehlé silniční příkopy. V rámci stavby se příkopa zrušila a tyto vody zaplavovaly zemní pláň

b) Návrh opatření a popis navrženého řešení

Z důvodu odvodnění základové spáry byly navrženy vsakovací trativody, které odváděly dešťovou vodu z pláně mimo chodník s tím, že v byly navrženy v lomových místech i revizní šachty pro případnou kontrolu a čištění trativodů.

2) Změna umístění parkovacího místa

a) Odlišná skutečnost

Dle požadavků investora bylo rozhodnuto a provedení nových parkovacích stání naproti nemovitosti č.p. 224. Toto stání bude realizováno až na podzim roku 2026 samostatným povolením.

b) Návrh opatření a popis navrženého řešení

V rámci provedení stavebních prací na chodníku byla provedena sanace zemní pláně pro nově uvažované parkoviště včetně pokládky geotextilie a šterkových vrstev.

3) Napojení dešťových svodů u mostu

a) Odlišná skutečnost a opatření

U nemovitosti č.p. 151/1 byly do silniční příkopy svedeny dešťové svody ze střechy. V rámci výstavby chodníku byly tyto svody protaženy do vodoteče.





4) Výkopy v blízkosti inženýrských sítí

a) Odlišná skutečnost

V rámci stavby byly jiným dodavatelem provedena oprava vodovodního řádu včetně přípojek k RD a pokládka kabelu CETIN. Tyto sítě nebyly v původní dokumentaci uvedeny

b) Návrh opatření a popis navrženého řešení

Stavební práce probíhaly v těsné vzdálenosti od nově položených inženýrských sítí a z toho důvodu byl akceptován příplatek za ztížené výkopy.

5) Záměna ornice za výkopovou zeminy

a) Odlišná skutečnost a popis navrženého řešení

V rámci stavby se uvažovalo s využitím vytěžené ornice a zeminy na obsypy kolem stavby. Po skrývce na stavbě bylo konstatováno, že vytěžená zemina neodpovídá kvalitě ornice a nutné ji oddělit od kamene. Zemina byla odvezena na meziskládku a upravena pro další využití.

6) Betonování plotového sloupku u lávky

a) Odlišná skutečnost a popis navrženého řešení

U nemovitosti č.p. 151/1 byl drátěný plot s podezdívkou. Na žádost vlastníka obce souhlasila s opravou rohu plotu, který v blízkosti vodoteče ujížděl. Oprava byla provedena na náklady investora.

7) Předláždění posledního vjezdu

a) Odlišná skutečnost a popis navrženého řešení

Na základě požadavku vlastníka nemovitosti č.p. 110 a kontrole zástupce SU Litovel byl vjezd provedený dle PD předlážděn se změnou sklonu tak, aby vjezd do domu byl plynulý bez velkého příčného sklonu. Oprava byla provedena na náklady investora.

8) MNP – dodatečná sanace

a) Odlišná skutečnost a popis navrženého řešení

Odpočet neprovedené dodatečné sanace

9) Okamenování propustku

a) Odlišná skutečnost a popis navrženého řešení

Na základě jednání s vlastníkem vodoteče u nem.č.p. 161 bylo provedeno okamenování svahů potoka v místě výtoku dešťových vod z nemovitosti v rozsahu cca 4 m². Okamenování bylo provedeno na náklady investora.

Ostatní okamenování kolem propustku kolem ŽB trouby a v místě přilehlé komunikace bylo provedeno na j bylo provedeno na náklady zhotovitele, neboť propustek byl osazen odlišně než byl zakreslen v projektu.



10) Výšková úprava vstupu ,obrubník pro ostrůvek, zatravnovací tvárnice

a) Odlišná skutečnost a popis navrženého řešení

Na základě požadavku vlastníků nemovitosti a kontrole zástupce SU Litovel byly provedeny úpravy vzniklého svahu u přilehlé nemovitosti, předláždění vstupu do objektu či ostatní drobné úpravy chodníku provedené dle PD ale následně opravené dle dohody na stavbě. Oprava byla provedena na náklady investora.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3_2025
Stavba: Červenka - ul. Třebízského

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel: IČ:
Obec Červenka DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Cash trade s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			410 073,50
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	410 073,50	86 115,44
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	496 188,94
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3_2025

Stavba: Červenka - ul. Třebízského

Místo: Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

410 073,50

496 188,94

D1	Vícepráce a méněpráce		
1	Trativody pro odvodnění pláňe	80 050,40	96 860,98
2	Změna umístění parkovacího místa	58 716,71	71 047,22
3	Napojení dešťových svodů u mostu	38 065,01	46 058,66
4	Výkopy v blízkosti inžen.sítí	214 221,00	259 207,41
5	Záměna ornice za výkopovou zeminu	10 847,91	13 125,97
6	Betonování plotového sloupku u lávky	2 004,12	2 424,99
7	Předláždění posledního vjezdu	11 749,36	14 216,73
8	MNP - dodatečná sanace	-216 583,21	-262 065,68
9	Okamenování propustku	7 356,80	8 901,73
10-1	Výšková úprava chodníku	63 000,00	76 230,00
10-2	Zatravnovací dlažba podél plotu	84 278,59	101 977,09
10-3	Obrubník pro ostrůvek před RD	20 871,35	25 254,33
10-4	Zatravnovací dlažba podél plotu - p. Duda	35 495,46	42 949,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

D1 - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

1 - Trativody pro odvodnění pláně

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 050,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

80 050,40

D 1

Zemní práce

80 050,40

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	19,200	1 377,00	26 438,40	90% CS ÚRS 2025 02
	VV		80*0,4*0,6		19,200			
	VV		Součet		19,200			
4	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	11,000	1 136,00	12 496,00	SOD
2	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	160,000	29,44	4 710,40	SOD
3	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	163,200	21,20	3 459,84	SOD
	VV		160*1,02		163,200			
	VV		Součet		163,200			
5	M	28611225	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	80,000	134,10	10 728,00	90% CS ÚRS 2025 02
11	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	4,000	3 276,00	13 104,00	90% CS ÚRS 2025 02
12	K	721249116	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 ostatní typ	kus	4,000	373,50	1 494,00	90% CS ÚRS 2025 02
15	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160	m	4,000	160,20	640,80	90% CS ÚRS 2025 02
16	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	4,000	276,30	1 105,20	90% CS ÚRS 2025 02
17	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	2,000	108,00	216,00	90% CS ÚRS 2025 02
13	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	2,000	250,20	500,40	90% CS ÚRS 2025 02
92	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	2,000	86,85	173,70	90% CS ÚRS 2025 02
7	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	2,000	1 242,00	2 484,00	90% CS ÚRS 2025 02
8	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	2,000	816,30	1 632,60	90% CS ÚRS 2025 02
9	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	69,93	139,86	90% CS ÚRS 2025 02
10	K	894812155	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem	kus	2,000	363,60	727,20	90% CS ÚRS 2025 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

D1 - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

2 - Změna umístění parkovacího místa

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 716,71

D N00 Nepojmenované práce

58 716,71

D N01 Nepojmenovaný díl

58 716,71

4	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	42,480	80,80	3 432,38	SOD
	VV		88,5*1,2*0,4		42,480			
	VV		Součet		42,480			
5	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	8,496	417,60	3 547,93	SOD
	VV		42,48*0,2		8,496			
	VV		Součet		8,496			
2	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	106,200	25,28	2 684,74	SOD
	VV		88,5*1,2		106,200			
	VV		Součet		106,200			
3	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	212,400	22,24	4 723,78	SOD
	VV		88,5*1,2*2		212,400			
	VV		Součet		212,400			
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	177,000	164,00	29 028,00	SOD
1	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	88,500	58,08	5 140,08	SOD
7	M	5834422R	štěrkodrt' frakce 0/90	t	36,285	280,00	10 159,80	SOD
	VV		88,5*0,2*2,05		36,285			
	VV		Součet		36,285			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

D1 - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

3 - Napojení dešťových svodů u mostu

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 065,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

38 065,01

D 1

Zemní práce

33 929,81

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	13,200	1 377,00	18 176,40	90% CS ÚRS 2025 02
	VV		0,60*1,0*22,0		13,200			
	VV		Součet		13,200			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,600	125,60	828,96	SOD
	VV		0,60*0,50*22,0		6,600			
	VV		Součet		6,600			
100	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,600	188,00	1 240,80	SOD
	VV		0,60*0,50*22,0		6,600			
	VV		Součet		6,600			
101	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	13,530	301,60	4 080,65	SOD
	VV		6,60*2,05		13,530			
	VV		Součet		13,530			
8	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160	m	22,000	160,20	3 524,40	90% CS ÚRS 2025 02
9	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	22,000	276,30	6 078,60	90% CS ÚRS 2025 02
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				3 052,80	
97	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	274,50	1 098,00	90% CS ÚRS 2025 02
98	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	4,000	127,80	511,20	90% CS ÚRS 2025 02
95	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	462,60	462,60	90% CS ÚRS 2025 02
96	M	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	1,000	216,00	216,00	90% CS ÚRS 2025 02
94	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	274,50	549,00	90% CS ÚRS 2025 02
10	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	2,000	108,00	216,00	90% CS ÚRS 2025 02
D 998			Přesun hmot				1 082,40	
107	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	13,530	80,00	1 082,40	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

D1 - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

4 - Výkopy v blízkosti inžen.sítí

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

214 221,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

214 221,00

D 1

Zemní práce

214 221,00

2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	106,050	848,00	89 930,40	79% CS ÚRS 2026 01
	VV		"20% pod chodníkem v blízkosti inž. sítí"					
	VV		530,25*0,2		106,050			
	VV		Součet		106,050			
1	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	318,150	417,60	132 859,44	SOD
	VV		"podíl výkopu dle PD 20%"					
	VV		(530,25*0,80)-106,05 "zbytek 80% plochy u RD"		318,150			
	VV		Součet		318,150			
29	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	-106,050	80,80	-8 568,84	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

D1 - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

5 - Záměna ornice za výkopovou zeminu

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 847,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 847,91

D 1

Zemní práce

10 847,91

62	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-2 226,400	12,00	-26 716,80	SOD
	VV		(-2501,0-282,0)*0,80 "80%"		-2 226,400			
	VV		Součet		-2 226,400			
63	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	222,640	80,80	17 989,31	SOD
	VV		2226,4*0,1		222,640			
	VV		Součet		222,640			
64	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-278,300	70,00	-19 481,00	SOD
	VV		-28,2-250,1		-278,300			
	VV		Součet		-278,300			
1	K	11142025R	Třídění skryté ornice - odkamenování frakce 0/16	t	325,470	120,00	39 056,40	nová R-položka
	VV		1713,0*0,1*1,9		325,470			
	VV		Součet		325,470			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

D1 - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

6 - Betonování plotového sloupku u lávky

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 004,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 004,12

D 2

Zakládání

2 004,12

50	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,320	3 906,00	1 249,92	90% CS ÚRS 2025 02
			0,8*0,8*0,5		0,320			
			Součet		0,320			
51	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,000	622,80	622,80	90% CS ÚRS 2025 02
52	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,000	131,40	131,40	90% CS ÚRS 2025 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

D1 - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

7 - Předláždění posledního vjezdu

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 749,36

D HSV Práce a dodávky HSV

11 749,36

D 1 Zemní práce

3 447,36

55	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	24,000	88,00	2 112,00	SOD
106	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	12,000	60,72	728,64	SOD
57	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	24,000	25,28	606,72	SOD

D 5 Komunikace pozemní

5 830,00

58	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	17,000	240,00	4 080,00	SOD
59	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	7,000	250,00	1 750,00	SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 472,00

54	K	961022-R5	Výšková úprava brány, včetně pomocných konstrukcí a prací	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00	SOD
60	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	250,00	3 000,00	SOD
61	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,240	2 800,00	672,00	SOD

VV "Chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. lože C16/20nXF1"

VV 12,0*0,20*0,10

0,240

VV Součet

0,240

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

D1 - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

8 - MNP - dodatečná sanace

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-216 583,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

-216 583,21

D 1

Zemní práce

-117 529,53

112	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	-136,400	80,80	-11 021,12	SOD
	VV		"Výkop pro dodatečnou sanaci zemní pláň"					
	VV		-(136,400)		-136,400			
	VV		Součet		-136,400			
113	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-27,280	417,60	-11 392,13	SOD
	VV		-136,400*0,20		-27,280			
	VV		Součet		-27,280			
114	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-136,400	190,00	-25 916,00	SOD
115	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 364,000	14,00	-19 096,00	SOD
	VV		-136,400*(20-10)		-1 364,000			
	VV		Součet		-1 364,000			
116	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-172,773	180,00	-31 099,14	SOD
	VV		-(136,400*1,90)*(2/3)		-172,773			
	VV		Součet		-172,773			
117	K	17120123R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	-86,387	220,00	-19 005,14	SOD
	VV		-(136,400*1,90)*(1/3)		-86,387			
	VV		Součet		-86,387			
	D 5		Komunikace pozemní				-76 684,08	
108	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-682,000	22,24	-15 167,68	SOD
	VV		"dodatečná sanace zemní pláň - lomový kámen fr. 0-90 - celková tl. 400 mm"					
	VV		-682,000		-682,000			
	VV		Součet		-682,000			
109	M	5834422R	štěrkodrt' frakce 0/90	t	-279,620	220,00	-61 516,40	SOD
	VV		-(682,000*0,20*2,05)		-279,620			
	VV		Součet		-279,620			
	D 998		Přesun hmot				-22 369,60	
118	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-279,620	80,00	-22 369,60	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

D1 - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

9 - Okamenování propustku

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 356,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 356,80

D 4

Vodorovné konstrukce

7 356,80

146	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm	m2	4,000	599,20	2 396,80	76% CS ÚRS 2026 01
147	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	4,000	1 240,00	4 960,00	76% CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

D1 - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

10-1 - Výšková úprava chodníku

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

63 000,00

D	5	Komunikace pozemní				63 000,00		
1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	420,000	150,00	63 000,00	SoD
	vv		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	vv		63,0/0,150		420,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

D1 - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

10-2 - Zatravnovací dlažba podél plotu

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 278,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

84 278,59

D 1

Zemní práce

19 456,00

23	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	12,800	848,00	10 854,40	79% CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--------------------

VV

80*0,8*0,2

12,800

VV

Součet

12,800

24	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,800	190,00	2 432,00	SoD
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-----

25	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	128,000	14,00	1 792,00	SoD
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	-----

VV

12,8*10

128,000

VV

Součet

128,000

26	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	24,320	180,00	4 377,60	SoD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-----

VV

12,8*1,9

24,320

VV

Součet

24,320

D 5

Komunikace pozemní

62 739,07

27	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	64,000	158,40	10 137,60	90% CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--------------------

VV

64

64,000

VV

Součet

64,000

21	K	596412122	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací velikosti dlaždic přes 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 25 do 50 m2	m2	64,000	382,50	24 480,00	90% CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--------------------

VV

80,0*0,8

64,000

VV

Součet

64,000

22	M	59246016	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2	65,920	426,60	28 121,47	90% CS ÚRS 2026 01
----	---	----------	---	----	--------	--------	-----------	--------------------

VV

80,0*0,8

64,000

VV

Součet

64,000

VV

64*1,03 *Přepočtené koeficientem množství

65,920

VV

Součet

65,920

D 998

Přesun hmot

2 083,52

28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	26,044	80,00	2 083,52	SoD
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

D1 - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

10-3 - Obrubník pro ostrůvek před RD

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 871,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 871,35

D 5

Komunikace pozemní

13 110,07

159	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	12,800	158,40	2 027,52	90% CS ÚRS 2026 01
	VV		0,8*16		12,800			
	VV		Součet		12,800			
160	K	596412122	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic přes 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 25 do 50 m2	m2	12,800	382,50	4 896,00	90% CS ÚRS 2026 01
161	M	59246016	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2	14,502	426,60	6 186,55	90% CS ÚRS 2026 01
	VV		12,80*1,10 "10% ztrátové"		14,080			
	VV		Součet		14,080			
	VV		14,080*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		14,502			
	VV		Součet		14,502			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 835,20

18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	250,00	4 000,00	SoD
19	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	16,160	120,00	1 939,20	SoD
	VV		16,0*1,01		16,160			
	VV		Součet		16,160			
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,320	2 800,00	896,00	SoD
	VV		"Chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		16,0*0,20*0,10		0,320			
	VV		Součet		0,320			

D 998

Přesun hmot

926,08

162	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	11,576	80,00	926,08	SoD
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - ul. Třebízského

Objekt:

D1 - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

10-4 - Zatrávňovací dlažba podél plotu - p. Duda

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 495,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

35 495,46

D 1

Zemní práce

5 487,20

163	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,610	848,00	3 061,28	79% CS ÚRS 2026 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--------------------

VV (23-16,5*0,3)*0,2

3,610

VV

Součet

3,610

164	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,610	190,00	685,90	SoD
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-----

165	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,100	14,00	505,40	SoD
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	-----

VV

3,610*10

36,100

166	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,859	180,00	1 234,62	SoD
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-----

VV

3,610*1,9

6,859

VV

Součet

6,859

D 5

Komunikace pozemní

28 730,02

167	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	28,050	158,40	4 443,12	90% CS ÚRS 2026 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--------------------

VV

28,05

28,050

VV

Součet

28,050

168	K	596412122	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací velikostí dlaždic přes 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 25 do 50 m2	m2	28,050	382,50	10 729,13	90% CS ÚRS 2026 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--------------------

169	M	59246016	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2	31,781	426,60	13 557,77	90% CS ÚRS 2026 01
-----	---	----------	---	----	--------	--------	-----------	--------------------

VV

28,05*1,10 "10% ztrátové"

30,855

VV

Součet

30,855

VV

30,855*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"

31,781

VV

Součet

31,781

D 998

Přesun hmot

1 278,24

170	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	15,978	80,00	1 278,24	SoD
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	-----