

## DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo na akci „STEZKA PODÉL II/449 K.Ú. ČERVENKA“

(projekt „STEZKA PODÉL II/449 K.Ú. ČERVENKA“, ISPROFOND 5717510232)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

název:	<b>Obec Červenka</b>
sídlo:	Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
statutární orgán:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce
IČ:	00635740
DIČ:	CZ00635740
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	23621811
za Objednatele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce
- ve věcech technických:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel

název:	<b>Cash trade s.r.o.</b>
adresa:	Štefánikova 1365/9 , 784 01 Litovel
IČO:	063 90 358
DIČ:	CZ06390358
statutární orgán:	KRISTYNA STEHLIK CZANADI
telefon:	+420 606 173 043
e-mail:	sekretariat@cashtrade.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	5741658339/0800
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Karel Stehlík
- ve věcech technických:	Karel Stehlík
- hlavní stavbyvedoucí	Ing. Ladislav Ploc

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

### 2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.4.2025 na zhotovení stavby na akci: „STEZKA PODÉL II/449 K.Ú. ČERVENKA“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna cen v důsledku provedených víceprací a odečtu méněprací v souvislosti se stavbou.
- 2.3. Předmětná změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Kumulativní cenový nárůst související se změnami činí 1 895 197,40 Kč bez DPH, což představuje cca 20 % původní hodnoty závazku.

### 3. ZMĚNA CENY DÍLA

- 3.1. Článek 6. Cena díla, odstavec 6.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

**11 346 982,60 Kč (bez DPH)**

(slovy: jedenáct milionů tři sta čtyřicet šest tisíc devět set osmdesát dva korun českých a šedesát haléřů)

**2 382 866,35 Kč DPH 21 %**

**13 729 848,95 Kč (včetně DPH)**

(slovy: třináct milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set čtyřicet osm korun českých a devadesát pět haléřů)

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy k němu obě smluvní strany připojí svůj platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Není-li dodatek spolu s přílohami vyhotoven jako jediný elektronický dokument, považuje se za součást dodatku každý samostatný elektronický soubor, tvořící v souhrnu tento dodatek a jeho přílohy, pokud byl opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem obou smluvních stran.
- 4.3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 2 a č.3 a Změnový rozpočet č. 2 a č. 3.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno na 39. zasedání Zastupitelstva obce Červenka dne 8. 6. 2026 pod č. usnesení UZ 39/5/2026.

V Července

V Litovli

.....  
Za Objednatele  
Ing. Renata Dvořáková, starostka obce

.....  
Za Zhotovitele  
Kristýna Stehlík Czanadi  
jednatel

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Cash trade s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Petr Knápek	
Datum:	15.5.2026	
Název stavby:	Stezka podél II/449 k.ú. Červenka	
<p>Podpis objednatele potvrzuje soulad se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>1. Předmět změny:</b> <i>Změna provedení lávky SO 201a</i></p> <p><b>Popis změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Po návštěvě stavby statikem a odkrytí konstrukcí vozovky lávky bylo dohodnuto, že není nutno měnit vzhledem ke kolizi s plynovodem celou konstrukci dle projektu, byla měněna jen část nosné konstrukce a byl změně materiál pochozího roštu</li> </ul> <p><b>2. Předmět změny:</b> <i>Změna provedení opěrné stěny</i></p> <p><b>Popis změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dle dohody na KD byla nahrazena navržená opěrná stěna ze ztraceného bednění betonovou palisádou u RD Blaháček spolu s doplněním odvodňovacího žlabu před vstupem do nemovitosti</li> </ul> <p><b>3. Předmět změny:</b> <i>Rozšíření a zpevnění ploch v oblasti dopravních ostrůvků</i></p> <p><b>Popis změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U ostrůvku dle požadavku investora byl na úkor vnitřní plochy ostrůvku rozšířen zpevněný pás pro občasný pojezd těžké zemědělské techniky</li> </ul> <p><b>4. Předmět změny:</b> <i>Výměna asfaltových vrstev</i></p> <p><b>Popis změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náhrada původně ponechaného asfaltového pásu u ostrůvku a doplnění novým</li> </ul> <p><b>5. Předmět změny:</b> <i>Změna řešení veřejného osvětlení</i></p> <p><b>Popis změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dle požadavku investora změna trasy přívodu napájení lamp VO</li> </ul> <p><b>6. Předmět změny:</b> <i>Zřízení vsakovacího prvku</i></p> <p><b>Popis změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dle požadavku investora doplnění vsakovacího prvku podél komunikace pro odvod dešťových vod</li> </ul>		

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Cena méněprací bez DPH:

**-329 781,22 Kč**

Cena víceprací bez DPH:

**543 203,07 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

**213 421,85 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-----

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele:

Datum:

Datum:

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1  
Stavba: Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

KSO:  
Místo: Červenka

CC-CZ:  
Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel:  
Obec Červenka

IČ: 00635740  
DIČ: CZ00635740

Zhotovitel:  
Cash trade s.r.o.

IČ: 06390358  
DIČ: CZ06390358

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>213 421,85</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>213 421,85</b>	<b>44 818,59</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>258 240,44</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

**Stavba:** Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>213 421,85</b>	<b>258 240,44</b>
<b>3-1</b>	<b>Dodatek č. 3 - uznatelné náklady</b>	92 743,22	112 219,30
<b>3-1-MNP</b>	<b>Dodatek č. 3 - uznatelné náklady - méněpráce</b>	-329 781,22	-399 035,28
<b>ZL3-1-MNP</b>	<b>Změna provedení lávky SO 201a - uznatelné náklady - méněpráce</b>	-313 705,38	-379 583,51
<b>ZL3-2-MNP</b>	<b>Změna provedení obrubníků osa2 a náhrada řešení opěrné stěny - uznatelné náklady - méněpráce</b>	-16 075,84	-19 451,77
<b>3-1-VCP</b>	<b>Dodatek č. 3 - uznatelné náklady - vícepráce</b>	422 524,44	511 254,57
<b>ZL3-1-VCP</b>	<b>Změna provedení lávky SO 201a - uznatelné náklady - vícepráce</b>	259 895,79	314 473,91
<b>ZL3-2-VCP</b>	<b>Změna provedení obrubníků osa2 a náhrada řešení opěrné stěny - uznatelné náklady - vícepráce</b>	99 931,07	120 916,59
<b>ZL3-5-VCP</b>	<b>Rozšíření a zpevnění ploch v oblasti dopravních ostrůvků - uznatelné náklady - vícepráce</b>	62 697,58	75 864,07
<b>3-2</b>	<b>Dodatek č. 3 - neuznatelné náklady</b>	120 678,63	146 021,14
<b>3-2-VCP</b>	<b>Dodatek č. 3 - neuznatelné náklady - vícepráce</b>	120 678,63	146 021,14
<b>ZL3-3-VCP</b>	<b>Výměna asfaltových vrstev sjezdu u autobusové zastávky - neuznatelné náklady - vícepráce</b>	28 078,40	33 974,86
<b>ZL3-4-VCP</b>	<b>Změna řešení veřejného osvětlení - neuznatelné náklady - vícepráce</b>	85 173,03	103 059,37
<b>ZL3-6-VCP</b>	<b>Zřízení vsakovacího prvku podél komunikace - neuznatelné náklady - vícepráce</b>	7 427,20	8 986,91



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-					
			vv (1,70*1,30+2,0*0,430+0,60*0,430+1,60*0,430+0,250*1,30+1,70*1,30)*2		-13,102			
20	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	-13,102	87,20	-1 142,49	SoD
			vv "viz pol. zřízení" -13,102		-13,102			
21	K	334361216	Výztuž dřívků opěr z betonářské oceli 10 505	t	-0,075	44 000,00	-3 300,00	SoD
			vv "viz 201a.5 Výkres tvaru a výztuže lávky"					
			vv "viz výkaz materiálu"					
			vv -(85,0-13,320)*1,05*0,001		-0,075			
5	K	348001-R	Stávající zábradlí - očištění, odřezání, přemístění, prodloužení sloupků, zpětná montáž, úprava povrchů	kpl	-1,000	20 000,00	-20 000,00	SoD
			vv "viz 201a,b.1 Technická zpráva"					
			vv -1,0		-1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-230 699,36	
22	K	933902021	Zatěžovací zkoušky statické pro prostý nosník prvního mostního pole rozpětí do 50 m	kus	-1,000	50 000,00	-50 000,00	SoD
7	K	961111-R2	Vyjmutí lávky pomocí jeřábu, naložení, odvoz, složení	kpl	-1,000	20 000,00	-20 000,00	SoD
			vv "viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201a.2 Púdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"					
			vv -1,0		-1,000			
8	K	961111-R6	Osazení lávky pomocí jeřábu, naložení, odvoz, složení	kpl	-1,000	40 000,00	-40 000,00	SoD
			vv "viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201a.2 Púdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"					
			vv -1,0		-1,000			
9	K	961111-R7	Ocelová konstrukce lávky, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení, dodávka a montáž navařením	t	-0,980	90 000,00	-88 200,00	SoD
			vv "viz 201a.6 Výkres úpravy ocelové konstrukce"					
			vv "méněpráce"					
			vv "mostovka P6-1790" -885,15*0,001		-0,885			
			vv "výztuhy P10-100" -35,72*0,001		-0,036			
			vv "sloupek TR60,3x4" -5,83*0,001		-0,006			
			vv "sloupek TR60,3x4" -5,33*0,001		-0,005			
			vv "podl. pod P15-50" -3,77*0,001		-0,004			
			vv "podl. pod P8-50" -2,01*0,001		-0,002			
			vv "p.plech P12-120" -5,42*0,001		-0,005			
			vv "p.plech P12-120" -3,39*0,001		-0,003			
			vv Mezisoučet		-0,946			
			vv "svary 3%" -1,127*0,03		-0,034			
			vv Součet		-0,980			
23	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	-3,000	4 560,00	-13 680,00	SoD
			vv "viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201a.2 Púdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"					
			vv "ubourání betonového prahu"					
			vv -2*1,50		-3,000			
24	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	-15,000	1 232,00	-18 480,00	SoD
			vv "viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201a.2 Púdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"					
			vv "spřahovací trny R12"					
			vv "36 x 0,350" -12,60		-12,600			
			vv "6 x 0,40" -2,40		-2,400			
			vv Součet		-15,000			
25	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	-0,014	24 240,00	-339,36	SoD
			P Poznámka k položce: Hmotnost: 0,89 kg/m					
			vv "viz pol. 985331213"					
			vv -15,0*0,888*1,05*0,001		-0,014			
D 997			Přesun sutě				-3 099,60	
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-7,200	41,40	-298,08	SoD
			vv "viz pol. 962052211 - ŽB" -3,0*2,40		-7,200			
			vv sut Součet		-7,200			
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-136,800	8,90	-1 217,52	SoD
			vv "vzdálenost skládky 20 km"					
			vv "viz pol. 997221551" sut*(20-1)		-136,800			
28	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	-7,200	220,00	-1 584,00	SoD
			vv "viz pol. 962052211 - ŽB" -3,0*2,40		-7,200			
D 998			Přesun hmot				-3 023,33	
29	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	-8,589	352,00	-3 023,33	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				-23 989,34	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-23 989,34	
30	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-13,102	23,60	-309,21	SoD
	VV		"viz 201a.5 Výkres tvaru a výztuže lávky"					
	VV		-					
	VV		(1,70*1,30+2,0*0,430+0,60*0,430+1,60*0,430+0,250*1,30+1,70*1,30)*2		-13,102			
31	M	1116315R	lak asfaltový penetrační	t	-0,004	54 400,00	-217,60	SoD
	VV		"viz pol. 711112001"					
	VV		-13,102*0,00030		-0,004			
32	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	-13,102	25,90	-339,34	SoD
	VV		"viz 201a.5 Výkres tvaru a výztuže lávky"					
	VV		-					
	VV		(1,70*1,30+2,0*0,430+0,60*0,430+1,60*0,430+0,250*1,30+1,70*1,30)*2		-13,102			
33	M	1116315R1	lak asfaltový izolační	t	-0,005	54 400,00	-272,00	SoD
	VV		"viz pol. 711112002"					
	VV		-13,102*0,00035		-0,005			
34	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	-13,102	26,80	-351,13	SoD
	VV		"viz 201a.5 Výkres tvaru a výztuže lávky"					
	VV		-					
	VV		(1,70*1,30+2,0*0,430+0,60*0,430+1,60*0,430+0,250*1,30+1,70*1,30)*2		-13,102			
35	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	-15,067	60,20	-907,03	SoD
	VV		"viz pol. 711132101"					
	VV		-13,102*1,15		-15,067			
6	K	711141-R	Pochozí izolace s křemičitým posypem - kompletní provedení, dodávka a montáž	m2	-20,350	640,00	-13 024,00	SoD
	VV		"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201a.2 Púdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"					
	VV		-11,0*1,850		-20,350			
36	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-13,102	128,00	-1 677,06	SoD
	VV		"viz 201a.5 Výkres tvaru a výztuže lávky"					
	VV		-					
	VV		(1,70*1,30+2,0*0,430+0,60*0,430+1,60*0,430+0,250*1,30+1,70*1,30)*2		-13,102			
37	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	-15,722	176,80	-2 779,65	SoD
	VV		"viz pol. 711142559"					
	VV		-13,102*1,20		-15,722			
38	K	711999R2	Provedení veškerých detailů, těsnění, spojů, prostupů, opracování, límců, fabionů, přírub, pomocných konstrukcí	kpl	-1,000	4 000,00	-4 000,00	SoD
	VV		-1,0		-1,000			
39	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	-0,108	1 040,00	-112,32	SoD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

3-1 - Dodatek č. 3 - uznatelné náklady

Soupis:

3-1-MNP - Dodatek č. 3 - uznatelné náklady - méněpráce

Úroveň 3:

**ZL3-2-MNP - Změna provedení obrubníků osa2 a náhrada řešení opěrné stěny - uznatelné náklady - méněpráce**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-16 075,84**

12	K	279113133	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	-14,000	1 100,00	-15 400,00	SoD
13	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	-0,016	42 240,00	-675,84	SoD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

3-1 - Dodatek č. 3 - uznatelné náklady

Soupis:

3-1-VCP - Dodatek č. 3 - uznatelné náklady - vícepráce

Úroveň 3:

**ZL3-1-VCP - Změna provedení lávky SO 201a - uznatelné náklady - vícepráce**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**259 895,79**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 631,33	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 199,99	
4	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	17,900	458,10	8 199,99	90% CS ÚRS 2025 02
	VV		"odstranění stávajícího zábradlí"					
	VV		17,90		17,900			
D	997		Přesun sutě				-568,66	
40	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,322	572,00	184,18	SoD
	VV		"viz pol. 966075141 - odstranění zábradlí" 17,90*0,018		0,322			
41	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,288	15,50	19,96	SoD
	VV		"odvoz 5 km"					
	VV		"viz pol. 997221571" 0,322*(5-1)		1,288			
42	K	9972218R1	Poplatek za železný šrot - výtěžná položka	t	0,322	-2 400,00	-772,80	SoD
	VV		"viz pol. 966075141 - odstranění zábradlí" 17,90*0,018		0,322			
D	N00		Nepojmenované práce				252 264,46	
3	K	11102025R	D+M Pochozí rošt na lávku 201A	kpl	1,000	160 000,00	160 000,00	nová R-položka
43	K	11102026R	D+M Lešení z důvodu nemožnosti demontování lávky	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	nová R-položka
D	N01		Nepojmenovaný díl				67 264,46	
1	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	16,620	647,20	10 756,46	SoD
	VV		SO 201a - nové zábradlí					
	VV		16,62		16,620			
2	M	553915-R	zábradlí ocelové v. 1,30 m, včetně povrchové úpravy	m	16,620	3 400,00	56 508,00	SoD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

3-1 - Dodatek č. 3 - uзнatelné náklady

Soupis:

3-1-VCP - Dodatek č. 3 - uзнatelné náklady - vícepráce

Úroveň 3:

**ZL3-2-VCP - Změna provedení obrubníků osa2 a náhrada řešení opěrné stěny - uзнatelné náklady - vícepráce**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**99 931,07**

4	M	59229005R	palisáda hranatá betonová 120x165mm v 800mm přírodní	kus	163,283	422,10	68 921,75	nová R-položka
VV					19,4/0,12*1,01		163,283	
16	K	12042025R	Dopojení žlabu na kanalizaci včetně potrubí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	nová R-položka
3	K	274313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25	m3	1,746	3 906,00	6 819,88	90% CS ÚRS 2025 02
VV					19,40*0,3*0,3		1,746	
5	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	19,400	764,10	14 823,54	90% CS ÚRS 2025 02
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	6,000	190,00	1 140,00	SoD
9	M	DRK.06601317	DELTA-MS profilovaná fólie pro ochranu zákl. zdiva (rozměr 1,0 x 20m; role/ 20m2)	m2	10,000	70,48	704,80	90% CS ÚRS 2025 02
14	K	592001-R1	Odvodňovací žlab z polymerbetonu a litinovou mříží D400	m	1,000	2 560,00	2 560,00	SoD
10	K	711161174	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie výška nopy do 20 mm	m2	10,000	47,61	476,10	90% CS ÚRS 2025 02
11	M	58337401	kamenivo dekorální (kačírky) frakce 8/16	t	1,000	1 017,00	1 017,00	90% CS ÚRS 2025 02
15	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	1,000	468,00	468,00	SoD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

3-1 - Dodatek č. 3 - uznatelné náklady

Soupis:

3-1-VCP - Dodatek č. 3 - uznatelné náklady - vícepráce

Úroveň 3:

**ZL3-5-VCP - Rozšíření a zpevnění ploch v oblasti dopravních ostrůvků - uznatelné náklady - vícepráce**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**62 697,58**

D		N00	Nepojmenované práce	62 697,58				
10	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	7,200	653,60	4 705,92	SoD
VV					7,20		7,200	
5	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,300	232,80	4 027,44	SoD
6	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	17,646	153,60	2 710,43	SoD
7	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,312	2 600,00	8 611,20	SoD
VV			"lože pod žulovou kostku" (7,20+20,920)*0,10			2,812		
VV			"lože pod obrubníky" 0,5			0,500		
VV			Mezisoučet			3,312		
8	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	7,200	659,20	4 746,24	SoD
VV			12*0,6			7,200		
D		N01	Nepojmenovaný díl	37 896,35				
3	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	20,920	650,00	13 598,00	SoD
4	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	21,129	1 150,00	24 298,35	SoD
VV			20,92*1,01			21,129		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

3-2 - Dodatek č. 3 - neuznatelné náklady

Soupis:

3-2-VCP - Dodatek č. 3 - neuznatelné náklady - vícepráce

Úroveň 3:

**ZL3-3-VCP - Výměna asfaltových vrstev sjezdu u autobusové zastávky -  
neuznatelné náklady - vícepráce**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**28 078,40**

D		N00	Nepojmenované práce						28 078,40
4	K	919732211	Styčná spára napojení nového živíčního povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	9,000	93,60	842,40	SoD	
D		N01	Nepojmenovaný díl						27 236,00
1	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	46,750	103,20	4 824,60	SoD	
VV		8,5*5,5		46,750					
2	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	41,750	239,20	9 986,60	SoD	
3	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	41,750	297,60	12 424,80	SoD	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

3-2 - Dodatek č. 3 - neuznatelné náklady

Soupis:

3-2-VCP - Dodatek č. 3 - neuznatelné náklady - vícepráce

Úroveň 3:

**ZL3-4-VCP - Změna řešení veřejného osvětlení - neuznatelné náklady - vícepráce**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**85 173,03**

D N00 Nepojmenované práce

85 173,03

D N01 Nepojmenovaný díl

85 173,03

1	K	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	60,000	385,00	23 100,00	SoD
2	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	14,700	123,00	1 808,10	SoD
VV				0,350*0,70*60,0	14,700			
3	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	279,300	25,90	7 233,87	SoD
VV				14,7*19	279,300			
4	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	27,930	342,00	9 552,06	SoD
VV				14,7*1,9	27,930			
5	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	60,000	85,50	5 130,00	SoD
6	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	60,000	147,00	8 820,00	SoD
7	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	60,000	17,80	1 068,00	SoD
9	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	60,000	36,00	2 160,00	SoD
10	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	60,000	51,40	3 084,00	SoD
11	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	60,000	44,50	2 670,00	SoD
15	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	60,000	40,40	2 424,00	SoD
16	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	63,000	221,00	13 923,00	SoD
VV				60*1,05	63,000			
12	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	60,000	70,00	4 200,00	SoD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

3-2 - Dodatek č. 3 - neuznatelné náklady

Soupis:

3-2-VCP - Dodatek č. 3 - neuznatelné náklady - vícepráce

Úroveň 3:

**ZL3-6-VCP - Zřízení vsakovacího prvku podél komunikace - neuznatelné náklady - vícepráce**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**7 427,20**

D HSV Práce a dodávky HSV

7 427,20

D 1 Zemní práce

7 427,20

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,000	237,60	950,40	90% CS ÚRS 2025 02
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,000	180,00	720,00	SoD
	VV		4		4,000			
	VV	odv	Součet		4,000			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,000	14,00	560,00	SoD
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 162751117" odv*(20-10)		40,000			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,600	180,00	1 368,00	SoD
	VV		"viz pol. 162751117" odv*1,90		7,600			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,000	124,00	248,00	SoD
	VV		"vsakovací pero"					
	VV		2,0		2,000			
6	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	20,000	30,00	600,00	SoD
7	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	4,000	745,20	2 980,80	90% CS ÚRS 2025 02

## SEZNAM FIGUR

Kód: 1  
 Stavba: Stezka podél II/449 k.ú. Červenka - Dodatek č. 3

Datum: 19. 9. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>3-1/ 3-1-MNP/ ZL3- Změna provedení lávky SO 201a - uznatelné náklady - 1-MNP méněpráce</b>			
hj	<b>hloubení jam</b>		<b>-4,000</b>
	"viz 201a.b.1 Technická zpráva + 201a.2 Púdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"		0,000
	"výkop za opěrou"		0,000
	-(2,0*1,0*1,0)*2		-4,000
hj	Součet		-4,000
<b>Použití figury:</b>			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-4,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-4,063
hš	<b>hloubení šachet</b>		<b>-0,063</b>
	"viz 201a.4 Podélný řez lávky A"		0,000
	"Výkop pro patky zábradlí"		0,000
	-(0,250*0,250*0,50)*2		-0,063
hš	Součet		-0,063
<b>Použití figury:</b>			
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	-0,063
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-4,063
odv_1	<b>odvoz</b>		<b>-4,063</b>
	"výkopy - viz pol. 131251104" hj		-4,000
	"výkopy - viz pol. 133251101" hš		-0,063
odv_1	Součet		-4,063
<b>Použití figury:</b>			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-4,063
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-40,630
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-7,720
sut	<b>sut'</b>		<b>-7,200</b>
	"viz pol. 962052211 - ŽB" -3,0*2,40		-7,200
sut	Součet		-7,200
<b>Použití figury:</b>			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-7,200
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-136,800
<b>3-1/ 3-1-VCP/ ZL3- Změna provedení lávky SO 201a - uznatelné náklady - 1-VCP vícepráce</b>			
hj	<b>hloubení jam</b>		<b>-4,000</b>
	"viz 201a.b.1 Technická zpráva + 201a.2 Púdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"		0,000
	"výkop za opěrou"		0,000
	-(2,0*1,0*1,0)*2		-4,000
hj	Součet		-4,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>hš</b>	<b>hloubení šachet</b>		<b>-0,063</b>
	"viz 201a.4 Podélný řez lávky A"		0,000
	"Výkop pro patky zábradlí"		0,000
	-(0,250*0,250*0,50)*2		-0,063
hš	Součet		-0,063
<b>odv_1</b>	<b>odvoz</b>		<b>-4,063</b>
	"výkopy - viz pol. 131251104" hj		-4,000
	"výkopy - viz pol. 133251101" hš		-0,063
odv_1	Součet		-4,063
<b>sut</b>	<b>sut'</b>		<b>-7,200</b>
	"viz pol. 962052211 - ŽB" -3,0*2,40		-7,200
sut	Součet		-7,200
<b>3-2/ 3-2-VCP/ ZL3- Zřízení vsakovacího prvku podél komunikace -</b>			
<b>6-VCP neuznatelné náklady - vícepráce</b>			
<b>hr</b>	<b>hloubení rýh</b>		<b>25,475</b>
<b>hš</b>	<b>hloubení šachet</b>		<b>7,000</b>
<b>odk</b>	<b>odkopávky</b>		<b>1 271,400</b>
<b>odv</b>	<b>odvoz</b>		<b>4,000</b>
	4		4,000
odv	Součet		4,000
<b>Použití figury:</b>			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,000
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,600
<b>zšd</b>	<b>zásyp ŠD</b>		<b>0,000</b>
<b>zz</b>	<b>zásyp zeminou</b>		<b>0,000</b>

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Cash trade s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Petr Knápek	
Datum:	15.5.2026	
Název stavby:	Stezka podél II/449 k.ú. Červenka	
<p>Podpis objednatele potvrzuje soulad se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>1. Předmět změny:</b> Šachta pod křižovatkou</p> <p><b>Popis změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Po odkrytí asfaltových vrstev byla nalezena stávající kanalizační šachta. Bylo dohodnuto, že bude vyspravena, zakryta zákrytovou deskou a výškově přiznána v nové komunikaci</li> </ul> <p><b>2. Předmět změny:</b> Obrubník v křižovatce</p> <p><b>Popis změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dle dohody na KD byl v křižovatce vyměněn poškozený silniční obrubník v délce 20,0 m</li> </ul> <p><b>3. Předmět změny:</b> Změna provedení obrubníku osa 2 a náhrada za palisádu</p> <p><b>Popis změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V ose 2 byl po dohodě na KD nahrazena původně navržená opěrná zeď z důvodu dostupnosti nahrazena betonovou palisádou</li> </ul> <p><b>4. Předmět změny:</b> Demontáž autobusového přístřešku</p> <p><b>Popis změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Demontáž stávajícího přístřešku, který nebyl zahrnut ve smluvním rozpočtu</li> </ul> <p><b>5. Předmět změny:</b> Změna provedení dopravního stínu</p> <p><b>Popis změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dle požadavku SSOK záměna navrženého povrchu v dopravním stínu u ostrůvku a jeho náhrada asfaltovým povrchem</li> </ul> <p><b>6. Předmět změny:</b> Opěrná stěna u sjezdu</p> <p><b>Popis změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dle požadavku investora osazení opěrné stěny před plotem u RD Gál- řešení výškového rozdílu nového chodníku a paty oplocení</li> </ul> <p><b>7. Předmět změny:</b> neprováděná výsadba zeleně</p> <p><b>Popis změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dle dohody na KD zrušení výsadby navržené zeleně, kterou bude provádět investor mimo uzavřenou smlouvu s GD</li> </ul>		

**8. Předmět změny:** výkopy a násypy u dopravního ostrůvku

**Popis změny:**

- Doplnění výškového rozdílu u dopravního ostrůvku při výjezdu z obce pro vyrovnání zemní pláně po odkopu navážky a zrušení příkopy

**9. Předmět změny:** doplnění geotextilie

**Popis změny:**

- Doplnění geotextilie pro separaci podloží v celé šíři chodníku nad rámce projektové dokumentace

**10. Předmět změny:** výměna ornice v křižovatce

**Popis změny:**

- Doplnění ornice v místě křižovatky pro osázení zeleně- náhrada stávající nevhodné zeminy

**11. Předmět změny:** terénní úpravy zeminou

**Popis změny:**

- Náklady spojené s úpravou stávající zeminy, která po vytěžení nebyla vhodná pro terénní úpravy a bylo nutné ji přetřídit

**12. Předmět změny:** odvoz a likvidace suti v navážce u čerpací stanice

**Popis změny:**

- Při zemních pracích byla zjištěna navážka komunálním odpadem. Tuto bylo nutno odvézt na řízenou skládku a nahradit novými konstrukcemi

**13. Předmět změny:** předláždění napojení na ulici Třebízského

**Popis změny:**

- Oprava chodníku v místě napojení na nový chodník v rozsahu 10 m<sup>2</sup>

**14. Předmět změny:** výměna dopravního zrcadla

**Popis změny:**

- Osazení nového nemrznoucího zrcadla o průměru 800 mm dle požadavku investora

**15. Předmět změny:** do asfaltování podél obrubníku

**Popis změny:**

- Doplnění nového asfaltu v místě napojení na stávající komunikaci dle požadavku SSOK

**16. Předmět změny:** navýšení objemu násypů a zásypu

**Popis změny:**

- Doplnění násypů a zásypu zemní pláně nezahrnuté v projektu dle měření geodetem pro provedení

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Cena méněprací bez DPH:

**-495 655,49 Kč**

Cena víceprací bez DPH:

**763 031,04 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

**267 375,55 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-----

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele:

Datum:

Datum:

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1  
Stavba: Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

KSO:  
Místo: Červenka

CC-CZ:  
Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel:  
Obec Červenka

IČ: 00635740  
DIČ: CZ00635740

Zhotovitel:  
Cash trade s.r.o.

IČ: 06390358  
DIČ: CZ06390358

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>267 375,55</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>267 375,55</b>	<b>56 148,87</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>323 524,42</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

**Stavba:** Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**267 375,55**

**323 524,42**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>2</b>	<b>VCP</b>	<b>267 375,55</b>	<b>323 524,42</b>
2_15	Šachta pod křižovatkou	45 081,96	54 549,17
2_16	Obrubník v křižovatce	9 332,00	11 291,72
2_17	Demontáž autobusového přístřešku	10 358,58	12 533,88
2_4	Změna provedení dopravního stínu	-24 695,44	-29 881,48
2_5	Opěrná stěna u sjezdu	29 235,90	35 375,44
2_6	MPC - Výsadba - nový projekt	-174 638,80	-211 312,95
2_9	Výkopy a násypy u ostrůvku	91 434,97	110 636,31
2_19	Geotextilie	27 855,00	33 704,55
2_12	Výměna ornice křižovatka	20 621,20	24 951,65
2_13	VCP - terenní úpravy	97 620,00	118 120,20
2_14	MPC	-78 257,80	-94 691,94
2_18	Odvoz a likvidace směsné suti v navážce benzin	157 146,30	190 147,02
2_21	Předláždění napojení na ul. Třebízského	9 908,44	11 989,21
2_22	MNP dle GP	-218 063,45	-263 856,77
2_23	Výměna dopravního zrcadla v křižovatce	27 142,00	32 841,82
2-24	Doasfaltování podél obrubníku	16 912,69	20 464,35
2-25	Navýšení objemu násypů a zásypů	220 382,00	266 662,22

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

2 - VCP

Soupis:

**2\_15 - Šachta pod křižovatkou**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**45 081,96**

D		HSV	Práce a dodávky HSV	45 081,96				
14	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,000	4 232,00	12 696,00	SoD
15	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,200	572,00	4 118,40	SoD
VV				3*2,4	7,200			
16	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	136,800	15,50	2 120,40	SoD
VV				7,20*19	136,800			
17	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	7,200	100,00	720,00	SoD

D		8	Vedení trubní dálková a přípojná	25 427,16				
12	K	11112025R	Čistění kanalizace	hod	4,000	450,00	1 800,00	nová R-položka
3	K	279352221	Zřízení kruhového oboustranného bednění základových zdí r přes 1 do 2,5 m	m2	2,000	1 044,00	2 088,00	90% CS ÚRS 2025 02
4	K	279352222	Odstranění kruhového oboustranného bednění základových zdí r přes 1 do 2,5 m	m2	2,000	225,90	451,80	90% CS ÚRS 2025 02
5	M	63126039	poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400	kus	1,000	3 672,00	3 672,00	90% CS ÚRS 2025 02
6	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000	4 185,00	4 185,00	90% CS ÚRS 2025 02
7	M	59224061	dno betonové šachtové DN 1000 100x60x15cm výtok 25-30cm	kus	1,000	8 046,00	8 046,00	90% CS ÚRS 2025 02
8	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000	297,00	594,00	90% CS ÚRS 2025 02
18	K	894201221	Stěny šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,630	4 752,00	2 993,76	90% CS ÚRS 2025 02
VV				0,7*0,9 "Přepočtené koeficientem množství	0,630			
10	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	927,00	927,00	90% CS ÚRS 2025 02
11	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	669,60	669,60	90% CS ÚRS 2025 02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

2 - VCP

Soupis:

**2\_16 - Obrubník v křížovatce**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**9 332,00**

D N00 Nepojmenované práce

9 332,00

D N01 Nepojmenovaný díl

9 332,00

1	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	240,00	4 800,00	SoD
2	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	20,200	160,00	3 232,00	SoD
	vv		20*1,01		20,200			
3	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,500	2 600,00	1 300,00	SoD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

2 - VCP

Soupis:

**2\_17 - Demontáž autobusového přístřešku**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**10 358,58**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					<b>10 358,58</b>	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------------	--

2	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,864	572,00	494,21	SoD
		vv	0,360*2,40		0,864			

3	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	16,416	15,50	254,45	SoD
		vv	0,864*19		16,416			

4	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	0,864	100,00	86,40	SoD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	-----

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					<b>9 523,52</b>	
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

5	K	11122025R	Demontáž autobusového přístřešku	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	nová R-položka
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

6	K	11132025R	Převoz přístřešku na uložné místo	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	nová R-položka
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

1	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	0,360	4 232,00	1 523,52	SoD
		vv	0,30*0,30*0,50*8		0,360			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

2 - VCP

Soupis:

**2\_4 - Změna provedení dopravního stínu**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-24 695,44**

D N00 Nepojmenované práce

-24 695,44

D N01 Nepojmenovaný díl

-24 695,44

11	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby - Nové vyřízení stanové trvalého dopravního značení	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	57,000	164,00	9 348,00	SoD
3	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	-57,000	290,00	-16 530,00	SoD
	VV		Dopravní stín - žulová kostka					
	VV		-57		-57,000			
5	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	57,000	8,30	473,10	SoD
6	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	57,000	239,20	13 634,40	SoD
7	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	57,000	297,60	16 963,20	SoD
8	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-57,000	653,60	-37 255,20	SoD
9	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	-57,570	659,20	-37 950,14	SoD
	VV		-57,0*1,01		-57,570			
	VV		Mezisoučet		-57,570			
1	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	57,000	263,20	15 002,40	SoD
	VV		V13a					
	VV		31+26		57,000			
2	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	57,000	28,40	1 618,80	SoD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

2 - VCP

Soupis:

**2\_5 - Opěrná stěna u sjezdu**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**29 235,90**

4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horně třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000	237,60	2 138,40	90% CS ÚRS 2025 02
vv				"Bylo doplněno z důvodu sesouvajícího se svahu nové cyklostezky, muselo být komplet odkopáno a zpět navezeno" 9	9,000			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,000	180,00	1 620,00	SoD
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	90,000	14,00	1 260,00	SoD
vv				9*10	90,000			
2	K	327122113	Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1000 mm	m	3,500	5 877,00	20 569,50	90% CS ÚRS 2025 02
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3,000	190,00	570,00	SoD
6	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,100	180,00	3 078,00	SoD
vv				9*1,9	17,100			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

2 - VCP

Soupis:

**2\_6 - MPC - Výsadba - nový projekt**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-174 638,80**

D HSV Práce a dodávky HSV -28 330,00

D 1 Zemní práce -28 330,00

8	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-25,000	180,00	-4 500,00	SoD
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-----

VV "dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

VV "Výkop pro výsadbu stromu "

VV -2\*(2,50\*2,50\*2,0)

-25,000

VV hj

Součet

-25,000

9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-25,000	241,60	-6 040,00	SoD
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-----

VV "výkopy - viz pol. 131251104" hj

-25,000

VV odv

Součet

-25,000

10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-250,000	18,00	-4 500,00	SoD
----	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------	-----

VV "vzdálenost skládky 20 km"

VV "viz pol. 162751117" odv\*(20-10)

-250,000

11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-47,500	180,00	-8 550,00	SoD
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-----

VV "viz pol. 162751117" odv\*1,90

-47,500

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-25,000	125,60	-3 140,00	SoD
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-----

VV "dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

VV "nová zemina pro stromy" -25,0

-25,000

VV

Součet

-25,000

6	K	182001-R	Přesazební malého stromu - průměr 10 cm - kompletní provedení, hloubení jamky, výměna půdy, přesazení, mulčování, zalití, zajištění stability	kus	-1,000	1 600,00	-1 600,00	SoD
---	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------	-----

D N00 Nepojmenované práce -146 308,80

5	K	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-25,000	1 064,00	-26 600,00	SoD
---	---	----------	----------------------------------	----	---------	----------	------------	-----

D N01 Nepojmenovaný díl -119 708,80

1	K	181-R-001	Stromy - viz TZ, dodávka a výsadba, včetně hloubení jámy, částečné výměny půdy, hnojení, mulčování, závluky, kotvení ke kůlům, péstebná péče	kus	-2,000	2 400,00	-4 800,00	SoD
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	-----

2	K	181-R-002	Keře - dodávka a výsadba, včetně hloubení jamky, hnojení, závluky, péstebná péče	m2	-390,000	280,00	-109 200,00	SoD
---	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------	-----

3	K	183106613	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 700 do 1000 mm	m	-16,000	323,20	-5 171,20	SoD
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-----

4	M	693110-R1	protirůstová folie 360 g/m2		-19,200	28,00	-537,60	SoD
---	---	-----------	-----------------------------	--	---------	-------	---------	-----

VV -16\*1,2

-19,200

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

2 - VCP

Soupis:

**2\_9 - Výkopy a násypy u ostrůvku**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**91 434,97**

D HSV Práce a dodávky HSV

91 434,97

D 1 Zemní práce

88 214,17

10	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	122,010	79,40	9 687,59	SoD
	VV		"původní výměra"					
	VV		"výkop"					
	VV		"dle přílohy B.P6" -(389,0+46,0)		-435,000			
	VV		Mezisoučet		-435,000			
	VV		"nová výměra"					
	VV		"dle přílohy B.P6" 389,0+46,0		435,000			
	VV		"vjezdový ostrůvek"					
	VV		"C-C" 61,0*1,470		89,670			
	VV		"BUS" 0,420*77,0		32,340			
	VV		Mezisoučet		557,010			
	VV	odk	Součet		122,010			
11	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	24,402	417,60	10 190,28	SoD
	VV		"podíl výkopu 20%"					
	VV		odk*0,20		24,402			
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	183,000	70,00	12 810,00	SoD
	VV		"odvoz zeminy pro zásyp na meziskládku" zz		91,500			
	VV		Mezisoučet		91,500			
	VV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		91,500			
	VV		Mezisoučet		91,500			
	VV		Součet		183,000			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,510	180,00	5 491,80	SoD
	VV		"výkopy - viz pol. 122252206" odk		122,010			
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-91,500			
	VV	odv	Součet		30,510			
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	305,100	14,00	4 271,40	SoD
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 162751117" odv*(20-10)		305,100			
24	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	91,500	43,40	3 971,10	SoD
	VV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		91,500			
	VV		Součet		91,500			
15	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	24,400	110,40	2 693,76	SoD
	VV		"původní výměra"					
	VV		"dle přílohy B.P6"					
	VV		"Násyp z betonového recyklátu" -(405,0+8,0)		-413,000			
	VV		"nová výměra"					
	VV		"Násyp z betonového recyklátu" 405,0+8,0		413,000			
	VV		"ostrůvek, C-C" 0,40*61,0		24,400			
	VV		Součet		24,400			
16	M	5989112R	recyklát betonový frakce 0-90	t	53,680	130,00	6 978,40	SoD
	VV		"viz pol. 171151103"					
	VV		24,40*2,20		53,680			
23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	57,969	180,00	10 434,42	SoD
	VV		"viz pol. 162751117" odv*1,90		57,969			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	91,500	124,00	11 346,00	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "původní výměra"					
			VV "zásyp zeminou- dle přílohy B.P6"					
			VV "nová výměra"					
			VV "zásyp zeminou- dle přílohy B.P6"					
			VV "ostrůvek, C-C" 1,50*61,0					
			VV zz Mezisoučet					
			VV Součet					
18	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	418,600	24,70	10 339,42	SoD
			VV "původní výměra"					
			VV "dle přílohy B.P6" -(1608,0+230,0)					
			VV Mezisoučet					
			VV "nová výměra"					
			VV "dle přílohy B.P6" 1608,0+230,0					
			VV "ostrůvek" 5,60*61,0					
			VV "BUS" 77,0					
			VV Mezisoučet					
			VV Součet					
		D 998	Přesun hmot				3 220,80	
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	53,680	60,00	3 220,80	SoD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

2 - VCP

Soupis:

**2\_19 - Geotextilie**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**27 855,00**

D N00 Nepojmenované práce

27 855,00

D N01 Nepojmenovaný díl

27 855,00

1	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	928,500	30,00	27 855,00	SoD
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-----

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

2 - VCP

Soupis:

**2\_12 - Výměna ornice křižovatka**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**20 621,20**

D HSV Práce a dodávky HSV

20 621,20

D 1 Zemní práce

20 621,20

6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	36,000	195,00	7 020,00	90% CS ÚRS 2025 02
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,000	89,30	3 214,80	90% CS ÚRS 2025 02
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,000	180,00	6 480,00	SoD
vv			"výkopy" 36,0		36,000			
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	360,000	14,00	5 040,00	SoD
vv			"vzdálenost skládky 20 km"					
vv			"viz pol. 162751117" 36,0*(20-10)		360,000			
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	68,400	180,00	12 312,00	SoD
vv			"viz pol. 162751117" 36,0*1,90		68,400			
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,000	124,00	4 464,00	SoD
vv			36,0		36,000			
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	64,800	444,00	28 771,20	47% CS ÚRS 2025 02
vv			36*1,8		64,800			
12	M	10371500.1	subsát pro trávníky VL	m3	-49,450	944,00	-46 680,80	SoD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

2 - VCP

Soupis:

**2\_13 - VCP - terenní úpravy**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**97 620,00**

D N00 Nepojmenované práce

97 620,00

D N01 Nepojmenovaný díl

97 620,00

4	K	11142025R	Třídění skryté ornice - odkamenování frakce 0/16	t	400,000	120,00	48 000,00	nová R-položka
1	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-200,000	13,80	-2 760,00	SoD
3	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	200,000	261,90	52 380,00	90% CS ÚRS 2025 02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

2 - VCP

Soupis:

**2\_14 - MPC**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-78 257,80**

D N00

Nepojmenované práce

**-78 257,80**

5	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-1 267,000	23,00	-29 141,00	SoD
	vv		-1267		-1 267,000			

D N01

Nepojmenovaný díl

**-49 116,80**

1	K	01320300R	Zpracování havarijního a povodňového plánu	Kč	-2,000	8 000,00	-16 000,00	SoD
6	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy		-1,000	476,80	-476,80	SoD
3	K	96607-R1	Demontáž a opětovná montáž plechového oplocení - kompletní provedení, včetně základů	m	-16,000	1 600,00	-25 600,00	SoD
4	K	96607-R2	Odstranění dřevěné branky, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	kus	-1,000	800,00	-800,00	SoD
2	K	96607-R3	Nová branka - kompletní provedení, dodávka a montáž	kus	-1,000	6 240,00	-6 240,00	SoD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

2 - VCP

Soupis:

**2\_18 - Odvoz a likvidace směsné suti v navážce benzin**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**157 146,30**

D HSV Práce a dodávky HSV

157 146,30

D 1 Zemní práce

157 146,30

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	45,000	198,90	8 950,50	90% CS ÚRS 2025 02
2	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	90,000	116,10	10 449,00	90% CS ÚRS 2025 02
5	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	1 710,000	13,68	23 392,80	90% CS ÚRS 2025 02
VV					90*19	1 710,000		
4	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	90,000	160,20	14 418,00	90% CS ÚRS 2025 02
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	90,000	970,00	87 300,00	43% CS ÚRS 2025 02
3	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t	90,000	140,40	12 636,00	90% CS ÚRS 2025 02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

2 - VCP

Soupis:

**2\_21 - Předláždění napojení na ul. Třebízského**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**9 908,44**

D N00 Nepojmenované práce

9 908,44

D N01 Nepojmenovaný díl

9 908,44

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,000	99,90	999,00	90% CS ÚRS 2025 02
6	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	6,000	70,00	420,00	SoD
7	K	12052025R	Úprava podkladních vrstev s doplněním 4/8mm	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	nová R-položka
1	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	10,000	230,00	2 300,00	SoD
3	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	267,20	801,60	SoD
4	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	3,030	128,00	387,84	SoD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

2 - VCP

Soupis:

**2\_22 - MNP dle GP**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-218 063,45**

D N00 Nepojmenované práce

**-218 063,45**

D N01 Nepojmenovaný díl

**-218 063,45**

1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	-164,400	79,40	-13 053,36	SoD
	VV		"Výkop pro hloubkovou sanaci zemní pláň"					
	VV		-411,0*0,40		-164,400			
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-32,880	417,60	-13 730,69	SoD
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-164,400	180,00	-29 592,00	SoD
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 644,000	14,00	-23 016,00	SoD
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-312,360	180,00	-56 224,80	SoD
6	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-822,000	21,10	-17 344,20	SoD
7	M	5898112R	recyklát betonový frakce 0-90	t	-361,680	120,00	-43 401,60	SoD
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-361,680	60,00	-21 700,80	SoD

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

2 - VCP

Soupis:

**2\_23 - Výměna dopravního zrcadla v křižovatce**

Místo:

Červenka

Datum:

19. 9. 2025

Zadavatel:

Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**27 142,00**

1	M	40445201R	zrcadlo dopravní kruhové D 800mm - nemrznoucí	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	nová R-položka
2	K	914435111	Výměna dopravního zrcadla na stávajícím sloupku	kus	1,000	2 142,00	2 142,00	90% CS ÚRS 2025 02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

2 - VCP

Soupis:

**2-24 - Doasfaltování podél obrubníku**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**16 912,69**

D HSV Práce a dodávky HSV 16 912,69

D 1 Zemní práce 2 258,28

7	K	113154522	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	24,600	91,80	2 258,28	90% CS ÚRS 2025 02
	VV		82,0*0,30		24,600			

D 5 Komunikace pozemní 6 088,50

1	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	24,600	8,30	204,18	SoD
	VV		"spojovací postřík 0,20 - 0,35 kg / m2"					
	VV		"doasfaltování" 82,0*0,30		24,600			

2	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,600	239,20	5 884,32	SoD
	VV		"ACO 11+"					
	VV		"doasfaltování" 82,0*0,30		24,600			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 675,20

8	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	82,000	93,60	7 675,20	SoD
	VV		"Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou záplivkou"					
	VV		82,0		82,000			

D 997 Přesun sutě 890,71

4	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,263	40,70	92,10	SoD
	VV		"viz pol. 113154522 - frézování asfaltu tl. 40 mm"		2,263			
	VV		24,60*0,092					
	VV		Součet		2,263			

5	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	42,997	9,10	391,27	SoD
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" sut*(20-1)		42,997			

6	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,263	180,00	407,34	SoD
	VV		"viz pol. 113154522 - frézování asfaltu tl. 40 mm"		2,263			
	VV		24,60*0,092					

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

2 - VCP

Soupis:

**2-25 - Navýšení objemu násypů a zásypů**

Místo: Červenka

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant:

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**220 382,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

220 382,00

D 1 Zemní práce

186 062,00

3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	540,000	70,00	37 800,00	SoD
	VV		"odvoz zeminy pro zásyp na meziskládku" zz		270,000			
	VV		Mezisoučet		270,000			
	VV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		270,000			
	VV		Mezisoučet		270,000			
	VV		Součet		540,000			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	270,000	43,40	11 718,00	SoD
	VV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		270,000			
	VV		Součet		270,000			
8	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	260,000	110,40	28 704,00	SoD
	VV		"dle přílohy B.P6"					
	VV		"Násyp z betonového recyklátu" 260,0		260,000			
9	M	5898112R	recyklát betonový frakce 0-90	t	572,000	130,00	74 360,00	SoD
	VV		"viz pol. 171151103"					
	VV		260,0*2,20		572,000			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	270,000	124,00	33 480,00	SoD
	VV		"zásyp zeminou"					
	VV		270,0		270,000			
	VV	zz	Mezisoučet		270,000			
	VV		Součet		270,000			
D	998		Přesun hmot				34 320,00	
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	572,000	60,00	34 320,00	SoD

## SEZNAM FIGUR

Kód: 1  
Stavba: Stezka podél II/449 k.ú. Červenka - Dodatek č. 3

Datum: 19. 9. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

### 2/ 2\_6 MPC - Výsadba - nový projekt

<b>hj</b>	<b>hloubení jam</b>		<b>-25,000</b>
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"Výkop pro výsadbu stromu "		0,000
	-2*(2,50*2,50*2,0)		-25,000
hj	Součet		-25,000

#### Použití figury:

131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-25,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-25,000

<b>hr</b>	<b>hloubení rýh</b>		<b>1,750</b>
<b>odk</b>	<b>odkopávky</b>		<b>7,250</b>
<b>odv</b>	<b>odvoz</b>		<b>-25,000</b>
	"výkopy - viz pol. 131251104" hj		-25,000
odv	Součet		-25,000

#### Použití figury:

162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-25,000
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-250,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-47,500

<b>zz</b>	<b>zásyp zeminou</b>		<b>0,000</b>
<b>zz_1</b>	<b>zásyp zeminou</b>		<b>0,900</b>

### 2/ 2\_9 Výkopy a násypy u ostrůvku

<b>hr</b>	<b>hloubení rýh</b>		<b>25,475</b>
<b>hš</b>	<b>hloubení šachet</b>		<b>7,000</b>
<b>odh</b>	<b>odhumusování</b>		<b>1 587,000</b>
<b>odh2</b>	<b>odhumusování 400 mm</b>		<b>730,000</b>
<b>odk</b>	<b>odkopávky</b>		<b>122,010</b>

	"původní výměra"		0,000
	"výkop"		0,000
	"dle přílohy B.P6" -(389,0+46,0)		-435,000
	"nová výměra"		0,000
	"dle přílohy B.P6" 389,0+46,0		435,000
	"vjezdový ostrůvek"		0,000
	"C-C" 61,0*1,470		89,670
	"BUS" 0,420*77,0		32,340
odk	Součet		122,010

#### Použití figury:

122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	122,010
-----------	---	----	---------

Kód	Popis	MJ	Výměra
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	24,402
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,510
<b>odv</b>	<b>odvoz</b>		<b>30,510</b>
	"výkopy - viz pol. 122252206" odk		122,010
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-91,500
odv	Součet		30,510
<b>Použití figury:</b>			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,510
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	305,100
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	57,969
<b>odv_1</b>	<b>odvoz</b>		<b>1 049,875</b>
<b>sa</b>	<b>sanace</b>		<b>-1 835,200</b>
	"původní výměra"		0,000
	"Sanace zemní pláň - betonový recyklát fr. 0-90"		0,000
	$-(620,0 \cdot 1,0 + 1,20 \cdot (128,0 + 4,50 + 46,0 + 69,50)) \cdot 2$		-1 835,200
	"nová výměra"		0,000
	$3m \times 280m (km\ 0,140 - km0,420 \times 0,3(kce1) + 1,25 \times (445,5 + 29 + 29 + 8) \times 0,3(kce2) + 0,5 \times (97m2 + 320m2 + 27m2)(kce3,5,7) + 0,3 \times (13 + 2,5 + 2,5)(kce9) = 672m3$		0,000
			0,000
	"km 0,140-km0,420x0,3(kce1)"		0,000
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
sa	Součet		-1 835,200
<b>zšd</b>	<b>zásyp ŠD</b>		<b>0,000</b>
<b>zz</b>	<b>zásyp zeminou</b>		<b>91,500</b>
	"původní výměra"		0,000
	"zásyp zeminou- dle přílohy B.P6" $-(209,0 + 45,0)$		-254,000
	"nová výměra"		0,000
	"zásyp zeminou- dle přílohy B.P6" $209,0 + 45,0$		254,000
	"ostrůvek, C-C" $1,50 \cdot 61,0$		91,500
zz	Mezisoučet		91,500
<b>Použití figury:</b>			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	91,500
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	183,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,510
167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	91,500
<b>zz_1</b>	<b>zásyp zeminou</b>		<b>254,000</b>
<b>2/ 2-24 Doasfaltování podél obrubníku</b>			
<b>sut</b>	<b>suť</b>		<b>2,263</b>
	"viz pol. 113154522 - frézování asfaltu tl. 40 mm" $24,60 \cdot 0,092$		2,263

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

sut	Součet		2,263
-----	--------	--	-------

**Použití figury:**

997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,263
-----------	---	---	-------

997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	42,997
-----------	--	---	--------

**2/ 2-25 Navýšení objemu násypů a zásypů**

<b>zz</b>	<b>zásyp zeminou</b>		<b>270,000</b>
-----------	----------------------	--	----------------

	"zásyp zeminou"		0,000
--	-----------------	--	-------

	270,0		270,000
--	-------	--	---------

zz	Mezisoučet		270,000
----	------------	--	---------

**Použití figury:**

174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	270,000
-----------	---	----	---------

162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	540,000
-----------	--	----	---------

167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	270,000
-----------	--	----	---------