



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

Oprava komunikací po povodni 2024 v Obci Vrbno pod Pradědem

mezi:

Objednatel:

se sídlem

Zastoupen:

IČO:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Kopínek, starosta

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Kopínek, starosta

E-mail:

Telefon:

Vrbno pod Pradědem

Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Petrem Kopíncem, starostou

00296457

Komerční banka, a.s.

2723771/0100

starosta@vrbnopp.cz

+420 554 795 102

a

Zhotovitel:

se sídlem

zastoupeným

BERKASTAV s.r.o.

Kasárenská 2501/7, Pod Bezručovým vrchem

794 01 Krnov

Patrikem Berkou a Lubomírem Berkou
jednateli společnosti

IČO: 026 57 392

DIČ: CZ02657392

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 131-331260237 / 0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Patrik Berka, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Patrik Berka, jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
pod spis. zn. C 58317

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preambule

Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na podkladě této smlouvy a zabezpečení dodržení podmínek stanovených v této smlouvě, o kterých smluvní strany prohlašují, že se seznámily s jejich obsahem.



I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22. 12. 2025 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané **„Oprava komunikací po povodni 2024 v Obci Vrbno pod Pradědem“**, zadávané v postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2 Předmětem smlouvy je provedení stavby nazvané **„Oprava komunikací po povodni 2024 v Obci Vrbno pod Pradědem“**, (dále jen „dílo“).
- 1.3 Veřejná zakázka je spolufinancována z finančních prostředků MMR program ŽIVEL 1.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakostí dle čl. II této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II.

Předmět díla

- 2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel řádnému k provedení díla specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo a dle přiložené technické specifikace v rámci veřejné zakázky a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
- 2.2 Dílem se rozumí stavební práce, kdy se jedná o stavební úpravu (opravu) stávajících místních komunikací v obci Vrbno pod Pradědem.
- 2.3 Součástí díla je rovněž:
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací.
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
 - zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby,
 - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks
 - zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby ve dvou vyhotoveních v grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální,
 - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,



- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních.
- vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s §5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle §6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní, včetně předání „Identifikátoru záznamu“.

- 2.4 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečností opatření apod.).
- 2.5 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby.
- 2.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 14.4 této smlouvy.
- 2.7 Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla



nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

- 2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem, povahou díla. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.9 Místem plnění veřejné zakázky je:
- Město: Obec Vrbno pod Pradědem
Kat. území: Vrbno pod Pradědem
- 2.10 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutím a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 22. 12. 2025, kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.
- 2.11 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů pro úspěšné vydání kolaudačního souhlasu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu geodetického zaměření stavby, předáním listiny o záruce za odstranění vad dle čl. 8.6 této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 2.12 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o veřejných zakázkách). Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 14.4 této smlouvy.
- 2.13 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v čl. 2.1. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci



realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a příslušných právních předpisů. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.

- 2.14 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě
 - Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve dvou vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

III.

Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel zahájí stavební práce na díle po podpisu smlouvy a protokolárním předání staveniště.
- 3.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.3 Pokud při provádění díla nastanou takové klimatické podmínky v místě stavby, které neumožní realizaci potřebných prací a dodávek, prodlužuje se doba provádění díla o tuto dobu, po který nepříznivé klimatické podmínky trvaly.
- 3.4 Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti.
- 3.5 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle této smlouvy.



Termín zhotovení a předání díla je nejpozději do 180 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště.

- 3.7 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla.
- 3.8 Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla zpracovanou dle požadavků bodu 2.15 této smlouvy.

IV.

Cena díla

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	7 220 000 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	1 516 200 Kč
Cena s DPH:	8 736 200 Kč.

- 4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné překročit v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Pro tyto objednané práce se neuplatňuje režim přenesené daňové povinnosti (§ 92e zákona o DPH), jedná se o činnosti při výkonu veřejné správy (§ 5 odst. 3 zákona o DPH).
- 4.4 V případě dodatečných prací, jejichž hodnota nepřekročí 15 % ceny díla dle čl. 4.1, bude postupováno následujícím způsobem.
- 4.4.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrnych cen v aktuálním znění, vydaných CS ÚRS 2025. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
- 4.4.2 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 14.4 této smlouvy.
- 4.4.3 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.



- 4.5 Dodatečné práce, jejichž hodnota bude vyšší než 15 % z ceny díla dle čl. 4.1, budou zadány v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Platební podmínky

- 5.1 Veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce, a to tak, že zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru objednatele po skončení kalendářního měsíce soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky zhotovitele) v elektronické podobě formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako je smluvní rozpočet stavby. Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 5 pracovních dnů k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíše zhotovitel, objednatel a technický dozor objednatele zjišťovací protokol, který bude pro zhotovitele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci a který bude podkladem pro vystavení faktury zhotovitele, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude objednatel povinen fakturu uhradit.
- 5.2 Faktury budou vystavovány postupem uvedeným níže a musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, zejména musí obsahovat:
- razítko a podpis oprávněné osoby,
 - přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TD“).
 - každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky „**Oprava komunikací po povodni 2024 v Obci Vrbno pod Pradědem**“ a názvem MMR program ŽIVEL 1.
- 5.3 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.5 této smlouvy o dílo, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
- 5.4 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.5 Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu



musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VI.

Staveniště

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 6.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 6.7 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 6.8 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 6.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.



VII.

Provádění díla

- 7.1 Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.2 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.3 Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
- 7.4 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.5 První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
- 7.6 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
- 7.7 Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let od vydání kolaudačního souhlasu má objednatel.
- 7.8 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
- 7.9 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
- 7.10 Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 7.11 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je VIAT s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno. Objednatel upozorňuje, že technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.



V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.4.

- 7.12 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být do 3 pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 7.13 Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 7.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební sutě a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 7.15 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 7.16 TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 7.17 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 7.18 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 7.19 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.20 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději



do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

- 7.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 7.23 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
- 7.24 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původní; v případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení.
- 7.25 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 7.26 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 7.27 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 7.28 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokladat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 7.29 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu, a v případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvat zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.



- 7.30 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm.
- 7.31 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště.
- 7.32 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
 - dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli,
 - přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
 - řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
 - včasné a řádné informování koordinátora BOZP o organizaci stavebních prací a změnách,
 - včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
 - včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
 - řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

VIII.

Převzetí díla

- 8.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 8.6 této smlouvy.
- 8.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,



- atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě,
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.)
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - geometrické zaměření stavby,
- 8.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle zásad uvedených v bodě 2.15 této smlouvy o dílo.
- 8.5 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 8.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.
- 8.7 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
- 8.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do tří týdnů od jejich zjištění a vztahuje se na ně ujednání v bodě 5.8 této smlouvy.

IX.

Záruční podmínky

- 9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců na stavební část, 24 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.



- 9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 9.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.7 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.8 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
- 9.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil nebo vlivem lidské činnosti,
 - vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele.

X.

Odpovědnost za škodu

- 10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 10.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.



- 10.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 10.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XI.

Sankce

- 11.1. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,015% z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.
- 11.2. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady dle čl. 9.7 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné v rámci předávacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností vyplývajících z dodržování předpisů BOZP, či nesplnění nařízení koordinátora BOZP stavby, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
- 11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.



- 11.9 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 11.10 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 občanského zákoníku, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo dokončením uzlových bodů výstavby o více než 30 dnů,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 12.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to až do výše přiznané, ale neposkytnuté dotace.

XIII.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 20 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 13.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden v pojistné smlouvě.
- 13.1.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději ke dni podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. 13.1.1 těchto obchodních podmínek, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokutu po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den.



- 13.2. Pojištění díla a jiná pojištění
- 13.2.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 13.2.3. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit
- 13.2.3.1. Pojištění osob proti úrazu
- 13.2.3.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky
- 13.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
- 13.3.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 13.3.3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.3.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně, výše spoluúčasti je uvedena v pojistné smlouvě.
- 13.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději ke dni podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení bodu 13.2 této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokutu po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.
- 14.3 Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou (dle § 318 až 321 občanského zákoníku).
- 14.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.5 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.6 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady.
- 14.7 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.



- 14.8 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.9 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.10 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.11 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 14.12 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 14.13 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 14.14 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.15 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou. Je povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.16 Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu, vytvořit podmínky k provedení kontroly, poskytnout pro provádění kontroly součinnost, poskytnout veškeré dokumenty a informace týkající se díla.
- 14.17 Do této doby je současně i zhotovitel povinen uchovávat veškeré dokumenty související s předmětnou zakázkou a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli nebo kontrolním orgánům. Zhotovitel je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své poddodavatele.
- 14.18 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 14.19 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.



- 14.20 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.
- 14.21 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 14.22 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.23 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 14.24 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
- 14.25 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1 – oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
2 – kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě

Dokument návrh smlouvy o dílo byl schválen Radou Města Vrbno pod Pradědem dne 5. 11. 2025, usnesením č. 2031/RM/53/2025.


Ve Městě Vrbno pod Pradědem 23.3.2026

V Krnově dne 23.3.2026

MĚSTO
Vrbno pod Pradědem
18.

.....
Petr Kopínek, starosta

.....
Patrik Berka, jednatel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: MH14/24 MK Mnichov parc.č. 700/1

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

BERKASTAV s.r.o.

Kasárenská 2501/7

794 01

Krnov - Pod Berzručovým vrchem

IČO: 026 57 392

DIČ: CZ02657392

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 550 279,54
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 550 279,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 550 279,54 CZK
Základní DPH	21 %	325 558,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 875 838,24 CZK

v

dne

Patrik
Berka

Digitálně podepsal
Patrik Berka
Datum: 2025.12.19
12:54:42 +01'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

Stavební objekt				0,00		
SO 101	MK Mnichov parc.č. 700/1	0,00	1 550 279,54	325 558,70	1 875 838,24	100
ON	Ostatní náklady	0,00	9 000,00	1 890,00	10 890,00	1
SO 101	MK Mnichov parc.č. 700/1	0,00	1 495 553,67	314 066,27	1 809 619,94	96
VN	Vedlejší náklady	0,00	45 725,87	9 602,43	55 328,30	3
Celkem za stavbu		0,00	1 550 279,54	325 558,70	1 875 838,24	100

Popis stavby: MH14/24 - MK Mnichov parc.č. 700/1

Popis objektu: SO 101 - MK Mnichov parc.č. 700/1

Popis rozpočtu: ON - Ostatní náklady

Popis rozpočtu: SO 101 - MK Mnichov parc.č. 700/1

Popis rozpočtu: VN - Vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřirazený díl	HSV			10 023,60	0,6
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			54 725,87	3,5
1	Zemní práce	HSV			773 633,51	49,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 011,80	0,3
5	Komunikace	HSV			625 174,73	40,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			210,00	0,0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			450,00	0,0
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			77 559,60	5,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 490,43	0,2
Cena celkem					1 550 279,54	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH14/24	MK Mnichov parc.č. 700/1
O:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 700/1
R:	ON	Ostatní náklady

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce									
1 0291130A0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		RTS 25/ II
Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách									
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby : 1 : :									
1 :									
1									
1,00000									
2 029460A0	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		RTS 25/ II
Fotodokumentace provedení stavby - popsáno v obchodních podmínkách									
Celkem					9 000,00				

cert.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH14/24	MK Mnichov parc.č. 700/1
O:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 700/1
R:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 700/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0 Nepřítazený díl										
1	67352002R	Geosyntetika typ: geotextilie, netkaná, materiál: PET, plošná hmotnost = 200 g/m ²	m ²	835,30000	12,00	10 023,60	21,00	12 128,56	12 128,56 SPCM	RTS 25/ II
Separační nejlhaná geotextilie 200g/m ² : 835,3										
				835,30000						

Díl: 1 Zemní práce										
2	113107625R00	Odstranění podkladu nebo krytů z kamenná hrubého drceního, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 250 mm	m ²	392,30000	60,00	23 538,00	21,00	28 480,98	822-1	RTS 25/ II
				392,30000						

3	113151319R00	Odstranění podkladu, krytů frézováním povrch živcův, plochy přes 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 100 mm	m ²	225,00000	40,00	9 000,00	21,00	10 890,00	822-1	RTS 25/ II
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živčného krytu kolem překážek, km 0,000 - km 0,075 : 225										
				225,00000						

4	12220202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	117,69000	138,00	16 241,22	21,00	19 651,88	800-1	RTS 25/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Sanace podloží (km 0,025 - 0,112) : 392,3*0,3										
				117,69000						

5	171101103R00	Uložení sypání do násypů zhuňných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuňnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard do 100 % PS	m ³	1 284,00000	504,00	647 136,00	21,00	783 034,56	800-1	RTS 25/ II
s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním, Vyvoření násypu zemního tělesa ze zemín vhodných do násypu dle ČSN 736133 (km 0,112 - 0,219) : 107*12										
				1 284,00000						

6	171102111R00	Uložení sypání do zhuňných násypů dálnic a let z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m ³	117,69000	561,00	66 024,09	21,00	79 889,15	800-1	RTS 25/ II
s rozproštěním sypání ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu, Sanace podloží za vhodný nenamrzavý materiál podle ČSN 736133 (km 0,025 - 0,112) : 392,3*0,3										
				117,69000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH14/24	MK Mnichov parc. č. 700/1
O:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 700/1
R:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 700/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	181201102R00	Uprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,	m2	835,30000	14,00	11 694,20	21,00	14 149,98	800-1	RTS 25/ II

835,3 835,30000

Díl: 2			Základy a zvláštní zakládání		5 011,80		6 064,28			
8	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 od 6 m	m2	835,30000	6,00	5 011,80	21,00	6 064,28	800-2	RTS 25/ II

835,3 835,30000

Díl: 5		Komunikace		625 174,73		756 461,42				
9	564871111RT2	Podklad ze štěrkořiti s rozproštením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm, kamenivo přírodní drcené, bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	835,30000	221,00	184 601,30	21,00	223 367,57	822-1	RTS 25/II

835,3 835,30000

10	565141111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	713,00000	328,58	234 277,54	21,00	283 475,82	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------	-------	------------

s rozprostřením a zhutněním
vrstva ACP 16+ : 713 713,00000

11	569621121R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší recyklátem asfaltovým, tloušťky 15 cm s rozprostřením a zhutněním	m2	110,00000	101,00	11 110,00	21,00	13 443,10	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	------------

110 110,00000

12	569903311R00	Zřízení zemních kralnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	4,35000	502,00	2 183,70	21,00	2 642,28	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	-------	------------

0,05*87 4,35000

13	573111124R00	Posítk infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	713,00000	26,00	18 538,00	21,00	22 430,98	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	------------

713 713,00000

14	573231124R00	Posítk spojovací kationtaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	691,00000	10,00	6 910,00	21,00	8 361,10	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH14/24	MK Mnichov parc.č. 700/1
O:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 700/1
R:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 700/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	57713111RT2	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	691,00000	242,09	167 284,19	21,00	202 413,87	822-1	RTS 25/ II
691										
				691,00000						

16	599142111R00	Úprava závlivky dilatčních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytů hloubky do 40 mm	m	3,00000	90,00	270,00	21,00	326,70	822-1	RTS 25/ II
Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti.										
Ošetření pracovních spar včetně prořiznutí : 3										
				3,00000						

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci									
17	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živýchých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,00000	70,00	210,00	21,00	254,10	822-1	RTS 25/ II
Včetně spotřeby vody										
				3		3,00000				

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb									
18	938909612R00	Odstranění bláta a náosu na krajních tloušťky do 20 cm	m2	12,50000	36,00	450,00	21,00	544,50	822-1	RTS 25/ II
25*0,5										
				12,50000						

Díl: 97	Přesuny suť a vybouraných hmot									
19	979084214R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 2 km	t	450,93000	50,00	22 546,50	21,00	27 281,27	822-1	RTS 25/ II
Předpokládaná odvozová vzdálenost je 2km. V případě delší odvozové vzdálenosti je nutné položku nacenit dle skládky zhořvitele.										
				436,53000						
				Skupina 170302 : 14,4						
				14,40000						

20	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suť pro vodorovnou dopravu	t	450,93000	60,00	27 055,80	21,00	32 737,52	822-1	RTS 25/ II
				436,53000						
				Skupina 170504 : 436,53						
				Skupina 170302 : 14,4						
				14,40000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH14/24	MK Mnichov parc.č. 700/1
O:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 700/1
R:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 700/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	436,53000	50,00	21 826,50	21,00	26 410,07	801-3	RTS 25/ II
		Odkopávky pro silnice : 117,69*2,0		235,38000						
		Odstranění podkladu - kam. drcené : 392,3*0,25*2,0		196,15000						
		Odstranění nánosu z krajnic : 12,5*0,2*2,0		5,00000						
22	97999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	14,40000	50,00	720,00	21,00	871,20	801-3	RTS 25/ II
		170 302								
		Výfrézovaný asfalt : 225*0,1*2,4		54,00000						
		Asfalt použitý do krajnic : -110*0,15*2,4		-39,60000						
23	97909311R00	Uložení suť na skládku bez zhutnění s hrubým urovňáním,	t	450,90000	12,00	5 410,80	21,00	6 547,07	800-6	RTS 25/ II
		Skupina 170504 : 436,5		436,50000						
		Skupina 170302 : 14,4		14,40000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 490,43		4 223,42		
24	99822511R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živýčny jakékoliv délky objektu	t	698,08568	5,00	3 490,43	21,00	4 223,42	822-1	RTS 25/ II
		vodorovně do 200 m								
Celkem						1 495 553,67				

Číslo

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH14/24	MK Mnichov parc.č. 700/1
O:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 700/1
R:	VN	Vedlejší náklady

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce									
1 00001R	Vyřízení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v,,, projektové dokumentaci	KPL	1,00000	2 725,87	45 725,87	2 725,87	21,00	3 298,30	Vlastní
2 00002R	Vyřízení obvodu prostoru staveniště	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00		21,00	1 210,00	Vlastní
3 00003R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště	KPL	1,00000	2 000,00	2 000,00		21,00	2 420,00	Vlastní
4 00004R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a,,, vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00000	6 000,00	6 000,00		21,00	7 260,00	Vlastní
5 00005R	Zajištění stavení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení	KPL	1,00000	10 000,00	10 000,00		21,00	12 100,00	Vlastní
6 00008R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem	KPL	1,00000	2 000,00	2 000,00		21,00	2 420,00	Vlastní
7 00011R	Ohašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00		21,00	1 210,00	Vlastní
8 00014R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno technických podmínkách a normách	KPL	1,00000	20 000,00	20 000,00		21,00	24 200,00	Vlastní
Jedná se o tyto zkoušky: Statická zatěžovací zkouška - pláň Statická zatěžovací zkouška - nestmelené podkladní vrstvy Jádrové vývrtv položené asfaltové vrstvy Laboratorní zkouška na obsah PAU částic ze stávajících asfaltových vrstev									
9 00018R	Návrh technologického postupu prací	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00		21,00	1 210,00	Vlastní
Celkem					45 725,87				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: MH16/24 MK Mnichov parc.č. 889/1

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

BERKASTAV s.r.o.

Kasárenská 2501/7

794 01

Krnov - Pod Bezručovým vrchem

IČO: 026 57 392

DIČ: CZ02657392

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			938 330,97
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			938 330,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	938 330,97 CZK
Základní DPH	21 %	197 049,50 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 135 380,47 CZK

v

dne

Patrik Berka
Digitálně podepsal Patrik Berka
Datum: 2025.12.19 12:54:29 +01'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

Stavební objekt				0,00		
SO 101	MK Mnichov parc. č. 889/1	0,00	938 330,97	197 049,50	1 135 380,47	100
ON	Ostatní náklady	0,00	9 000,00	1 890,00	10 890,00	1
SO 101	MK Mnichov parc. č. 889/1	0,00	883 330,97	185 499,50	1 068 830,47	94
VN	Vedlejší náklady	0,00	46 000,00	9 660,00	55 660,00	5
Celkem za stavbu		0,00	938 330,97	197 049,50	1 135 380,47	100

Popis stavby: MH16/24 - MK Mnichov parc.č. 889/1

Popis objektu: SO 101 - MK Mnichov parc. č. 889/1

Popis rozpočtu: ON - Ostatní náklady

Popis rozpočtu: SO 101 - MK Mnichov parc. č. 889/1

Popis rozpočtu: VN - Vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřirazený díl	HSV			8 700,00	0,9
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			55 000,00	5,9
1	Zemní práce	HSV			209 642,50	22,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 350,00	0,5
5	Komunikace	HSV			505 796,72	53,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 750,00	0,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 060,00	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 927,03	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			147 104,72	15,7
Cena celkem					938 330,97	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH16/24	MK Mnichov parc. č. 889/1
O:	SO 101	MK Mnichov parc. č. 889/1
R:	ON	Ostatní náklady

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 0	Všeobecné konstrukce a práce				9 000,00		10 890,00		
1 0291130A0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		RTS 25/ II
Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách Geodetické zaměření skutečného provedení stavby : 1 : : 1 : 1									
					1,00000				
2 029460A0	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		RTS 25/ II
Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách									
Celkem					9 000,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH16/24	MK Mníchov parc.č. 889/1
O:	SO 101	MK Mníchov parc. č. 889/1
R:	SO 101	MK Mníchov parc. č. 889/1

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0									
1	67352002R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 200 g/m2	m2	725,00000	12,00	8 700,00	21,00	10 527,00	SPCM RTS 25/ II
Separční netkaná geotextilie 200g/m2 : 725					725,00000				
					8 700,00				
					10 527,00				

Díl: 1									
2	113107625R00	Zemní práce	m2	725,00000	60,00	43 500,00	21,00	52 635,00	822-1 RTS 25/ II
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm					725,00000				
Odstranění stávajících podkladních vrstev : 725					725,00000				

3	113151219R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živčiny, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 100 mm	m2	99,00000	40,00	3 960,00	21,00	4 791,60	822-1 RTS 25/ II
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živčného krytu kolem překážek,									
Odstranění zbytku asfaltových ploch : (25*3)+(16*1,5)					99,00000				

4	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	217,50000	138,00	30 015,00	21,00	36 318,15	800-1 RTS 25/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					217,50000				
Sanace podloží : 725*0,3					217,50000				

5	171102111R00	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů dálnic a let z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	217,50000	561,00	122 017,50	21,00	147 641,18	800-1 RTS 25/ II
s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu,									
Sanace podloží za vhodný nenamrzavý materiál podle ČSN 736133 : 725*0,3					217,50000				

6	181201102R00	Úprava plně v násypch v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	725,00000	14,00	10 150,00	21,00	12 281,50	800-1 RTS 25/ II
vyrovňání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,					725				
					725,00000				

Díl: 2									
7	289971212R00	Základy a zvláštní zakládání	m2	725,00000	6,00	4 350,00	21,00	5 263,50	800-2 RTS 25/ II
Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m					725,00000				

Polozkový soupis prací a dodávek

S:	MH16/24	MK Mnichov parc. č. 889/1
O:	SO 101	MK Mnichov parc. č. 889/1
R:	SO 101	MK Mnichov parc. č. 889/1

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
725			725,00000						

Díl: 5 Komunikace									
8	56487111RT2	Podklad ze štěrkořiti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm, kamenivo přírodní drcené, bez stávené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	725,00000	221,00	160 225,00	21,00	193 872,25	822-1 RTS 25/ II
725			725,00000						

9	56514111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	552,00000	328,58	181 376,16	21,00	219 465,15	822-1 RTS 25/ II
		vrstva ACP 16+ : 484,7+27+40,3		552,00000					

10	569621121R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší recyklatem asfaltovým, tloušťky 15 cm s rozprostřením a zhutněním	m2	85,00000	101,00	8 585,00	21,00	10 387,85	822-1 RTS 25/ II
				85,00000					

11	56990331R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	8,75000	502,00	4 392,50	21,00	5 314,93	822-1 RTS 25/ II
				8,75000					

12	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	552,00000	26,00	14 352,00	21,00	17 365,92	822-1 RTS 25/ II
				552,00000					

13	573231124R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	534,00000	10,00	5 340,00	21,00	6 461,40	822-1 RTS 25/ II
		bez posypu kamenivem		534,00000					

14	57713111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	534,00000	242,09	129 276,06	21,00	156 424,03	822-1 RTS 25/ II
				534,00000					

15	599142111R00	Úprava závlaky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	25,00000	90,00	2 250,00	21,00	2 722,50	822-1 RTS 25/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH16/24	MK Mnichov parc.č. 889/1
O:	SO 101	MK Mnichov parc. č. 889/1
R:	SO 101	MK Mnichov parc. č. 889/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

Včetně odstranění zvětralé asfaltové záilivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou záilivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

Ošeteření pracovních spar včetně prořiznutí : 8+17

25,00000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci									
16	919735112R00	Rezání stávajících krytů nebo podkladů živýchých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	25,00000	70,00	1 750,00	21,00	2 117,50	822-1	RTS 25/ II

včetně spotřeby vody

8+17

25,00000

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb									
17	938909612R00	Odstranění bláta a nánosu na krajních tloušťky do 20 cm	m2	85,00000	36,00	3 060,00	21,00	3 702,60	822-1	RTS 25/ II

85

85,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot									
18	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živčiny jakékoliv délky objektu	t	585,40621	5,00	2 927,03	21,00	3 541,71	822-1	RTS 25/ II

vodorovně do 200 m

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot									
19	979084214R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 2 km	t	855,26000	50,00	42 763,00	21,00	51 743,23	822-1	RTS 25/ II

Předpokládaná odvozová vzdálenost je 2km. V případě delší odvozové vzdálenosti je nutné položku nacenit dle skládky zhotovitele.

Skupina 170504 : 831,50

831,50000

Skupina 170302 : 23,76

23,76000

20	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	855,26000	60,00	51 315,60	21,00	62 091,88	822-1	RTS 25/ II
			Skupina 170504 : 831,50							
			Skupina 170302 : 23,76							

21	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	831,50000	50,00	41 575,00	21,00	50 305,75	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH16/24	MK Mnichov parc. č. 889/1
O:	SO 101	MK Mnichov parc. č. 889/1
R:	SO 101	MK Mnichov parc. č. 889/1

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkopávky pro silnice : 217,5*2,0 Odstranění podkladu - kam. drcené : 725*0,25*2,0 Odstranění nánosu z krajnic : 85*0,2*2,0									
			435,00000						
			362,50000						
			34,00000						
22	97999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovosti do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	23,76000	50,00	1 188,00	21,00	1 437,48	801-3 RTS 25/ II
	170 302	Vyfrézovaný asfalt : 99*0,1*2,4		23,76000					
23	97909311R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovňáním, Skupina 170504 : 831,50 Skupina 170302 : 23,76	t	855,26000	12,00	10 263,12	21,00	12 418,38	800-6 RTS 25/ II
Celkem					883 330,97				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH16/24	MIK Mníchov parc.č. 889/1
O:	SO 101	MIK Mníchov parc. č. 889/1
R:	VN	Vedlejší náklady

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0	Všeobecné konstrukce a práce				46 000,00		55 660,00		
1 00001R	Výběr veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště	KPL	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
2 00002R	Výběr obvodu prostoru staveniště	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
3 00003R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště	KPL	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
4 00004R	Zajištění povolení k uzavírkám	KPL	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00		Vlastní
5 00005R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení	KPL	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
6 00008R	Zajištění příjezdu a příjezdu k sousedním nemovitostem	KPL	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
7 00011R	Ohradování pohybů třetích osob na staveništi	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
8 00014R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí Jedná se o tyto zkoušky: Statická zatěžovací zkouška - plášť Statická zatěžovací zkouška - nesímené podkladní vrstvy Jádrové výtvry položené asfaltové vrstvy Laboratorní zkouška na obsah PAU částic ze stávajících asfaltových vrstev	KPL	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní
9 00018R	Návrh technologického postupu prací	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
Celkem					46 000,00				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: MH15/24 MK Mnichov parc.č. 1202/1

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

BERKASTAV s.r.o.

Kasárenská 2501/7

794 01

Krnov - Pod Bezručovým vrchem

IČO: 026 57 392

DIČ: CZ02657392

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 179 243,52
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 179 243,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 179 243,52 CZK
Základní DPH	21 %	247 641,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 426 884,66 CZK

v

dne

**Patrik
Berka**

Digitálně
podepsal Patrik
Berka
Datum: 2025.12.19
12:54:14 +01'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

Stavební objekt				0,00		
SO 101	MK Mnichov parc.č. 1202/1	0,00	1 179 243,52	247 641,14	1 426 884,66	100
ON	Ostatní náklady	0,00	9 000,00	1 890,00	10 890,00	1
SO 101	MK Mnichov parc.č. 1202/1	0,00	1 124 243,52	236 091,14	1 360 334,66	95
VN	Vedlejší náklady	0,00	46 000,00	9 660,00	55 660,00	4
Celkem za stavbu		0,00	1 179 243,52	247 641,14	1 426 884,66	100

Popis stavby: MH15/24 - MK Mnichov parc.č. 1202/1

Popis objektu: SO 101 - MK Mnichov parc.č. 1202/1

Popis rozpočtu: ON - Ostatní náklady

Popis rozpočtu: SO 101 - MK Mnichov parc.č. 1202/1

Popis rozpočtu: VN - Vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřiřazený díl	HSV			10 411,20	0,9
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			55 000,00	4,7
1	Zemní práce	HSV			246 595,20	20,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 205,60	0,4
5	Komunikace	HSV			664 647,78	56,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			175,00	0,0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			900,00	0,1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			192 619,36	16,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 689,38	0,3
Cena celkem					1 179 243,52	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH15/24	MK Mnichov parc.č. 1202/1
O:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 1202/1
R:	ON	Ostatní náklady

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce									
1 0291130A0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,00000	8 000,00	9 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00	RTS 25/ II
Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách									
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby : 1 : :									
1 :									
1									
1,00000									
2 029460A0	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		RTS 25/ II
Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách									
Celkem									
					9 000,00				

Couff

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH15/24	MK Mnichov parc.č. 1202/1
O:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 1202/1
R:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 1202/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Nepřítazený díl				10 411,20		12 597,55		
1	67352002R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 200 g/m ²	m2	867,60000	12,00	10 411,20	21,00	12 597,55	SPCM	RTS 25/ II
		Separční netkaná geotextilie 200g/m ² : 241*3,6		867,60000						

Díl: 1		Zemní práce				246 595,20		298 380,19		
2	113108442R00	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva se živčným pojivem	m2	150,00000	29,00	4 350,00	21,00	5 263,50	822-1	RTS 25/ II

bez zhutnění; bez vyrovnání rozrytého materiálu pro jakékoliv tloušťky
Rozrytí krytu v km 0,150 - 0,210 : 60*2,5

150,00000

3	113151319R00	Odstaneení podkladu, krytu frézováním povrch živčný, plochy přes 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 100 mm	m2	187,50000	40,00	7 500,00	21,00	9 075,00	822-1	RTS 25/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------	-------	------------

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živčného krytu kolem překážek,
km 0,000 - km 0,075 : 2,5*75

187,50000

4	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³	m3	554,94000	138,00	76 581,72	21,00	92 663,88	800-1	RTS 25/ II
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	------------

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Sanace podloží (km 0,050 - 0,291) : 241*3,6*0,3

260,28000

Odkop pro nové podkladní vrstvy (km 0,050 - 0,075) : 25*3,6*0,25

22,50000

Odkop pro nové podkladní vrstvy (km 0,075 - 0,150) : 75*3,6*0,35

94,50000

Odkop pro nové podkladní vrstvy po rozrytí krytu (km 0,150 - 0,210) : 60*3,6*0,35

75,60000

Odkop pro nové podkladní vrstvy (km 0,210 - 0,291) : 81*3,6*0,35

102,06000

5	171102111R00	Uložení sypaniny do zhutněných násypů dálnic a let z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	260,28000	561,00	146 017,08	21,00	176 680,67	800-1	RTS 25/ II
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------	-------	------------

s rozproštěním sypaniny ve vstřevách, s hrubým urovňováním a uzavřením povrchu násypu, Sanace podloží za vhodný nenamrzavý materiál podle ČSN 736133 (km 0,050 - 0,291) : 241*3,6*0,3

260,28000

6	181201102R00	Úprava pláňe v násypu v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	867,60000	14,00	12 146,40	21,00	14 697,14	800-1	RTS 25/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH15/24	MK Mnichov parc.č. 1202/1
O:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 1202/1
R:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 1202/1

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
vyrovnaní výškových rozdílu, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,									
241*3,6			867,60000						

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání									
7	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	867,60000	6,00	5 205,60	21,00	6 298,78	800-2 RTS 25/ II
241*3,6			867,60000						

Díl: 5		Komunikace		664 647,78		804 223,81				
8	56487111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm, Kamenivo přírodní drcené, bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	867,60000	221,00	191 739,60	21,00	232 004,92	822-1	RTS 25/ II
241*3,6				867,60000						

9	56514111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	757,00000	328,58	248 735,06	21,00	300 969,42	822-1 RTS 25/ II
s rozproštěním a zhutněním									
vrstva ACP 16+ : 757			757,00000						

10	569621121R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší recyklatem asfaltovým, tloušťky 15 cm	m2	145,50000	101,00	14 695,50	21,00	17 781,56	822-1 RTS 25/ II
s rozproštěním a zhutněním									
přednostně bude použit vyřezávaný materiál, který bude doplněn o nakoupený materiál : 145,5			145,50000						

11	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	12,05000	502,00	6 049,10	21,00	7 319,41	822-1 RTS 25/ II
0,05*241			12,05000						

12	57311124R00	Posítk infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	757,00000	26,00	19 682,00	21,00	23 815,22	822-1 RTS 25/ II
757			757,00000						

13	573231124R00	Posítk spojovací kationtaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	728,00000	10,00	7 280,00	21,00	8 808,80	822-1 RTS 25/ II
bez posypu kamenivem									
728			728,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH15/24	MK Mnichov parc.č. 1202/1
O:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 1202/1
R:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 1202/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	577731111RT2	Beton asfaltový s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	728,00000	242,09	176 241,52	21,00	213 252,24	822-1	RTS 25/ II
				728		728,00000				

15	599142111R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	2,50000	90,00	225,00	21,00	272,25	822-1	RTS 25/ II
Všechné odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěr asfaltovým lakem a posyp drtí.										
				Ošetření pracovních spár včetně prořiznutí : 2,5						
				2,50000						

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci									
16	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	2,50000	70,00	175,00	21,00	211,75	822-1	RTS 25/ II
včetně spotřeby vody										
				2,5						
				2,50000						

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb									
17	938909612R00	Odstranění bláta a nánosů na krajnicích tloušťky do 20 cm	m2	25,00000	36,00	900,00	21,00	1 089,00	822-1	RTS 25/ II
2*50*0,25										
				25,00000						

Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot									
18	979084214R00	Vodovodná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 2 km	t	1 119,88000	50,00	55 994,00	21,00	67 752,74	822-1	RTS 25/ II
Předpokládána odvozová vzdálenost je 2km. V případě delší odvozové vzdálenosti je nutné položku nacenit dle skládky zhotovitele.										
				1 119,88000						
				1 119,88000						

19	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodovodnou dopravu	t	1 119,88000	60,00	67 192,80	21,00	81 303,29	822-1	RTS 25/ II
Skupina 170504 : 1119,88										
				1 119,88000						

20	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	1 119,88000	50,00	55 994,00	21,00	67 752,74	801-3	RTS 25/ II
Odkopávky pro silnice : 554,94*2,0										
				1 109,88000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH15/24	MK Mnichov parc.č. 1202/1
O:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 1202/1
R:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 1202/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Odstřanění nánosu z krajnic : 25'0,2*2,0

10,00000

21	97909311R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovňáním, Skupina 170504 : 1119,88	t	1 119,88000	12,00	13 438,56	21,00	16 260,56	800-6	RTS 25/ II
----	-------------	---	---	-------------	-------	-----------	-------	-----------	-------	------------

1 119,88000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot									
---------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22	99822511R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	737,87698	5,00	3 689,38	21,00	4 464,15	822-1	RTS 25/ II
----	-------------	---	---	-----------	------	----------	-------	----------	-------	------------

Celkem						1 124 243,52				
--------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH15/24	MK Mnichov parc.č. 1202/1
O:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 1202/1
R:	VN	Vedlejší náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce									
1 00001 R	Vyřízení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště, projektové dokumentaci	KPL	1,00000	3 000,00	46 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	Vlastní
2 00002 R	Vyřízení obvodu prostoru staveniště	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00		21,00	1 210,00	Vlastní
3 00003 R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště	KPL	1,00000	2 000,00	2 000,00		21,00	2 420,00	Vlastní
4 00004 R	Zajištění povolení k uzavírkám, vyhláše č. 104/1997	KPL	1,00000	6 000,00	6 000,00		21,00	7 260,00	Vlastní
5 00005 R	Zajištění stavení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení	KPL	1,00000	10 000,00	10 000,00		21,00	12 100,00	Vlastní
6 00006 R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem	KPL	1,00000	2 000,00	2 000,00		21,00	2 420,00	Vlastní
7 00011 R	Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00		21,00	1 210,00	Vlastní
8 00014 R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno technických podmínkách a normách	KPL	1,00000	20 000,00	20 000,00		21,00	24 200,00	Vlastní
Jedná se o tyto zkoušky:									
Statická zatěžovací zkouška - plán									
Statická zatěžovací zkouška - nestmelené podkladní vrstvy									
Jádrové vývrtky položené asfaltové vrstvy									
Laboratorní zkouška na obsah PAU částic ze stávajících asfaltových vrstev									
9 00018 R	Návrt technologického postupu prací	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00		21,00	1 210,00	Vlastní
Celkem					46 000,00				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: MH13/24 MK Potoční

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

BERKASTAV s.r.o.

Kasárenská 2501/7

794 01

Krnov - Pod Bezručovým vrchem

IČO: 026 57 392

DIČ: CZ 026 57 392

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 845 031,14
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 845 031,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 845 031,14 CZK
Základní DPH	21 %	387 456,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 232 487,68 CZK

v

dne

Patrik
Berka

Digitálně podepsal
Patrik Berka
Datum: 2025.12.19
125359 +0100

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

Stavební objekt				0,00		
SO 101	MK Potoční	0,00	1 845 031,14	387 456,54	2 232 487,68	100
ON	Ostatní náklady	0,00	9 000,00	1 890,00	10 890,00	0
SO 101	MK Potoční	0,00	1 790 031,14	375 906,54	2 165 937,68	97
VN	Vedlejší náklady	0,00	46 000,00	9 660,00	55 660,00	2
Celkem za stavbu		0,00	1 845 031,14	387 456,54	2 232 487,68	100

Popis stavby: MH13/24 - MK Potoční

Popis objektu: SO 101 - MK Potoční

Popis rozpočtu: ON - Ostatní náklady

Popis rozpočtu: SO 101 - MK Potoční

Popis rozpočtu: VN - Vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřiřazený díl	HSV			8 927,25	0,5
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			55 000,00	3,0
1	Zemní práce	HSV			300 750,10	16,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 278,00	0,2
5	Komunikace	HSV			1 132 491,83	61,4
8	Trubní vedení	HSV			1 350,00	0,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			125 625,00	6,8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			6 019,20	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 072,24	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			205 517,52	11,1
Cena celkem					1 845 031,14	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH13/24	MK Potoční
O:	SO 101	MK Potoční
R:	ON	Ostatní náklady

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce									
1 0291130A0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		RTS 25/ II
Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách									
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby : 1 : :									
1 :									
1									
1,00000									
2 029460A0	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		RTS 25/ II
Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách									
Celkem					9 000,00				

Canit

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH13/24	MK Potoční
O:	SO 101	MK Potoční
R:	SO 101	MK Potoční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0	Nepřítazený díl									
1	0057246SR	směs travní standard	kg	2,75000	135,00	371,25	21,00	449,21	SPCM	RTS 25/ II
				2,75000						
				25g/m ² : 2,75						
						8 927,25		10 801,97		

2	67352002R	Geosyntetika typ: geotextilie, netkaná, materiál: PET, plošná hmotnost = 200 g/m ²	m ²	713,00000	12,00	8 556,00	21,00	10 352,76	SPCM	RTS 25/ II
		Separační nejtaná geotextilie 200g/m ² : 713								
				713,00000						

Díl: 1	Zemní práce									
3	113106221R00	Rozebírání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m ² , z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škrábny nebo strusky	m ²	6,00000	48,00	288,00	21,00	348,48	822-1	RTS 25/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
		6								
				6,00000						
						300 750,10		363 907,62		

4	113106231R00	Rozebírání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva	m ²	3,00000	68,00	204,00	21,00	246,84	822-1	RTS 25/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
		Předkládky stávající dlažby : 3								
				3,00000						

5	113107625R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 250 mm	m ²	803,00000	60,00	48 180,00	21,00	58 297,80	822-1	RTS 25/ II
		Odstanění stávajících podkladních vrstev : 713								
		Odstanění podkladních vrstev ve sjezdech : 90								
				713,00000						
				90,00000						

6	113151319R00	Odstanění podkladu, krytů frézováním povrch živců, plochy přes 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 100 mm	m ²	1 409,80000	40,00	56 392,00	21,00	68 234,32	822-1	RTS 25/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živcového krytů kolem překážek,								
		km 0,000 - km 0,075 : 356,7								
		km 0,075 - km 0,205 : 585								
		km 0,205 - KÚ : 468,1								
				356,70000						
				585,00000						
				468,10000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH13/24	MK Potoční
O:	SO 101	MK Potoční
R:	SO 101	MK Potoční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Odstranění poškozených obrubníků : 105	m	105,00000	90,00	9 450,00	21,00	11 434,50	822-1	RTS 25/ II
8	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkoppku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Sanace podloží : 713*0,3	m3	213,90000	138,00	29 518,20	21,00	35 717,02	800-1	RTS 25/ II
9	171102111R00	Uložení sypáníny do zhuštěných násypů dálnic a let z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně s rozproštěním sypáníny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu. Sanace podloží za vhodný nenamrzavý materiál podle ČSN 736133 : 713*0,3	m3	213,90000	561,00	119 997,90	21,00	145 197,46	800-1	RTS 25/ II
10	180405111RT1	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech včetně dodávky tvárníc, ornice a semene, v rovině nebo na svahu do 1:5 s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s užitím vodou a s případným naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením.	m2	110,00000	151,00	16 610,00	21,00	20 098,10	823-1	RTS 25/ II
11	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovňání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, na komunikaci : 713 ve sjezdech : 87	m2	800,00000	14,00	11 200,00	21,00	13 552,00	800-1	RTS 25/ II
12	181301102R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	110,00000	81,00	8 910,00	21,00	10 781,10	800-1	RTS 25/ II
110										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH13/24	MK Potoční
O:	SO 101	MK Potoční
R:	SO 101	MK Potoční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Díl: 2									
Základy a zvláštní zakládání									
13	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	713,00000	6,00	4 278,00	21,00	5 176,38	RTS 25/ II
				713	713.00000				

Díl: 5 Komunikace										
14	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní drcené, bez stanovené kvality, frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	97,00000	111,00	10 767,00	21,00	13 028,07	822-1	RTS 25/ II
				1 132 491,83						
				1 370 315,11						
				82,60000						
				14,40000						

15	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo přírodní drcené, bez stanovené kvality, frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	4,00000	183,00	732,00	21,00	885,72	822-1	RTS 25/ II
				4,00000						

16	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm, Kamenivo přírodní drcené, bez stanovené kvality, frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	803,00000	221,00	177 463,00	21,00	214 730,23	822-1	RTS 25/ II
				713,00000						
				90,00000						

17	565141111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	1 427,50000	328,58	469 047,95	21,00	567 548,02	822-1	RTS 25/ II
				363,10000						
				591,50000						
				472,90000						

18	569621121R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší recyklatem asfaltovým, tloušťky 15 cm s rozproštěním a zhutněním	m2	167,20000	101,00	16 887,20	21,00	20 433,51	822-1	RTS 25/ II
				167,2						
				167,20000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH13/24	MK Potoční
O:	SO 101	MK Potoční
R:	SO 101	MK Potoční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
19	5690331	R00 Zřízení zemních kranic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním 0,07*130	m3	9,10000	502,00	4 566,20	21,00	5 527,52	822-1	RTS 25/ II

20	573111	R00 Posítk infiltrační asfaltovým pojivem množstv/ zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	1 427,50000	26,00	37 115,00	21,00	44 909,15	822-1	RTS 25/ II
		km 0,000 - km 0,075 : 363,1		363,10000						
		km 0,075 - km 0,205 : 591,5		591,50000						
		km 0,205 - KÚ : 472,9		472,90000						

21	573231	R00 Posítk spojovací kationaktivní emulzi KAE , množstv/ zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	1 409,80000	10,00	14 098,00	21,00	17 058,58	822-1	RTS 25/ II
		bez posypu kamenivem								
		km 0,000 - km 0,075 : 356,7		356,70000						
		km 0,075 - km 0,205 : 585		585,00000						
		km 0,205 - KÚ : 468,1		468,10000						

22	577131	R12 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	1 409,80000	242,09	341 298,48	21,00	412 971,16	822-1	RTS 25/ II
		km 0,000 - km 0,075 : 356,7		356,70000						
		km 0,075 - km 0,205 : 585		585,00000						
		km 0,205 - KÚ : 468,1		468,10000						

23	591211	R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžereného tloušťky 50 mm, Kamenivo přírodní těžené, štěrkopisek; frakce 0,0 až 4,0 mm	m2	6,00000	696,00	4 176,00	21,00	5 052,96	822-1	RTS 25/ II
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici		6,00000						
		Kladení dlažby ze stávající drobné kostky : 6								

24	596215	R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm, Kamenivo přírodní drcené, frakce 4,0 až 8,0 mm	m2	4,00000	326,00	1 304,00	21,00	1 577,84	822-1	RTS 25/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.								
		Kladení nové dlažby : 4		4,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH13/24	MK Potoční
O:	SO 101	MK Potoční
R:	SO 101	MK Potoční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm, Kamenivo přírodní drcené, frakce 4,0 až 8,0 mm	m2	90,00000	342,00	30 780,00	21,00	37 243,80	822-1	RTS 25/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.										
Stávající dlažba : 3										
Nová dlažba : 87										
				3,00000						
				87,00000						

26	599142111R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	7,50000	90,00	675,00	21,00	816,75	822-1	RTS 25/ II
Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti.										
Ošetření pracovních spár včetně prořiznutí : 4,5+3										
				7,50000						

27	5924511900R	Dlažba betonová typ: čtvercový, dl = 200 mm, š = 200 mm, tl = 60,0 mm; provedení: přírodní	m2	4,00000	240,00	960,00	21,00	1 161,60	SPCM	RTS 25/ II
4										
				4,00000						
28	5924511910R	Dlažba betonová typ: čtvercový, dl = 200 mm, š = 200 mm, tl = 80,0 mm; provedení: přírodní	m2	87,00000	260,00	22 620,00	21,00	27 370,20	SPCM	RTS 25/ II
87										
				87,00000						

Díl: 8 Trubní vedení										
29	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00	21,00	1 633,50	822-1	RTS 25/ II
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadjezdítky nebo přístence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadjezdítky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděním rámu, odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,										
1										
				1,00000						

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci										
30	916261111R00	Osazení silniční obrubky z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	2,00000	200,00	400,00	21,00	484,00	822-1	RTS 25/ II
v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou										
1+1										
				2,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH13/24	MK Potoční
O:	SO 101	MK Potoční
R:	SO 101	MK Potoční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
31	91766211RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojátého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	48,00000	410,00	19 680,00	21,00	23 812,80	822-1	RTS 25/ II
				S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
				48						
32	91786211RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojátého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	236,00000	445,00	105 020,00	21,00	127 074,20	822-1	RTS 25/ II
				S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
				236						
33	919735112R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živiných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	7,50000	70,00	525,00	21,00	635,25	822-1	RTS 25/ II
				4,5+3						
				7,50000						
Díl: 93			Dokončovací práce inženýrských staveb							
34	938909612R00	Odstranění bláta a nánosů na krajnicích tloušťky do 20 cm	m2	167,20000	36,00	6 019,20	21,00	7 283,23	822-1	RTS 25/ II
				167,2						
Díl: 99			Staveništní přesun hmot							
35	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živiný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 014,44762	5,00	5 072,24	21,00	6 137,41	822-1	RTS 25/ II
Díl: D96			Přesuny suti a vybouraných hmot							
36	979084214R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 2 km	t	1 194,87000	50,00	59 743,50	21,00	72 289,64	822-1	RTS 25/ II
				Předpokládaná odvozová vzdálenost je 2km. V případě delší odvozové vzdálenosti je nutné položku nacenit dle skládky zhotovítele.						
				Skupina 170504 : 896,18						
				Skupina 170302 : 278,16						
				896,18000						
				278,16000						

Předpokládaná odvozová vzdálenost je 2km. V případě delší odvozové vzdálenosti je nutné položku nacenit dle skladky zhotovitele.

Skupina 170504 : 896,18
Skupina 170302 : 278,16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH13/24	MK Potoční
O:	SO 101	MK Potoční
R:	SO 101	MK Potoční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Skupina 170101 : 20,53										
20,53000										
37	97908721R00	Nakládání na dopravní prostředky suť pro vodorovnou dopravu	t	1 194,87000	60,00	71 692,20	21,00	86 747,56	822-1	RTS 25/ II
Skupina 170504 : 896,18										
Skupina 170302 : 278,16										
Skupina 170101 : 20,53										
38	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	896,18000	50,00	44 809,00	21,00	54 218,89	801-3	RTS 25/ II
Odkopávky pro silnice : 213,9*2,0										
Odstranění podkladu - kam. drcené : 803*0,25*2,0										
Nánosy z krajnic : 167,2*0,2*2,0										
39	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	20,52750	50,00	1 026,36	21,00	1 241,92	801-3	RTS 25/ II
Vyhraně obrubníky : 105*0,085*2,3										
40	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	278,16000	50,00	13 908,00	21,00	16 828,68	801-3	RTS 25/ II
170 302										
Vyřezovaný asfalt : 1409,8*0,1*2,4										
Asfalt použitý do krajnic : -167,2*0,15*2,4										
338,35200										
-60,19200										
41	97909311R00	Uložení suť na skládku bez zhutnění, s hrubým urovňáním,	t	1 194,87000	12,00	14 338,44	21,00	17 349,51	800-6	RTS 25/ II
Skupina 170504 : 896,18										
Skupina 170302 : 278,16										
Skupina 170101 : 20,53										
Celkem										
1 790 031,14										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH13/24	MK Potoční
O:	SO 101	MK Potoční
R:	SO 101	MK Potoční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH13/24	MK Potoční
O:	SO 101	MK Potoční
R:	VN	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				46 000,00		55 660,00		
1	00001 R	Výtyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště, projektové dokumentaci	KPL	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
2	00002 R	Výtyčení obvodu prostoru staveniště	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
3	00003 R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště	KPL	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
4	00004 R	Zajištění povolení k uzavírkám, vyhláše č. 104/1997	KPL	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00		Vlastní
5	00005 R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení	KPL	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
6	00008 R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem	KPL	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
7	00011 R	Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
8	00014 R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno technických podmínkách a normách Jedná se o tyto zkoušky: Statická zatěžovací zkouška - pláň Statická zatěžovací zkouška - nestmelené podkladní vrstvy Jádrové vývrty položené asfaltové vrstvy Laboratorní zkouška na obsah PAU částic ze stávajících asfaltových vrstev	KPL	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní
9	00018 R	Návrh technologického postupu prací	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
Celkem						46 000,00				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: MH11/24 MK Železná parc.č.260

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

BERKASTAV s.r.o.

IČO: 026 57 392

Kasárenská 2501/7

DIČ: CZ02657392

794 01

Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			720 898,09
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			720 898,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	720 898,09 CZK
Základní DPH	21 %	151 388,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

872 286,69 CZK

v

dne

Patrik Berka

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

Uwaga

Stavební objekt				0,00		
SO 101	MK Železná parc.č.260	0,00	720 898,09	151 388,60	872 286,69	100
ON	Ostatní náklady	0,00	9 000,00	1 890,00	10 890,00	1
SO 101	MK Železná parc.č.260	0,00	665 898,09	139 838,60	805 736,69	92
VN	Vedlejší náklady	0,00	46 000,00	9 660,00	55 660,00	6
Celkem za stavbu		0,00	720 898,09	151 388,60	872 286,69	100

Popis stavby: MH11/24 - MK Železná parc.č.260

Popis objektu: SO 101 - MK Železná parc.č.260

Popis rozpočtu: ON - Ostatní náklady

Popis rozpočtu: SO 101 - MK Železná parc.č.260

Popis rozpočtu: VN - Vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			55 000,00	7,6
1	Zemní práce	HSV			162 708,60	22,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 892,00	1,2
5	Komunikace	HSV			353 320,95	49,0
8	Trubní vedení	HSV			8 300,00	1,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 447,00	2,6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 260,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 058,98	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			110 910,56	15,4
Cena celkem					720 898,09	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH11/24	MK Železná parc.č.260
O:	SO 101	MK Železná parc.č.260
R:	ON	Ostatní náklady

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce									
1 0291130A0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		RTS 25/II
Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách									
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby : 1 : :									
1 :									
1									
1,00000									
2 029460A0	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		RTS 25/II
Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách									
Celkem					9 000,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH11/24	MK Železná parc.č.260
O:	SO 101	MK Železná parc.č.260
R:	SO 101	MK Železná parc.č.260

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce										
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva	m2	1,60000	68,00	162 708,60	108,80	21,00	131,65	822-1 RTS 25/ II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek										
Předlážďení stávající dlažby : 1,6										
1,60000										

2	113107625R00	Odstraňení podkladů nebo krytů z kameniva hrubého dreného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	494,00000	60,00	29 640,00		21,00	35 864,40	822-1 RTS 25/ II
Odstraňení stávajících podkladních vrstev : 494										
494,00000										

3	113151319R00	Odstraňení podkladů, krytů frézováním povrch živichý, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provácení pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 100 mm	m2	379,40000	40,00	15 176,00		21,00	18 362,96	822-1 RTS 25/ II
s naložením na dopravní prostředek, očišění povrchu od frézované plochy, opořebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstraňení (vybourání) živichého krytu kolem překážek,										
379,4										
379,40000										

4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajinků nebo obrubníků stojatých	m	39,00000	90,00	3 510,00		21,00	4 247,10	822-1 RTS 25/ II
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek										
32+7										
39,00000										

5	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	148,20000	138,00	20 451,60		21,00	24 746,44	800-1 RTS 25/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.										
Sanace podloží : 494*0,3										
148,20000										

6	171102111R00	Uložení sypaniny do zhuťných násypů dálnic a let z hornin nesoudržných syrkých v aktivní zóně	m3	148,20000	561,00	83 140,20		21,00	100 599,64	800-1 RTS 25/ II
s rozproštěním sypaniny ve vstřevách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu.										
Sanace podloží za vhodný nenamrzavý materiál podle ČSN 736133 : 494*0,3										
148,20000										

7	180405111RT1	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech včetně dodávky tvárníc, ornice a semene, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16,00000	151,00	2 416,00		21,00	2 923,36	823-1 RTS 25/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	--	-------	----------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH11/24	MK Železná parc.č.260
O:	SO 101	MK Železná parc.č.260
R:	SO 101	MK Železná parc.č.260

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utužením vodou a s případným naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,										

Včetně zasypání semene zeminou nebo substrátem.

16 16,00000

8	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	494,00000	14,00	6 916,00	21,00	8 368,36	800-1	RTS 25/ II
vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,										
				494	494,00000					

9	181301102R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	16,00000	81,00	1 296,00	21,00	1 568,16	800-1	RTS 25/ II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,										
				16	16,00000					

10	00572465R	směs travní standard	kg	0,40000	135,00	54,00	21,00	65,34	SPCM	RTS 25/ II
				0,4	0,40000					

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání										
11	1289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	494,00000	6,00	2 964,00	21,00	3 586,44	800-2	RTS 25/ II
				494	494,00000					

12	67352002R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná, materiál: PET, plošná hmotnost = 200 g/m2	m2	494,00000	12,00	5 928,00	21,00	7 172,88	SPCM	RTS 25/ II
				Separační netkaná geotextilie 200g/m2 : 494						
				494,00000						

Díl: 5 Komunikace										
13	1564831111R12	Poklad ze šterkocí s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm, kamenivo přírodní drcené, bez stanovené kvality, frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	11,20000	111,00	1 243,20	21,00	1 504,27	822-1	RTS 25/ II
				lože pod obrubníky tl. 10cm : 32*0,35						
				11,20000						
				353 320,95						
				427 518,35						

S:	MH11/24	MK Železná parc.č.260
O:	SO 101	MK Železná parc.č.260
R:	SO 101	MK Železná parc.č.260

o povrchovom izdele z nainštalovanej dištercie, s vyplnením spár, s dvojvrstvným nariadením a se smerením prebytočného materiálu na krajnici. S dodaním hmot pro lože a vyplň spár.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH11/24	MK Železná parc.č.260
O:	SO 101	MK Železná parc.č.260
R:	SO 101	MK Železná parc.č.260

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Předláždění stávající dlažby : 1,6										
				1,60000						

22	899142111R00	Úprava závlivky dlažebních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	15,60000	90,00	1 404,00	21,00	1 698,84	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------	-------	------------

Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.
Ošetření pracovních spár včetně prořeznutí : 3,2+10,4+2

15,60000

Díl: 8	Trubní vedení									
23	899331111R00	Výšková úprava vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	2,00000	2 800,00	5 600,00	21,00	6 776,00	822-1	RTS 25/ II

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.

2

2,00000

24	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00	21,00	3 267,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	----------	-------	------------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.

2

2,00000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci									
25	917862111R17	Osazení silničního nebo chodničkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku	m	39,00000	445,00	17 355,00	21,00	20 999,59	822-1	RTS 25/ II

1000/150/250 mm, stojáče, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C

12/15

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

32+7

39,00000

26	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	15,60000	70,00	1 092,00	21,00	1 321,32	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------	-------	------------

včetně spojitby vody

3,2+10,4+2

15,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH11/24	MK Železná parc.č.260
O:	SO 101	MK Železná parc.č.260
R:	SO 101	MK Železná parc.č.260

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				1 260,00		1 524,60		
27	Odstranění bláta a nánosu na krajních tloušťkách do 20 cm	m2	35,00000	36,00	1 260,00	21,00	1 524,60	822-1	RTS 25/II
35 35,00000									

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				2 058,98		2 491,37		
28	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živými jakékoliv délky objektu	t	411,79527	5,00	2 058,98	21,00	2 491,37	822-1	RTS 25/II
vodorovně do 200 m									

Díl: D96	Přesuny suť a vybouraných hmot				110 910,56		134 201,78		
29	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 2 km	t	644,83000	50,00	32 241,50	21,00	39 012,22	822-1	RTS 25/II
Předpokládaná odvozová vzdálenost je 2km. V případě delší odvozové vzdálenosti je nutné položku nacenit dle skládky zhotovitele.									
Skupina 170504 : 557,4									
Skupina 170302 : 78,46									
Skupina 170101 : 8,97									

30	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suť	t	644,83000	60,00	38 689,80	21,00	46 814,66	822-1	RTS 25/II
pro vodorovnou dopravu										
Skupina 170504 : 557,4										
Skupina 170302 : 78,46										
Skupina 170101 : 8,97										

31	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	557,40000	50,00	27 870,00	21,00	33 722,70	801-3	RTS 25/II
Odkopávky pro silnice : 148,2*2,0										
Odstranění podkladu - kam. drcené : 494*0,25*2,0										
Nánosy z krajnic : 35*0,2*2,0										
296,40000										
247,00000										
14,00000										
32	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	8,97000	50,00	448,50	21,00	542,69	801-3	RTS 25/II
Výhraně obrubníky : 39*0,1*2,3										
8,97000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH11/24	MK Železná parc.č.260
O:	SO 101	MK Železná parc.č.260
R:	SO 101	MK Železná parc.č.260

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	97999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	78,45600	50,00	3 922,80	21,00	4 746,59	801-3	RTS 25/ II

170 302

Vyfrézovaný asfalt : 379,4*0,1*2,4

Asfalt použitý do krajnic : -35*0,15*2,4

91,05600
-12,60000

34	97909311R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovňáním,	t	644,83000	12,00	7 737,96	21,00	9 362,93	800-6	RTS 25/ II
----	-------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	----------	-------	------------

Skupina 170504 : 557,4

Skupina 170302 : 78,46

Skupina 170101 : 8,97

557,40000

78,46000

8,97000

Celkem	665 898,09
--------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH 11/24	MK Železná parc.č.260
O:	SO 101	MK Železná parc.č.260
R:	VN	Vedlejší náklady

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 0	Všeobecné konstrukce a práce				46 000,00		55 660,00		
1 00001/R	Vyřízení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveníště	KPL	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
2 00002/R	Vyřízení obvodu prostoru staveníště	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
3 00003/R	Zřízení a odstranění zařízení staveníště	KPL	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
4 00004/R	Zajištění povolení k uzavírkám	KPL	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00		Vlastní
5 00005/R	Zajištění stavení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení	KPL	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
6 00008/R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem	KPL	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
7 00011/R	Ohražování pohybu třetích osob na staveníšti	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
8 00014/R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí Jedná se o tyto zkoušky: Statická zatěžovací zkouška - pláň Statická zatěžovací zkouška - nesmíšené podkladní vrstvy Jádové vývrty položené asfaltové vrstvy Laboratorní zkouška na obsah PAU částic ze stávajících asfaltových vrstev	KPL	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní
9 00018/R	Návrh technologického postupu prací	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
Celkem					46 000,00				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: MH12/24 MK Železná parc.č. 514/1

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

BERKASTAV s.r.o.

Kasárenská 2501/7

794 01

Krnov - Pod Bezručovým vrchem

IČO: 026 57 392

DIČ: CZ02657392

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			986 216,74
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			986 216,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	986 216,74 CZK
Základní DPH	21 %	207 105,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 193 322,26 CZK

v

dne

Patrik Berka

Digitálně podepsal
Patrik Berka
Datum: 2025.12.19
12:53:26 +01'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

Stavební objekt				0,00		
SO 101	MK Železná parc. č. 514/1	0,00	986 216,74	207 105,52	1 193 322,26	100
ON	Ostatní náklady	0,00	9 000,00	1 890,00	10 890,00	1
SO 101	MK Železná parc. č. 514/1	0,00	931 216,74	195 555,52	1 126 772,26	94
VN	Vedlejší náklady	0,00	46 000,00	9 660,00	55 660,00	5
Celkem za stavbu		0,00	986 216,74	207 105,52	1 193 322,26	100

Popis stavby: MH12/24 - MK Železná parc.č. 514/1

Popis objektu: SO 101 - MK Železná parc. č. 514/1

Popis rozpočtu: ON - Ostatní náklady

Popis rozpočtu: SO 101 - MK Železná parc. č. 514/1

Popis rozpočtu: VN - Vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřifažený díl	HSV			8 682,00	0,9
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			55 000,00	5,6
1	Zemní práce	HSV			226 684,95	23,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 341,00	0,4
5	Komunikace	HSV			498 519,50	50,5
8	Trubní vedení	HSV			31 450,00	3,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			490,00	0,0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 152,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 878,59	0,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			157 018,70	15,9
Cena celkem					986 216,74	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH12/24	MK Železná parc. č. 514/1
O:	SO 101	MK Železná parc. č. 514/1
R:	ON	Ostatní náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce									
1	0291130A0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00	RTS 25/ II
Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách									
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby : 1 : :									
1 :									
1									
1,00000									
2	029460A0	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	RTS 25/ II
Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách									
Celkem									
9 000,00									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH12/24	MK Železná parc.č. 514/1
O:	SO 101	MK Železná parc. č. 514/1
R:	SO 101	MK Železná parc. č. 514/1

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0	Nepřifazený díl				8 682,00		10 505,22		
1 67352002R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 200 g/m ² ; Pevnost v tahu podélně = 8,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 10,0 kN/m	m ²	723,50000	12,00	8 682,00	21,00	10 505,22	SPCM	RTS 25/ II
Separční nejtaná geotextilie 200g/m ² : 48,2+36+639,3									
			723,50000						

Díl: 1	Zemní práce				226 684,95		274 288,79		
2 113107625R00	Odstřanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 250 mm	m ²	723,50000	60,00	43 410,00	21,00	52 526,10	822-1	RTS 25/ II
Odstřanění stávajících podkladních vrstev : 48,2+36+639,3									
			723,50000						

3 113151319R00	Odstřanění podkladů, krytu frézováním povrch živичný, plochy přes 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 100 mm	m ²	535,70000	40,00	21 428,00	21,00	25 927,88	822-1	RTS 25/ II
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné nuční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,									
			535,7						
			535,70000						

4 122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	217,05000	138,00	29 952,90	21,00	36 243,01	800-1	RTS 25/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.									
			Sanace podloží : (48,2+36+639,3)*0,3	217,05000					
5 171102111R00	Uložení sypaniny do zhutněných násypů dálnic a let z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m ³	217,05000	561,00	121 765,05	21,00	147 335,71	800-1	RTS 25/ II
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu,									
			Sanace podloží za vhodný nenamrzavý materiál podle ČSN 736133 : (48,2+36+639,3)*0,3	217,05000					

6 181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním	m ²	723,50000	14,00	10 129,00	21,00	12 256,09	800-1	RTS 25/ II
vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,									
			48,2+36+639,3	723,50000					

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				4 341,00		5 252,61		
---------------	-------------------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH12/24	MK Železná parc. č. 514/1
O:	SO 101	MK Železná parc. č. 514/1
R:	SO 101	MK Železná parc. č. 514/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1,5, šířka přes 3 do 6 m	m2	723,50000	6,00	4 341,00	21,00	5 252,61	800-2	RTS 25/ II
48,2+36+639,3										
				723,50000						

Díl: 5 Komunikace										
8	564871111RT2	Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	723,50000	221,00	159 893,50	21,00	193 471,14	822-1	RTS 25/ II
48,2+36+639,3										
				723,50000						

9	565141111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	562,00000	328,58	181 376,16	21,00	219 465,15	822-1	RTS 25/ II
s rozproštěním a zhutněním										
vrstva ACP 16+ : 484,7+27+40,3										
				562,00000						

10	569621121R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší rekrytátem asfaltovým, tloušťky 15 cm	m2	32,00000	101,00	3 232,00	21,00	3 910,72	822-1	RTS 25/ II
s rozproštěním a zhutněním										
32										
				32,00000						

11	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z normin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	7,80000	502,00	3 915,60	21,00	4 737,88	822-1	RTS 25/ II
0,05*156										
				7,80000						

12	573111124R00	Posítk infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	552,00000	26,00	14 352,00	21,00	17 365,92	822-1	RTS 25/ II
484,7+27+40,3										
				552,00000						

13	573231124R00	Posítk spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	536,00000	10,00	5 360,00	21,00	6 485,60	822-1	RTS 25/ II
bez posypu kamenivem										
536										
				536,00000						

14	577131111RT2	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	536,00000	242,09	129 760,24	21,00	157 009,89	822-1	RTS 25/ II
536										
				536,00000						

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH12/24	MK Železná parc. č. 514/1
O:	SO 101	MK Železná parc. č. 514/1
R:	SO 101	MK Železná parc. č. 514/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	59914211R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	7,00000	90,00	630,00	21,00	762,30	822-1	RTS 25/ II

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, natěru asfaltovým lakem a posyp dří.

Ošetření pracovních spár včetně prořiznutí : 7

7,00000

Díl: 8	Trubní vedení				31 450,00	38 054,50
16	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	4,00000	2 800,00	11 200,00

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou

malťou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř.

podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

4

4,00000

17	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	15,00000	1 350,00	20 250,00
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou

malťou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř.

podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

15

15,00000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				490,00	592,90
18	919735112R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živýchých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,00000	70,00	490,00

včetně spoiteby vody

7

7,00000

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				1 152,00	1 393,92
19	938909612R00	Odstranění bláta a nánosů na krajních tloušťky do 20 cm	m2	32,00000	36,00	1 152,00

32

32,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				2 878,59	3 483,09
20	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živýchých jakékoliv délky objektu	t	575,71876	5,00	2 878,59

vodorovně do 200 m

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH12/24	MK Železná parc. č. 514/1
O:	SO 101	MK Železná parc. č. 514/1
R:	SO 101	MK Železná parc. č. 514/1

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava platnost
Díl: D96 Přesuny suť a vybouraných hmot									
21 979084214R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 2 km	t	912,90000	50,00	45 645,00	21,00	55 230,45	822-1	RTS 25/ II
					157 018,70	189 992,63			

22 979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suť pro vodorovnou dopravu	t	912,90000	60,00	54 774,00	21,00	66 276,54	822-1	RTS 25/ II
Skupina 170504 : 795,85			795,85000						
Skupina 170302 : 117,05			117,05000						

23 979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	795,85000	50,00	39 792,50	21,00	48 148,93	801-3	RTS 25/ II
Odkopávky pro silnice : 217,05*2,0			434,10000						
Odstranění podkladu - kam. drcené : 723,5*0,25*2,0			361,75000						

24 979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	117,04800	50,00	5 852,40	21,00	7 081,40	801-3	RTS 25/ II
170 302			128,56800						
Vyfrézovaný asfalt : 535,7*0,1*2,4			-11,52000						
Asfalt použitý do kralnic : -32*0,15*2,4									

25 979093111R00	Uložení suť na skládku bez zhutnění s hrubým utvořením,	t	912,90000	12,00	10 954,80	21,00	13 255,31	800-6	RTS 25/ II
Skupina 170504 : 795,85			795,85000						
Skupina 170302 : 117,05			117,05000						

Celkem					931 216,74				
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MH12/24	MK Železná parc.č. 514/1
O:	SO 101	MK Železná parc. č. 514/1
R:	VN	Vedlejší náklady

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce									
1 00001 R	Výhybení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště	KPL	1,00000	3 000,00	46 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	Vlastní
2 00002 R	Výhybení obvodu prostoru staveniště	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
3 00003 R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště	KPL	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
4 00004 R	Zajištění povolení k uzavírkám	KPL	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00		Vlastní
5 00005 R	Zajištění stavení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasných dopravních značení	KPL	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
6 00006 R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem	KPL	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
7 00011 R	Ohradování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
8 00014 R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno technických podmínkách a normách Jedná se o tyto zkoušky: Statická zatěžovací zkouška - plán Statická zatěžovací zkouška - nestmelené podkladní vrstvy Jádrové vývrtky položené asfaltové vrstvy Laboratorní zkouška na obsah PAU částic ze stávajících asfaltových vrstev	KPL	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní
9 00018 R	Návrh technologického postupu prací	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
Celkem					46 000,00				