

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 67823
Stavba: Chodník podél sil. I/14, úsek Kostelecká ul., k.ú. Dolní Radechová

KSO:
Místo: Dolní Radechová

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel:
Obec Dolní Radechová

IČ:
DIČ: 00272621

Účastník:
ŠPELDA s.r.o.

IČ:
DIČ: 28800125
CZ28800125

Projektant:
Miloslav Kučera-PRODIS

IČ:
DIČ: 12349615
CZ5607061515

Zpracovatel:
Miloslav Kučera

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			3 958 691,71
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 958 691,71	831 325,26
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 790 016,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	67823		
Stavba:	Chodník podél sil. I/14, úsek Kostelecká ul., k.ú. Dolní Radechová		
Místo:	Dolní Radechová	Datum:	7. 4. 2025
Zadavatel:	Obec Dolní Radechová	Projektant:	Miloslav Kučera-PRODIS
Účastník:	ŠPELDA s.r.o.	Zpracovatel:	Miloslav Kučera

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 958 691,71	4 790 016,97	
101.1	Komunikace a zpevněné plochy – uznatelné náklady	1 743 014,39	2 109 047,41	STA
101.2	Komunikace a zpevněné plochy – neuznatelné náklady	53 832,00	65 136,72	STA
201.1	Opěrné zídky – uznatelné náklady	539 274,57	652 522,23	STA
201.2	Opěrné zídky – neuznatelné náklady	335 062,33	405 425,42	STA
301.1	Dešťová kanalizace – uznatelné náklady	184 305,67	223 009,86	STA
301.2	Dešťová kanalizace – neuznatelné náklady	112 279,04	135 857,64	STA
401.1	Veřejné osvětlení oprava 1	990 923,71	1 199 017,69	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. I/14, úsek Kostecká ul., k.ú. Dolní Radechová

Objekt:

101.1 - Komunikace a zpevněné plochy – uznatelné náklady

KSO:

Místo: Dolní Radechová

Zadavatel:

Obec Dolní Radechová

Účastník:

ŠPELDA s.r.o.

Projektant:

Miloslav Kučera-PRODIS

Zpracovatel:

Miloslav Kučera

CC-CZ:

Datum: 7. 4. 2025

IČ:

00272621

DIČ:

IČ:

28800125

DIČ:

CZ28800125

IČ:

12349615

DIČ:

CZ5607061515

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, jejichž text je označen symbolem *, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, jichž je zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

1 743 014,39

DPH základní

Základ daně

1 743 014,39

Sazba daně

21,00%

Výše daně

366 033,02

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 109 047,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. I/14, úsek Kostelecká ul., k.ú. Dolní Radechová

Objekt:

101.1 - Komunikace a zpevněné plochy – uznatelné náklady

Místo:

Dolní Radechová

Datum:

7. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Dolní Radechová

Projektant:

Miloslav Kučera-
PRODIS

Účastník:

ŠPELDA s.r.o.

Zpracovatel:

Miloslav Kučera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 743 014,39

HSV - Práce a dodávky HSV

1 623 639,39

1 - Zemní práce

181 352,63

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 269,00

5 - Komunikace

842 316,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

469 298,66

997 - Přesun sutě

39 822,24

998 - Přesun hmot

89 580,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

119 375,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

66 250,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 375,00

VRN7 - Provozní vlivy

18 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél sil. I/14, úsek Kostecká ul., k.ú. Dolní Radechová

Objekt: 101.1 - Komunikace a zpevněné plochy – uznatelné náklady

Místo:	Dolní Radechová	Datum:	7. 4. 2025
Zadavatel:	Obec Dolní Radechová	Projektant:	Miloslav Kučera- PRODIS
Účastník:	ŠPELDA s.r.o.	Zpracovatel:	Miloslav Kučera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 743 014,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 623 639,39

D 1 Zemní práce 181 352,63

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	40,000	75,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211101					
VV			40,00 "před č.p. 199, výměra ze Situace"		40,000			
65	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	48,000	75,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123					
VV			48,00 "odstranění trvalé"		48,000			
66	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	18,000	87,50	1 575,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106151					
VV			11,00 "odstranění trvalé"		11,000			
VV			7,00 "předláždění pro plynulé napojení"		7,000			
VV			Součet		18,000			
67	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	31,000	75,00	2 325,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106161					
VV			21,00 "odstranění trvalé"		21,000			
VV			10,00 "předláždění pro plynulé napojení"		10,000			
VV			Součet		31,000			
8	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	131,000	37,50	4 912,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107341					
VV			131,00 "odstranění trvalé z asfaltu a frézinku, výměra ze Situace"		131,000			
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	135,000	87,50	11 812,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
VV			135,00 "odstranění trvalé, výměra ze Situace"		135,000			
10	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	38,000	50,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111 38,00 "odstranění trvalé, výměra ze Situace"		38,000			
16	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	98,000	171,25	16 782,50	CS ÚRS 2025 01
		PP Online PSC VV	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151103 98,00 "z planimetrie Příčných řezů"		98,000			
17	K	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	32,000	312,50	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP Online PSC VV	Příplatek k cenám výkopávek za ztlížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129001101 32,00 "odhad"		32,000			
18	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	2,000	3 125,00	6 250,00	CS ÚRS 2025 01
		PP Online PSC VV	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129911121 2,00 "nepředvídané, odhad"		2,000			
20	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	40,000	75,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP Online PSC	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301501					
19	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	71,400	375,00	26 775,00	CS ÚRS 2025 01
		PP Online PSC VV VV VV	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 98,00-68,00 "přebytečný výkopek na skládku do 12 km" 276,00*0,15 "zemina upravena pro humusování na stavenišťě" Součet		30,000 41,400 71,400			
21	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	68,000	31,25	2 125,00	CS ÚRS 2025 01
		PP Online PSC VV	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152101 68,00 "výměra z planimetrie Příčných řezů"		68,000			
22	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	60,000	312,50	18 750,00	CS ÚRS 2025 01
		PP Online PSC VV	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221 30,00*2 "přepočet na tuny"		60,000			
28	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	276,000	35,00	9 660,00	CS ÚRS 2025 01
		PP Online PSC	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111					
24	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	276,000	67,50	18 630,00	CS ÚRS 2025 01
		PP Online PSC VV	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003 276,00 "výměra ze Situace"		276,000			
25	M	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná*	t	82,800	250,00	20 700,00	CS ÚRS 2023 02
		PP VV	zemina pro terénní úpravy - tříděná* (276,0*0,15)*2 "zemina pro humusování tl. 150 mm, přepočet na tuny"		82,800			
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	276,000	31,25	8 625,00	CS ÚRS 2025 01
		PP Online PSC	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
27	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	8,280	175,00	1 449,00	CS ÚRS 2025 01
		PP VV	osivo směs travní krajinná-rovinná 276,00*0,03		8,280			
23	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	708,490	12,50	8 856,13	CS ÚRS 2025 01
		PP	Úprava pláně vyrovňáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181911102 470+40+9,6+11+9 "konstrukce 1" 63+40+46 "konstrukce 2" 6+13,89 "konstrukce 3" Součet		539,600 149,000 19,890 708,490			
69	K	184818243	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	1,000	625,00	625,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 700 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818243 VV 1,00 "Lípa u Hasičské zbrojnice"		1,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 269,00	
55	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	2,000	562,50	1 125,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921131 VV 2,00 "obruha chodníku u domu č.p. 3"		2,000			
56	M	59228407	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní	kus	2,000	72,00	144,00	CS ÚRS 2025 01
			PP palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní					
	D	5	Komunikace				842 316,11	
29	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	559,490	320,00	179 036,80	CS ÚRS 2025 01
			PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011 VV 470+40+9,6+11+9 "konstrukce 1" VV 6 +13,89 "konstrukce 3" VV Součet		539,600 19,890 559,490			
30	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	149,000	455,00	67 795,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871016 VV 63+40+46 "konstrukce 2"		149,000			
58	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	19,890	778,75	15 489,34	CS ÚRS 2025 01
			PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567132115 VV 6,00+13,89 "konstrukce 3, vjezd u Zbrojnice a na poz.p.č. 257/4"		19,890			
31	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	7,000	687,50	4 812,50	CS ÚRS 2025 01
			PP Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591111111 VV 7,00 "předláždění pro plynulé napojení, výměra ze Situace"		7,000			
32	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	10,000	812,50	8 125,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591211111 VV 10,00 "předláždění pro plynulé napojení, výměra ze Situace"		10,000			
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	69,600	400,00	27 840,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110 VV 40,00 "konstrukce 1 - nástupiště BUS" VV 9,60 "konstrukce 1 - vizuálně kontrastní pásy nástupišť" VV 11,00 "konstrukce 1 - slepecká dlažba" VV 9,00 "obruha slepecké dlažby" VV Součet		40,000 9,600 11,000 9,000 69,600			
34	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	470,000	400,00	188 000,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211112					
	VV		470,00 "konstrukce 1 - chodník"		470,000			
35	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	479,400	350,00	167 790,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		470*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		479,400			
36	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	9,888	440,00	4 350,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		9,60*1,03 "konstrukce 1 - vizuálně kontrastní pásy nástupišť, ztratné 3%"		9,888			
37	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	11,330	680,00	7 704,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		11,00*1,03 "konstrukce 1 - slepecká dlažba, ztratné 3%"		11,330			
38	M	592450211	dlažba betonová 200x200x60mm s rovnými hranami přírodní*	m2	9,270	430,00	3 986,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba betonová 200x200x60mm s rovnými hranami přírodní*					
	VV		9,00*1,03 "obruba slepecké dlažby, ztratné 3%"		9,270			
39	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	149,000	440,00	65 560,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211210					
	VV		63,00 "konstrukce 2 - vjezdy na pozemky"		63,000			
	VV		40,00 "konstrukce 2 - slepecká"		40,000			
	VV		46,00 "konstrukce 2 - obruba slepecké dlažby"		46,000			
	VV		Součet		149,000			
40	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	66,837	450,00	30 076,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		63,00*1,03 "konstrukce 2 - vjezdy na pozemky"		64,890			
	VV		64,89*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		66,837			
41	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	41,200	750,00	30 900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		40,00*1,03 "konstrukce 2 - slepecká, ztratné 3%"		41,200			
42	M	592450212	dlažba betonová 200x200x80mm s rovnými hranami přírodní*	m2	47,380	490,00	23 216,20	
	PP		dlažba betonová 200x200x80mm s rovnými hranami přírodní*					
	VV		46,00*1,03 "obruba slepecké dlažby, ztratné 3%"		47,380			
44	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	13,888	440,00	6 110,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811220					
	VV		(23,6+11,12)*0,4 "umělá vodící linie"		13,888			
43	M	5924531785	betonová dlažba vodící linie 40x40x8 cm*	m2	14,305	805,50	11 522,68	
	PP		betonová dlažba vodící linie 40x40x8 cm*					
	VV		(23,6+11,12)*0,4*1,03 "konstrukce 2 - umělá vodící linie, ztratné 3%"		14,305			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							469 298,66	
70	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků ve vzdálenosti do 2 m	m	2,300	5 000,00	11 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Silniční svodidlo ocelové se zabíraním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911331111					
	VV		2,30 "výměra ze Situace"		2,300			
45	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	4,000	125,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloup					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111112					
	VV		1,00 "SDZ P2 - přemístěná"		1,000			
	VV		2,00 "SDZ A2+E13 - přemístěná"		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,00 "SDZ E13 - přemístěná"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
46	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511113					
	VV		1,00 "SDZ P2 - přemístěná"		1,000			
	VV		1,00 "SDZ A2+E13 - přemístěná"		1,000			
	VV		1,00 "SDZ E13 - přemístěná"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	228,700	590,00	134 933,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu					
	Online PSC		prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	VV		24,00+11,70 "obr. 150/300 bet. přímý "		35,700			
	VV		63,00 "obr. 150/250 bet. přímý"		63,000			
	VV		107,00 "obr. 150/150 bet. nájezdový"		107,000			
	VV		23,00 "obr. 150/150-250 bet. přechodový"		23,000			
	VV		Součet		228,700			
48	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	35,700	237,00	8 460,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x300mm					
	VV		24,00+11,70 "obr. 150/300 bet. přímý "		35,700			
49	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	63,000	513,00	32 319,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm					
	VV		63,00 "obr. 150/250 bet. přímý"		63,000			
50	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	107,000	162,00	17 334,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		107,00 "obr. 150/150 bet. nájezdový"		107,000			
51	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	23,000	513,00	11 799,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		23,00 "obr. 150/150-250 bet. přechodový"		23,000			
52	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	319,250	510,00	162 817,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z					
	Online PSC		betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
	VV		318,00 "obr. š. 80 mm bet. přímý"		318,000			
	VV		1,25 "obr. š. 80 mm bet. obloukový R1"		1,250			
	VV		Součet		319,250			
53	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	318,000	150,00	47 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		318,00 "obr. š. 80 mm bet. přímý"		318,000			
54	M	59217048	obrubník parkový obloukový betonový R 0,5-1m 80x250 přírodní	m	1,250	562,50	703,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník parkový obloukový betonový R 0,5-1m 80x250 přírodní					
	VV		1,25 "obr. š. 80 mm bet. obloukový R1, 2 kusy dl. 780 mm"		1,250			
57	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	156,000	62,50	9 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112223					
	VV		156,00 "výměra ze Situace"		156,000			
59	K	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	19,890	125,00	2 486,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod					
	Online PSC		zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121122					
61	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	168,890	37,50	6 333,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726202					
	VV		63+40+46 "konstrukce 2"		149,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6+13,89 "konstrukce 3"				19,890	
	VV		Součet				168,890	
62	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	116,000	130,00	15 080,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111					
	VV		116,00 "výměra ze Situace"		116,000			
12	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	8,330	250,00	2 082,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966005311					
	VV		8,33 "odstranění trvalé, výměra ze Situace"		8,330			
71	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	125,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006211					
	VV		1,00 "SDZ P2 - pro přemístění"		1,000			
	VV		2,00 "SDZ A2+E13 - pro přemístění"		2,000			
	VV		1,00 "SDZ E13 - pro přemístění"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
14	K	966006255	Odstranění směrového sloupku uloženého do země	kus	10,000	125,00	1 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země					
	Online PSC		plastového nebo kovového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006255					
	VV		7,00 "sloupek Z11b bílý, odstranění trvalé, výměra ze Situace"		7,000			
	VV		3,00 "sloupky dopravních značek přemísťovaných"		3,000			
	VV		Součet		10,000			
D 997 Přesun sutě							39 822,24	
15	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	72,326	62,50	4 520,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
72	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	654,368	12,50	8 179,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
	VV		59,488*11 "skládka do 12 km"		654,368			
73	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	72,326	62,50	4 520,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
74	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	59,488	312,50	18 590,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221615					
75	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,838	312,50	4 011,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
D 998 Přesun hmot							89 580,75	
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	358,323	200,00	71 664,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					
64	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	358,323	50,00	17 916,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223091					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				119 375,00	
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				25 000,00	
76	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	2,000	12 500,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Geodetické měření skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				66 250,00	
77	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	2,000	1 875,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Oplocení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000					
78	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	2,500	25 000,00	62 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dopravní značení na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				9 375,00	
79	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	2,500	3 750,00	9 375,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky hutnicí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043154000					
D	VRN7		Provozní vlivy				18 750,00	
80	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kpl	1,500	12 500,00	18 750,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník podél sil. I/14, úsek Kostecká ul., k.ú. Dolní Radechová
Objekt:
101.2 - Komunikace a zpevněné plochy – neuznatelné náklady

KSO:
Místo: Dolní Radechová

Zadavatel:
Obec Dolní Radechová

Účastník:
ŠPELDA s.r.o.

Projektant:
Miloslav Kučera-PRODIS

Zpracovatel:
Miloslav Kučera

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2025

IČ: 00272621
DIČ:

IČ: 28800125
DIČ: CZ28800125

IČ: 12349615
DIČ: CZ5607061515

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, jejichž text je označen symbolem *, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, jichž je zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH			53 832,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	53 832,00	21,00%	11 304,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			65 136,72
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník podél sil. I/14, úsek Kostecká ul., k.ú. Dolní Radechová

Objekt: 101.2 - Komunikace a zpevněné plochy – neuznatelné náklady

Místo: Dolní Radechová

Zadavatel: Obec Dolní Radechová

Účastník: ŠPELDA s.r.o.

Datum: 7. 4. 2025

Projektant: Miloslav Kučera-
PRODIS

Zpracovatel: Miloslav Kučera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		53 832,00
HSV - Práce a dodávky HSV		53 832,00
1 - Zemní práce		6 450,00
5 - Komunikace		24 023,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		18 283,50
997 - Přesun sutě		2 576,00
998 - Přesun hmot		2 499,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél sil. I/14, úsek Kostecká ul., k.ú. Dolní Radechová

Objekt: 101.2 - Komunikace a zpevněné plochy – neuznatelné náklady

Místo: Dolní Radechová

Zadavatel: Obec Dolní Radechová

Účastník: ŠPELDA s.r.o.

Datum: 7. 4. 2025

Projektant: Miloslav Kučera-
PRODIS

Zpracovatel: Miloslav Kučera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							53 832,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 832,00	
D	1		Zemní práce				6 450,00	
15	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	8,000	75,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121					
	VV		8,00 "předláždění pro napojení, výměra ze Situace"		8,000			
37	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	8,000	75,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123					
	VV		4,00 "odstranění trvalé"		4,000			
	VV		4,00 "předláždění pro plynulé napojení"		4,000			
	VV		Součet		8,000			
14	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	1,500	125,00	187,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107130					
	VV		1,50 "odstranění trvalé pro plynulé napojení, výměra ze Situace"		1,500			
17	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	5,000	171,25	856,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101					
	VV		5,00 "z planimetrie Příčných řezů"		5,000			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,000	375,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		5,00-1,00 "přebytečný výkopek na skládku do 12 km"		4,000			
19	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	1,000	31,25	31,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152101					
	VV		1,00 "výměra z planimetrie Příčných řezů"		1,000			
20	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,000	312,50	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
	VV		4,00*2 "přepoččet na tuny"		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	14,000	12,50	175,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181911102					
	VV		2,00 "konstrukce 1"		2,000			
	VV		12,00 "konstrukce 2"		12,000			
	VV		Součet		14,000			
	D	5	Komunikace				24 023,00	
22	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011					
	VV		2,00 "konstrukce 1"		2,000			
23	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	12,000	455,00	5 460,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871016					
	VV		12,00 "konstrukce 2"		12,000			
24	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	400,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
	VV		2,00 "konstrukce 1 - chodník"		2,000			
	VV		4,00 "konstrukce 1 - předláždění pro plynulé napojení"		4,000			
	VV		Součet		6,000			
25	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	2,060	350,00	721,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		2,00*1,03 "konstrukce 1 - chodník, ztratné 3%"		2,060			
26	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	440,00	5 280,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211210					
	VV		12,00 "konstrukce 1 - vjezdy na pozemky"		12,000			
27	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	12,360	450,00	5 562,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,360			
28	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	9,000	440,00	3 960,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811220					
	VV		9,00 "předláždění pro plynulé napojení"		9,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 283,50	
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	590,00	10 620,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	VV		18,00 "obr. 150/150 bet. nájezdový"		18,000			
30	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	18,000	162,00	2 916,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		18,00 "obr. 150/150 bet. nájezdový"		18,000			
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	510,00	3 060,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
	VV		6,00 "obr. š. 80 mm bet. přímý"		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		6,00 "obr. š. 80 mm bet. přímý"		6,000			
33	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	12,000	37,50	450,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726202					
	VV		12,00 "konstrukce 2"		12,000			
34	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	1,500	100,00	150,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111					
	VV		1,50 "chodník na pozemku č.p. 4, výměra ze Situace"		1,500			
13	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	1,500	125,00	187,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735122					
	VV		1,50 "chodník na pozemku č.p. 4, výměra ze Situace"		1,500			
D	997		Přesun sutě				2 576,00	
16	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,480	62,50	280,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
38	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	49,280	12,50	616,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
	VV		4,480*11 "skládka do 12 km"		49,280			
39	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,480	62,50	280,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
40	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,480	312,50	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221615					
D	998		Přesun hmot				2 499,50	
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	9,998	200,00	1 999,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					
36	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	9,998	50,00	499,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223091					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. I/14, úsek Kostelecká ul., k.ú. Dolní Radechová

Objekt:

201.1 - Opěrné zídky – uзнatelné náklady

KSO:

Místo: Dolní Radechová

Zadavatel:

Obec Dolní Radechová

Účastník:

ŠPELDA s.r.o.

Projektant:

Miloslav Kučera-PRODIS

Zpracovatel:

Miloslav Kučera

CC-CZ:

Datum: 7. 4. 2025

IČ:

00272621

DIČ:

IČ:

28800125

DIČ:

CZ28800125

IČ:

12349615

DIČ:

CZ5607061515

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, jejichž text je označen symbolem *, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, jichž je zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

539 274,57

DPH základní

Základ daně

539 274,57

Sazba daně

21,00%

Výše daně

113 247,66

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

652 522,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. I/14, úsek Kostelecká ul., k.ú. Dolní Radechová

Objekt:

201.1 - Opěrné zídky – uznatelné náklady

Místo:

Dolní Radechová

Datum:

7. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Dolní Radechová

Projektant:

Miloslav Kučera-
PRODIS

Účastník:

ŠPELDA s.r.o.

Zpracovatel:

Miloslav Kučera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

539 274,57

HSV - Práce a dodávky HSV

518 149,57

1 - Zemní práce

51 109,80

2 - Zakládání

124 368,59

3 - Svislé a kompletní konstrukce

260 015,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 722,13

997 - Přesun sutě

21 896,80

998 - Přesun hmot

31 037,25

PSV - Práce a dodávky PSV

4 875,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 875,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 250,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 375,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 125,00

VRN7 - Provozní vlivy

3 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél sil. I/14, úsek Kostecká ul., k.ú. Dolní Radechová

Objekt:

201.1 - Opěrné zídky – uзнatelné náklady

Místo: Dolní Radechová

Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel: Obec Dolní Radechová

Projektant: Miloslav Kučera-PRODIS

Účastník: ŠPELDA s.r.o.

Zpracovatel: Miloslav Kučera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

539 274,57

D HSV Práce a dodávky HSV

518 149,57

D 1 Zemní práce

51 109,80

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,480	187,50	1 215,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101						
VV		7,200*0,9 "opěrka 07"			6,480			
2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	28,669	312,50	8 959,06	CS ÚRS 2025 01
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132151101						
VV		0,285*45,75 "opěrka 01"			13,039			
VV		0,145*10,25 "opěrka 02"			1,486			
VV		0,145*4,50 "opěrka 03"			0,653			
VV		0,145*2,50 "opěrka 04"			0,363			
VV		0,240*31,50 "opěrka 05"			7,560			
VV		0,320*17,40 "opěrka 07"			5,568			
VV		Součet			28,669			
3	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,000	312,50	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101						
VV		12,00 "odhad"			12,000			
4	K	139951111	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MV, MVC strojně	m3	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139951111						
VV		3,00 "odhad"			3,000			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,669	375,00	10 750,88	CS ÚRS 2025 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
VV		0,285*45,75 "opěrka 01"			13,039			
VV		0,145*10,25 "opěrka 02"			1,486			
VV		0,145*4,50 "opěrka 03"			0,653			
VV		0,145*2,50 "opěrka 04"			0,363			
VV		0,240*31,50 "opěrka 05"			7,560			
VV		0,320*17,40 "opěrka 07"			5,568			
VV		Součet			28,669			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
6	K		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	57,338	12,50	716,73	CS ÚRS 2025 01	
	PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
	VV			28,669*2 "skládka do 12 km"		57,338				
37	K		171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	70,298	312,50	21 968,13	CS ÚRS 2025 01	
	PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221						
	VV			(6,480+28,669)*2 "přepočít na tuny"		70,298				
	D	2		Zakládání				124 368,59		
7	K		211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	5,745	1 625,00	9 335,63	CS ÚRS 2025 01	
	PP			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211531111						
	VV			0,06*45,75 "opěrka 01, kamenivo 16/32"		2,745				
	VV			0,04*31,50 "opěrka 04, kamenivo 16/32"		1,260				
	VV			0,10*17,40 "opěrka 07, kamenivo 16/32"		1,740				
	VV			Součet		5,745				
8	K		211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	93,023	25,00	2 325,58	CS ÚRS 2025 01	
	PP			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971110						
	VV			0,95*45,75 "opěrka 01"		43,463				
	VV			0,80*31,50 "opěrka 05"		25,200				
	VV			1,40*17,40 "opěrka 07"		24,360				
	VV			Součet		93,023				
9	M		69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	94,883	43,75	4 151,13	CS ÚRS 2025 01	
	PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2						
	VV			93,023*1,02 "ztratné 2%"		94,883				
10	K		270001101	Vytvoření prostupů průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových základech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	15,000	187,50	2 812,50	CS ÚRS 2025 01	
	PP			Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/270001101						
	VV			0,30*24 "opěrka 01"		7,200				
	VV			0,30*16 "opěrka 05"		4,800				
	VV			0,30*10 "opěrka 07"		3,000				
	VV			Součet		15,000				
11	K		270002101	Vložení trub průřezu do 0,02 m2 do otvorů vytvořených v základech tl do 0,5 m	kus	50,000	25,00	1 250,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP			Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených v základových konstrukcích včetně utěsnění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/270002101						
12	M		ACO.53120050	ACO Flex PVC DN50 - trubka bez perforace, žlutá, 50m	m	15,000	37,50	562,50		
	PP			ACO Flex PVC DN50 - trubka bez perforace, žlutá, 50m						
13	K		274313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25	m3	27,715	3 750,00	103 931,25	CS ÚRS 2025 01	
	PP			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313711						
	VV			33,78*0,3 "opěrka 01"		10,134				
	VV			5,265*0,3 "opěrka 02"		1,580				
	VV			2,25*0,3 "opěrka 03"		0,675				
	VV			1,25*0,3 "opěrka 04"		0,375				
	VV			23,457*0,4 "opěrka 05"		9,383				
	VV			13,92*0,4 "opěrka 07"		5,568				
	VV			Součet		27,715				
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				260 015,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	311113142	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	39,900	1 750,00	69 825,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113142					
	VV		0,5*0,2*329 "opěrka 01-čelní plocha krát počet kusů"		32,900			
	VV		0,5*0,2*42 "opěrka 02-čelní plocha krát počet kusů"		4,200			
	VV		0,5*0,2*18 "opěrka 03-čelní plocha krát počet kusů"		1,800			
	VV		0,5*0,2*10 "opěrka 04-čelní plocha krát počet kusů"		1,000			
	VV		Součet		39,900			
15	K	311113144	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	41,600	2 500,00	104 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113144					
	VV		0,5*0,2*242 "opěrka 05-čelní plocha krát počet kusů"		24,200			
	VV		0,5*0,2*174 "opěrka 07-čelní plocha krát počet kusů"		17,400			
	VV		Součet		41,600			
16	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,029	25 000,00	25 725,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821					
	VV		0,349 "R průměr 8 mm – výměra z výkresu D.1.2.10"		0,349			
	VV		0,680 "R průměr 10 mm – výměra z výkresu D.1.2.10"		0,680			
	VV		Součet		1,029			
17	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	63,000	725,00	45 675,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348272513					
	VV		45,75 "opěrka 01"		45,750			
	VV		10,25 "opěrka 02"		10,250			
	VV		4,50 "opěrka 03"		4,500			
	VV		2,50 "opěrka 04"		2,500			
	VV		Součet		63,000			
18	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	17,400	850,00	14 790,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348272515					
	VV		17,40 "opěrka 07"		17,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 722,13	
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,869	1 000,00	9 869,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111					
	VV		0,3*46,0*0,3 "opěrka 01"		4,140			
	VV		0,3*10,25*0,3 "opěrka 02"		0,923			
	VV		0,3*4,5*0,3 "opěrka 03"		0,405			
	VV		0,3*2,5*0,3 "opěrka 04"		0,225			
	VV		0,4*17,4*0,6 "opěrka 07"		4,176			
	VV		Součet		9,869			
20	K	962032253	Bourání zdiva z tvárníc betonových na jakoukoli maltu do 1 m3	m3	7,750	1 000,00	7 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z tvárníc betonových objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032253					
	VV		0,2*46,0*0,2 "opěrka 01"		1,840			
	VV		0,2*10,25*0,2 "opěrka 02"		0,410			
	VV		0,2*4,5*0,2 "opěrka 03"		0,180			
	VV		0,2*2,5*0,2 "opěrka 04"		0,100			
	VV		0,3*17,4*1,0 "opěrka 07"		5,220			
	VV		Součet		7,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	966003814	Rozebrání oplocení s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí	m	32,500	125,00	4 062,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966003814					
	VV		32,50 "pozemek č.p. 275, výměra ze Situace"		32,500			
22	K	966052111	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových zasypaných zeminou	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m zasypaných zeminou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966052111					
	VV		10,00 "pozemek č.p. 275, výměra ze Situace"		10,000			
23	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071721					
	VV		20,00 "výměra ze Situace"		20,000			
24	K	966072810	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v do 1 m	m	80,650	62,50	5 040,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966072810					
	VV		46,0 "opěrka 01"		46,000			
	VV		10,25 "opěrka 02"		10,250			
	VV		4,5 "opěrka 03"		4,500			
	VV		2,5 "opěrka 04"		2,500			
	VV		17,4 "opěrka 07"		17,400			
	VV		Součet		80,650			
	D	997	Přesun sutě				21 896,80	
25	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	38,975	62,50	2 435,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
26	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	387,618	12,50	4 845,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
	VV		19,738*11 "bet. základy, skládka do 12 km"		217,118			
	VV		15,500*11 "plotové tvárnice, skládka do 12 km"		170,500			
	VV		Součet		387,618			
27	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,975	62,50	2 435,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
28	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	38,975	312,50	12 179,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221615					
	D	998	Přesun hmot				31 037,25	
29	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	124,149	200,00	24 829,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998153131					
30	K	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	124,149	50,00	6 207,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998153132					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 875,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 875,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	9,750	500,00	4 875,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711193121					
	VV		32,50*0,3 "opěrka 05 - izolace těsnicí hmotou - náhrada zákrytové desky"		9,750			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				16 250,00	
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				5 000,00	
38	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geodetické měření skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				4 375,00	
39	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	2,000	625,00	1 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplocení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000					
40	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	2,500	1 250,00	3 125,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 125,00	
41	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	2,500	1 250,00	3 125,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky hutnicí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043154000					
D	VRN7		Provozní vlivy				3 750,00	
42	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kpl	1,500	2 500,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník podél sil. I/14, úsek Kostecká ul., k.ú. Dolní Radechová
Objekt:
201.2 - Opěrné zídky – neuznatelné náklady

KSO:
Místo: Dolní Radechová

Zadavatel:
Obec Dolní Radechová

Účastník:
ŠPELDA s.r.o.

Projektant:
Miloslav Kučera-PRODIS

Zpracovatel:
Miloslav Kučera

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2025

IČ: 00272621
DIČ:

IČ: 28800125
DIČ: CZ28800125

IČ: 12349615
DIČ: CZ5607061515

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, jejichž text je označen symbolem *, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, jichž je zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH			335 062,33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	335 062,33	21,00%	70 363,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	405 425,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník podél sil. I/14, úsek Kostecká ul., k.ú. Dolní Radechová
Objekt:

201.2 - Opěrné zídky – neuznatelné náklady

Místo: Dolní Radechová
Zadavatel: Obec Dolní Radechová
Účastník: ŠPELDA s.r.o.

Datum: 7. 4. 2025
Projektant: Miloslav Kučera-
 PRODIS
Zpracovatel: Miloslav Kučera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		335 062,33
HSV - Práce a dodávky HSV		319 312,33
1 - Zemní práce		45 438,75
2 - Zakládání		27 293,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce		227 223,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		336,00
998 - Přesun hmot		19 019,75
PSV - Práce a dodávky PSV		15 750,00
767 - Konstrukce zámečnické		15 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél sil. I/14, úsek Kostecká ul., k.ú. Dolní Radechová

Objekt:

201.2 - Opěrné zídky – neuznatelné náklady

Místo: Dolní Radechová

Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel: Obec Dolní Radechová

Projektant: Miloslav Kučera-
PRODIS

Účastník: ŠPELDA s.r.o.

Zpracovatel: Miloslav Kučera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								335 062,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV				319 312,33	
D	1		Zemní práce				45 438,75	
10	K	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vyspárované MC	m2	11,200	75,00	840,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho se spárami zalitými cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113105112					
	VV		16,0*0,7 "stáv. kam. dl. před č.p. 199, pro novou zídku 06"		11,200			
12	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	7,200	312,50	2 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132151101					
	VV		0,400*18,00 "opěrka 06"		7,200			
13	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,000	312,50	625,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
	VV		2,00 "odhad"		2,000			
14	K	139951111	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MV, MVC strojně	m3	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139951111					
	VV		1,00 "odhad"		1,000			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	58,600	375,00	21 975,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		0,400*18,00 "opěrka 06"		7,200			
	VV		55,00 "upravená zemina pro humusování pro celý objekt"		55,000			
	VV		-0,2*18,00 "odpočet násypů"		-3,600			
	VV		Součet		58,600			
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14,400	12,50	180,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		7,200*2 "skládka do 12 km"		14,400			
29	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,200	312,50	2 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,600*2 "přepoččet na tuny"		7,200			
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,600	37,50	135,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		7,20 "odkopávky z rýh"		7,200			
	VV		-3,6 "odpočet násypů"		-3,600			
	VV		Součet		3,600			
25	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	55,000	35,00	1 925,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111					
	VV		110,00*0,5 "pozemky podél nových opěrek"		55,000			
20	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovinně nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	55,000	67,50	3 712,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovinně nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181311103					
	VV		110,00*0,5 "pozemky podél nových opěrek"		55,000			
22	M	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná*	t	33,000	250,00	8 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná*					
	VV		(110,0*0,15)*2 "zemina pro humusování tl. 150 mm, přepoččet na tuny"		33,000			
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	55,000	31,25	1 718,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovinně nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
	VV		110,00*0,5 "pozemky podél nových opěrek"		55,000			
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,300	175,00	577,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		110,00*0,03		3,300			
	D	2	Zakládání				27 293,95	
17	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,340	1 625,00	3 802,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211531111					
	VV		0,13*18,00 "opěrka 07, kamenivo 16/32"		2,340			
18	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	28,800	25,00	720,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971110					
	VV		1,60*18,00 "opěrka 06"		28,800			
19	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	29,376	43,75	1 285,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2					
	VV		28,800*1,02 "ztrátné 2%"		29,376			
31	K	270001101	Vytvoření prostupů průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových základech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	2,400	62,50	150,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/270001101					
	VV		0,30*8 "opěrka 06"		2,400			
33	K	270002101	Vložení trub průřezu do 0,02 m2 do otvorů vytvořených v základech tl do 0,5 m	kus	8,000	37,50	300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených v základových konstrukcích včetně utěsnění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/270002101					
32	M	ACO.53120050	ACO Flex PVC DN50 - trubka bez perforace, žlutá, 50m	m	8,000	50,00	400,00	
	PP		ACO Flex PVC DN50 - trubka bez perforace, žlutá, 50m					
30	K	274313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25	m3	5,503	3 750,00	20 636,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313711					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,758*0,4 "opěrka 06"		5,503			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				227 223,88	
34	K	311113144	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	16,200	2 500,00	40 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113144					
	VV		0,5*0,2*162 "opěrka 06-čelní plocha krát počet kusů"		16,200			
35	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,159	25 000,00	3 975,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821					
	VV		0,063 "R průměr 8 mm – výměra z výkresu D.1.2.10"		0,063			
	VV		0,096 "R průměr 10 mm – výměra z výkresu D.1.2.10"		0,096			
	VV		Součet		0,159			
42	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3	kus	19,000	150,00	2 850,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu do 0,15 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338121123					
	VV		19,00 "výměra z výkresu D.1.2.10"		19,000			
44	M	59231045	sloupek betonový plotový krajový pro skládané plné ploty barevný 105x160x2300mm	kus	2,000	1 312,50	2 625,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		sloupek betonový plotový krajový pro skládané plné ploty barevný 105x160x2300mm					
45	M	59231041	sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty barevný 105x160x2300mm	kus	14,000	1 187,50	16 625,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty barevný 105x160x2300mm					
46	M	59231043	sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty barevný 105x160x2900mm	kus	2,000	1 562,50	3 125,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty barevný 105x160x2900mm					
47	M	59231049	sloupek betonový plotový rohový pro skládané plné ploty barevný 160x180x2300mm	kus	1,000	1 312,50	1 312,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		sloupek betonový plotový rohový pro skládané plné ploty barevný 160x180x2300mm					
49	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zalitím MC	kus	47,000	162,50	7 637,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171111					
	VV		47,00 "výměra z výkresu D.1.2.10"		47,000			
51	M	553422601	sloupek plotový koncový Pz a poplastovaný 2000/48x1,5mm*	kus	10,000	312,50	3 125,00	
	PP		sloupek plotový koncový Pz a poplastovaný 2000/48x1,5mm*					
	VV		10,00 "výměra z výkresu D.1.2.10"		10,000			
52	M	553422521	sloupek plotový průběžný Pz a poplastovaný 2000/38x1,5mm*	kus	21,000	312,50	6 562,50	
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a poplastovaný 2000/38x1,5mm*					
	VV		21,00 "výměra z výkresu D.1.2.10"		21,000			
53	M	553422541	sloupek plotový průběžný Pz a poplastovaný 2250/38x1,5mm*	kus	4,000	312,50	1 250,00	
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a poplastovaný 2250/38x1,5mm*					
	VV		4,00 "výměra z výkresu D.1.2.10"		4,000			
54	M	553422701	vzpěra plotová 38x1,5mm poplastovaná včetně krytky s uchem 1500mm*	kus	16,000	287,50	4 600,00	
	PP		vzpěra plotová 38x1,5mm poplastovaná včetně krytky s uchem 1500mm*					
	VV		16,00 "výměra z výkresu D.1.2.10"		16,000			
56	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	16,000	31,25	500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm					
55	M	28611112	trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4	m	20,400	312,50	6 375,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4					
	VV		0,40*51 "pro ukotvení ocelových plotových sloupků"		20,400			
48	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zalitím MC	kus	4,000	162,50	650,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,00 "výměra z výkresu D.1.2.10"		4,000			
60	K	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm	kus	102,000	312,50	31 875,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x2000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348121121					
	VV		17,00*6 "opěrka 05 - 17 polí po 6 kusech"		102,000			
61	M	59233119	deska plotová betonová 2000x50x290mm	kus	102,000	500,00	51 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska plotová betonová 2000x50x290mm					
36	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	18,000	725,00	13 050,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348272515					
	VV		18,00 "opěrka 06"		18,000			
37	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	81,900	100,00	8 190,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401120					
	VV		81,90 "barva RAL6005 zelená – výměra z výkresu D.1.2.10"		81,900			
38	M	31327512	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm	m	81,900	118,75	9 725,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm					
	VV		81,90 "barva RAL6005 zelená – výměra z výkresu D.1.2.10"		81,900			
39	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	245,700	22,50	5 528,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm					
	VV		81,90*3 "barva RAL6005 zelená – výměra z výkresu D.1.2.10"		245,700			
41	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	245,700	25,00	6 142,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401350					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	997		Přesun sutě				336,00	
11	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	5,376	62,50	336,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vylóžením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231111					
D	998		Přesun hmot				19 019,75	
57	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	76,079	200,00	15 215,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná					
	Online PSC		dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998153131					
58	K	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	76,079	50,00	3 803,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná					
			dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998153132					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 750,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				15 750,00	
59	K	7676918331	Úprava zámečnických konstrukcí*	kus	7,000	2 250,00	15 750,00	
	PP		Úprava zámečnických konstrukcí*					
	VV		1,00 "branka pro č.p.4, za účelem výškové úpravy"		1,000			
	VV		1,00 "branka pro č.p.275, za účelem výškové úpravy"		1,000			
	VV		1,00 "branka pro č.p.6, za účelem výškové úpravy"		1,000			
	VV		2,00 "brána pro č.p.4, za účelem výškové úpravy"		2,000			
	VV		1,00 "brána pro č.p.275, za účelem výškové úpravy"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,00 "brána pro garáž p.p.č. 278, za účelem výškové úpravy"		1,000			
VV			Součet		7,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník podél sil. I/14, úsek Kostecká ul., k.ú. Dolní Radechová
Objekt:
301.1 - Dešťová kanalizace – uznatelné náklady

KSO:
Místo: Dolní Radechová

Zadavatel:
Obec Dolní Radechová

Účastník:
ŠPELDA s.r.o.

Projektant:
Miloslav Kučera-PRODIS

Zpracovatel:
Miloslav Kučera

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2025

IČ: 00272621
DIČ:

IČ: 28800125
DIČ: CZ28800125

IČ: 12349615
DIČ: CZ5607061515

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, jejichž text je označen symbolem *, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, jichž je zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH			184 305,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	184 305,67	21,00%	38 704,19
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	223 009,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. I/14, úsek Kostelecká ul., k.ú. Dolní Radechová

Objekt:

301.1 - Dešťová kanalizace – uznatelné náklady

Místo:

Dolní Radechová

Datum:

7. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Dolní Radechová

Projektant:

Miloslav Kučera-
PRODIS

Účastník:

ŠPELDA s.r.o.

Zpracovatel:

Miloslav Kučera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

184 305,67

HSV - Práce a dodávky HSV

156 713,60

1 - Zemní práce

3 865,63

4 - Vodorovné konstrukce

12 146,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 039,00

8 - Trubní vedení

129 163,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 062,50

997 - Přesun sutě

3 155,64

998 - Přesun hmot

3 280,95

PSV - Práce a dodávky PSV

12 592,07

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

12 592,07

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

2 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 625,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 125,00

VRN7 - Provozní vlivy

3 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél sil. I/14, úsek Kostecká ul., k.ú. Dolní Radechová

Objekt:

301.1 - Dešťová kanalizace – uznatelné náklady

Místo:	Dolní Radechová	Datum:	7. 4. 2025
Zadavatel:	Obec Dolní Radechová	Projektant:	Miloslav Kučera- PRODIS
Účastník:	ŠPELDA s.r.o.	Zpracovatel:	Miloslav Kučera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							184 305,67	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				156 713,60	
D	1		Zemní práce				3 865,63	
1	K	113107126	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm ručně	m2	0,450	187,50	84,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107126					
	VV		(0,5*0,3)*3 "pro osazení nových odtok. vpustí UV1, UV2)		0,450			
2	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	0,450	75,00	33,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107143					
	VV		(0,5*0,3)*3 "pro osazení nových odtok. vpustí UV1, UV2)		0,450			
3	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,300	1 000,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129911121					
	VV		0,30 "nepředvídané - odhad"		0,300			
4	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,800	312,50	875,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112131					
	VV		0,8*1,0*1,0 "připojení nové UV1"		0,800			
	VV		0,8*1,5*1,0 "připojení nové UV2"		1,200			
	VV		0,8*1,0*1,0 "připojení nové UV3"		0,800			
	VV		Součet		2,800			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,980	375,00	367,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102					
	VV		0,8*1,0*0,35 "připojení nové UV1"		0,280			
	VV		0,8*1,5*0,35 "připojení nové UV2"		0,420			
	VV		0,8*1,0*0,35 "připojení nové UV3"		0,280			
	VV		Součet		0,980			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,820	437,50	796,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		0,8*1,0*0,65 "připojení nové UV1"		0,520			
	VV		0,8*1,5*0,65 "připojení nové UV2"		0,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,8*1,0*0,65 "připojení nové UV3"		0,520			
	VV		Součet		1,820			
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,980	312,50	306,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101					
8	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	1,960	562,50	1 102,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
	VV		0,98*2 "přepoččet na tuny"		1,960			
	D	4	Vodorovné konstrukce				12 146,25	
9	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	6,000	1 375,00	8 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112					
	VV		1,00 "nová UV1"		1,000			
	VV		5,00 "HV1, ŠK1, ŠK2, ŠK3, ŠK4"		5,000			
	VV		Součet		6,000			
10	M	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	5,000	400,50	2 002,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm					
	VV		5,00 "HV1, ŠK1, ŠK2, ŠK3, ŠK4"		5,000			
11	M	5920002	prstenec 390/60/10a*	kus	1,000	375,00	375,00	
	PP		prstenec 390/60/10a*					
	VV		1,00 "uliční vpuť nová UV2, DN450"		1,000			
12	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,243	6 250,00	1 518,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131					
	VV		0,9*0,9*0,1*3,00 "ŠK1, ŠK3, ŠK4"		0,243			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 039,00	
13	K	617633111	Šterka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet čtyř a vícehranných	m2	6,078	500,00	3 039,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitřní úprava povrchu betonových šachet šterkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet čtyř a vícehranných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/617633111					
	VV		0,65*1,5 "ŠK2 dno"		0,975			
	VV		0,65*1,5 "ŠK2 strop"		0,975			
	VV		2*(0,65*0,96)+2*(1,5*0,96) "ŠK2 stěny"		4,128			
	VV		Součet		6,078			
	D	8	Trubní vedení				129 163,63	
14	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	3,000	187,50	562,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121					
	VV		3,00 "připojení nové UV1, UV2, UV3"		3,000			
15	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	3,090	500,00	1 545,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8					
	VV		3,00*1,03 "připojení nové UV1, UV2, UV3 - ztratiné 3%"		3,090			
16	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353121					
	VV		2,00 "připojení nové UV4"		2,000			
17	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	2,060	812,50	1 673,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8					
	VV		2,00*1,03 "připojení nové UV4 - ztratiné 3%"		2,060			
18	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	15,000	125,00	1 875,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Online PSC VV Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871365811 15,00 "PVC DN100, výměra ze Situace"		15,000			
19	K	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400 PP Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871395811 6,00+10,00+23,30 "PVC DN300, výměra ze Situace"	m	39,300	187,50	7 368,75	CS ÚRS 2025 01
					39,300			
20	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310 2,00 "připojení nové UV1"	kus	2,000	62,50	125,00	CS ÚRS 2025 01
					2,000			
21	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45° PP koleno kanalizační PVC KG 160x45° VV 2,00 "připojení nové UV1"	kus	2,000	437,50	875,00	CS ÚRS 2025 01
					2,000			
22	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200 PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350310 1,00 "připojení nové UV4"	kus	1,000	87,50	87,50	CS ÚRS 2025 01
					1,000			
23	M	28617347	koleno kanalizace PP korugované DN 200x90° PP koleno kanalizace PP korugované DN 200x90° VV 1,00 "připojení nové UV4"	kus	1,000	562,50	562,50	CS ÚRS 2025 01
					1,000			
24	K	890311851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 PP Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890311851 0,200 "výšková úprava stáv. HV1"	m3	0,200	1 250,00	250,00	CS ÚRS 2025 01
					0,200			
25	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 PP Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411811 2,00 "úprava stáv. UV2, UV3"	m3	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
					2,000			
26	K	894302162	Stěny šachet tl přes 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 PP Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894302162 2*(1,80*0,96*0,15)+2*(0,65*0,96*0,15) "ŠK2 stěny"	m3	0,706	6 875,00	4 853,75	CS ÚRS 2025 01
					0,706			
27	K	894302193	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm PP Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku stěny do 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894302193	m3	4,704	3 125,00	14 700,00	CS ÚRS 2025 01
28	K	894302271	Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 PP Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894302271 1,80*1,33*0,15 "HV1 strop" VV 1,80*0,95*0,15 "ŠK2 strop" VV Součet	m3	0,616	6 875,00	4 235,00	CS ÚRS 2025 01
					0,359 0,257 0,616			
29	K	894501112	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné odstranění PP Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné odstranění Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894501112	m2	4,128	312,50	1 290,00	CS ÚRS 2025 01
30	K	894501162	Bednění stěn šachet kuželových jednostranné odstranění PP Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kuželových jednostranné odstranění Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894501162	m2	2,031	312,50	634,69	CS ÚRS 2025 01
31	K	894501211	Bednění deskových stropů šachet zřízení	m2	2,031	500,00	1 015,50	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894501211					
	VV		1,20*0,88 "HV1 strop"		1,056			
	VV		1,50*0,65 "ŠK2 strop"		0,975			
	VV		Součet		2,031			
32	K	894501212	Bednění deskových stropů šachet odstranění	m2	2,031	312,50	634,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894501212					
33	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,199	25 000,00	4 975,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894608112					
	VV		0,359*0,150 "HV1 strop - 150 kg/m3"		0,054			
	VV		0,706*0,150 "ŠK2 stěny - 150 kg/m3"		0,106			
	VV		0,257*0,150 "ŠK2 strop - 150 kg/m3"		0,039			
	VV		Součet		0,199			
34	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302					
	VV		2,00 "nová UV2, UV3"		2,000			
35	M	592244951	vpust' uliční DN 450 kaliště 450/290x50mm*	kus	2,000	375,00	750,00	
	PP		vpust' uliční DN 450 kaliště 450/290x50mm*					
	VV		2,00 "vpusti UV2, UV3"		2,000			
72	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	1,000	625,00	625,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941312					
36	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	2,000	625,00	1 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941313					
	VV		2,00 "nová UV2, UV3"		2,000			
37	M	592244892	vpust' uliční DN 450 skruž horní 450/295x50mm*	kus	2,000	362,50	725,00	
	PP		vpust' uliční DN 450 skruž horní 450/295x50mm*					
	VV		2,00 "nová UV2, UV3"		2,000			
38	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	2,000	625,00	1 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941322					
	VV		2,00 "nová UV2, UV3"		2,000			
39	M	592238543	vpust' uliční DN450 skruž středová s výtokem PVC 450/450x50mm*	kus	2,000	475,00	950,00	
	PP		vpust' uliční DN450 skruž středová s výtokem PVC 450/450x50mm*					
	VV		2,00 "nová UV2, UV3"		2,000			
40	M	552421402	obrubníková vpust' stružková výška 120 mm, C250*	kus	1,000	350,00	350,00	
	PP		vtoková mříž obrubníková*					
	VV		1,00 "úprava stávající UV2"		1,000			
41	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	1 250,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					
	VV		3,00 "stávající UV3 - UV4, UV9"		3,000			
	VV		1,00 "HV1"		1,000			
	VV		4,00 "ŠK1 - ŠK4"		4,000			
	VV		Součet		8,000			
42	M	552410021	poklop pro uliční vpusti 550/100 - D400 včetně rámu*	kus	2,000	3 125,00	6 250,00	
	PP		poklop pro uliční vpusti 550/100 - D400 včetně rámu*					
	VV		2,00 "stávající UV3 - UV4"		2,000			
43	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	5,000	4 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tf D400 pro běžný provoz					
	VV		1,00 "HV1"		1,000			
	VV		4,00 "ŠK1 - ŠK4"		4,000			
	VV		Součet		5,000			
44	M	55241014	<i>poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace</i>	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace					
	VV		1,00 "stávající UV9"		1,000			
45	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	5,000	375,00	1 875,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899202211					
	VV		1,00 "stáv. UV2, dle Situace"		1,000			
	VV		1,00 "stáv. UV3, dle Situace"		1,000			
	VV		1,00 "stáv. UV4, dle Situace"		1,000			
	VV		1,00 "stáv. HV1, dle Situace"		1,000			
	VV		1,00 "stáv. UV9, dle Situace"		1,000			
	VV		Součet		5,000			
46	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899203112					
	VV		1,00 "nová UV2"		1,000			
	VV		1,00 "nová UV3"		1,000			
	VV		1,00 "nová obrubníková stružková na stávající UV2"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
47	M	55242320	<i>mříž vtoková litinová plochá 500x500mm</i>	kus	2,000	3 125,00	6 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm					
	VV		2,00 "nová UV2, UV3"		2,000			
48	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112					
	VV		1,00 "nová odtoková UV1"		1,000			
	VV		2,00 "nová odtoková UV4"		2,000			
	VV		Součet		3,000			
49	M	552423201	<i>odtoková vpust' 500x290 včetně litinové mříže*</i>	kus	3,000	3 125,00	9 375,00	
	PP		odtoková vpust' 500x290 včetně litinové mříže*					
	VV		1,00 "odtoková vpust' UV1"		1,000			
	VV		2,00 "odtoková vpust' UV4"		2,000			
	VV		Součet		3,000			
50	M	59200083	<i>kalový koš B1 žárově zinkovaný, výška 250 mm*</i>	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	PP		kalový koš B1 žárově zinkovaný, výška 250 mm*					
	VV		2,00 "nová UV2, UV3"		2,000			
51	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	6,000	375,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899501221					
	VV		3,00 "HV1"		3,000			
	VV		3,00 "ŠK2"		3,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 062,50	
52	K	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	3,000	687,50	2 062,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971052341					
	VV		3,00 "pro napojení potrubí, stáv. UV3, HV1, UV9"		3,000			
	D	997	Přesun sutě				3 155,64	
53	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,281	62,50	392,56	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
	VV		6,281 "asfalt, potrubí, beton, štěrkodrt"		6,281			
54	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	69,091	12,50	863,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
	VV		6,281*11 "skládkka do 12 km"		69,091			
55	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,281	62,50	392,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
56	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,401	312,50	1 375,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221615					
	VV		4,401 "beton"		4,401			
57	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,142	312,50	44,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221645					
	VV		0,142 "asfalt"		0,142			
58	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,279	312,50	87,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221655					
	VV		0,279 "štěrkodrt"		0,279			
	D	998	Přesun hmot				3 280,95	
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,291	350,00	2 551,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
60	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m	t	7,291	100,00	729,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276125					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 592,07	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 592,07	
61	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	4,104	375,00	1 539,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
	VV		1,80*1,33 "HV1 - strop"		2,394			
	VV		1,80*0,95 "ŠK2 - strop"		1,710			
	VV		Součet		4,104			
62	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou	m2	8,208	375,00	3 078,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspenzí asfaltovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111011					
	VV		1,80*1,33*2 "HV1 - strop - dvojnásobný nátěr"		4,788			
	VV		1,80*0,95*2 "ŠK2 - strop - dvojnásobný nátěr"		3,420			
	VV		Součet		8,208			
63	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,833	375,00	3 312,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	VV		(1,80+1,33)*2*0,3 "HV1 - stěny"		1,878			
	VV		(1,80+0,96)*2*1,26 "ŠK2 - dtěny"		6,955			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,833			
64	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	5,175	187,50	970,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		emulze asfaltová penetrační					
	VV		4,104*0,4 "přepočet na litry"		1,642			
	VV		8,833*0,4 "přepočet na litry"		3,533			
	VV		Součet		5,175			
65	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou	m2	8,833	375,00	3 312,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspenzí asfaltovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112011					
	VV		(1,80+1,33)*2*0,3 "HV1 - stěny"		1,878			
	VV		(1,80+0,96)*2*1,26 "ŠK2 - dtěny"		6,955			
	VV		Součet		8,833			
66	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,019	20 000,00	380,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		suspenze hydroizolační asfaltová					
	VV		8,208*0,0011 "přepočet na tuny"		0,009			
	VV		8,833*0,0011 "přepočet na tuny"		0,010			
	VV		Součet		0,019			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00	
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				2 500,00	
67	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geodetické měření skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000					
D VRN3			Zařízení staveniště				5 625,00	
68	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplocení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000					
69	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	2,500	1 250,00	3 125,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000					
D VRN4			Inženýrská činnost				3 125,00	
70	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	2,500	1 250,00	3 125,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky hutnicí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043154000					
D VRN7			Provozní vlivy				3 750,00	
71	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kpl	1,500	2 500,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník podél sil. I/14, úsek Kostecká ul., k.ú. Dolní Radechová
Objekt:
301.2 - Dešťová kanalizace – neuznatelné náklady

KSO:
Místo: Dolní Radechová

Zadavatel:
Obec Dolní Radechová

Účastník:
ŠPELDA s.r.o.

Projektant:
Miloslav Kučera-PRODIS

Zpracovatel:
Miloslav Kučera

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, jejichž text je označen symbolem *, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, jichž je zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2025

IČ: 00272621
DIČ:

IČ: 28800125
DIČ: CZ28800125

IČ: 12349615
DIČ: CZ5607061515

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			112 279,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	112 279,04	21,00%	23 578,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	135 857,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník podél sil. I/14, úsek Kostelecká ul., k.ú. Dolní Radechová
Objekt:

301.2 - Dešťová kanalizace – neuznatelné náklady

Místo: Dolní Radechová
Zadavatel: Obec Dolní Radechová
Účastník: ŠPELDA s.r.o.

Datum: 7. 4. 2025
Projektant: Miloslav Kučera-
 PRODIS
Zpracovatel: Miloslav Kučera

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	112 279,04
HSV - Práce a dodávky HSV	112 279,04
1 - Zemní práce	34 782,44
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	62 953,32
997 - Přesun sutě	14 543,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél sil. I/14, úsek Kostecká ul., k.ú. Dolní Radechová

Objekt: 301.2 - Dešťová kanalizace – neuznatelné náklady

Místo:	Dolní Radechová	Datum:	7. 4. 2025
Zadavatel:	Obec Dolní Radechová	Projektant:	Miloslav Kučera- PRODIS
Účastník:	ŠPELDA s.r.o.	Zpracovatel:	Miloslav Kučera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							112 279,04	
D HSV Práce a dodávky HSV							112 279,04	
D 1 Zemní práce							34 782,44	
1	K	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vypárované MC	m2	51,120	87,50	4 473,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho se spárami zalitými cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113105112					
	VV		1,6*27,0 "stáv. zpevněný příkop u č.p. 275"		43,200			
	VV		(0,9*0,8)*11 "stáv. vtoková a výtoková čela"		7,920			
	VV		Součet		51,120			
2	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	51,260	312,50	16 018,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112131					
	VV		0,8*26,60*1,2 "pro odstranění potrubí DN150 - úsek 1"		25,536			
	VV		0,8*6,00*1,0 "pro odstranění potrubí DN100 - km 0,229 97"		4,800			
	VV		0,8*15,00*1,0 "pro odstranění potrubí DN200 - km 0,240 00"		12,000			
	VV		0,8*10,00*0,3 "pro odstranění potrubí DN300 - km 0,255 00"		2,400			
	VV		0,8*23,30*0,35 "pro odstranění potrubí DN300 - km 0,315 00"		6,524			
	VV		Součet		51,260			
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,373	187,50	632,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251101					
	VV		3,373 "objem vybouraného potrubí - zemina ze staveniště"		3,373			
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	54,633	250,00	13 658,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		51,260 "zpětný zásyp rýh"		51,260			
	VV		3,373 "objem vybouraného potrubí"		3,373			
	VV		Součet		54,633			
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							62 953,32	
5	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	6,000	125,00	750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871275811					
	VV		6,00 "odstranění potrubí DN100 - km 0,229 97"		6,000			
6	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	26,600	125,00	3 325,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121					
		VV	26,60 "úsek 1"		26,600			
7	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	27,398	500,00	13 699,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8					
		VV	26,60*1,03 "úsek 1 - ztratiné 3%"		27,398			
8	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	25,700	150,00	3 855,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353121					
		VV	25,70 "úsek 2"		25,700			
9	M	28611168	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN8	m	26,471	812,50	21 507,69	CS ÚRS 2025 01
		PP	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN8					
		VV	25,70*1,03 "úsek 2, ztratiné 3%"		26,471			
10	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	41,600	187,50	7 800,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871365811					
		VV	26,60 "odstranění potrubí DN150 - úsek 1"		26,600			
		VV	15,00 "odstranění potrubí DN200 - km 0,240 00"		15,000			
		VV	Součet		41,600			
11	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 315	m	1,200	187,50	225,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 315					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871373121					
		VV	1,20 "prodloužení potrubí v km 0,023 00"		1,200			
12	M	28611155	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x1000mm SN8	m	1,236	1 000,00	1 236,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x1000mm SN8					
		VV	1,20*1,03 "prodloužení potrubí v km 0,023 00, ztratiné 3%"		1,236			
13	K	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400	m	33,300	250,00	8 325,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871395811					
		VV	10,00 "odstranění potrubí DN300 - km 0,255 00"		10,000			
		VV	23,30 "odstranění potrubí DN300 - km 0,315 00"		23,300			
		VV	Součet		33,300			
14	K	877370330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 300					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877370330					
		VV	1,00 "redukce z DN300/DN200"		1,000			
		VV	1,00 "přechodka z DN200 krugované/DN200 PVC-U"		1,000			
		VV	Součet		2,000			
15	M	28617449	přechody z hladkých trub na kanalizaci PP korugovanou DN 200	kus	1,000	437,50	437,50	CS ÚRS 2025 01
		PP	přechody z hladkých trub na kanalizaci PP korugovanou DN 200					
16	M	286512411	redukce kanalizační PVC-U plnostěnná 315/200*	kus	1,000	562,50	562,50	
		PP	redukce kanalizační PVC-U plnostěnná 315/200*					
17	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	52,300	18,75	980,63	CS ÚRS 2025 01
		PP	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722112					
		VV	26,60 "úsek 1 - barva fólie šedá"		26,600			
		VV	25,70 "úsek 2 - barva fólie šedá"		25,700			
		VV	Součet		52,300			
	D	997	Přesun sutě				14 543,28	
18	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	24,538	62,50	1 533,63	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
		VV	24,538 "rozebrání zpev. příkopu u č.p.275"		24,538			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	269,918	12,50	3 373,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
	VV		24,538*11 "skládka do 12 km"		269,918			
20	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,653	62,50	103,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
	VV		1,653 "vybourané potrubí PVC"		1,653			
21	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	18,183	12,50	227,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
	VV		1,653*11 "skládka do 12 km"		18,183			
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,538	62,50	1 533,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
23	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,653	62,50	103,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612					
24	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	24,538	312,50	7 668,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221655					
	VV		24,538 "rozebrání zpev. příkopu u č.p.275"		24,538			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník podél sil. I/14, úsek Kostelecká ul., k.ú. Dolní Radechová
Objekt:
401.1 - Veřejné osvětlení oprava 1

KSO:
Místo: Dolní Radechová

Zadavatel:
Obec Dolní Radechová

Účastník:
ŠPELDA s.r.o.

Projektant:
Miloslav Kučera-PRODIS

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2025

IČ: 00272621
DIČ:

IČ: 28800125
DIČ: CZ28800125

IČ: 12349615
DIČ: CZ5607061515

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			990 923,71
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	990 923,71	21,00%	208 093,98
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 199 017,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. I/14, úsek Kostelecká ul., k.ú. Dolní Radechová

Objekt:

401.1 - Veřejné osvětlení oprava 1

Místo:

Dolní Radechová

Zadavatel:

Obec Dolní Radechová

Účastník:

ŠPELDA s.r.o.

Datum:

7. 4. 2025

Projektant:

Miloslav Kučera-
PRODIS

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

990 923,71

PSV - Práce a dodávky PSV

344 559,56

741 - Elektroinstalace - silnoproud

344 559,56

M - Práce a dodávky M

638 864,15

21-M - Elektromontáže

535 570,90

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

103 293,25

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél sil. I/14, úsek Kostelecká ul., k.ú. Dolní Radechová

Objekt:

401.1 - Veřejné osvětlení oprava 1

Místo: Dolní Radechová

Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel: Obec Dolní Radechová

Projektant: Miloslav Kučera-PRODIS

Účastník: ŠPELDA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

990 923,71

D	PSV	Práce a dodávky PSV					344 559,56	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					344 559,56	
1	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110003					
2	M	RMAT0005	trubka PVC 250mm	m	12,600	437,50	5 512,50	
PP			trubka PVC 250mm					
VV			12*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					12,600
3	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	4,000	26,25	105,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110042					
4	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	4,200	25,00	105,00	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm					
VV			4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					4,200
5	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	470,000	26,25	12 337,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110053					
6	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	493,500	33,04	16 304,01	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm					
VV			470*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					493,500
7	K	741110144	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 42 mm uložená pevně	m	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených pevně, Ø přes 42 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110144					
8	M	34571341	trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná závitová M50x1,5 D 46,2/50mm	m	10,500	690,00	7 245,00	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná závitová M50x1,5 D 46,2/50mm					
VV			10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					10,500
9	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	480,000	73,75	35 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122134					
10	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	552,000	303,19	167 359,50	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
P			Poznámka k položce: xxx					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		480*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		552,000			
11	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	145,000	73,75	10 693,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122211					
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	166,750	22,16	3 695,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		145*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		166,750			
13	K	741123412	Nahození kabel Al samonosný žíla 4x25 až 35 mm2 s napnutím kabelu (např. AES)	m	35,000	717,86	25 125,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kabelů hliníkových zavěšených nahození na podpěrné body s napnutím samonosného kabelu samonosných (např. AES) počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741123412					
14	M	34112404	kabel silový samonosný jádro Al izolace PE 0,6/1kV (1-AES) 4x25mm2	m	35,000	166,75	5 836,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel silový samonosný jádro Al izolace PE 0,6/1kV (1-AES) 4x25mm2					
15	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	78,000	36,25	2 827,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001					
16	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	76,000	36,25	2 755,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130005					
17	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	36,25	435,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 25 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130007					
18	K	741410003	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu	m	430,000	57,50	24 725,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410003					
19	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	296,700	54,09	16 047,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		430*0,69 "Přepočtené koeficientem množství		296,700			
20	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	5,200	625,00	3 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech					
	Online PSC		výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741101					
D	M		Práce a dodávky M				638 864,15	
D	21-M		Elektromontáže				535 570,90	
21	K	210040512	Ukončení vodičů nn svorkováním	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodičů, šablon a vazů venkovního vedení nn včetně naložení, rozvozu a složení kruhů vodičů, navalení na rozvřecí zařízení, rozvezení, zavěšení a sejmutí rozvinovacích kladek, rozvinutí, nahození a vyregulování vodičů do průhybu, přírážek za ztížené rozvinování, ukončení vodičů ovjéním nebo svorkováním včetně nastřihání vázacího drátu a ovinovací pásky Al, potření vodičů ochranným tukem, ovinutí páskou a provedení vazů svorkováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210040512					
22	M	RMAT0004	svorka svorka ALFE/AES		4,000	70,15	280,60	
	PP		svorka svorka ALFE/AES					
23	K	210191531	Montáž skříní plastových do výklenku typ SS100, SS200, SS101, SS102, SS201, ER112, RVO bez zapojení vodičů	kus	1,000	6 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž skříní bez zapojení vodičů plastových do výklenku, typ					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210191531					
24	M	35711877	skřínř rozváděče veřejného osvětlení do výklenku celoplastové provedení prostor pro elektroměr 6x vývod spínání RVO soumrakovým spínačem a spínání úsporného režimu hodinami	kus	1,000	67 125,00	67 125,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		skřínř rozváděče veřejného osvětlení do výklenku celoplastové provedení prostor pro elektroměr 6x vývod spínání RVO soumrakovým spínačem a spínání úsporného režimu hodinami					
25	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	12,000	2 800,00	33 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210203901					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	RMAT0002	svítidlo LED 2700K,4000im, DM11, 29W	kus	12,000	14 962,50	179 550,00	
	PP		svítidlo LED 2700K,4000im, DM11, 29W					
27	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	12,000	4 325,00	51 900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204011					
28	M	RMAT0003	stožár osvětlovací silniční STB6,5-B,114/89/76	kus	12,000	11 024,69	132 296,25	
	PP		stožár osvětlovací silniční STB6,5-B,114/89/76					
29	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	11,000	625,00	6 875,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204103					
30	M	31674002	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm	kus	11,000	1 861,56	20 477,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm					
31	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	625,00	625,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204105					
32	M	31674008	výložník rovný dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm	kus	1,000	2 752,81	2 752,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		výložník rovný dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm					
33	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204201					
34	M	31674129	výzbroj stožárová SV 6.6.4	kus	12,000	714,09	8 569,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		výzbroj stožárová SV 6.6.4					
35	K	210204221	Montáž manžety stožárové průměru do 150 mm	kus	12,000	125,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, průměru do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204221					
36	M	31674123	manžeta plastová ochranná na stožár d=114mm	kus	12,000	891,25	10 695,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		manžeta plastová ochranná na stožár d=114mm					
37	K	218202010	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního raménkového	kus	1,000	1 875,00	1 875,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních raménkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218202010					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				103 293,25	
38	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,500	3 750,00	1 875,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010024					
39	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	3,600	312,50	1 125,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460131113					
40	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	232,000	100,00	23 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161142					
41	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	76,000	125,00	9 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161172					
42	K	460161292	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	110,000	150,00	16 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161292					
43	K	460391111	Zásyp jam při elektromontážích ručně bez zhutnění	m3	2,400	187,50	450,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m bez zhutnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460391111					
44	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	232,000	87,50	20 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431182					
45	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	76,000	100,00	7 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431182					
46	K	460431312	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	110,000	125,00	13 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431312					
47	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	418,000	7,50	3 135,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671113					
48	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	3,600	400,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460881612					
49	K	460903311	Zazdění skříní nn bez koncového dílu hl do 30 cm, v 105 cm a š do 75 cm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zazdění a zajištění skříně pro rozvod nn včetně vysekání otvoru pro skříň a kabelový svod ve zdívu a obnovy okolní povrchové úpravy bez koncovkového dílu hloubky do 30 cm výšky 105 cm a šířky do 75 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460903311					
50	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	3,600	75,00	270,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalitě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468021221					
51	M	4499999501	Písek zásypový DEK hrubý 25 kg	kg	3 600,000	0,63	2 250,00	
	PP		Písek zásypový DEK hrubý 25 kg					
52	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,062	375,00	398,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972111					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							7 500,00	
53	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	15,000	250,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232					
	P		Poznámka k položce: Úprava stávajícího rozvaděče pro napojení RVO					
54	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	15,000	250,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4211					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST