

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Habršperk, Dolní Radechov
Objekt: DOD
Část:
JKSO:
Objednatel: OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 17.07.2026

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

SoD

-1 521 431,09

Práce a dodávky HSV

-1 521 431,09

Zemní práce

-132 793,74

1			121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-328,000	22,80	-7 478,40	21,0
2			132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	-247,520	253,07	-62 639,89	21,0
3			162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-247,520	55,84	-13 821,52	21,0
4			171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	31,400	16,80	527,52	21,0
5			174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-75,140	122,76	-9 224,19	21,0
6			175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-154,760	183,63	-28 418,58	21,0
7			181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-174,560	49,37	-8 618,03	21,0
8			181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-174,560	12,12	-2 115,67	21,0
9			00572410	osivo směs travní parková	kg	-6,980	143,98	-1 004,98	21,0

Zakládání

-227 975,84

10			212752102	Tratvody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150	m	-442,000	417,80	-184 667,60	21,0
11			212752R01	Nápojení drenáže DN150 do stávající jednotné kanalizace	kpl	-1,000	5 999,02	-5 999,02	21,0
12			212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	-442,000	84,41	-37 309,22	21,0

Vodorovné konstrukce

-33 514,11

13			451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-17,682	1 895,38	-33 514,11	21,0
----	--	--	-----------	--	----	---------	----------	------------	------

Komunikace pozemní

-1 111 721,07

14			561061111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m2	-1 961,900	141,58	-277 765,80	21,0
15			56530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	-70,628	5 503,50	-388 701,20	21,0
16			564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD B 0/63 s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	31,400	333,92	10 485,09	21,0
17			564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-1 961,900	262,80	-515 587,32	21,0
18			565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+(obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	31,400	571,11	17 932,85	21,0
19			571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	40,200	734,34	29 520,47	21,0
20			573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	31,400	14,40	452,16	21,0
21			573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	31,400	13,20	414,48	21,0
22			577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	31,400	367,14	11 528,20	21,0

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-15 426,33

23			916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-15,563	591,87	-9 211,27	21,0
24			59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-568,544	184,77	-105 049,87	21,0
25			59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	490,325	201,57	98 834,81	21,0

SoD

-29 995,08

Vedlejší rozpočtové náklady

-29 995,08

Průzkumné, geodetické a projektové práce

-29 995,08

26			013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	-1,000	29 995,08	-29 995,08	21,0
----	--	--	-----------	---	-----	--------	-----------	------------	------

Nové

539 787,54

539 787,54

539 787,54

27			564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 021,950	246,00	497 399,70	21,0
28			564930412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	105,879	117,00	12 387,84	21,0
29				Dokončovací práce - viz externí soupis	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	21,0

Celkem

-1 011 638,63