

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Základní škola Panenský Týnec - stavební úpravy

Objekt: Venkovní rampa

Objednatel: ZŠ Panenský Týnec, č.p. 166, 439 05 Panenský Týnec

Zhotovitel: Petr Laube

JKSO:

Datum: 18. 4. 2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

HSV Práce a dodávky HSV

58 745,57

1 Zemní práce

3 324,05

1	R	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,235	807,00	996,65	21,00	1 205,94
2	R	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	1,235	50,80	62,74	21,00	75,91
3	R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,439	451,50	1 101,21	21,00	1 332,46
4	R	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,235	467,09	576,85	21,00	697,99
5	R	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,235	129,49	159,92	21,00	193,50
6	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,235	15,50	19,14	21,00	23,16
7	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,470	165,00	407,55	21,00	493,14

2 Zakládání

7 103,20

8	R	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	2,439	2 912,34	7 103,20	21,00	8 594,87
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------	-------	----------

3 Svislé a kompletní konstrukce

9 575,00

9	R	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štlpaných tvárnic ztraceného bednění přírodní barvy včetně výplně z betonu	m2	6,250	1 532,00	9 575,00	21,00	11 585,75
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	-------	-----------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 809,48

10	R	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,481	3 197,71	7 933,52	21,00	9 599,56
11	R	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	2,481	164,50	408,12	21,00	493,83
12	R	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,481	82,31	204,21	21,00	247,10
13	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,081	32 440,00	2 627,64	21,00	3 179,44
14	R	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	2,086	1 050,00	2 190,30	21,00	2 650,26
15	R	635321211	Násyp pod podlahy z cihelného recyklátu se zhutněním	m3	1,916	1 221,01	2 339,46	21,00	2 830,74
16	R	637211311	Povrch rampy z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm na MC 10	m2	16,542	792,30	13 106,23	21,00	15 858,53

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 387,82

17	R	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	7,200	195,49	1 407,53	21,00	1 703,11
18	R	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,160	316,00	682,56	21,00	825,90
19	R	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,800	15,60	168,48	21,00	203,86
20	R	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,160	257,00	555,12	21,00	671,70
21	R	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	6,480	28,60	185,33	21,00	224,25
22	R	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	2,160	180,00	388,80	21,00	470,45

99 Přesun hmot

6 546,03

23	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	26,407	247,89	6 546,03	21,00	7 920,70
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

48 166,87

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

933,99

24	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	4,065	10,70	43,50	21,00	52,63
25	111	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	0,001	27 280,00	27,28	21,00	33,01
26	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	4,065	97,41	395,97	21,00	479,13
27	628	628311120	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S35	m2	4,675	92,97	434,63	21,00	525,91

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	R	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	8,469	3,85	32,61	21,00	39,45
767		Konstrukce zámečnické					47 232,88		
29	R	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	36,000	132,00	4 752,00	21,00	5 749,92
30	R	Madlo	Madlo rampa	m	6,000	1 031,00	6 186,00	21,00	7 485,06
31	R	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	225,000	47,11	10 599,75	21,00	12 825,70
32	Záb	Zábradlí	Zábradlí trubkové rampa celkem 12,5m	sou b.	1,000	25 470,00	25 470,00	21,00	30 818,70
33	R	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,263	856,00	225,13	21,00	272,40
		<u>Celkem</u>					<u>106 912,44</u>		