

Smlouva o dílo

č. zhotovitele: 6517/2026

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „smlouva“)

Smluvní strany

Obchodní firma: **MSEM, a.s.**
Sídlo: Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 64610080
Registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 1197
číslo účtu: 107-4639200247/0100
(dále též jen „zhotovitel“)

a

Obchodní firma: **Obec Paseka**
Sídlo: č.p. 17, 78397 Paseka
IČO: 00299316
číslo účtu: 1801712379/0800
(dále též jen „objednatel“)

objednatel a zhotovitel též jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované touto smlouvou a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
- 1.2. Dílem se dle této smlouvy rozumí provedení stavby o názvu „**Paseka, směr Pasecký Žleb, kabelové vedení VO**“.
- 1.3. Dílo „Paseka, směr Pasecký Žleb, kabelové vedení VO“ zahrnuje kompletní provedení prací a dodávek vedoucích k provedení díla dle této smlouvy; Druh a rozsah prací a dodávek jsou blíže specifikovány v listině označené jako Položkový rozpočet č. 6517 ze dne 02. 09. 2026, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s projektovou dokumentací o názvu „Paseka, směr Pasecký Žleb, kabelové vedení VO“ zpracovanou Miroslavem Kotkem, Malátova 23/213, 779 00 Bystrovany, IČ: 63313294 (dále též jen „PD“).
- 1.5. Místo plnění díla: dle PD.

2. Doba plnění závazku

- 2.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- termín zahájení prací v místě plnění: práce na díle budou zahájeny po protokolárním předání a převzetí staveniště,
 - dokončení díla: do 30. 06. 2027.
- 2.2. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu trvání překážek bránících zhotoviteli v řádném provádění díla, a to zejména nepříznivých klimatických podmínek (déšť, silný vítr) nebo nesoučinnosti objednatele. O vzniku takové překážky je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně informovat.

3. Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena za provedení díla specifikovaného v čl. 1 této smlouvy činí **4 717 507,-Kč bez DPH**.
- 3.2. K uvedené ceně díla bude účtována daň z přidaného hodnoty (dále také „DPH“) ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen „zákon o DPH“).

4. Platební podmínky

- 4.1. Záloha nebude poskytnuta.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě faktury, která bude mít náležitosti běžného daňového dokladu dle výše uvedeného zákona o DPH. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném předání a převzetí díla formou oběma smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat uhrazení ceny díla na základě dílčích faktur po řádném předání a převzetí dílčích částí předmětu díla.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou vystavovány a doručovány v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mailovou adresu: podatelna@obecpaseka.cz. Elektronicky vystavena a doručena faktura se považuje za řádně doručenou dnem jeho odeslání na výše uvedenou e-mailovou adresu. Smluvní strany potvrzují, že s vystavováním a přijímáním faktur v elektronické podobě souhlasí ve smyslu § 26, odst. 3., zákona o DPH.
- 4.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle účinných právních předpisů nebo sjednanou touto smlouvou nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení její opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod a datum jejího vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Po doručení nové vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 4.5. Splatnost faktury bude **21 dní** ode dne doručení faktury objednateli.
- 4.6. Veškeré platby budou prováděny výhradně v české měně (CZK).
- 4.7. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla. Za den zaplacení bude považován den připsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat účinné obecně závazné právní předpisy, technické normy (zejm. ČSN, ČSN EN) a dále respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se díla, které nebudou v rozporu s výše uvedenými předpisy, touto smlouvou včetně jejich příloh a případných dodatků.

5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími pro něho z právního předpisu, technické normy, PD nebo této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a požadovat provádění díla řádným způsobem.

5.3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to v listinné nebo elektronické podobě.

Do stavebního deníku bude zhotovitel průběžně zaznamenávat zejména údaje o průběhu provádění díla, počtu pracovníků a provedených pracích.

Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla objednateli přístupný; v případě elektronického stavebního deníku zajistí zhotovitel objednateli nepřetržitý přístup.

Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla předat objednateli stavební deník; v případě elektronického stavebního deníku zajistí jeho předání zejména zpřístupněním úplného záznamu.

5.4. Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.

5.5. Při předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli veškeré rozhodné skutečnosti mající vliv na provádění díla. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.

5.6. Osoby oprávněné jednat ve věcech realizačních podle této smlouvy:
za objednatele:

doc. Mgr. Antonín Černoch, Ph.D., e-mail: cernoch@obecpaseka.cz, mob.: +420 723 061 987, starosta
Ing. Miroslav Kotek, e-mail: miroslav-kotek@seznam.cz, mob: +420 724 248 845, stavební dozor

za zhotovitele:

Bc. Tomáš Miko, e-mail: tomas.miko@msem.cz, mob.: +420 723 571 694

5.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v rozsahu a v termínu dle této smlouvy. Dílo se považuje za dokončené, je-li provedeno řádně a nevykazuje-li vady a nedodělky bránící jeho užívání.

Objednatel je povinen převzít dílo i s případnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Tyto vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu včetně lhůt k jejich odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu dle této smlouvy.

5.8. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol.

5.9. Předávací protokol zajistí zhotovitel. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla:

- vyklidit staveniště a uvést staveniště a všechny dotčené prostory do řádného stavu a předat je zpět objednateli;
- předat objednateli veškerou dokumentaci související s provedením díla, nezbytnou pro jeho řádné, bezpečné a spolehlivé užívání.

5.10. Objednatel je oprávněn požadovat změny rozsahu díla, zejména změny technického řešení, rozsahu prací, použitých materiálů nebo technologických postupů.

5.11. V případě požadavku objednatele na změnu díla je zhotovitel oprávněn požadovat:

- přiměřené zvýšení ceny díla,
 - prodloužení termínů plnění,
- a to v rozsahu odpovídajícím požadované změně.

5.12. Nebude-li dohodnuto jinak, budou vícepráce, méněpráce oceněny podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, případně podle cen v místě a čase obvyklých. Vícepráce, méněpráce nebo jiné změny díla budou realizovány na základě písemného odsouhlasení smluvními stranami.

- 5.13. Pokud hrozí nebezpečí prodlení nebo vzniku škody a není možné změnu díla předem písemně odsouhlasit, je zhotovitel oprávněn provést nezbytné práce i bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Tyto práce budou následně bez zbytečného odkladu smluvními stranami odsouhlaseny.

6. Záruka za dílo

- 6.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 48 měsíců ode dne jeho převzetí objednatelem podle této smlouvy. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu.
- 6.2. Záruka podle předchozího odstavce se vztahuje výhradně na řádné provedení díla zhotovitelem, zejména na kvalitu a odborné provedení prací, montáže a zabudování jednotlivých částí, zařízení a materiálů do díla.
- 6.3. Na jednotlivé dodávky, zařízení, výrobky a materiály použité při realizaci díla poskytuje zhotovitel záruku v délce dle záručních podmínek jejich výrobců, dovozců nebo dodavatelů, minimálně však v délce 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu.
- 6.4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na převzatém díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a uvede popis vady, jak se vada projevuje a jakým způsobem požaduje objednatel vadu odstranit (dále jen „reklamací“). Smluvní strany si ujednaly, že reklamacie doručená v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.5. Zhotovitel zahájí odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od doručení reklamacie, a reklamovanou vadu odstraní neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od zahájení prací, pokud mu v tom nebrání objektivní okolnosti, které není možné na straně zhotovitele rozumně ovlivnit. Reklamované vady, které zapříčiní nefunkčnost díla nebo brání jeho bezpečnému a spolehlivému provozu, je zhotovitel povinen odstranit do 48 hodin od doručení reklamacie, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. O dobu od doručení reklamacie do doby převzetí odstraněné vady objednatelem se záruční doba sjednaná na příslušnou část díla prodlužuje.
- 6.6. Pokud zhotovitel vadu ve stanoveném nebo písemně dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vady jiné osobě, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré oprávněně vynaložené náklady spojené s odstraněním vady, přičemž práva ze záruky zůstávají nedotčena. Shora uvedené náklady spojené s odstraněním vady díla vyúčtuje objednatel zhotoviteli fakturou, která je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení faktury zhotoviteli.

7. Smluvní pokuta

- 7.1. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, i započatý den prodlení.
- 7.2. Pro případ prodlení objednatele nebo zhotovitele se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z výše tohoto peněžitého závazku za každý, byť i započatý den prodlení.
- 7.3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a za každý, byť i započatý den prodlení.
- 7.4. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně. Za den zaplacení se považuje den připsání příslušné částky na účet oprávněné smluvní strany uvedený ve vyúčtování. Pro případ prodlení s úhradou vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

- 7.5. Ujednáním smluvních pokut není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinností utvrzovaných smluvní pokutou, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly limitaci smluvních pokut tak, že celková výše smluvních pokut vyúčtovaných na základě této smlouvy jedné smluvní straně nesmí přesáhnout 10 % z celkové ceny díla bez DPH.

8. Zánik smlouvy

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
- a) dohodou smluvní stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů,
 - nedodržení pokynů objednatele nebo závažné porušení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, které nebylo napraveno ani v náhradní přiměřené lhůtě stanovené objednatelem zhotoviteli v písemné výzvě,
 - neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
- 8.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
 - b) podá-li zhotovitel na sebe insolvenční návrh.
- 8.3. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na úhradu:
- již provedených prací,
 - dodaného materiálu,
 - účelně vynaložených nákladů,
 - a prací provedených ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy.

9. Závěrečná a společná ustanovení

- 9.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran české právo, především pak příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění, podle jehož ustanovení § 2586 a násl. se tato smlouva sjednává.
- 9.2. Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, pokud je takové ustanovení oddělitelné od této smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k nahrazení takového ustanovení této smlouvy, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 9.3. Smluvní strany preferují smírné řešení sporů vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní. Pokud nedoručí k smírnému vyřešení sporu, budou všechny spory, které mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, řešeny před věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 9.4. Tato smlouva může být měněna jen písemnými dodatky podepsanými k tomu oprávněnými zástupci příslušné smluvní strany.
- 9.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Smlouva o dílo byla schválena Radou obce Paseka dne 17.9.2026.
- 9.7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.

9.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

- Příloha č.1 Položkový rozpočet č. 6517 ze dne 02. 09. 2026

Ve Frýdku-Místku

V Pasece

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Martin Kubík
Digitálně podepsal
Ing. Martin Kubík
Datum: 2026.09.23
11:08:38 +02'00'

Ing. Martin Kubík
vedoucí sekce Obchod
na základě plné moci

doc. Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.

 Digitální podpis: 23.09.2026 09:23

doc. Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.
starosta obce Paseka

1	CENÍK MONTÁŽÍ	Číslo stavby:	Číslo zakázky:		6517		
		Název stavby:	Paseka, směr Pasecký Žleb, kabelové vedení VO				
		Místo stavby:	Paseka				
2	Objednatel	Obec Paseka, DIČ: CZ					
3	Zhotovitel	MSEM, a.s., DIČ: CZ64610080					
4	Kód a název okresu						
5	Kód a název odvětví stavby						
6	Charakter stavby						
REKAPITULACE NÁKLADŮ V KČ							
Náklady na		Nákl.zahr.do plánu invest.výstavby			Náklady zahrnov. do ZP	Náklady hraz. z invest. prostředků	Celkové náklady stavby
		Stav. část	Tech. část	Celkem			
8	I-PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx			
9	II-PROVOZNÍ SOUBORY	xxxxxxxx					
10	DODÁVKA	xxxxxxxx			xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
11	MONTÁŽ				xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
13	III-STAVEBNÍ OBJEKTY	4 268 374		4 268 374	4 268 374	4 268 374	4 268 374
16	IV-STROJE, ZAŘ.A INV. INVEST.POVAHY						
17	V-UMĚLECKÁ DÍLA NEPŘENOSNÁ						
18	VI-VEDELEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
26	VII-OSTATNÍ NÁKLADY	449 133		449 133	449 133	449 133	449 133
27	VIII-REZERVA						
28	IX-JINÉ INVESTICE	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx			
29	X-NÁKL.HRAZENÉ Z INV.NEZAHR.DO ZP	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx		
30	PŘÍSPĚVKY JINÝM INVESTORŮM	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx		xxxxxxxx
31	XI-NÁKLADY HRAZENÉ Z PROV.PROSTR.	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	
32	KOMPLETAČNÍ ČINNOST	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	
33	C E L K E M	4 717 507		4 717 507	4 717 507	4 717 507	4 717 507
34	Vypracoval: Antonín Zapletal Organizace: MSEM, a.s. DIČ: Collo-louky 126 738 01 Frýdek-Místek IČ: 64610080 DIČ: CZ64610080	Podpis: Dne: 02.09.2026 Razítko:	Daň z přidané hodnoty			990 676	
			C E L K E M včetně daně z přidané hodnoty			5 708 183	
35	Zhotovitel: Organizace: MSEM, a.s.	Objednatel: Organizace: Obec Paseka			Razítko:		

MSEM, a.s.
 Collo-louky 126
 738 01 Frýdek-Místek
 IČ: 64610080 DIČ: CZ64610080

Oceněné práce

Číslo SAP:
 Název akce: Paseka Paseka, směr Pasecký Žleb, kabelové vedení VO
 Úsek: 1 - kabelové vedení VO
 Verze NZ: DB-269 (08A).x1sm

Projektant: Katek Miroslav
 Firma:
 Datum:

Vypracoval: Antonín Zapletal
 Firma: MSEM, a.s.
 Datum: 01.09.2026

ZMP	ZN	Název	Množ.	MJ	Elmont.a zemní práce			Mechanismy		Materiál	
					NH	Sazba	Celkem	Cena	Celkem	Cena	Celkem
		C.0 Montážní a demontážní práce									
SMB36		KABEL 1-CYKY-J 4X25 1KV VOLNE ULOZENY	2 552,000	M	229,680	895	205 563,60			411,59	1 050 365,69
CIB63		UKONC.KAB.DO 4X 35 BEZ TRMENU,BEZ OK	118,000	KS	41,654	895	37 280,33				
CHB40		PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	2 313,000	M	34,695	895	31 052,02				
SMB36		KABEL 1-CYKY-J 4X25 1KV VOLNE ULOZENY	21,000	M	1,890	895	1 691,55			411,59	8 643,29
CIB63		UKONC.KAB.DO 4X 35 BEZ TRMENU,BEZ OK	6,000	KS	2,118	895	1 895,61				
BAB17		TRUBKA PANCER.OCELOVA 36MM PEVNE ULOZENA	9,000	M	1,134	895	1 014,93			410,36	3 693,25
DQB36		PAS BANDIMEX-UPEV. SVOD. VODICE NA SLOUP	15,000	KS						26,81	402,16
FSB02		SKRIN SP100/NSP1P ESTA 3X160A NA SLOUP	3,000	KS	0,378	895	338,31			1 446,10	4 338,30
FLB03		POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 16A	3,000	KS	0,030	895	26,85			44,25	132,74
BIB91		PRIPOJ.VOD.DO 50 NA ALFE 25-50 SR.SV.	4,000	KS	1,092	895	977,34			152,61	610,43
DYB15		SVORKA POLOPR. SLIP32.21 PRO IZV 4X50	2,000	KS	0,364	895	325,78			209,30	418,59
DQB12		UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	2 375,000	M	294,500	895	263 577,50			77,08	183 066,19
CUB55		LANO FEZN 50MM2 K PROPOJENI BLESKOJISTEK	4,500	M	0,999	895	894,10			29,22	131,50
CTB94		OMEZOV.PREP.1KV+SVORKY PRIPOJ. ALFE16-70	2,000	SADA	1,934	895	1 730,93			2 077,99	4 155,98
CTB95		OMEZOV.PREP.1KV+SVORKY PRIPOJ. AES16-120	1,000	SADA	0,967	895	865,46			2 663,83	2 663,83
DQB32		SVODOVY VODIC-LANO FEZN50MM2 BEZ PODPER	36,000	M	3,024	895	2 706,48			29,22	1 052,02
DQA48		TVAROVANI JIMACE-OCHR.TRUBKY-UHELNIKU	58,000	KUS	11,136	895	9 966,72				
DQA51		PRIPOJ.SVODU UZEMNENI-BET.A DREV.SL.SR03	58,000	KUS	8,584	895	7 682,68			35,74	2 073,04
DMA09 A		OSVETL.STOZAR OCEL.BEZPAT. K5	19,000	KUS	31,198	895	27 922,21	321,80	6 114,20	4 701,61	89 330,61
DMA09 A		OSVETL.STOZAR OCEL.BEZPAT. K6	2,000	KUS	3,284	895	2 939,18	321,80	643,60	5 020,79	10 041,57
DMA09 A		OSVETL.STOZAR OCEL.BEZPAT. K7	34,000	KUS	55,828	895	49 966,06	321,80	10 941,20	7 054,90	239 866,52
DMA09 A		OSVETL.STOZAR OCEL.BEZPAT. JBUD 7	1,000	KUS	1,642	895	1 469,59	321,80	321,80	9 743,90	9 743,90
DMA09 A		OSVETL.STOZAR OCEL.BEZPAT. STP5	1,000	KUS	1,642	895	1 469,59	321,80	321,80	6 992,06	6 992,06
DMA09 A		OSVETL.STOZAR OCEL.BEZPAT.STB 7	2,000	KUS	3,284	895	2 939,18	321,80	643,60	7 607,25	15 214,50
DMA20 A		VYLOZNIK ROVNÝ UD 1/60 - 500	31,000	KUS	57,629	895	51 577,95			745,50	23 110,50
DMA20 A		VYLOZNIK ROVNÝ UD 1/60 - 1000	2,000	KUS	3,718	895	3 327,61			1 125,60	2 251,20
DMA20 A		VYLOZNIK ROVNÝ UD 1/89 - 1000	1,000	KUS	1,859	895	1 663,80			2 431,91	2 431,91
DMA20 A		VYLOZNIK ROVNÝ UD 1/89 - 2000	1,000	KUS	1,859	895	1 663,80			2 641,91	2 641,90
DMA20 A		VYLOZNIK ROVNÝ UD 1/76 - 1000	2,000	KUS	3,718	895	3 327,61			2 284,38	4 568,76
DNA01		MONTAZ ELEKTROVYZBR.STOZARU PRO 1 OKRUH	58,000	KUS	51,620	895	46 199,90				
CCB38		KABEL CYKY-J 3X1,5 PEVNE ULOZENY	458,000	M	8,244	895	7 378,38			13,95	6 387,55
CIB42		UKONC.KAB. DO 4X10 BEZ KONCOVKY A OK	116,000	KS	21,808	895	19 518,16				
DLA60 A		MONTÁŽ SVÍTIDEL	58,000	KUS	43,500	895	38 932,50				
		C.1 Mont.a dem.práce - součet			925,012		827 885,71		18 986,20		1 674 327,99
		C.7 Mont.a dem.práce vč.mat. -C21,22,25-M					2 521 199,90				
		D.2 Zemní a montážní práce - součet			925,012		827 885,71		18 986,20		1 674 327,99
										z toho:	
										Hlavní mat.	1 674 310,98
										Ostatní mat.	17,01
		D.9 Zemní a montážní práce vč.mat. - celkem			925,012		2 521 199,90				
M.0 Rekapitulace nákladů					NH	Práce		Mechanismy		Materiál	
M.2 Zemní a montážní práce						925,012	827 885,71	18 986,20		1 674 327,99	
M.9 Náklady celkem - součet						925,012	827 885,71	18 986,20		1 674 327,99	
N.0 Ostatní náklady											
TIA01		INŽENÝRSKÁ ČINNOST (VYTÝČENÍ SIT, ...)	10,000	TKC		1 000	10 000,00				
TIA19		AUTODOPRAVA A MECHANIZACE	186,320	TKC		1 000	186 320,01				
TIA11		VÝCHOZÍ REVIZE V TKC	32,000	TKC		1 000	32 000,00				
TIA67		POPLATKY ZA SKLADKU ZEMIN	42,050	TKC		1 000	42 050,00				
TIA28		GEODETICKÉ VYTÝČENÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY	23,000	TKC		1 000	23 000,00				
TIA29		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU	46,000	TKC		1 000	46 000,00				
N.1 Ostatní náklady - celkem							339 370,01				
N.2 Náklady celkem bez daně z př. hodnoty							2 860 569,91				
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY					21,000	%	600 719,68				
N.9 Celkové náklady za úsek vč. daně z př. hod.							3 461 289,59				

Oceněné práce

Číslo SAP:
Název akce: Paseka Paseka, směr Pasecký Žleb, kabelové vedení VO
Úsek: 2 - zemní práce
Verze NZ: DB-269 (08A).xls

Projektant: Katek Miroslav
Firma:
Datum:

Vypracoval: Antonín Zapletal
Firma: MSEM, a.s.
Datum: 01.09.2026

ZMP	ZN	Název	Množ.	MJ	Elmont.a zemní práce			Mechanismy		Materiál	
					NH	Sazba	Celkem	Cena	Celkem	Cena	Celkem
		B.0 Zemní práce									
RAB04	V	RYHY 35X65CM ZASTAV.UZEMI TR3	98,000	M	75,029	689	51 694,84			15,84	1 552,21
RAB07	V	RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3	64,000	M	63,590	689	43 813,79			16,53	1 058,14
RAB19	V	RYHY 50X100CM ZASTAV.UZEMI TR3	275,000	M	454,410	689	313 088,49			18,54	5 097,88
RAB22	V	RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3	132,000	M	261,043	689	179 858,76			19,53	2 577,96
RDB87		KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM	28,700	M	0,861	689	593,23			15,22	436,69
REB56		ROZSIR JAMY PROTLAKY NN V ZAST.UZEMI TR3	8,000	KS	45,032	689	31 027,05			53,06	424,49
RGB02		VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3	79,600	M3	264,829	689	182 467,32				
RGB32		VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	54,500	M3	84,421	689	58 165,72				
REB53	A	ROURY FUROWEL PRO POUZDROVÝ ZÁKLAD	58,000	KS	232,000	689	159 848,00			628,95	36 479,10
ECB94		MONTAZ BEDNENI PRO ZAKLAD STOZARU VC.MAT	58,000	M2	44,196	689	30 451,04			1 451,10	84 163,80
ECB70		ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU	6,600	M3	76,600	689	52 777,12				
ECB75		ZAKL.BETON C12/15 D05M3 DO BEDN.BEZ DOPR	25,200	M3	50,249	689	34 621,42			3 356,56	84 585,21
RDB93		OBNOVA STERK.CESTY PO VYKOPKU MIMO VYKOP	90,000	M2	6,660	689	4 588,74			59,85	5 386,50
RDB90		ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP	213,000	M2	28,755	689	19 812,20			7,40	1 575,57
RDB91		OBNOVA VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOP	500,000	M2	19,000	689	13 091,00			3,70	1 849,26
		B.1 Zemní práce - součet			1 706,674		1 175 898,72				225 186,81
		B.9 Zemní práce - celkem					1 401 085,53				
		D.2 Zemní a montážní práce - součet			1 706,674		1 175 898,72				225 186,81
										z toho:	
										Hlavní mat.	436,69
										Ostatní mat.	224 750,12
		D.9 Zemní a montážní práce vč.mat. - celkem			1 706,674		1 401 085,53				
		F.0 Definitivní zádlažby									
MEB65		ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	15,000	M2	15,885	677	10 148,85			16,51	247,59
MEB66		ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	15,000	M2	9,795	429	6 433,65			1 386,97	20 804,51
MEB67		ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	41,200	M2	33,331	390	16 075,42				
MEB68		ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	41,200	M2	22,536	99	4 068,91			859,82	35 424,50
MEB35		ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM	27,400	M2	17,591	111	3 039,76				
MEB36		ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP	27,400	M2	17,289	456	12 492,48			263,25	7 212,95
MEB38		ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK. DLAZBA MIMO VYKOP	172,000	M2	110,424	112	19 246,80				
MEB39		ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.MIMOVYKOP	172,000	M2	98,384	302	51 931,96			115,64	19 890,78
MEB41		ODSTRAN. CHODNIKU KAMEN.DLAZBA NAD VYKOP	1,000	M2	0,552	119	118,77				
MEB42		ZRIZENI CHODNIKU KAMEN. DLAZBA NAD VYKOP	1,000	M2	0,890	617	616,92			567,83	567,83
MEB43		ODSTRAN.CHODNIKU KAMEN.DLAZBA MIMO VYKOP	4,000	M2	2,208	56	223,08				
MEB44		ZRIZENI CHODNIKU KAMEN.DLAZBA MIMO VYKOP	4,000	M2	3,288	437	1 746,76			267,57	1 070,28
MEB49		ODSTRAN. CHODNIKU BETON.KRYT NAD VYKOPEM	6,000	M2	7,164	692	4 154,16			107,29	643,73
MEB50		ZRIZENI CHODNIKU BETON. KRYT NAD VYKOPEM	6,000	M2	5,526	229	1 372,44			474,36	2 846,16
MEB51		ODSTRAN. CHODNIKU BETON. KRYT MIMO VYKOP	10,000	M2	9,440	403	4 027,20				
MEB52		ZRIZENI CHODNIKU BETON. KRYT MIMO VYKOP	10,000	M2	8,160	63	634,50			298,00	2 980,00
MEB83		ODSTR.CHODNIK.VOZOVKA STERKODRT NADVYKOP	30,000	M2	3,930	102	3 059,40				
MEB84		ZRIZ.CHODNIK.VOZOVKA STERKODRT NAD VYKOP	26,000	M2	1,586	98	2 546,70			145,42	3 781,00
MEB59		ODSTRANENI OBRUBNIKU VOZOVKA	10,000	M	2,740	137	1 368,50				
MEB60		ZRIZENI OBRUBNIKU VOZOVKA	10,000	M	3,870	125	1 248,00			231,31	2 313,12
MEB85		ODSTR.PRIKOPOVEHO ZLABU NAD VYKOP	10,000	M	0,850	50	497,00				
MEB87		ZRIZ.PRIKOP.ZLABU DO BETONU NAD VYKOP	10,000	M	1,420	83	827,10			264,58	2 645,77
		F.1 Definitivní zádlažby - součet			376,859		145 878,36				100 428,22
		F.9 Definitivní zádlažby - celkem					246 306,58				
		M.0 Rekapitulace nákladů			NH	Práce		Mechanismy		Materiál	
		M.2 Zemní a montážní práce			1 706,674		1 175 898,72				225 186,81
		M.3 Definitivní zádlažby			376,859		145 878,36				100 428,22
		M.9 Náklady celkem - součet			2 083,534		1 321 777,08				325 615,03
TIA10	A	N.0 Ostatní náklady									
		PŘEKOP POTOKA	109,763	TKC		1 000	109 763,00				
		N.1 Ostatní náklady - celkem					109 763,00				
		N.2 Náklady celkem bez daně z př. hodnoty					1 757 155,11				
		DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY	21,000	%			369 002,57				
		N.9 Celkové náklady za úsek vč. daně z př. hod.					2 126 157,68				

Oceněné práce

Číslo SAP:
Název akce: Paseka Paseka, směr Pasecký Žleb, kabelové vedení VO
Úsek: 3 - demontáže
Verze NZ: DB-269 (08A).xism

Projektant: Katek Miroslav
Firma:
Datum:

Vypracoval: Antonin Zapletal
Firma: MSEM, a.s.
Datum: 01.09.2026

ZMP	ZN	Název	Množ.	M.J	Elmont.a zemní práce			Mechanismy		Materiál	
					NH	Sazba	Celkem	Cena	Celkem	Cena	Celkem
		B.0 Zemní práce									
RGB02		VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3	1,500	M3	4,991	689	3 438,45				
RGB36		ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	2,400	M3	1,279	689	881,37				
ECB70		ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU	0,500	M3	5,803	689	3 998,27				
		B.1 Zemní práce - součet			12,073		8 318,09				
		B.9 Zemní práce - celkem					8 318,09				
		C.0 Montážní a demontážní práce									
XDB02	D	LANO ALFE NN 24-AL1/4ST1A (25/4)NEMAZ	2 712,000	M	54,240	895	48 544,80				
BIB72	D	UKONC.VOD.ALFE 6 16MM2 SVORKOU	30,000	KS	2,970	895	2 658,15				
JMB31	D	SLOUP BETON. J 9/3/180 BEZ VYSTROJE	1,000	KS	5,283	895	4 728,29				
FSB06	D	SKRIN SP182/NSP1P ESTA 3X50A ODP. SLOUP	1,000	KS	0,063	895	56,38				
HYB15	D	KONZOLA VPS 600/280 NA JB PR.220-250	14,000	KS	2,254	895	2 017,33				
BIB25	D	IZOLATOR KLDKOVY VZK-1 BILY S CEPEM	80,000	KS	1,600	895	1 432,00				
BIB21	D	IZOLATOR ROUBIKOVY VPR-1B BILY	11,000	KS	0,330	895	295,35				
BIB78	D	VAZ NN DVOJITY KRIZOVY ALFE 6 16MM2	96,000	KS	3,168	895	2 835,36				
SMB01	D	KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2,VOLNE ULOZENY	57,000	M	1,482	895	1 326,39				
CIB68	D	UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK	64,000	KS	11,072	895	9 909,44				
DXB23	D	VODIC IZOL. 1 kv 4x16 NAHOZENI NA PB	60,000	M	3,780	895	3 383,10				
DYB34	D	SVORKA KOTEVNI SO158.1S PRO IZV 4x25	4,000	KS	0,920	895	623,40				
DLA60	D	SVITIDLO LED 5500LM 39W	30,000	KUS	11,340	895	10 149,30				
DMA09	D	OSVETL.STOZAR OCEL.BEZPAT. BM4 ZN ELMOS	2,000	KUS	2,094	895	1 874,13	205,20	410,40		
FHA13	D	MONTAZ REPRODUKTORU DO 10 W VC.ZAPOJENI	12,000	KUS	1,140	895	1 020,30				
		C.1 Mont.a dem.práce - součet			101,736		91 053,72		410,40		
		C.7 Mont.a dem.práce vč.mat. -C21,22,25-M					91 464,12				
		D.2 Zemní a montážní práce - součet			113,809		99 371,81		410,40		
		D.9 Zemní a montážní práce vč.mat. - celkem			113,809		99 782,21				
		M.0 Rekapitulace nákladů			NH	Práce					
		M.2 Zemní a montážní práce				113,809	99 371,81		410,40		
		M.9 Náklady celkem - součet				113,809	99 371,81		410,40		
		N.2 Náklady celkem bez daně z př. hodnoty					99 782,21				
		DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY		21,000 %			20 954,26				
		N.9 Celkové náklady za úsek vč. daně z př. hod.					120 736,47				