

SMLOUVA O DÍLO Č. 2.

na provedení stavby dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Čl. 1 Smluvní strany

OBJEDNATEL:

OBEC TROUBELICE

Troubelice , 783 83 Troubelice

jednající pro věci :

▪ **smluvní:** Ing. Ondřej Plačko

IČ: 00299570

DIČ:CZ00299570

Tel.: 585 032 108

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

jednající pro věci :

▪ **smluvní:** Ing. Michal Axmann - jednatel

zastoupený při jednáních pro věci :

▪ **technické:** Ing. Michal Axmann – stavbyvedoucí

IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Tel.: 773001283

E-mail: stav-martech@volny.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú.: 153430458/0300

Oprávnění k podnikání: zapsáno do OR Ostrava oddíl C, číslo vložky 13769,

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se stal vítězem zakázky s názvem: „CHODNÍK LAZCE“.
- 2.2. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel, že pro objednatele provede dílo vymezené dále v této smlouvě za podmínek v této smlouvě sjednaných, na svůj náklad a nebezpečí, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu díla.
- 2.3. Předmětem díla je kompletní provedení stavebních prací a souvisejících činností, tj. stavebních, montážních, řemeslných prací a dodávek spojených s výše uvedenou zakázkou, dle zadávací projektové dokumentace, včetně předloženého stavebního povolení (ohlášky) a místního šetření. Rozsah prací je přesně specifikován v oceněném výkazu výměr zhotovitele

(položkovém rozpočtu), který tvoří závaznou a nedílnou součást smlouvy v podobě přílohy č.1 této smlouvy.

2.4. Název díla: „CHODNÍK LAZCE“

Místo plnění: Lazce, k. ú. Troubelice, okres Olomouc

Investor: Obec Troubelice

Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Petrem Malým, IČ: 42956439, a v souladu s platným stavebním povolením.

2.5. Předmět díla dále zahrnuje:

- zajištění bezpečnosti osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště – tj. řádné označení a zajištění staveniště v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
- čištění znečištěných vozovek,
- vedení stavebního, případně i montážního deníku,
- provádění kontrolních měření a zkoušek, jsou-li vyžadovány,
- respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání prací apod.,
- účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby apod.,
- zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů,
- odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku a to vybouraných hmot a stavební sutí, včetně poplatků za uskladnění.

2.6. Při realizaci stavby mohou být zhotovitelem nabízeny nové výrobky a materiály, které by stavbu zlevnily a v konečném efektu zvýšily kvalitu a užitnou hodnotu díla. Tyto materiály mohou být použity pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s podklady pro provedení díla, zejména se zadávací dokumentací, a neshledal při jejím prostudování závažných vad, které by bránily řádnému provedení díla tak, jak je dohodnuto v této smlouvě a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.8. Osobou odpovědnou k podpisu zjišťovacího protokolu o provedených pracích, k zápisu do stavebního deníku či jiných obdobných listin je za objednatele: Ing.Ondřej Plačko.
Osobou odpovědnou k podpisu zjišťovacího protokolu o provedených pracích, k zápisu do stavebního deníku či jiných obdobných listin je za zhotovitele: Ing.Michal Axmann

Čl. 3 Termíny realizace díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
zahájení provádění díla: **do 3 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.**
dokončení díla: **nejpozději do 31. 07. 2014**

- 3.2. Zhotovitel je oprávněn dílo provést ještě před uplynutím sjednané doby, a objednatel je povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od zhotovitele převzít, a to do 5 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí díla.
- 3.3. Lhůta k dokončení díla může být prodloužena: pokud překážky v práci zavinil objednatel, pokud přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (přírodní pohromy a jiné).
- 3.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do patnácti pracovních dnů před termínem zahájení stavby, sjednaným touto smlouvou o dílo.
- 3.5. Objednatel předá zhotoviteli při zahájení provádění díla jeho vyhotovení projektové dokumentace, stavební povolení, podmínky místního šetření, vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí či jiných organizací, která mají vliv na provádění stavby. Až od předání veškerých potřebných dokumentů nutných k řádnému provedení díla, počíná běžet lhůta k provedení díla, tj. o případnou dobu prodlení objednatele s předáním veškerých potřebných dokumentů nutných k řádnému provedení díla, se prodlužuje zhotoviteli doba k dokončení díla.

Čl. 4 Cena díla

- 4.1. Cena je zpracována jako konečná a nejvýše přípustná za předmět plnění uvedený v čl. 2 této smlouvy, a to v souladu s cenovými předpisy platnými v době zpracování nabídky, a to především zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách.

Celková dohodnutá smluvní a pevná cena za dílo: (zaokrouhleno na celé koruny)	bez DPH	1.858.187,--Kč
	DPH 15 %	390.219,-- Kč
	s DPH	2.248.406,-- Kč

(slovy: Dva miliony dvě stě čtyřicet osm tisíc čtyřista šest korun včetně DPH)

- 4.2. Ve smluvní ceně je zahrnuta i úhrada všech dalších možných poplatků souvisejících s vlastní realizací díla.
- 4.3. V uvedené ceně jsou zahrnuty i všechny vedlejší rozpočtové náklady a kompletační přírážka zhotovitele, přičemž zhotovitel ručí za úplnost této dohodnuté a smluvní ceny.
- 4.4. Úprava smluvní ceny v průběhu realizace stavby je možná pouze na základě vzájemné dohody objednatele a zhotovitele, a to pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
 - že dojde ke změně celostátní regulace cen,
 - bude – li objednatel písemně požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat,

- objednatel požádá o změnu termínu zahájení stavby o víc než 6 měsíců nebo termínu ukončení stavby o více než 3 měsíce oproti objednatel stanovenému limitnímu termínu dokončení.
- 4.5. Cena víceprací požadovaných objednatelem, případně navržených zhotovitelem musí být dohodnuta před provedením prací, nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy k provedení. Bez souhlasu objednatele a bez dohody o ceně nesmí být vícepráce prováděny. V případě vzájemného odsouhlasení bude uvedená cena dohodnuta dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.6. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
- 4.7. Postup plateb.
- 4.7.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně.
- 4.7.2. Přílohou daňového dokladu – faktury bude oboustranně podepsaný soupis provedených prací, který Zhotovitel k odsouhlasení objednateli předá vždy nejpozději do 3 kalendářního dne následujícího měsíce. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení zhotovitelem. Pokud se objednatel k tomuto soupisu v této lhůtě nevyjádří, považují ho smluvní strany za odsouhlasený. Po odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce.
- 4.7.3. Dílo bude hrazeno až do výše 95 % z celkové ceny díla. Zbývajících 5% je pozastávka. Pozastávka bude provedena z poslední faktury zhotovitele. Tuto pozastávku objednatel uhradí zhotoviteli po předání a převzetí díla, po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
- 4.8. **Splatnost každé faktury – daňového dokladu je 15 dnů** od data vystavení zhotovitelem. Za rozhodující je považován den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 4.9. Finanční uzavření díla bude provedeno konečnou fakturou - daňovým dokladem. Přílohou konečné faktury bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených prací také celkové vyúčtování ceny díla včetně soupisu faktur vystavených v průběhu provádění díla.
- 4.10. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- Označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - Identifikační údaje objednatele včetně DIC
 - Identifikační údaje zhotovitele včetně DIC
 - Popis obsahu účetního dokladu-přesný název akce dle SoD+č. SoD
 - Datum vystavení, datum splatnosti dle SoD
 - Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění
 - Výši ceny bez daně celkem
 - Sazbu daně
 - Výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - Cenu celkem včetně daně

- označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele
- Podpis odpovědné osoby zhotovitele, razítko
- Přílohu – soupis provedených prací podepsaný objednatelem a zhotovitelem

4.11. Práce, které provedl zhotovitel o své újmě, odchylně od smlouvy nesmí zařazovat do soupisu provedených prací. Úhrada těchto prací se provede tehdy, pokud objednatel je dodatečně uzná a bude vzájemně dohodnuta cena za tyto práce.

4.12. Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení. Cenové podmínky musí být předem dohodnuty. Práce neuvedené v nabídce a to jak méněpráce, tak vícepráce budou oceněny podle ceníku stavebních prací URS a vzájemně zhotovitelem a objednatelem odsouhlaseny.

Čl. 5 Převzetí díla

- 5.1. Právo na zaplacení ceny díla (přiměřené části ceny díla a doplatku) vzniká vždy po provedení určitého objemu prací, jak je uvedeno výše v této smlouvě.
- 5.2. V souladu s ust. §2628 občanského zákoníku objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji (dále jen „drobné vady“).
- 5.3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k převzetí. Objednatel je povinen dílo od zhotovitele převzít, a to do pěti dnů od výzvy zhotovitele k převzetí díla.
- 5.4. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany předávací protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, případně proveden soupis zjištěných vad a nedodělků (nedodělkem se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených obecně platnými technickými normami a předpisy), vč. dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiných právech z odpovědnosti za vady. V závěru protokolu objednatel uvede, zda dílo přejímá nebo z jakého důvodu odmítá dílo převzít. Objednatel není povinen dílo převzít, pakliže vykazuje jiné než drobné vady uvedené v ust. §2628 obč.zák. Protokol o předání a převzetí podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o vadách, nedodělcích, opatřeních a lhůtách v zápise uvedených, považují za dohodnuté. Podpis předávacího protokolu objednatelem bez vad a nedodělků (případně vytknutí pouze drobných vad) je podmínkou pro povinnost převzetí díla objednatelem a pro vznik práva na zaplacení doplatku ceny díla. V případě výskytu vad a nedodělků (tzn. jiných než drobných vad) je povinen tyto vady zhotovitel odstranit a až po jejich řádném odstranění může vyzvat objednatele k převzetí díla. O převzetí díla bude sepsán tzv. *dodatečný předávací protokol* podepsaný smluvními stranami, který je nezbytnou podmínkou pro vznik povinnosti objednatele k zaplacení doplatku ceny díla.
- 5.5. Pokud právní předpisy a ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení zkoušek předcházet vlastnímu převzetí díla. K účasti na

zkouškách musí zhotovitel objednatele včas vyzvat, zápisem v SD a současně elektronickou poštou. Výsledek zkoušek bude uveden v zápise o provedení zkoušek, který potvrdí oba účastníci.

- 5.6. Zhotovitel připraví k zahájení přejímacího řízení veškeré doklady a dokumenty včetně atestů, které jsou nutné pro předání stavby.

Jedná se o:

- geodetické zaměření skutečného stavu,
- zápis a osvědčení o provedení všech předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla, včetně prohlášení o shodě výrobků,
- záruční listy, návody k obsluze, atesty použitých materiálů a další.

Čl. 6 Další povinnosti zhotovitele

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na vlastní nebezpečí, samostatně, odborně.
- 6.2. Zhotovitel je povinen uskutečňovat činnost podle této smlouvy poctivě, s vynaložením veškeré potřebné odborné péče.
- 6.3. Zhotovitel provede opatření k zabezpečení staveniště proti úrazu a vstupu nepovolaných osob. Stavbyvedoucí zhotovitele bude pravidelně informovat objednatele o postupu prací a přijatých bezpečnostních opatřeních. Současně budou objednatel a zhotovitel přijímat taková organizační opatření, aby nedošlo k úrazu osob či škodám na zdraví a majetku. Smluvní strany jsou povinny spolupracovat a vzájemně se informovat o všech nutných krocích k zajištění ochrany majetku a osob.
- 6.4. Pro zhotovitele jsou závazné směrnice o protipožární ochraně a obecně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a zachování pořádku na pracovišti. Zhotovitel je povinen vybavit své pracovníky ochrannými pracovními prostředky.
- 6.5. Zařízení staveniště a deponie materiálů bude provedeno dle dohody s objednatelem tak, aby jejich výstavbou nevznikla škoda na pozemcích objednatele nebo dalších osob. Za uložení a likvidaci vytěženého materiálu ze stavby zodpovídá zhotovitel.
- 6.6. Vytyčení podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací si zajistí zhotovitel. Objednatel je povinen zhotoviteli předat dokumentaci o vedení všech inženýrských sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel zodpovědnost.
- 6.7. Zhotovitel zajistí samostatné měření odběru vody a el. energie v místě odběru. Náklady s tímto spojené jsou zhotovitelem zakalkulovány v ceně za dílo.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění nebo zajišťování prací, jinému působí škoda na nemovité věci, nebo se jimi držba nemovité věci znemožní nebo podstatně ztíží, nahradí škodu z toho vzniklou.
- 6.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda zhotovitel provádí dílo v dohodnuté nebo předepsané kvalitě. Zjistí-li vady, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní, a prodlení trvá déle než 30 kalendářních dnů, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. V okamžiku odstoupení od

smlouvy jsou obě smluvní strany povinny sepsat protokol o stavu díla včetně spotřebovaného materiálu, provedených pracích a vynaložených nákladech tak, aby mohlo dojít k finančnímu vyrovnání.

- 6.10. Zhotovitel umožní objednateli vykonávat technický dozor, a to v rozsahu oprávnění uvedených v zákoně č. 183/2006 Sb., v platném znění a ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel rovněž umožní vykonávat projektantovi autorský dozor.
- 6.11. Kterákoliv ze smluvních stran má právo svolávat poradu - kontrolní den k řešení problémů souvisejících s realizací díla, a to zápisem ve stavebním deníku a současně elektronickou poštou, a to nejméně tři pracovní dny před termínem konání.
- 6.12. V případě vzniku překážky v postupu stavebních prací, potřeby víceprací, z důvodu projektem neřešených kolizí, finančního plnění jinak než dle dohody ze strany objednatele apod. provede stavbyvedoucí zhotovitele zápis do stavebního deníku s udáním data a hodiny zjištění této skutečnosti a o této skutečnosti neprodleně zhotovitel uvědomí objednatele; zhotovitel není povinen pokračovat z těchto důvodů v provádění prací, tj. zhotoviteli vzniká právo přerušit práce do odstranění překážek. O tuto dobu se pak prodlužuje termín ukončení díla, avšak pouze za předpokladu, že překážka vznikla prokazatelně na straně objednatele.
- 6.13. Zhotovitel je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání právního vztahu založeného touto smlouvou, obdrží od objednatele (projektovou dokumentaci), ihned po ukončení tohoto právního vztahu je povinen objednateli uvedené podklady vrátit.
- 6.14. Postup při provádění díla bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznačeny veškeré údaje, důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí zhotovitele. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku stavební dozor objednatele. Stavební deník bude přístupný objednateli v době provádění prací na stavbě. Objednatel má právo kontroly a zavazuje se zápisy a provedené práce ve stavebním deníku v případě potřeby neprodleně připomínkovat.
- 6.15. Objednatel seznámí zhotovitele se základními režimovými a bezpečnostními opatřeními. Zhotovitel se zavazuje, že je bude plně respektovat a přizpůsobí práce požadavkům objednatele. Tyto požadavky budou předány a vzájemně odsouhlaseny před podpisem této smlouvy.
- 6.16. Zhotovitel vyklidí staveniště do pěti pracovních dnů od převzetí díla objednatelovým podpisem předávacího protokolu.

Čl. 7 Další povinnosti objednatele

- 7.1. Objednatel je povinen v poměru ke zhotoviteli jednat poctivě.
- 7.2. Objednatel je povinen zajistit a předat zhotoviteli všechny potřebné podklady k provedení díla (zejména projektovou dokumentaci, stavební povolení, územní rozhodnutí).
- 7.3. Objednatel se zavazuje kontrolovat provádění prací dle projektu a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

- 7.4. Objednatel je povinen neprodleně informovat zhotovitele o skutečnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla a upozornit je na rizika na staveništi, o nichž ví nebo musí vědět.
- 7.5. Objednatel je povinen zpřístupnit zhotoviteli místo plnění díla a zajistit, aby místo plnění bylo plně způsobilé k řádnému provádění díla tak, aby zhotovitel mohl řádně dílo plnit. O předání staveniště sepiší strany zápis.
- 7.6. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup k napojení elektřiny, k vodě a místo pro umístění materiálu a obslužných zařízení staveniště.
- 7.7. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k podpisu zjišťovacího protokolu o provedených pracích a předávacího protokolu či jiných obdobných listin, u nichž vyvstane potřeba součinnosti objednatele, případně i zápisu do stavebního deníku, a to 5dnů od výzvy zhotovitele k poskytnutí součinnosti. Pro případ prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle tohoto bodu vzniká zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-Kč za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením této povinnosti a to v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do 10ti dnů od doručení výzvy k její úhradě. Účelem tohoto ustanovení je zajištění součinnosti objednatele s ohledem na způsob splatnosti ceny díla po částech a úpravu kontrahování o více či méně pracích.

Čl. 8 Další smluvní sankce

- 8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou přiměřené části ceny díla nebo doplatku ceny díla vzniká zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením této povinnosti a to v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do 10ti dnů od doručení výzvy k její úhradě.
- 8.2. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-Kč za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením této povinnosti a to v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do 10-ti dnů od doručení výzvy k její úhradě.
- 8.3. Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením této povinnosti a to v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do 10ti dnů od doručení výzvy k její úhradě.

Čl. 9 Odpovědnost za vady, záruka

- 9.1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za kvalitní provedení stavebních a montážních prací. Zhotovitel zaručuje objednateli soulad díla s předanou projektovou dokumentací. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v trvání 24 **měsíců** od převzetí prací. Záruka na dodávky technologie, strojního a elektro zařízení včetně zařízení, které dodávají jiní dodavatelé, je dána záručními listy. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

- 9.2. Zhotovitel se zavazuje odstranit oprávněné vady, které se vyskytnou v záruční době, do 10 dnů od jejich vytknutí objednatelem. V případě havárie nastoupí zhotovitel k odstranění závady do 24hodin od jejího nahlášení objednatelem. Pokud tak zhotovitel včas neučiní, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením této povinnosti a to v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do 14ti dnů od doručení výzvy k její úhradě. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním oprávněné vady déle než **5 dnů**, a v případě havárie nenastoupí do **24 hodin** od jejího nahlášení, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen vzniklé účelně vynaložené náklady uhradit.
- 9.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně do rukou zhotovitele. Výše smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení v dohodnutém termínu je 1.000,-- Kč/den.

Čl. 10 Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
- z důvodů podstatného porušení smlouvy, kterým se rozumí: prodlení se zahájením prací více než 30 kalendářních dnů, prodlení s odstraněním vad díla, které trvá déle než 30 kalendářních dnů,
 - v případě dle §2593 obč.zák. a v dalších případech stanovených občanským zákoníkem.
- 10.2. Zhotovitel má dále právo odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterými jsou: nezaplacení přiměřené části ceny díla (či doplatku) ve lhůtě 60 kalendářních dnů po splatnosti, opakované neposkytnutí součinnosti objednatelem k sepsu zjišťovacího protokolu či jiných listin a zahájení insolvenčního řízení na objednatele.
- 10.3. Odstoupením od smlouvy se tato neruší od počátku, ale až od okamžiku odstoupení. Smluvní strany sepiší předávací protokol a zhotoviteli budou uhrazeny skutečně provedené práce, do díla zapracovaný materiál a účelně vynaložené náklady do doby odstoupení od smlouvy.


Čl. 11. Další ujednání

- 11.1. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují události mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné, které nejsou zaviněné smluvními stranami a ani je nemohou smluvní strany ovlivnit např. živelné pohromy. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožným z důvodu vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu a k ceně a plnění. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moci právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.
- 11.2. Smluvní strany na sebe nepřebírají nebezpečí změny okolností a dohodly se na možnosti aplikace ustanovení občanského zákoníku ohledně změny okolností.

- 11.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení smlouvy o dílo.
- 11.4. Tuto smlouvu či její část je možné postoupit pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem postupované strany.
- 11.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla a ceně může jeho provádění přerušit a nedostává se do prodlení se zhotovením díla.
- 11.6. Smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 11.7. Tato smlouva je uzavřena v písemné formě. Může být měněna, doplněna, případně zrušena, pouze po dohodě smluvních stran písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran. Výjimku představuje pouze změna formy smlouvy při sjednávání více prací či méně prací, u těchto se smluvní strany dohodly, že postačí dodržení postupu dle bodu 4.4. smlouvy.
- 11.8. Veškeré písemnosti budou mezi smluvními stranami doručovány na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Neohlášení změny adresy včas či řádně jde k tíži prodávající strany.

V Uničově dne 9.5.2014

.....
za objednatele
Ing. Ondřej Plačko
Starosta



LAZAM UNICHOVSKO
Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov
mobil: 773 001 280, 773 001 284
IČ: 640 87 883, DIČ: CZ64087883

.....
za zhotovitele
Ing. Michal Axmann
jednatel

KRYCI LIST ROZPOCTU - REKAPITULACE

Název stavby

Lazce - chodník

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Lazce

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Troubelice

Projektant

Zhotovitel

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

12.02.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	382 538,27	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 475 648,79	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 858 187,06	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant									

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis


Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko



D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 858 187,06
24	DPH 10,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 1 858 184,11	390 219,28
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 248 406,34

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Lazce - chodník

JKSO

Název objektu

chodník úsek 1

EČO

Místo

Lazce

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Troubelice

Projektant

Zhotovitel

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

12.02.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	69 601,82	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	258 588,98	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		328 190,80	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	328 190,80
24	DPH 10,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 328 190,81	68 920,07
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	397 110,87

E Přípočty a odpochy

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lazce - chodník

Objekt: chodník úsek 1

Objednatel: Obec Troubelice

Zhotovitel: LAZAM uničovská stavební s.r.o.

JKSO:

Datum: 12. 2. 2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	69 601,82	258 588,98	328 190,80		
1	Zemní práce	5 005,07	69 389,12	74 394,19		
5	Komunikace	45 361,26	61 890,45	107 251,71		
8	Trubní vedení	0,00	1 560,00	1 560,00		
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	19 235,49	125 749,41	144 984,90		
99	Přesun hmot	0,00	25 124,64	25 124,64		
	<u>Celkem</u>	<u>69 601,82</u>	<u>258 588,98</u>	<u>328 190,80</u>		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lazce - chodník

Objekt: chodník úsek 1

Objednatel: Obec Troubelice
Zhotovitel: LAZAM uničovská stavební s.r.o.
Datum: 12. 2. 2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce											
1 221		113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	134,901	35,50	0,00	4 788,99	4 788,99	0,00000	0,000
2 221		113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	165,000	48,90	0,00	8 068,50	8 068,50	0,00000	0,000
3 001		122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	64,319	127,00	0,00	8 168,51	8 168,51	0,00000	0,000
4 001		122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	64,319	28,00	0,00	1 800,93	1 800,93	0,00000	0,000
5 001		162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	64,319	153,00	0,00	9 840,81	9 840,81	0,00000	0,000
6 001		162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	24,030	173,00	0,00	4 157,19	4 157,19	0,00000	0,000
7 583		583411210R0	ostatní materiál - ornice	soub	1,000	5 000,00	0,000	0,000	5 000,00	1,00000	1,000
8 001		167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,030	169,00	0,00	4 061,07	4 061,07	0,00000	0,000
9 001		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	64,319	16,60	0,00	1 067,70	1 067,70	0,00000	0,000
32 001		171201211	Poplatek za uložení odpadu - zemina	t	115,774	50,00	0,00	5 788,70	5 788,70	0,00000	0,000
33 001		171201212	Poplatek za uložení odpadu - suť	t	58,325	50,00	0,00	2 916,25	2 916,25	0,00000	0,000
10 001		175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	24,030	540,00	0,00	12 976,20	12 976,20	0,00000	0,000
11 231		180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,100	14,70	0,00	1 177,47	1 177,47	0,00000	0,000
12 005		005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,060	84,50	5,07	0,00	5,07	0,00100	0,000
			2,403 * 0,025		0,060						
13 001		181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	211,164	11,30	0,00	2 386,15	2 386,15	0,00000	0,000
14 231		182001111	Plošná úprava terénu zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	80,100	20,00	0,00	1 602,00	1 602,00	0,00000	0,000
15 231		185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	80,100	0,52	0,00	41,65	41,65	0,00000	0,000
16 231		185851111	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	1,000	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00000	0,000
5 Komunikace											
17 221		564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	29,008	59,50	0,00	1 725,98	1 725,98	0,00000	0,000
18 221		564851111	Podklad ze štěrkorodě ŠD tl 150 mm	m2	38,480	99,40	0,00	3 824,91	3 824,91	0,00000	0,000
45 361,26 61 890,45 107 251,71 40,385											
69 601,82 258 588,98 328 190,80 91,825											
5 005,07 69 389,12 74 394,19 1,000											

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19 221	564871111		Podklad ze štrkodorité ŠD tl 250 mm	m2	104,130	157,00	0,00	16 348,41	16 348,41	0,00000	0,000
20 221	564962111		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	29,600	269,00	0,00	7 962,40	7 962,40	0,00000	0,000
21 221	596212212		Kladiení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	142,350	225,00	0,00	32 028,75	32 028,75	0,10362	14,750
22 592	592451090		dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	136,574	313,00	42 747,66	0,00	42 747,66	0,18000	24,583
23 592	592451180		dlažba zámková PROMENADA slepecká 20x10x6 cm šedá	m2	7,200	363,00	2 613,60	0,00	2 613,60	0,14600	1,051
8					Trubní vedení		0,00	1 560,00	1 560,00	0,421	
24 221	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,42080	0,421
9					Ostatní konstrukce a práce-bourání		19 235,49	125 749,41	144 984,90	50,019	
25 221	916241213		Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	198,800	195,00	0,00	38 766,00	38 766,00	0,14079	27,989
26 592	592174110		obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	200,788	95,80	19 235,49	0,00	19 235,49	0,03600	7,228
27 221	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,560	2 530,00	0,00	16 596,80	16 596,80	2,25634	14,802
28 011	952901411		Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	330,000	30,90	0,00	10 197,00	10 197,00	0,00000	0,000
29 013	979081111		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	58,325	352,00	0,00	20 530,40	20 530,40	0,00000	0,000
30 013	979081121		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	174,974	13,40	0,00	2 344,65	2 344,65	0,00000	0,000
31 013	979082111		Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	58,325	209,00	0,00	12 189,93	12 189,93	0,00000	0,000
99					Přesun hmot		0,00	25 124,64	25 124,64	0,000	
34 221	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	153,199	164,00	0,00	25 124,64	25 124,64	0,00000	0,000
					Celkem		69 601,82	258 588,98	328 190,80	91,825	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Lazce - chodník

JKSO

Název objektu

chodník úsek 2

EČO

Místo

Lazce

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Troubelice

Projektant

Zhotovitel

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

12.02.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C			Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	188 383,34	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%		0,00	
2		Montáž	770 653,19	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%		0,00	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%		0,00	
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%		0,00	
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu			0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		959 036,54	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)			0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady			0,00	

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	959 036,54
24	DPH 10,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 959 036,54	201 397,67
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 160 434,21

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lazce - chodník

Objekt: chodník úsek 2

Objednatel: Obec Troubelice

Zhotovitel: LAZAM uničovská stavební s.r.o.

JKSO:

Datum: 12. 2. 2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	188 383,34	770 653,19	959 036,54	244,087	188,681
1	Zemní práce	10 568,60	241 334,85	251 903,45	1,007	188,681
5	Komunikace	128 632,65	178 631,47	307 264,12	115,187	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	49 182,09	350 686,87	399 868,97	127,893	0,000
99	Přesun hmot	0,00	70 666,12	70 666,12	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>188 383,34</u>	<u>770 653,19</u>	<u>959 036,54</u>	<u>244,087</u>	<u>188,681</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lazce - chodník
Objekt: chodník úsek 2

JKSO:

Objednatel: Obec Troubelice
Zhotovitel: LAZAM uničovská stavební s.r.o.
Datum: 12. 2. 2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
0 221	113106121		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	315,840	35,50	0,00	11 212,32	11 212,32	0,00000	0,000
1 221	113106241		Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	63,318	36,10	0,00	2 285,78	2 285,78	0,00000	0,000
2 221	113107131		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	89,670	496,00	0,00	44 476,32	44 476,32	0,00000	0,000
0 221	113202111		Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	428,500	48,90	0,00	20 953,65	20 953,65	0,00000	0,000
0 001	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	186,262	127,00	0,00	23 655,27	23 655,27	0,00000	0,000
0 001	122201109		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	186,262	28,00	0,00	5 215,34	5 215,34	0,00000	0,000
0 001	162601101		Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	186,262	153,00	0,00	28 498,09	28 498,09	0,00000	0,000
0 001	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	67,290	173,00	0,00	11 641,17	11 641,17	0,00000	0,000
0 583	563441210R0		ostatní materiál - ornice	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1,00000	1,000
0 001	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	67,290	169,00	0,00	11 372,01	11 372,01	0,00000	0,000
0 001	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	186,262	16,60	0,00	3 091,95	3 091,95	0,00000	0,000
0 001	171201211		Poplatek za uložení odpadu - zemina	t	335,272	50,00	0,00	16 763,60	16 763,60	0,00000	0,000
0 001	171201212		Poplatek za uložení odpadu - suť	t	188,681	50,00	0,00	9 434,05	9 434,05	0,00000	0,000
0 001	175101201		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	67,290	540,00	0,00	36 336,60	36 336,60	0,00000	0,000
0 231	180402111		Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	224,300	14,70	0,00	3 297,21	3 297,21	0,00000	0,000
0 005	005724100		osivo směs travní parková rekreační	kg	6,729	84,50	568,60	0,00	568,60	0,00700	0,007
			269,16 * 0,025		6,729						
0 001	181101102		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	606,890	11,30	0,00	6 857,86	6 857,86	0,00000	0,000
0 231	182001111		Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	224,300	20,00	0,00	4 486,00	4 486,00	0,00000	0,000
0 231	185803211		Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	224,300	0,52	0,00	116,64	116,64	0,00000	0,000
0 231	185851111		Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	3,000	547,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00000	0,000
5 Komunikace											
							128 632,65	178 631,47	307 264,12	115,187	
							188 383,34	770 653,19	959 036,54	244,087	
							10 568,60	241 334,85	251 903,45	1,007	

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 221	564231111		Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	89,572	59,50	0,00	5 329,53	5 329,53	0,00000	0,000
0 221	564851111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	118,820	99,40	0,00	11 810,71	11 810,71	0,00000	0,000
0 221	564871111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	291,590	157,00	0,00	45 779,63	45 779,63	0,00000	0,000
0 221	564962111		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	91,400	269,00	0,00	24 586,60	24 586,60	0,00000	0,000
0 221	596212212		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	405,000	225,00	0,00	91 125,00	91 125,00	0,10362	41,966
0 592	592451090		dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	397,050	313,00	124 276,65	0,00	124 276,65	0,18000	71,469
0 592	592451180		dlažba zámková PROMENADA slepecká 20x10x6 cm šedá	m2	12,000	363,00	4 356,00	0,00	4 356,00	0,14600	1,752
9					Ostatní konstrukce a práce-bourání		49 182,09	350 686,87	399 868,97	127,893	
0 221	916241213		Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	508,300	195,00	0,00	99 118,50	99 118,50	0,14079	71,564
0 592	592174110		obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	513,383	95,80	49 182,09	0,00	49 182,09	0,03600	18,482
0 221	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16,774	2 530,00	0,00	42 438,22	42 438,22	2,25634	37,848
0 011	952901411		Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	810,000	30,90	0,00	25 029,00	25 029,00	0,00000	0,000
0 013	979081111		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	188,681	352,00	0,00	66 415,71	66 415,71	0,00000	0,000
0 013	979081121		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	566,044	13,40	0,00	7 584,99	7 584,99	0,00000	0,000
0 013	979082111		Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	188,681	209,00	0,00	39 434,33	39 434,33	0,00000	0,000
99					Přesun hmot		0,00	70 666,12	70 666,12	0,000	
0 221	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	430,891	164,00	0,00	70 666,12	70 666,12	0,00000	0,000
					Celkem		188 383,34	770 653,19	959 036,54	244,067	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Lazce - chodník

JKSO

Název objektu

chodník úsek 3

EČO

Místo

Lazce

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Troubelice

Projektant

Zhotovitel

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

12.02.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C			Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	47 807,88	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00			
2		Montáž	202 716,26	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00			
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00			
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		250 524,14	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	250 524,14
24	DPH 10,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 250 524,15	52 610,07
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	303 134,21

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lazce - chodník

Objekt: chodník úsek 3

Objednatel: Obec Troubelice

Zhotovitel: LAZAM uničovská stavební s.r.o.

JKSO:

Datum: 12. 2. 2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	47 807,88	202 716,26	250 524,14	64,075	48,831
1	Zemní práce	2 660,97	62 674,47	65 335,44	1,002	48,831
5	Komunikace	31 891,07	38 768,56	70 659,63	28,603	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 255,85	101 273,23	114 529,07	34,470	0,000
99	Přesun hmot	0,00	27 552,00	27 552,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>47 807,88</u>	<u>202 716,26</u>	<u>250 524,14</u>	<u>64,075</u>	<u>48,831</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lazce - chodník

Objekt: chodník úsek 3

Objednatel: Obec Troubelice
Zhotovitel: LAZAM uničovská stavební s.r.o.
Datum: 12. 2. 2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce											
0 221		113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	92,340	35,50	0,00	3 278,07	3 278,07	0,00000	0,000
0 221		113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	22,410	496,00	0,00	11 115,36	11 115,36	0,00000	0,000
0 221		113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	139,600	48,90	0,00	6 826,44	6 826,44	0,00000	0,000
0 001		122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 až 3	m3	43,117	127,00	0,00	5 475,86	5 475,86	0,00000	0,000
0 001		122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	43,117	28,00	0,00	1 207,28	1 207,28	0,00000	0,000
0 001		162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	43,117	153,00	0,00	6 596,90	6 596,90	0,00000	0,000
0 001		162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	19,050	173,00	0,00	3 295,65	3 295,65	0,00000	0,000
0 583		583441270R0	ostatní materiál - ornice	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1,00000	1,000
0 001		167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	19,050	169,00	0,00	3 219,45	3 219,45	0,00000	0,000
0 001		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	43,117	16,60	0,00	715,74	715,74	0,00000	0,000
0 001		171201211	Poplatek za uložení odpadu - zemina	t	77,611	50,00	0,00	3 880,55	3 880,55	0,00000	0,000
0 001		171201212	Poplatek za uložení odpadu - suť	t	48,831	50,00	0,00	2 441,55	2 441,55	0,00000	0,000
0 001		175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	19,050	540,00	0,00	10 287,00	10 287,00	0,00000	0,000
0 231		180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	63,500	14,70	0,00	933,45	933,45	0,00000	0,000
0 005		005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	1,905	84,50	160,97	0,00	160,97	0,00100	0,002
			76,2 * 0,025		1,905						
0 001		181101102	Úprava pláňe v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	137,270	11,30	0,00	1 551,15	1 551,15	0,00000	0,000
0 231		182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	63,500	20,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00000	0,000
0 231		185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	63,500	0,52	0,00	33,02	33,02	0,00000	0,000
0 231		185851111	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	1,000	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00000	0,000
5 Komunikace											
0 221		564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm	m2	6,860	59,50	0,00	408,17	408,17	0,00000	0,000
										28,603	
										0,000	
										70 659,63	
										31 891,07	
										38 768,56	
										408,17	
										0,00000	

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 221	564851111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	9,100	99,40	0,00	904,54	904,54	0,00000	0,000
0 221	564871111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	82,550	157,00	0,00	12 960,35	12 960,35	0,00000	0,000
0 221	564962111		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 200 mm	m2	7,000	269,00	0,00	1 883,00	1 883,00	0,00000	0,000
0 221	596212212		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	100,500	225,00	0,00	22 612,50	22 612,50	0,10362	10,414
0 592	592451090		dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	99,105	313,00	31 019,87	0,00	31 019,87	0,18000	17,839
0 592	592451180		dlažba zámková PROMENADA slepá 20x10x6 cm šedá	m2	2,400	363,00	871,20	0,00	871,20	0,14600	0,350
9					Ostatní konstrukce a práce-bourání		13 255,85	101 273,23	114 529,07	34,470	
0 221	916241213		Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	137,000	195,00	0,00	26 715,00	26 715,00	0,14079	19,288
0 592	592174110		obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	138,370	95,80	13 255,85	0,00	13 255,85	0,03600	4,981
0 221	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,521	2 530,00	0,00	11 438,13	11 438,13	2,25634	10,201
0 011	952901411		Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	201,000	30,90	0,00	6 210,90	6 210,90	0,00000	0,000
0 013	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	48,831	352,00	0,00	17 188,51	17 188,51	0,00000	0,000
0 013	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	146,493	13,40	0,00	1 963,01	1 963,01	0,00000	0,000
0 013	979082111		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	48,831	209,00	0,00	10 205,68	10 205,68	0,00000	0,000
99					Přesun hmot		0,00	27 552,00	27 552,00	0,000	
0 221	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	168,000	164,00	0,00	27 552,00	27 552,00	0,00000	0,000
					Celkem		47 807,85	202 716,26	250 524,14	64,075	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Lazce - chodník

JKSO

Název objektu

chodník úsek 4

EČO

Místo

Lazce

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Troubelice

Projektant

Zhotovitel

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

12.02.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	76 745,23	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	243 690,36	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		320 435,58	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant						D Celkové náklady					
Datum a podpis				Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22					320 435,58
Objednatel						24 DPH 10,00 % z 0,00					0,00
						25 DPH 21,00 % z 320 432,61					67 291,47
Datum a podpis				Razítko		26 Cena s DPH (ř. 23-25)					387 727,06
Zhotovitel						E Přípočty a odpočty					
						27 Dodávky objednatele					0,00
						28 Klouzavá doložka					0,00
Datum a podpis				Razítko		29 Zvýhodnění + -					0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lazce - chodník

Objekt: chodník úsek 4

Objednatel: Obec Troubelice

Zhotovitel: LAZAM uničovská stavební s.r.o.

JKSO:

Datum: 12. 2. 2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	76 745,23	243 690,36	320 435,58	92,012	54,730
1	Zemní práce	1 044,02	69 341,66	70 385,68	1,001	54,730
5	Komunikace	52 815,65	65 793,08	118 608,73	47,400	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 885,56	108 555,61	131 441,17	43,611	0,000
99	Přesun hmot	0,00	26 026,14	26 026,14	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>76 745,23</u>	<u>243 690,36</u>	<u>320 435,58</u>	<u>92,012</u>	<u>54,730</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lazce - chodník
Objekt: chodník úsek 4

JKSO:

Objednatel: Obec Troubelice
Zhotovitel: LAZAM uničovská stavební s.r.o.
Datum: 12. 2. 2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce											
0 221	113106121		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	109,170	35,50	0,00	3 875,54	3 875,54	0,00000	0,000
0 221	113107131		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	34,356	496,00	0,00	17 040,58	17 040,58	0,00000	0,000
0 221	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	132,150	48,90	0,00	6 462,14	6 462,14	0,00000	0,000
0 001	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	75,179	127,00	0,00	9 547,73	9 547,73	0,00000	0,000
0 001	122201109		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	75,179	28,00	0,00	2 105,01	2 105,01	0,00000	0,000
0 001	162601101		Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	75,179	153,00	0,00	11 502,39	11 502,39	0,00000	0,000
0 001	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,205	173,00	0,00	900,47	900,47	0,00000	0,000
0 553	583441210R0		ostatní materiál - ornice	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1,00000	1,000
0 001	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,205	169,00	0,00	879,65	879,65	0,00000	0,000
0 001	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	75,179	16,60	0,00	1 247,97	1 247,97	0,00000	0,000
0 001	171201211		Poplatek za uložení odpadu - zemina	t	135,322	50,00	0,00	6 766,10	6 766,10	0,00000	0,000
0 001	171201212		Poplatek za uložení odpadu - suť	t	54,730	50,00	0,00	2 736,50	2 736,50	0,00000	0,000
0 001	175101201		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	5,205	540,00	0,00	2 810,70	2 810,70	0,00000	0,000
0 231	180402111		Založení parkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	17,350	14,70	0,00	255,05	255,05	0,00000	0,000
0 005	005724100		osivo směs travní parková rekreační	kg	0,521	84,50	44,02	0,00	44,02	0,00100	0,001
			20,84 * 0,023		0,521						
0 001	181101102		Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	228,525	11,30	0,00	2 582,33	2 582,33	0,00000	0,000
0 231	182001111		Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	17,350	20,00	0,00	347,00	347,00	0,00000	0,000
0 231	185803211		Uválcování trávniku v rovině a svahu do 1:5	m2	17,350	0,52	0,00	9,02	9,02	0,00000	0,000
0 231	185851111		Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,500	547,00	0,00	273,50	273,50	0,00000	0,000
5 Komunikace											
0 221	564231111		Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm	m2	25,284	59,50	0,00	1 504,40	1 504,40	0,00000	0,000
							52 815,65	65 793,08	118 608,73	47,400	
							0,00	1 504,40	1 504,40	0,000	

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 221	564851111		Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	33,540	99,40	0,00	3 333,88	3 333,88	0,00000	0,000
0 221	564871111		Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm	m2	127,530	157,00	0,00	20 022,21	20 022,21	0,00000	0,000
0 221	564962111		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	12,900	269,00	0,00	3 470,10	3 470,10	0,00000	0,000
0 221	596212212		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	166,500	225,00	0,00	37 462,50	37 462,50	0,10362	17,253
0 592	592451090		dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	164,565	313,00	51 508,85	0,00	51 508,85	0,18000	29,622
0 592	592451180		dlažba zámková PROMENADA slepecká 20x10x6 cm šedá	m2	3,600	363,00	1 306,80	0,00	1 306,80	0,14600	0,526
9					Ostatní konstrukce a práce-bourání		22 885,56	108 555,61	131 441,17	43,611	
0 221	916241213		Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	141,250	195,00	0,00	27 543,75	27 543,75	0,14079	19,887
0 592	592174110		obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	30,553	95,80	2 926,98	0,00	2 926,98	0,03600	1,100
1 592	592174500		obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	112,110	178,00	19 955,58	0,00	19 955,58	0,10800	12,108
0 221	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,661	2 530,00	0,00	11 792,33	11 792,33	2,25634	10,517
0 011	952901411		Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakémkoliv výšce podlaží	m2	333,000	30,90	0,00	10 289,70	10 289,70	0,00000	0,000
0 013	979081111		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	54,730	352,00	1,00	19 264,96	19 265,96	0,00000	0,000
0 013	979081121		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	164,191	13,40	2,00	2 200,16	2 202,16	0,00000	0,000
0 013	979082111		Vnitrostavební vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	54,730	209,00	0,00	11 438,57	11 438,57	0,00000	0,000
99					Přesun hmot		0,00	26 026,14	26 026,14	0,000	
0 221	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	158,696	164,00	0,00	26 026,14	26 026,14	0,00000	0,000
Celkem							76 745,23	243 690,36	320 435,58	92,012	