

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Obec Jiříkovice

Za Školou 230, 664 51

IČ: 00362981

zastoupená paní Ing. Evou Řehůrkovou, starostkou obce

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Firma/Jméno Jiří Pleva

se sídlem: Zábrání 17, 68301 Rousínov

zastoupený: Jiřím Plevou

IČO: 13379348

DIČ: CZ6206300914

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 155544918/0300

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o dílo.

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Instalace FVE na budově sportovní haly**“, jehož je zhotovitel vítězným uchazečem.
2. Účelem dodávek a prací je zřízení FVE s bateriovým úložištěm v budově sportovní haly v obci Jiříkovice.
3. Předmět díla bude proveden v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval pan Oldřich Střítecký, která bude předána zhotoviteli současně s předáním staveniště, včetně dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel.
4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace stavby nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné závady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla, zhotovitel předá objednateli.

5. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí dle položkového rozpočtu se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.
6. Mimo všechny shora uvedené činnosti patří do provedení díla dle této smlouvy i následující práce a činnosti:
- a) Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - b) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - c) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.
 - d) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
 - e) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných plocha a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikací,
 - g) Průběžné čištění objektu a jeho okolí,
 - h) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - i) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - j) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad
 - k) Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - l) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - m) Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č.541/2020 Sb. – zákon o odpadech
 - n) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
 - o) V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
 - p) Zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - q) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
7. Veškeré odchylky od specifikace předmětu díla dle tohoto článku a Přílohy č. 1 této smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny

objednatel v dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
9. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
10. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.
11. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo jinak.
12. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:
 - a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - b) na odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu z ceny díla nebo
 - d) odstoupit od smlouvy.

Článek 2

Cena díla, platební podmínky

1. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky podané ve výběrovém řízení uvedeném v článku 1. Cenová nabídka – položkový rozpočet je Přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Cena je určena na základě rozpočtu daného s výhradou, že rozpočet je nezávazný a není zaručena jeho úplnost. Objednatel a zhotovitel mohou jednat o úpravě ceny díla, pokud se objeví potřeba provedení činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy.
2. Celková cena plnění dle této smlouvy činí 1859264,93 Kč (slovy: jedenmilionosmsetpadesátdevěttisícdvěstěšedesátčtyři,93 korunčeských) bez DPH 2249710,57 Kč včetně DPH, přičemž objednatel není povinen celou částku v rámci této smlouvy vyčerpat.
3. Překročení ceny díla uvedené v odst. 1. tohoto článku je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
4. Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, a pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny prací a dodávek dle ceníku RTS 2025. Veškeré změny původně sjednané ceny musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
5. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10% ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla dle rozpočtu.
6. Na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací v běžném měsíci a soupisu takto provedených prací a po řádném předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli vystaví zhotovitel fakturu. Faktura bez soupisu provedených prací je neúplná. Objednatel uhradí fakturu převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura musí být

doručena do účtárny (podatelny) objednatele a musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví. Objednatel a zhotovitel se dohodli na splatnosti běžné faktury nejpozději do 30 dnů a konečné faktury do 30 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7. Na faktuře za provedení díla vystavené dodavatelem bude uvedeno číslo projektu **7241300588**.
8. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti dle odstavce 6 tohoto článku. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.
10. Předáním díla objednatel nabývá majetková práva k dílu, to znamená, že má právo dílo nebo jeho části využívat všemi možnými způsoby v neomezeném rozsahu.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo v termínu dohodnutém s investorem neprodleně po ukončení výběrového řízení a zavazuje se zhotovit a předat dílo do čtyř měsíců od zahájení prací. Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli v místě plnění předmětu díla na základě předávacího protokolu.
2. Místo plnění předmětu díla: Sportovní hala Jiříkovice, ul. Za Humny
3. Termín předání a převzetí staveniště: po podpisu Smlouvy o dílo
4. Podmínky předání a převzetí staveniště: předávacím protokolem
5. Termín zahájení stavebních prací: po předání a převzetí staveniště
6. Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 4 měsíců od zahájení prací
7. Počátek běhu záruční lhůty: datem předání a převzetí díla bez závad a nedodělků

Článek 4

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla zapotřebí.
2. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
3. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených občanským zákoníkem a touto smlouvou (viz §§ 2001 – 2005 občanského zákoníku). Podstatným porušením smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
4. Objednatel uplatní právo ze skryté vady, které oznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 60 měsíců od převzetí stavby. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních.
5. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele a ten kdo dodal stavební dokumentaci.

6. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
7. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno zhotoviteli patnáctým dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede na svůj náklad a nebezpečí.
9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
10. V souvislosti s realizováním zakázky dle této smlouvy je zhotovitel povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
11. Způsob zajištění řádného plnění: veřejná zakázka bude provedena dle návrhu smlouvy o dílo (viz zadávací dokumentace).
12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby vést stavební deník, a to v rozsahu daném vyhl.č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
13. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
14. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
15. Zabezpečení staveniště: zajistí zhotovitel
16. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 15 dní od předání a převzetí díla
17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem telefonicky nebo emailem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
18. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu s následným zakrytím zhotovitel.
19. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečností, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
20. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
21. Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém řízení.
22. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo

jiným právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

23. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
24. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za 2 týdny).
25. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis o předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek 5 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu v délce 60 měsíců.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady a poškození díla, které byly po jeho převzetí způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.
3. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují.
4. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad nebo nedodělků a na úhradu vzniklé škody.
5. Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo od smlouvy odstoupit a požadovat finanční náhradu.
6. Reklamace vad musí být odeslána zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace objednatele doručena zhotoviteli, a to až do odstranění vad.

Článek 6 Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nesplní některou část předmětu díla dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý započatý den ode dne, kdy toto nesplnění nastalo.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním a převzetím díla a zavinění bude prokazatelně na straně zhotovitele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla nebo jeho části specifikovaného v objednávce za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v protokolu předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

Článek 7

Pojištění díla

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti přírodním živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli.
3. Zhotovitel je povinen dále zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

Článek 7

Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku.
2. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení, položkový rozpočet vycházející z cenové nabídky, doklad zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a doklad o bankovní záruce na dobu provádění díla.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
5. Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce na 20. zasedání dne 15.4.2026 usnesením č. 2026/ZO20/6

V Rousínově

dne 25.5.2026

V Jiříkovicích dne 25.5.2026

JIŘÍ PLEVA

Elrek

Zábrani 17, 683 01 SLAVÍKOVICE
IČO: 133 79 348, DIČ: CZ6206300914

Jiří Pleva, zhotovitel

OBEC JIŘÍKOVICE
IČ: 00362981
Za školou 230
664 51 Jiříkovičky

Ing. Eva Řehůřková, starostka obce, objednatel

Příl.č.1 Položkový rozpočet

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000 S. MICHIGAN AVE.
CHICAGO, ILL. 60607
U.S.A.

Položkový rozpočet

Zakázka: **FVE Jiříkovice Sportovní hala**

Místo **Jiříkovice**

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Pospíšil & Švejnoha spol.s r.o.**

IČ: **26253607**

Zahradní 1141/2a

DIČ:

68301 Rousínov

Vypracoval: **Jiří Pleva**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	1 859 264,93	1 859 264,93
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	1 859 264,93	1 859 264,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 859 264,93 CZK

Cena celkem vč. DPH

2 249 710,57 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			613,55
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 685,94
62	Upravy povrchů vnější	HSV			2 670,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			623,50
728	Přípojka kanalizační	PSV			5 405,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			37 500,00
784	Malby	PSV			3 991,68
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			180,00
M65	Elektroinstalace - PBR	MON			7 960,00
	Silnoprúd	MON			515 594,08
	Fve	MON			822 602,00
	Ochrana před bleskem	MON			340 518,30
	Silnoprúd (přesun RVO)	MON			172 410,55
Cena celkem			0,00	0,00	1 928 754,60

Položkový rozpočet

S:	FVE Jiříkovice Sportovní hala						
O:	Jiříkovice						

16	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x nová příčka oboustraně:2*3,24*(3,5+2,1)	m2	36,28800	36,00	1 306,37
17	784195112R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x nová příčka oboustraně:2*3,24*(3,5+2,1)	m2	36,28800	74,00	2 685,31
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				180,00
18	728616854R00	Demontáž ventilátoru torzoventilátoru v obv.stěně:1	kus	1,00000	180,00	180,00
Díl:	M65	Elektroinstalace				7 960,00
19	650023241R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm, EI 45	m2	0,04000	12 000,00	480,00
20	650023233R00	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 50 cm, EI 45	m2	0,04000	12 000,00	480,00
21	2	autonomní detekce a signalizace, montáž na strop, vzájemně bezdrátově propojené	ks	2,00000	2 900,00	5 800,00
22	3	Ruční hasicí přístroj práškový 21A, montáž na stěnu	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00

77 629,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

FVE Jiříkovice Sportovní hala

Objekt

1. - TPS - Silnoproud (nápojn  body + rozvad   e)

KSO:

M sto

Ji řkovice

CC-CZ

Datum

11. 11. 2025

Zadavatel

I 

DI 

Zhotovitel

I 

DI 

Projektant

Old řich St řiteck 

I 

06611109

DI 

Zpracovatel

PK St řiteck 

I 

DI 

Pozn mka

Cena bez DPH

515 594,08

	Z�klad dan�	Sazba dan�	V�še dan�
DP� základn�	515 594,08	21,00%	108 274,76
sn�žen�	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

623 868,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Raz tko

Datum a podpis

Raz tko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FVE Jiříkovice Sportovní hala

Objekt:

1. - TPS - Silnoproud (nápojn  body + rozvad   )

M sto:

Jiříkovice

Datum:

11. 11. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Ud len 

St řiteck 

PK St řiteck 

K d d lu - Popis

Cena celkem [CZK]

N klady ze soupisu prac 

515 594,08

PSV - Pr ce a dod vky PSV

300 586,50

741 - Elektroinstalace - silnoproud

300 586,50

ROZ-01 - Rozvad   

92 636,00

KAB-01 - Kabel   

197 458,50

PRS-01 - P řstroje

1 907,00

QSV-1 - Sv tidla

1 940,00

M - Pr ce a dod vky M

173 107,58

46-M - Zemn  pr ce p ř extr.mont.prac ch

167 507,58

58-M - Revize vyhrazen ch technick ch za řzen 

5 600,00

VRN - Vedle    rozpo tov  n klady

41 900,00

VRN1 - Pr zkumn , geodetick  a projektov  pr ce

8 900,00

VRN4 - In en yrsk   innost

28 000,00

VRN9 - Ostatn  n klady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

FVE Jiřkovice Sportovní hala

Objekt

1. - TPS - Silnoproud (nápojné body + rozvaděče)

Místo

Jiřkovice

Datum

Zadavatel

Projektant

Uživatel

Zhotovitel

Zpracovatel

Střítecký

PK Střítecký

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							515 594,08
D PSV Práce a dodávky PSV							300 586,50
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							300 586,50
1	K	741122851	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 10 mm ² , 4x1,5 až 10 mm ² , 5x1,5 až 6 mm ² , 7x1,5 až 4 mm ² , 12x1,5 mm ² uložený volně	m	121,000	45,00	5 445,00
2	K	741211817	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m ²	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
D ROZ-01 Rozvaděče							92 636,00
3	K	741210206	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 700 kg	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
4	M	10.0.124.5-R02	Rozvaděč ER+RH 2x800x1800x250	kus	1,000	73 200,00	73 200,00
5	K	741331032	Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů	kus	4,000	84,00	336,00
6	M	486745.RR	Podružný elektroměr 3F do 63A, MODBUS	kus	4,000	4 150,00	16 600,00
D KAB-01 Kabeláž							197 458,50
7	K	741110052	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	65,000	32,00	2 080,00
8	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	65,000	29,70	1 930,50
9	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	158,000	38,00	6 004,00
10	M	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350	m	158,000	48,60	7 678,80
11	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm ² pod omítku (např. CY)	m	65,000	28,00	1 820,00
12	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm ²	m	65,000	31,60	2 054,00
13	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm ² pod omítku (např. CY)	m	88,000	32,00	2 816,00
14	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm ²	m	88,000	102,40	9 011,20
15	K	741122144	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	285,000	52,00	14 820,00
16	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²	m	285,000	198,00	56 430,00
17	K	741122145	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	148,000	65,00	9 620,00
18	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm ²	m	148,000	371,00	54 908,00
19	K	741123235	Montáž kabel Cu plný nebo laněný kulatý žíla 4x150 až 185 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	49,000	75,00	3 675,00

20	M	34113083	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x150mm ²	m	49,000	495,00	24 255,00
21	K	741130006.R R	Ukončení kabel izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	26,00	260,00
22	K	741130015.R	Ukončení kabel izolovaný do 150 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	48,00	96,00
D PRS-01			Přístroje				1 907,00
23	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré	kus	1,000	89,00	89,00
24	M	34535015	spínač nástěnný jednopolový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	128,00	128,00
25	K	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré	kus	2,000	105,00	210,00
26	M	34555229	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	139,00	278,00
27	K	741322151	Montáž svodiče přepětí nn typ 3 jednopolových do elektroinstalačních krabic	kus	2,000	84,00	168,00
28	M	35889517	svodič přepětí - do krabice, 230V	kus	2,000	517,00	1 034,00
D QSV-1			Svitidla				1 940,00
29	K	741372061-R01.1	Montáž LED svítidlo	kus	2,000	150,00	300,00
30	M	13152-A	Dodávka svítidel - nutno provést výpočet osvětlení dle ČSN	kus	1,000	1 640,00	1 640,00
D M			Práce a dodávky M				173 107,58
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				167 507,58
31	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,500	3 200,00	1 600,00
32	K	460061121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací zařízení	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
33	K	460061122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací odstranění	kus	1,000	650,00	650,00
34	K	460061151	Plastový plot výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací zařízení	m	50,000	65,00	3 250,00
35	K	460061152	Plastový plot výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací odstranění	m	50,000	45,00	2 250,00
36	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	50,000	6,50	325,00
37	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	75,000	850,00	63 750,00
38	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m ³	15,000	350,00	5 250,00
39	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	75,000	400,00	30 000,00
40	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 50 cm	m	75,000	98,00	7 350,00
41	K	460791215	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 133 mm uložených do rýhy	m	45,000	56,00	2 520,00
42	M	34571356	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm HDPE+LDPE	m	45,000	71,00	3 195,00
43	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	297,000	35,00	10 395,00
44	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 50/63mm HDPE+LDPE	m	297,000	49,00	14 553,00
45	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těžkého při elektromontážích	m ²	7,000	400,00	2 800,00

46	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	7,000	280,00	1 960,00
47	K	468081322	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm	kus	2,000	950,00	1 900,00
48	K	468091342	Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elektroinstalační zařízení plochy do 0,25 m2 a hl do 30 cm	kus	2,000	230,00	460,00
49	K	468101423	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	40,000	115,00	4 600,00
50	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	2,727	350,00	954,45
51	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	2,727	350,00	954,45
52	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,727	350,00	954,45
53	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	2,727	140,00	381,78
54	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,727	350,00	954,45
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				5 600,00
55	K	580103001	Revize elektroinstalace	kus	1,000	5 600,00	5 600,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				41 900,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 900,00
56	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	h	4,000	600,00	2 400,00
57	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	h	10,000	650,00	6 500,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				28 000,00
58	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
59	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	h	35,000	500,00	17 500,00
60	K	045303000	Koordinační činnost	h	15,000	500,00	7 500,00
D		VRN9	Ostatní náklady				5 000,00
61	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	%	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FVE Jiřkovice Sportovní hala

Objekt:

2. - TPS - Fotovoltaická elektrárna

KSO:

Místo: Jiřkovice

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Oldřich Střítecký

IČ:

06611109

DIČ:

Zpracovatel:

PK Střítecký

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

822 602,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!	21,00%	#ODKAZ!
snížená	#ODKAZ!	12,00%	#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

#ODKAZ!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

FVE Jiřkovice Sportovní hala

Objekt

2. - TPS - Fotovoltaická elektrárna

Místo

Jiřkovice

Datum

11. 11. 2025

Zadavatel

Projektant

Olomučan

Zhotovitel

Zpracovat

Střítecký

PK Střítecký

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

822 602,00

PSV - Práce a dodávky PSV

796 102,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

796 102,00

FVE-001 - Rozvaděče

86 330,00

FVE-002 - Kabeláž

162 742,00

FVE-003 - Přístroje, panely a příslušenství

547 030,00

M - Práce a dodávky M

6 500,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

6 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

VRN6 - Územní vlivy

12 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

2. - TPS - Fotovoltaická elektrárna

Místo: Jiříkovice

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant: OÚJICH

Zhotovitel:

Střítěcký
Zpracoval: PK Střítěcký

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							822 602,00
D PSV Práce a dodávky PSV							796 102,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							796 102,00
D FVE-001 Rozvaděče							86 330,00
1	K	41871135-R01	Úprava stávajících rozvaděčů ER pro napojení výroby	kus	4,000	2 600,00	10 400,00
2	M	35889009	obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče	kus	4,000	4 200,00	16 800,00
3	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	2,000	850,00	1 700,00
4	M	10.0.124.5-F01.1	Rozvaděč R-AC vč.příslušenství	kus	1,000	26 400,00	26 400,00
5	M	10.0.124.5-F04	Rozvaděč R-DC vč.příslušenství	kus	1,000	12 100,00	12 100,00
6	M	10.0.124.5-F07	SPD BOX T2	kus	4,000	4 500,00	18 000,00
7	K	741330302	Montáž ovladač tlačítkový vestavný s aretací se zapojením vodičů	kus	1,000	250,00	250,00
8	M	78641654-1	Tlačítko pro nouzové odpojení FVE	kus	1,000	680,00	680,00
D FVE-002 Kabeláž							162 742,00
9	K	741120225	Montáž fotovoltaických kabelů uložených volně průměru přes 6 do 10 mm	m	776,000	35,40	27 470,40
10	M	34111852.R1	kabel fotovoltaický černý průměr 10mm	m	388,000	32,10	12 454,80
11	M	34111852.R2	kabel fotovoltaický červený průměr 10mm	m	388,000	32,10	12 454,80
12	K	741122234	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x16 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	179,000	56,80	10 167,20
13	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	179,000	357,00	63 903,00
14	K	741130420	Nalisování konektorů na fotovoltaický kabel	kus	8,000	18,90	151,20
15	M	34111853	konektor kabelový pár (samec-samice) pro fotovoltaiku	kus	8,000	43,00	344,00
16	K	741761073	Montáž kabelu pro vnitřní rozvod RS-485 a ethernetu	m	198,000	32,10	6 355,80
17	M	35671245	kabel UTP pro vnitřní rozvod ethernetu a RS-485	m	198,000	14,60	2 890,80
18	K	741910414.R	Montáž žlab kovový sirky do 250 mm s víkem	m	25,000	200,00	5 000,00
19	M	34575493-RR	žlab kabelový pozinkovaný 100x60	m	25,000	315,00	7 875,00
20	M	07544153.RR	gumový střešní podstavec pro žlab	kus	25,000	115,00	2 875,00
21	K	741920031	Montáž se zhotovením ucpávka kabelových tras	m2	2,000	1 800,00	3 600,00
22	M	16784531-R01	Požární ucpávka (pěna,malta)	m2	2,000	3 600,00	7 200,00
D FVE-003 Přístroje, panely a příslušenství							547 030,00
23	K	741711011	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky	kus	43,000	350,00	15 050,00
24	M	42412402	konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy a volná prostranství, standardní sklon 45°, pro vertikálně orientovaný panel. set pro 1 kus	kus	43,000	1 750,00	75 250,00

25	K	741721201	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na šikmou střechu výkonu přes 300 Wp	kus	43,000	550,00	23 650,00
26	M	35001016	panel fotovoltaický monokrystalický 500Wp rozměr 1994x1134x30mm	kus	43,000	2 540,00	109 220,00
27	K	741730036	Montáž střídače napětí DC/AC hybridního třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 10 000 W	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
28	M	35672022.R	menic fotovoltaický hybridní beztransformátorový maximální vstupní výkon 30000W, jmenovitý výstupní výkon 30000W	kus	1,000	87 600,00	87 600,00
29	K	741751213-RR	Montáž modulárního bateriového systému pro fotovoltaické systémy s kapacitou jednoho modulu přes do 6,0 kW	kus	4,000	5 000,00	20 000,00
30	M	34641066-RR	bateriový modul Li-ion s možností rozšíření, jmenovité napětí 115 V, kapacita modulu 5,8 kWh	kus	4,000	37 800,00	151 200,00
31	K	741761001	Montáž jednotky RST	kus	43,000	120,00	5 160,00
32	M	183451.RR	Rapid shutdown modul pro 1 panel do 700W	kus	43,000	1 200,00	51 600,00
33	M	4856745341.RR	Set vysílače a gateway pro RST	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
D		M	Práce a dodávky M				6 500,00
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				6 500,00
34	K	580103001	Revize elektroinstalace	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00
D		VRN6	Územní vlivy				12 000,00
35	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	soub	1,000	12 000,00	12 000,00
D		VRN9	Ostatní náklady				8 000,00
36	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	%	1,000	5 000,00	5 000,00
37	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	3 000,00	3 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

FVE Jiříkovice Sportovní hala

Objekt

3. - TPS - Ochrana před bleskem

KSO:

Místo:

Jiříkovice

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Oldřich Střítecký

IČ:

06611109

DIČ:

Zpracovatel:

PK Střítecký

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

340 518,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	340 518,30	21,00%	71 508,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

412 027,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

FVE Jiříkovice Sportovní hala

Objekt

3. - TPS - Ochrana před bleskem

Místo

Jiříkovice

Datum:

11. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Oldřich

Střítecký

Zhotovitel

Zpracovatel

PK Střítecký

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

340 518,30

PSV - Práce a dodávky PSV

332 518,30

741 - Elektroinstalace - silnoproud

332 518,30

HR-01 - Bleskosvody

332 518,30

M - Práce a dodávky M

5 000,00

58-M - Revize

5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

FVE Jiříkovice Sportovní hala

Objekt

3. - TPS - Ochrana před bleskem

Místní úřad

Jiříkovice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Ověření:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Střítěcký

PK Střítěcký

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							340 518,30
D	PSV		Práce a dodávky PSV				332 518,30
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				332 518,30
D	HR-01		Bleskosvody				332 518,30
1	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	195,000	32,00	6 240,00
2	M	10.049.159	H07V-K 6 zž (CYA)	m	195,000	29,30	5 713,50
3	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	10,000	56,00	560,00
4	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	6,200	64,00	396,80
			10*0,620		6,200		
5	K	741420001.1	Montáž vodič HVI	m	142,000	50,00	7 100,00
6	M	819131	Vodič HVI long, D 20mm, černý volitelná délky v rozsahu 6 - 70 m, po 0,5 m CENA ZA 6 METRŮ	m	142,000	1 420,00	201 640,00
7	K	741420021	Montáž svorka hromosvodna se 2 šrouby	kus	1,000	45,00	45,00
8	M	KOVO23771	S2 trubková, IV - svorka zkusební NEREZ	kus	1,000	71,00	71,00
9	K	741430005	Montáž podpůrné trubky délky do 3 m na stojan	kus	4,000	250,00	1 000,00
10	M	105331	Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m	kus	4,000	10 570,00	42 280,00
11	M	105351	Tříramenný stativ výškové stavitelný a skládací pro trubky D 50 mm náklon 10° FeZn	kus	4,000	4 055,00	16 220,00
12	M	102010	Betonový podstavec C45/55 s madlem a klínkem D 337mm H 90mm pro jímací tyče D 16mm-SET-	kus	36,000	368,00	13 248,00
13	M	819294	Sada pro připojení vodičů HVI + x D 20 mm, pro vodiče HVI-long na podpůrné trubce	kus	4,000	3 883,00	15 532,00
14	M	819145	Připojovací členy + montážní materiál pro vodič HVI-long, D 20mm černý	kus	4,000	2 302,00	9 208,00
15	M	410229	PA svorka nerez pro vodič HVI-long, D 20-23mm	kus	4,000	621,00	2 484,00
16	M	275220	Úpěrka vedení A sada pro vodiče HVI/CUI D 20mm s prstencem D 20mm a závitem M6	kus	110,000	98,00	10 780,00
D	M		Práce a dodávky M				5 000,00
D	58-M		Revize				5 000,00
17	K	580101004	Revize hromosvodu	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				3 000,00
18	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	%	1,000	3 000,00	3 000,00

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

FVE Jiřkovice Sportovní hala

Objekt

4. - TPS - Silnoproud (přesun Rvo)

Místo:

Jiřkovice

Datum:

11. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Oldřich Střítecký

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PK Střítecký

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

172 410,55

PSV - Práce a dodávky PSV

48 680,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

48 680,00

ROZ-01 - Rozvaděče

33 250,00

KAB-01 - Kabeláž

13 691,00

M - Práce a dodávky M

106 630,55

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

102 630,55

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

4 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 100,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 250,00

VRN4 - Inženýrská činnost

8 850,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FVE Jiřkovice Sportovní hala

Objekt:

4. - TPS - Silnoproud (přesun Rvo)

KSO:

Místo:

Jiřkovice

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Oldřich Střítecký

IČ:

06611109

DIČ:

Zpracovatel:

PK Střítecký

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

172 410,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 410,55	21,00%	36 206,22
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

208 616,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba

FVZ Jiřkovice Sportovní hala

Objekt

4. - TPS - Silnoproud (přesun Rvo)

Místo: Jiřkovice

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant: Oldřich Strítecký

Zhotovitel:

Zpracovatel: PK Strítecký

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množs tví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							172 410,55
D PSV Práce a dodávky PSV							48 680,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							48 680,00
1	K	741121861	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm ² , 3x1,5 mm ² , 4x1,5 mm ²	m	15,000	35,00	525,00
2	K	741125871	Demontáž kabel Al plný kulatý žila 2x10 až 25 mm ² , 3x16 až 35 mm ² uložený pod omítkou	m	16,000	54,00	864,00
3	K	741211837	Demontáž rozvodnic kovových na povrchu s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m ²	kus	1,000	350,00	350,00
D ROZ-01 Rozvaděče							33 250,00
4	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,000	650,00	650,00
5	M	10.0.124.5-R03	Rozvaděč Rvo-hl vypínač 32A/3, 2x16A/3, 2xstykač 25A-20, spínač ruční, otočný přepínač (fotobuňka), plastová skříň pilíř 600x1800x250, IP44	kus	1,000	32 600,00	32 600,00
D KAB-01 Kabeláž							13 691,00
6	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 10-16 mm ² pod omítkou (např. CY)	m	15,000	35,00	525,00
7	M	34141028	vodic propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm ²	m	#####	48,00	720,00
8	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	38,000	65,00	2 470,00
9	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m	#####	258,00	9 804,00
10	K	741130006.R	Ukončení kabel izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	86,00	172,00
D M Práce a dodávky M							106 630,55
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							102 630,55
11	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,300	3 000,00	900,00
12	K	460061121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací zřízení	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
13	K	460061122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací odstranění	kus	1,000	650,00	650,00
14	K	460061151	Plastový plot výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací zřízení	m	55,000	65,00	3 575,00
15	K	460061152	Plastový plot výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací odstranění	m	55,000	35,00	1 925,00
16	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	55,000	6,00	330,00
17	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	55,000	850,00	46 750,00

18	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	15,000	350,00	5 250,00
19	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	55,000	350,00	19 250,00
20	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 50 cm	m	55,000	98,00	5 390,00
21	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	55,000	45,00	2 475,00
22	M	34571352	troubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/62 mm UDE5, UDE	m	#####	49,00	3 185,00
23	K	460902211	Pilíř z cihel s koncovým dílem včetně výkopu a základu pro skříň nn výšky do 105 a šířky do 75 cm	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
24	K	468081322	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm	kus	1,000	950,00	950,00
25	K	468101423	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	3,000	98,00	294,00
26	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,081	550,00	44,55
27	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každá další podlaží	t	0,081	550,00	44,55
28	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,081	550,00	44,55
29	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	0,081	550,00	44,55
30	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,081	350,00	28,35
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				4 000,00
31	K	580103001	Revize elektroinstalace	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				17 100,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 250,00
32	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	h	2,000	650,00	1 300,00
33	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	h	3,000	650,00	1 950,00
D VRN4			Inženýrská činnost				8 850,00
34	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
35	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	h	6,000	650,00	3 900,00
36	K	045303000	Koordinační činnost	h	3,000	650,00	1 950,00
D VRN9			Ostatní náklady				5 000,00
37	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	%	1,000	5 000,00	5 000,00