

Smlouva o dílo č. 202133

na dodávku stavby

Výstavba kanalizace v obci Oldřichov – 1. etapa

I. Úvod

Objednatel a zhotovitel tímto dnem uzavírají následující smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje provést předmět smlouvy specifikovaný v této smlouvě podle níže uvedených ustanovení smlouvy, norem a specifikací v ní uvedených pro stavbu:

Výstavba kanalizace v obci Oldřichov – 1. etapa

II. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Oldřichov

Adresa: Oldřichov 17, 751 11 Oldřichov

Zastoupena: Marta Buršíková, starostka obce

IČO: 00636428

Bankovní spojení: 25621-831/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Přerov

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: p. Zdeněk Baláš

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Název: SSKO spol.s r.o.

Adresa: Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov

Zastoupena: Ing. Janem Horalíkem, Ph.D., jednatel

Zapsaná: Krajským soudem v Ostravě

IČ: 47155558, DIČ: CZ47155558

Bankovní spojení: KB Přerov, č.úctu: 14404831/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Horalík, Ph.D.

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

III. Smluvní dokumenty

1. Následující dokumenty jsou nedílnou přílohou této smlouvy:

Příloha č 1. - Nabídkový položkový rozpočet ze dne 12.10.2021

IV. Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy zahrnuje práce, které jsou blíže specifikovány v nabídkovém položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.
2. Jedná se o výstavbu kanalizace v obci Oldřichov, k.ú. Oldřichov na Moravě.

V. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně ve výši

810 948,74 Kč bez DPH

170 299,23 Kč DPH 21%

981 247,97 Kč vč. DPH 21 %

a to na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Dohodnutá smluvní cena je pevná a lze ji změnit pouze v případě dodatečně požadovaných prací objednatelem nad sjednaný rozsah díla, který je vymezen v článku IV.
3. Ocenění těchto změn a víceprací bude provedeno dle jednotkových cen uvedených v příloze č.1. Jednotkové ceny neuvedené v příloze č. 1 budou pro potřebu změny rozsahu díla oceněny individuální kalkulací zhotovitele a vzájemně odsouhlaseny.

VI. Termíny plnění

1. Předání staveniště objednavatelem bude provedeno do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo samostatným protokolem.
2. Dokončení stavebních prací zhotovitelem v rozsahu dle čl. IV. Do 31. 5. 2022.
3. Lhůty pro provádění budou prodlouženy:
 - a) pokud překážky v práci budou z důvodů na straně objednatele
 - b) pokud přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem
 - c) zvýšením rozsahu prací vymezeném ve čl. IV.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky pro řádné a plynulé financování stavby.
2. Fakturace za provedené práce bude měsíční s datem zdanitelného plnění k poslednímu dni v uvedeném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací oceněných dle této smlouvy a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel je povinen odsouhlasit soupis prací do 7 dnů od předání soupisu prací zhotovitelem. Konečná faktura bude vystavena po provedení předání díla samostatným protokolem.
3. Práce požadované a odsouhlasené objednatelem nad rámec smluvní ceny budou fakturovány samostatně.
4. Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů po doručení objednateli.
5. Všechny faktury budou vystaveny včetně DPH dle aktuální sazby, případně s přenesenou daňovou povinností.



VIII. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s plněním díla v dohodnutém rozsahu a termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z ceny díla.
2. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Záruka za dílo

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít všechny vlastnosti uvedené v závazných ČSN a ON, které se na provádění díla vztahují.
2. Záruční lhůta na předmět díla vymezený v oddílu IV. počíná běžet dnem předání díla a stanovuje se na 60 měsíců. U dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem stanovena kratší, platí záruka dle jejich záručních listů.

X. Předání a převzetí díla

1. K závěrečnému převzetí stavby musí být objednatel vyzván 5 dnů předem.
2. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel potvrdí, že dílo přejímá. V opačném případě uvede důvody. Objednatel převezme dílo i s nedodělkami, které nebrání provozu díla, nebo které nemohl zhotovitel z důvodu zajištění technologických postupů, norem a kvality pro krátkost lhůty výstavby ovlivnit. Termíny odstranění nedodělků budou uvedeny a odsouhlaseny oběma stranami v zápise o předání a převzetí díla.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu o dílo lze změnit nebo upřesnit jen písemnou formou vzájemných odsouhlasených písemných dodatků.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednavatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, přičemž každá smlouva má platnost originálu.


3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Přerově dne 25.1.2022


V Oldřichově dne 25.1.2022

za zhotovitele

za objednatele


SISKO spol. s r.o.
1 Velká Dílažka 527/6 1
750 02 PŘEROV I Město
IČO 47155558 DIČ CZ47155558

.....
Ing. Jan Horalík, Ph.D.
zástupce zhotovitele


OBEC OLDŘICHOV
751 11 Oldřichov čp. 17

.....
Marta Buršíková
starostka obce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202133
Stavba: Výstavba kanalizace v obci Oldřichov - 1. etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Oldřichov

Zhotovitel:
SISKO spol. s r.o.

Projektant:
Ing. Pavel Hrabina

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 10. 2021

IČ:
DIČ: 00636428

IČ: 47155558
DIČ: CZ47155558

IČ: 73045179
DIČ:

IČ:
DIČ:

			810 948,74
Cena bez DPH			
			Výše daně
			170 299,24
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	
	21,00%	810 948,74	
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			981 247,98
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC OLDŘICHOV
751 11 Oldřichov čp. 17

SISKO spol. s r.o.
1 Velká Dlážka 527/6 1
750 02 PŘEROV I-Město
IČO 47155558 DIČ CZ47155558

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202133

Stavba: Výstavba kanalizace v obci Oldřichov - 1. etapa

Místo:

Zadavatel: Obec Oldřichov
Zhotovitel: SSKO spol. s r.o.


Datum: 12. 10. 2021

Projektant: Ing. Pavel Hrabina
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO01	Výstavba kanalizace v obci Oldřichov - 1. etapa	810 948,74	981 247,98
		810 948,74	981 247,98



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba kanalizace v obci Oldřichov - 1. etapa

Objekt:

SO01 - Výstavba kanalizace v obci Oldřichov - 1. etapa

KSO:

Místo: Obec Oldřichov

CC-CZ:

Datum: 12. 10. 2021

IČ: 00636428

DIČ:

IČ: 47155558

DIČ: CZ47155558

IČ: 73045179

DIČ: CZ6309101359

IČ:

DIČ:

Zadavatel:

Obec Oldřichov, Oldřichov 17, 751 11 Oldřichov

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o., Velká Dílžka 527/6, Přerov

Projektant:

Ing. Pavel Hrabina, Jabloňová 34, Čekyně

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			810 948,74
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	810 948,74	21,00%	170 299,24
DPH základní		15,00%	0,00
snížená	0,00		
Cena s DPH			981 247,98
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC OLDŘICHOV
751 11 Oldřichov čp. 17

SISKO spol. s r.o.
1 Velká Dílžka 527/6 1
750 02 PŘEROV I-Město
IČO 47155558 DIČ CZ47155558

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba kanalizace v obci Oldřichov - 1. etapa

Objekt:

SO01 - Výstavba kanalizace v obci Oldřichov - 1. etapa

Místo:

Obec Oldřichov

Zadavatel:

Obec Oldřichov, Oldřichov 17, 751 11 Oldřichov

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, Přerov

Datum:

12. 10. 2021

Projektant:

Ing. Pavel Hrabina,
Jabloňová 34,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce	810 948,74
2 - Zakládání	398 429,42
4 - Vodorovné konstrukce	17 706,93
5 - Komunikace pozemní	25 914,39
8 - Trubní vedení	78 084,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	203 295,00
998 - Přesun hmot	17 679,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	42 840,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00
	19 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba kanalizace v obci Oldřichov - 1. etapa

Objekt:

SO01 - Výstavba kanalizace v obci Oldřichov - 1. etapa

Místo:

Obec Oldřichov

Datum: 12. 10. 2021

Zadavatel:

Obec Oldřichov, Oldřichov 17, 751 11 Oldřichov

Projektant: Ing. Pavel Hrabina,
Jabloňová 34,

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o., Velká Dílačka 527/6, Přerov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

810 948,74

398 429,42

D 1		Zemní práce					
1	K	113107543	Odstranění podkladu živých tl 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	40,000	151,00	6 040,00
2	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	14,400	248,00	3 571,20
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,400	238,00	571,20
6	K	1227021190	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.3	m3	48,328	32,30	1 560,99
4	K	130001101	Příplatek za stížené vykopávky v blízkosti podzemního vrtení	m3	56,815	80,00	4 545,20
7	K	132151255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	240,000	260,00	62 400,00
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3	m3	240,000	40,00	9 600,00
5	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	16,000	417,00	6 672,00
10	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř.3	m3	6,458	85,00	548,93
9	K	13321101123	Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 při překozech inženýrských sítí objemu do 100 m3 strojně	m3	6,458	590,00	3 810,22
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	206,700	120,00	24 804,00
12	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	206,700	80,00	16 536,00
13	K	16110211123	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušin	m3	92,970	80,00	7 437,60
14	K	16110211223	Svislé přemístění výkopku do 4,0 m z horniny tř 1	m3	16,020	120,00	1 922,40
15	K	16270611128	Vodorovné přemístění do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	85,840	170,00	14 592,80
16	K	16270611921	Příplatek pro vodorovné přemístění výkopku tř. 1 až 4 přes 10 000 m	m3	342,200	48,00	16 425,60
17	K	17120122102	Uložení sypaniny na skládce	m3	85,840	25,00	2 146,00
18	K	1712012210202	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	240,000	150,00	36 000,00
19	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	156,529	218,00	34 123,32
20	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	351,000	270,00	94 770,00
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	55,368	195,00	10 796,76
22	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	105,200	376,00	39 555,20

17 706,93

D 2		Zakládání					
23	K	211571112	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů šterkopiskem netříděným	m3	7,500	657,00	4 927,50
24	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	50,027	55,00	2 751,49
25	M	69311009	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m	m2	55,060	38,90	2 141,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	4,169	1 190,00	4 961,11
27	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	65,000	45,00	2 925,00

D 4

Vodorovné konstrukce

25 914,39

28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	12,158	1 210,00	14 711,18
29	K	452321141	Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,025	3 968,00	8 035,20
30	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prahů otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,066	48 000,15	3 168,01

D 5

Komunikace pozemní

78 084,00

31	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	40,000	274,00	10 960,00
32	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	40,000	191,00	7 640,00
33	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	40,000	10,10	404,00
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	40,000	265,00	10 600,00
35	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	40,000	296,00	11 840,00
43	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	4,000	260,00	1 040,00
42	M	5922403902	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max 100 100/100x100 cm	kus	4,000	8 900,00	35 600,00

D 8

Trubní vedení

203 295,00

56	K	81736411102	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 700 vč.přerušení a úpravy potrubí stávající kanalizace	kus	1,000	5 200,00	5 200,00
57	K	83744411126	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 700	kus	1,000	1 580,00	1 580,00
36	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	10,100	590,00	5 959,00
37	K	871375231	Kanalizační potrubí z tvrdého PP jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 315	m	64,000	1 200,00	76 800,00
38	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	10,100	100,00	1 010,00
39	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	800,00	3 200,00
40	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	64,000	82,00	5 248,00
41	K	894411131502	Osazení dna prefabrikovaného šachet kanalizačních z bet.dílů na potrubí DN do 300	kus	4,000	800,00	3 200,00
44	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	916,00	3 664,00
45	M	5922410002	skruž betonová studniční 100x25x12cm	kus	8,000	1 560,00	12 480,00
46	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
47	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	0,000	2 810,00	0,00
48	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000	950,00	3 800,00
49	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	4,000	2 695,00	10 780,00
50	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	3,000	5 890,00	17 670,00
51	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000	2 490,00	7 470,00
52	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	520,00	1 560,00
53	K	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t	kus	3,000	4 190,00	12 570,00
54	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,000	480,00	1 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	M	28610587	<i>poklop šachtový litinový D400 s odvětráním d 610 mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové stavby</i>	kus	4,000	4 250,00	17 000,00
58	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	10,000	36,00	360,00
59	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	64,000	36,00	2 304,00

D 9 **Ostatní konstrukce a práce, bourání** **17 679,00**

60	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	12,000	151,00	1 812,00
61	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	123,000	129,00	15 867,00

D 998 **Přesun hmot** **42 840,00**

62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	285,600	150,00	42 840,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

D VRN1 **Průzkumné, geodetické a projektové práce** **8 000,00**

63	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00
64	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00
65	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	0,000	0,00	0,00

D VRN3 **Zařízení staveniště** **19 000,00**

66	K	0311030000	Vytýčení podzemního vedení inž. sítí na staveništi	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00
67	K	03210300002	Náklady na zařízení staveniště	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00
68	K	03410300002	Energie pro zařízení staveniště	soub.	1,000	0,00	0,00
69	K	034103000088	BOZP na staveništi	soub.	1,000	0,00	0,00
70	K	03420300003	Oplocení zařízení staveniště	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00
71	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub.	1,000	0,00	0,00
72	K	034503000KL	Propagace - informační tabule	soub.	1,000	0,00	0,00
73	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00
74	K	03920300002	Úklid po zrušení zařízení staveniště	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00

