



## SMLOUVA O DÍLO

č. 03\_ADARing\_2020

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

### 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1

**Objednatel** : **Město Zlaté Hory**  
Sídlo : 79376 Zlaté Hory, nám. Svobody 80  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Milan Rác, starosta  
b) ve věcech technických : Jiří Kozel, místostarosta  
IČ : 00296481  
DIČ : CZ00296481  
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu : 1848932379/0800  
Tel./fax. : +420 584453055  
E-mail : [milan.rac@zlatehory.cz](mailto:milan.rac@zlatehory.cz)

1.2

**Zhotovitel** : **ADAR ing s.r.o.**  
Sídlo : č.p. 1, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Dominik Andrlé, jednatel  
b) ve věcech technických : Ing. Dominik Andrlé, jednatel  
IČ : 05931738  
DIČ : CZ05931738  
Bankovní ústav : Komerční banka a.s.  
Číslo účtu : 115-4255740287/0100  
Tel./fax. : +420 604108444  
E-mail : [info@adaring.cz](mailto:info@adaring.cz)

1.3

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.4

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanovené jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

### 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínky sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo“):

**„Rekonstrukce sociálních bytů v domech č.p. 429 a č.p. 178“.**

Dílem se rozumí kompletní dodávka stavby, specifikovaná zejména:

- zadávacími podmínkami zakázky "Rekonstrukce soc. bytů v domech č.p. 429 a č.p. 178",
- touto smlouvou o dílo a
- stavebním povolením.

## 2.2

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností a služeb souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

## 2.3

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce, stavební projektovou dokumentací (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, nabídkou zhotovitele a pravomocným stavebním povolením.

## 2.4

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

## 3. DOBA PLNĚNÍ

### 3.1

Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: **do 11 měsíců** od data uzavření smlouvy.

### 3.2

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### 3.3

V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména úpravy rozsahu a ceny díla, přistoupit.

### 3.4

Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace díla konzultovat postup prací s objednatelem a případně přizpůsobit provádění jednotlivých částí potřebám objednatele.

## 4. CENA DÍLA

### 4.1

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

**11 850 000,- Kč (bez DPH)**

1 777 500,- Kč DPH

**13 627 500,- Kč (včetně DPH)**

### 4.2

Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky ve vyplnění položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele.

### 4.3

Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. Cena za realizaci celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na

schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s řádným a úplným dokončením díla.

#### 4.4

Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

#### 4.5

Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že:

- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění,
- b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce),
- c) objednatel bude požadovat plnění nad rámec rozsahu sjednaného předmětu díla (vícepráce),
- d) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů.

#### 4.6

Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

### 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

#### 5.1

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: Objednatel neposkytuje zhotoviteli **zálohy**.

#### 5.2

Smluvní strany se dohodly na tom, že dodavatel bude poskytovat **dílčí plnění** ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). V tomto případě se dílčí plnění považuje za uskutečněné vždy první den každého následujícího kalendářního **měsíce**, ve kterém plnění probíhalo. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla, bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem s náležitostmi dle ZDPH.

#### 5.3

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 5 pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.

#### 5.4

V souladu s potvrzenými soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu za celé dílo pak i protokol o předání a převzetí celého díla.

#### 5.5

Daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Daňové doklady musí být označeny **číslem projektu**. Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti dle § 29 ZDPH, je objednatel oprávněn tento doklad vrátit zhotoviteli k opravě.

## 5.6

Splatnost daňových dokladů je **30 dnů** ode dne vystavení zhotovitelem. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

## 5.7

Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle čl. 5.6. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

## 5.8

**Finanční záruka** (dále jen FZ): k zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitele předá objednateli FZ ve smyslu § 2029 a násl. ObčZ - originál záruční listiny ve výši **3% ze sjednané ceny díla bez DPH** v prvním roce průběhu záruční lhůty dle čl. 13 této smlouvy. K 1. dni každého dalšího roku se FZ snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výše bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty. Z této FZ musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinnosti zhotovitele v průběhu záruční doby. FZ musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby byly zkoumány důvody požadovaného čerpání. FZ předloží zhotovitel objednateli v originále listiny do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení návrh FZ nejpozději současně se zahájením protokolárního předání a převzetí díla. Objednatel je povinen se k návrhu FZ vyjádřit do 5 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

5.8.1 Pokud zhotovitel návrh FZ ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.

5.8.2 Za naplnění doby platnosti FZ smluvní strany považují rovněž průběžné postupné předávání originálů FZ vystavených ve prospěch objednatele na dobu kratší než je záruční doba ve znění odsouhlaseném objednatel. Současně s předložením první FZ předloží zhotovitel závazný harmonogram s termíny předávání všech ostatních FZ. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 30 dní před uplynutím termínu FZ předá objednateli další originál FZ vystavený na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných FZ nesmí být kratší než 1 rok. V případě nesplnění termínu předání (max. 30 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění a požadovat vyplacení finanční záruky v plné výši.

5.8.3 Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruční listiny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od skončení záruční lhůty.

## 6. STAVENIŠTĚ

### 6.1

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nebo jeho část ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

### 6.2

Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být oploceno, osvětleno. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.

### 6.3

Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zabezpečit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.

### 6.4

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

## 6.5

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.

## 6.6

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5-ti pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

## 6.7

Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

## 7. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD)

### 7.1

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

### 7.2

Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.

### 7.3

Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem.

### 7.4

Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého.

## 8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

### 8.1

Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:

- a) stavební deník,
- b) doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
- c) seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
- d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
- e) přehled a seznam provedených zkoušek.

### 8.2

Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:

- a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby,
- b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi,
- c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky,

- d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou,
  - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla,
  - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek,
  - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla,
  - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převjímce díla,
  - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatel z titulu vad díla.
- Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

### 8.3

Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:

- a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- c) je ohrožena bezpečnost stavby,
- d) hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

## 9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

### 9.1

Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

### 9.2

Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, projektovou dokumentací a příp. stavebním povolením vč. podmínek v něm uvedených.

### 9.3

Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

### 9.4

Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

### 9.5

Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup prací s dodavatelem vnitřního vybavení.

## 10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:

- a) projekt ve dvou vyhotoveních ke dni podpisu smlouvy o dílo,
- b) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- c) jméno technického dozoru objednatele, příp. koordinátora, a jejich oprávnění.

## 11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

### 11.1

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak.

### 11.2

#### Přejímací řízení:

11.2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla nebo dohodnuté části a současně vyzve

objednatel k předání a převzetí díla nebo dohodnuté části.

11.2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor.

11.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním **protokolu o předání a převzetí díla** nebo dohodnuté části objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

11.2.4 K příjemce díla nebo dohodnuté části je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména následující doklady:

- a) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů,
- b) finanční záruku dle čl. 5.8 této smlouvy,
- c) stavební deník (deníky),
- d) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- e) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
- f) osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady potřebné pro řádné užívání díla,
- g) nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

## 12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

### 12.1

Objednatel je v souladu s § 2599 ObčZ vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.

### 12.2

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinností objednatele.

### 12.3

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to na pojistnou částku ve výši minimálně **3 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

## 13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

### 13.1

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

### 13.2

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval.

### 13.3

Zhotovitel odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté) a vady které vznikly neodbornou instalací použitých technologií.

### 13.4

Záruční lhůta celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce **60 měsíců**. U dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však **24 měsíců**.

### 13.5

Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel

nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti – jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.

#### 13.6

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

#### 13.7

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

### 14. REKLAMACE

#### 14.1

Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamací). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

#### 14.2

Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamacie a do **10 pracovních dnů** od obdržení reklamacie začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do **30 pracovních dnů** ode dne uplatnění reklamacie.

#### 14.3

V případě, že zhotovitel do **20 pracovních dnů** nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

### 15. SMLUVNÍ POKUTY

#### 15.1

Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,015% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 3.1 této smlouvy.
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci převjímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši **5 000,- Kč**,
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

#### 15.2

Smluvní strany se dále dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení,
- c) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou daňového dokladu, předloženého po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení.

#### 15.3

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.



## 16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1

Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 ObčZ nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran.

16.2

Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

16.3

**Podstatným** porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů,
- b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
- e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.

16.4

**Podstatným** porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů od dohodnutého termínu,
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

16.5

Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo **odstoupit** od smlouvy v případě, že mu na financování díla nebude poskytnuta příslušná dotace. Uvedené odstoupení nebude spojeno s žádnou smluvní pokutou ani sankcí.

## 17. SPORY

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

## 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

## 19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

19.1

Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 ObčZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

19.2

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

19.3

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

## 20. VYŠŠÍ MOC

20.1

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatel ani zhotovitel objektivně předvídané nebo odvráceny.

20.2

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

20.3

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než **14 dnů**, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

## 21. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

## 22. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE

22.1

Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, a písemný závazek nové jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

22.2

Změnu jiné osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést jen ve výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

## 23. ARCHIVACE A SOUČINNOST

23.1

Zhotovitel se zavazuje **uchovávat** veškerou dokumentaci související s realizací zakázky/projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.

23.2

Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 **poskytovat požadované informace** a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

23.3

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu dodat objednateli **podklady** pro zpracování monitorovacích zpráv.

## 24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

24.1

Zhotovitel se zavazuje nepostoupit **pohledávky** plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

24.2

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu **finanční kontroly**.

24.3

Pro **výklad smluvních podmínek** je rozhodující toto pořadí dokumentů:

- a) smlouva,
- b) nabídka zhotovitele.

24.4

Tato smlouva nabývá **platnosti** a **účinnosti** dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

24.5

Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.

24.6

**Příloha č. 1 – Oceněný rozpočet (1. část - č.p. 429 na ul. Rožmitálská).**

**Příloha č. 2 – Oceněný rozpočet (2. část - č.p. 178 na ul. Krnovská).**

24.7

Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V ..... dne: .....

V ..... dne .....

.....  
Za objednatele:

*Ing. Milan Rác, starosta*

.....  
Za zhotovitele:

*Ing. Dominik Andrlé, jednatel*

# Slepý rozpočet stavby

Datum: 17.3.2020

Stavba : 22/17/JP

Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožmitálská

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : ADAR ing s.r.o.

IČO : .05931738

DIČ : CZ05931738

Za zhotovitele :



**ADAR ing s.r.o.**

790 65 Kobylá nad Vidnavkou 1

Telefon: + 420 604 108 444

Email: info@adaring.cz

IČO: 05931738

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	5 250 000,00
DPH	15 %	787 500,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>6 037 500</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Vlastní stavba	5 410 750	4 705 000	0	705 750	89,6
SO 02 Elektroinstalace	626 750	545 000	0	81 750	10,4
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>6 037 500</b>	<b>5 250 000</b>	<b>0</b>	<b>787 500</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	001 Položkový rozpočet	5 410 750	4 705 000	0	705 750	89,6
SO 02	001 Položkový rozpočet	626 750	545 000	0	81 750	10,4
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>6 037 500</b>	<b>5 250 000</b>	<b>0</b>	<b>787 500</b>	<b>100,0</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	Položkový rozpočet	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>SO 01</b>	<b>Vlastní stavba</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek
<b>22/17/JP</b>	<b>Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožmitálsk</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 627 000	0	0
Z PSV celkem	3 078 000		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	4 705 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	4 705 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 705 000	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		4 705 000 Kč
DPH	15,0 %		705 750 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>5 410 750 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožmitá	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Položkový rozpočet

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 404	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	104 417	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení	788 402	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	674 578	0	0	0	0
99 Přesun hmot	39 933	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	20 306	0	0	0
712 Povlakové krytiny	0	16 728	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	50 383	0	0	0
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0	116 893	0	0	0
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0	108 606	0	0	0
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0	20 669	0	0	0
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty	0	284 080	0	0	0
731 Ústřední vytápění - kotelny	0	84 094	0	0	0
732 Ústřední vytápění - strojovny	0	25 085	0	0	0
733 Ústřední vytápění - potrubí	0	100 566	0	0	0
734 Ústřední vytápění - armatury	0	52 074	0	0	0
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa	0	117 705	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	88 825	0	0	0
763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrok	0	270 263	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	245 954	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	108 712	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	866 425	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	10 727	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	92 200	0	0	0
775 Podlahy dřevěné (parkety, vlisy aj.)	0	1 190	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	136 996	0	0	0
781 Dokončovací práce - obklady keramické	0	132 328	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	59 638	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0	67 552	0	0	0
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení	9 266	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 627 000</b>	<b>3 078 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožr	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	7,27	1 045,42	7 599,16
2	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,27	156,31	1 136,22
3	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,27	141,95	1 031,83
4	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,27	76,89	558,91
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,27	10,70	77,78
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>10 403,90</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
6	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	10,00	228,38	2 283,80
7	310235251	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	6,00	265,52	1 593,12
8	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	10,00	280,39	2 803,90
9	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	8,00	328,70	2 629,60
10	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	6,00	409,99	2 459,94
11	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,00	433,97	433,97
12	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,94	3 720,57	3 501,06
13	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,16	6 415,94	20 242,29
14	314232521	Zdivo komínů nad střešní rovinou průduch do 150x150 mm na MC z cihel pálených dl 290 mm	m3	1,17	19 166,71	22 425,05
15	316381116	Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	3,22	1 844,88	5 936,82
16	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,05	4 542,49	240,75
17	317944311	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,16	34 084,80	5 385,40
18	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizděním	m2	2,00	692,24	1 384,48
19	340235212	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	15,00	420,80	6 312,00
20	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	5,00	504,96	2 524,80
21	340239212	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	8,25	822,04	6 783,47
22	346244352	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkových hladkých	m2	7,52	2 192,60	16 497,12
23	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,30	755,42	979,02
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>104 416,59</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>				
24	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	53,89	24,37	1 313,25
25	611422133	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová kleneb nebo skořepin štuková	m2	53,37	387,27	20 668,60
26	611425133	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová schodišťových konstrukcí štuková	m2	6,54	374,48	2 449,85
27	612421626	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká (pod obklady)	m2	89,18	237,80	21 206,29

## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožn	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	953,87	312,66	298 237,62
29	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové za zabudované rohovníky	m	277,26	3,20	887,23
30	620421135	Nátěr vnější omítky silikátovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	421,99	154,45	65 176,66
31	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	53,89	27,74	1 494,85
32	621421132	Vnější omítka podhledů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II	m2	30,62	307,84	9 426,06
33	622405941	Začišťovací okenní lišta	m	129,91	17,62	2 289,01
34	622421145	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti IV	m2	369,27	330,84	122 169,95
35	622491132	Hydrofobizace soklového kamenného zdiva	m2	26,87	251,47	6 757,25
36	622903111	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně (sokl)	m2	26,87	69,91	1 878,55
37	623421141	Vnější omítka piliřů a sloupů vápenná nebo vápenocementová ploch rovných štuková složitosti I	m2	22,10	382,10	8 444,41
38	629451111	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	31,55	230,92	7 285,53
39	631315611	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	8,49	3 637,00	30 874,49
40	631319175	Příplatek k mazanině tl 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	8,49	37,16	315,45
41	631342122	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 500	m3	5,77	3 740,25	21 562,54
42	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,13	25 335,03	3 318,89
43	632441111	Potěr anhydrit AE 20, plocha do 100 m2, tl. 35 mm	m2	288,33	279,86	80 691,75
44	632441112	Potěr anhydrit AE 20, příplatek ZKD 5 mm	m2	1 153,32	37,27	42 984,09
45	632441494	Broušení anhydritových potěrů	m2	288,33	35,06	10 108,81
46	632450131	Vyrovnávací cementový potěr provedený v ploše ze suchých směsí tl 20 mm	m2	5,29	185,02	978,02
47	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	24,00	699,98	16 799,52
48	553311540	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P	kus	5,00	391,93	1 959,65
49	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	9,00	388,12	3 493,08
50	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P	kus	6,00	384,37	2 306,22
51	553411430	zárubeň úhelníková pro dveře ocelové atyp 800x1800 mm	kus	1,00	698,40	698,40
52	553411440	zárubeň úhelníková pro dveře ocelové atyp 850x1800 mm	kus	2,00	690,11	1 380,22
53	553411450	zárubeň úhelníková pro dveře ocelové atyp 870x1870 mm	kus	1,00	1 053,89	1 053,89
54	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	1,00	163,93	163,93
55	562431330	mřížka ventilační PVC hranatá, bez uzávěru PK 15 x 30	kus	1,00	28,30	28,30
<b>Celkem za</b>		<b>6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>				<b>788 402,36</b>
<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
56	941941051	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m	m2	563,98	42,72	24 093,05
57	941941391	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2	2 255,90	40,77	91 973,21
58	941941851	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m	m2	563,98	32,63	18 402,54
59	941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	m2	364,83	30,86	11 258,65
60	944944111	Ochranná síť z umělých vláken	m2	563,98	13,18	7 433,20
61	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	580,80	56,07	32 565,62





## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožr	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	953941101	Dodávka a osazení listovních schránek	kus	7,00	1 126,52	7 885,64
63	953941102	Dodávka a osazení RHP práškový 6 kg	kus	4,00	910,56	3 642,24
64	953941103	Dodávka a osazení hlásičů kouře	kus	7,00	1 144,87	8 014,09
65	953941105	Dodávka a osazení orientačních a bezpečnostních tabulek plastových, A4	kus	30,00	171,01	5 130,30
66	953941111	Dvířka komínová kombinovaná	kus	14,00	1 685,26	23 593,64
67	953971411	Vyfrézování a dodatečné vyvolžkování komínového průduchu - nerez DN 180 mm (vč. doplňků)	m	14,00	2 413,77	33 792,78
68	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	30,41	53,99	1 641,84
69	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	49,21	65,26	3 211,38
70	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	1,22	434,86	532,27
71	962081131	Bourání přiček ze skleněných tvárcí tl do 100 mm	m2	1,34	72,90	97,69
72	963011512	Bourání stropů z tvárcí pálených do nosníků ocelových tl do 150 mm	m2	4,29	140,48	602,66
73	963023711	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné jednostranně	m	1,50	208,57	312,86
74	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	5,20	115,68	601,54
75	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,04	3 850,14	134,75
76	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,74	2 311,18	4 016,83
77	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,04	1 649,86	6 668,73
78	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	5,78	887,51	5 129,81
79	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	19,71	37,76	744,25
80	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm pl přes 1 m2	m2	22,53	57,42	1 293,79
81	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,88	296,78	557,95
82	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	44,33	249,42	11 057,54
83	966079851	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	20,00	7,15	143,00
84	966079861	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 200 mm2	kus	10,00	14,70	147,00
85	966079871	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 400 mm2	kus	6,00	35,91	215,46
86	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých nebo zdvojených pl do 1 m2	m2	2,33	195,61	455,38
87	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	28,24	109,80	3 100,31
88	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	20,19	91,50	1 846,93
89	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	26,65	111,28	2 965,28
90	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	35,77	103,65	3 707,66
91	968071112	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken pl do 1,5 m2	kus	7,00	108,34	758,38
92	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých pl do 1 m2	m2	2,31	203,82	471,23
93	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,28	172,88	1 431,79
94	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	80,00	24,17	1 933,60

## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožň	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
95	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	40,00	79,09	3 163,60
96	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	10,00	28,58	285,80
97	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	8,00	112,21	897,68
98	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	4,00	149,95	599,80
99	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	6,00	38,95	233,70
100	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	5,00	155,28	776,40
101	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,00	208,38	625,14
102	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	6,42	76,97	494,15
103	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,77	588,52	450,22
104	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,09	2 213,14	194,76
105	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	15,00	130,52	1 957,80
106	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	14,00	21,12	295,68
107	976073111	Vybourání komínových zděří profilu do 150 mm ze zdiva cihelného nebo betonového	kus	30,00	30,30	909,00
108	976082131	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	6,00	26,86	161,16
109	976086211	Vybourání prádelního kotle jednoduchého včetně podezdívky	kus	1,00	285,09	285,09
110	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	60,00	60,87	3 652,38
111	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	979,13	31,42	30 764,30
112	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	399,89	40,02	16 003,68
113	978023261	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního	m2	26,87	25,09	674,19
114	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	42,66	55,42	2 364,22
115	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	215,88	226,74	48 949,31
116	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	215,88	47,30	10 211,27
117	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	215,88	129,14	27 879,13
118	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 203,13	5,57	12 271,41
119	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	215,88	211,15	45 583,70
120	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	863,53	47,32	40 862,33
121	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	15,27	166,55	2 542,39
122	979098151	Poplatek za skládku - s azbestem, PVC, živice	t	4,87	1 430,63	6 960,01
123	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	208,60	445,67	92 964,98
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>674 578,15</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Přesun hmot</b>					
124	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	157,97	252,79	39 932,73
<b>Celkem za</b>		<b>99 Přesun hmot</b>				<b>39 932,73</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožň	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				
125	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	56,32	22,98	1 294,12
126	111631490	lak asfaltový penetrační	kg	16,90	36,57	617,85
127	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena na vodorovné ploše tekutou elastickou hydroizolací	m2	34,45	39,41	1 357,52
128	245511260	tekutá izolační fólie	kg	51,67	41,66	2 152,53
129	711111054	Provedení izolace za studena na vodorovné ploše tekutou elastickou hydroizolací - rohový pásek	m2	63,47	30,79	1 954,24
130	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	56,32	101,34	5 706,96
131	628361100	pás těžký asfaltovaný AI S 40	m2	64,76	108,81	7 046,75
132	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,36	493,66	176,24
<b>Celkem za 711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>20 306,21</b>
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				
133	712400831	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé	m2	190,61	61,90	11 798,76
134	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé	m2	41,86	64,09	2 682,81
135	712600898	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech za sklon přes 45 do 60°	m2	41,86	53,67	2 246,63
<b>Celkem za 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>16 728,20</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
136	713112116	Montáž foukané tepelné izolace z celulózových vláken tl do 220 mm vodorovné	m2	4,48	343,00	1 536,64
137	627912000	izolace tepelná a zvuková foukaná bal. 0,5 m3	kg	42,78	34,86	1 491,45
138	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	280,26	34,81	9 755,99
139	283758800	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 50 mm	m2	114,11	73,12	8 343,94
140	631537840	deska izolační podlahová kročejová ND(T) 600x1000x35 mm	m2	171,76	53,00	9 103,12
141	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	401,68	7,29	2 928,21
142	631402730	pásek okrajový š 80 mm tl 12 mm	m	413,73	8,86	3 665,60
143	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	280,26	46,35	12 990,24
144	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,17	485,49	568,02
<b>Celkem za 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>50 383,21</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				
145	721101101	Výpomocné práce kanalizace vnitřní, vč. bouracích prací, výkopových prací, zednických výpomocí	HZS	60,00	274,65	16 479,00
146	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	15,60	192,61	3 004,72
147	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	28,20	229,23	6 464,29
148	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	5,00	182,62	913,10
149	721175102	Potrubí kanalizační z PP přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 40	m	18,70	216,55	4 049,49
150	721175103	Potrubí kanalizační z PP přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 50	m	41,20	251,40	10 357,68
151	721175104	Potrubí kanalizační z PP přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 75	m	5,00	349,63	1 748,15
152	721175105	Potrubí kanalizační z PP přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 110	m	10,80	624,77	6 747,52

## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožň	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
153	721175111	Potrubí kanalizační z PP svislé zvuk tlumící vícevrstvé DN 75	m	10,80	1 113,86	12 029,69
154	721175112	Potrubí kanalizační z PP svislé zvuk tlumící vícevrstvé DN 110	m	30,00	1 428,77	42 863,10
155	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	14,00	28,59	400,26
156	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	21,00	31,60	663,60
157	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,00	47,11	329,77
158	721226111	Zápachová uzávěrka van s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	7,00	365,36	2 557,52
159	721226312	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	7,00	216,85	1 517,95
160	721226422	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 50	kus	7,00	367,17	2 570,19
161	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,00	579,01	579,01
162	721273171	Přívzdušňovací ventil	kus	2,00	1 009,55	2 019,10
163	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	160,30	9,37	1 502,01
164	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,30	327,67	96,99
<b>Celkem za</b>		<b>721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>116 893,14</b>
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Zdravotecnika - vnitřní vodovod</b>				
165	722101101	Výpomocné práce vodovod vnitřní, vč. bouracích prací a zednických výpomocí	HZS	50,00	269,78	13 489,00
166	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	13,60	273,39	3 718,10
167	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	90,50	215,03	19 460,22
168	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	40,50	269,47	10 913,54
169	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	25,00	400,52	10 013,00
170	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	3,60	541,59	1 949,72
171	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	13,60	34,35	467,16
172	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	131,00	41,62	5 452,22
173	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm	m	25,00	46,37	1 159,25
174	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN přes 62 m	m	3,60	54,40	195,84
175	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	79,00	83,96	6 632,84
176	722225302	Šroubení závitové přechodové IG krátké s vnitřním závitem D 20xR 1/2 '	kus	14,00	243,08	3 403,12
177	722231251	Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším závitem PN 6, T 100°C G 1/2' k bojleru	kus	7,00	909,40	6 365,80
178	722232045	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chromý R250D 1' červený voda	kus	1,00	353,57	353,57
179	722232064	Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 35 do 185 °C chromovaný R250DS 1 1/4' červený	kus	3,00	606,00	1 818,00
180	722239111	Automatický ventil DN 20 pro dopouštění topného systému	kus	1,00	119,45	119,45
181	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	14,00	195,15	2 732,10
182	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,00	6 836,28	6 836,28
183	722262221	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	7,00	675,78	4 730,46

## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožr	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
184	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	173,20	22,19	3 843,31
185	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	173,20	17,38	3 010,22
186	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	6,65	292,15	1 943,09
<b>Celkem za</b>		<b>722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				<b>108 606,29</b>
<b>Díl:</b>	<b>723</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní plynovod</b>				
187	723101101	Výpomocné práce plynovod vnitřní, vč. zednických výpomocí a bouracích prací	HZS	12,00	274,67	3 296,04
188	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	10,00	185,39	1 853,90
189	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	12,00	246,37	2 956,44
190	723233358	Detektor úniku plynu	kus	1,00	4 603,18	4 603,18
191	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ	kus	1,00	43,74	43,74
192	405629660	ventil elektromagnetický DN 25	kus	1,00	1 664,45	1 664,45
193	783425423	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 2x antikorozi, 1x základní, 1x email	m	22,00	15,04	330,88
194	723150330	Akumulační plynová trubka prům. 150 mm, dl. 1200 mm, vč. napojovacích nátrubků 2xDN15, 2xDN20, 1xDN	kus	1,00	1 075,22	1 075,22
195	734422110	Tlakoměr diferenční D 60	kus	1,00	1 317,21	1 317,21
196	783425612	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x emai	m	1,30	15,08	19,60
197	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	0,70	183,24	128,27
198	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,00	949,13	949,13
199	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	1,00	172,14	172,14
200	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 s nástěnkou	kus	2,00	176,55	353,10
201	723231162	Kohout přímý G 1/2 se 2 závity s páčkou	kus	2,00	199,81	399,62
202	723231163	Kohout přímý G 3/4 se 2 závity s páčkou	kus	2,00	283,32	566,64
203	723231164	Kohout přímý G 1 se 2 závity s páčkou	kus	2,00	420,43	840,86
204	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,33	299,36	98,19
<b>Celkem za</b>		<b>723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod</b>				<b>20 668,61</b>
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				
205	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	5,00	100,10	500,50
206	725112171	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	7,00	4 575,45	32 028,15
207	551668270	sedátko záchodové z PH T3549B bílé	kus	7,00	180,14	1 260,98
208	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00	66,61	399,66
209	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm	soubor	7,00	2 718,59	19 030,13
210	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	5,00	83,83	419,15
211	725222113	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1500x700 mm	soubor	2,00	5 698,68	11 397,36
212	725222116	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm	soubor	5,00	5 190,46	25 952,30
213	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,00	69,97	139,94
214	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	4,00	83,75	335,00
215	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací miskou a plochou 560x480 mm	soubor	7,00	1 971,71	13 801,97
216	725524801	Demontáž koupelňových kamen Brutar	soubor	1,00	49,66	49,66
217	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	4,00	153,24	612,96

## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožň	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
218	725532113	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l / 2 kW	soubor	7,00	8 764,26	61 349,82
219	725535101	Ohřivač vody elektrický beztlaký průtokový - 3,5 kW, P = 3,5 kW, IP 25, 16A	soubor	5,00	13 077,09	65 385,45
220	725811161	Ventil výtokový nástěnný pračkový G 1/2x80 mm	soubor	7,00	524,83	3 673,81
221	725813112	Ventil rohový s pancéřovanou přípojovací trubičkou G 1/2	soubor	35,00	387,91	13 576,85
222	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	7,00	910,64	6 374,48
223	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu	soubor	7,00	2 134,42	14 940,94
224	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	7,00	1 411,38	9 879,66
225	725866325	Kalich pro úkapy OV se zápachovou uzávěrou	soubor	9,00	207,14	1 864,26
226	725980123	Dvířka 30/30	kus	7,00	107,22	750,54
227	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	1,05	339,81	356,80
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>284 080,37</b>
<b>Díl: 731</b>	<b>Ústřední vytápění - kotelny</b>					
228	731241215	Kotel plynový nástěnný s odtahem do komína, výkon 12-28 kW, účinnost 92%, třída NOx - 5	soubor	2,00	32 474,00	64 948,00
229	731241217	Uvedení kotlů do provozu, topná zkouška, zaučení obsluhy	soubor	1,00	9 002,56	9 002,56
230	731241218	Celková revize kotelny	soubor	1,00	4 562,15	4 562,15
231	731241226	Odtak kotlů do komína - komplet	soubor	1,00	5 573,91	5 573,91
232	998731201	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	%	2,81	2,58	7,26
<b>Celkem za</b>		<b>731 Ústřední vytápění - kotelny</b>				<b>84 093,88</b>
<b>Díl: 732</b>	<b>Ústřední vytápění - strojovny</b>					
233	732111135	Rozdělovač a sběrač kombinovaný, 2 topné větve, modul 80, dl. 600 mm, vč. stojanu a izolace	kus	1,00	2 103,67	2 103,67
234	732111235	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, Q=4 m3/hod, D = 108 mm, příruby 2"	kus	1,00	1 852,91	1 852,91
235	732331617	Nádoba tlaková expanzní s membránou PN 0,6 o obsahu 80 litrů	soubor	1,00	2 271,36	2 271,36
236	732331911	Příslušenství k expanzním nádobám konzole mosazná	soubor	1,00	739,73	739,73
237	732421483	Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové 32-80 rozteč 180 mm do 3 m3/h	soubor	2,00	9 057,41	18 114,82
238	998732202	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m	%	1,59	1,45	2,30
<b>Celkem za</b>		<b>732 Ústřední vytápění - strojovny</b>				<b>25 084,79</b>
<b>Díl: 733</b>	<b>Ústřední vytápění - potrubí</b>					
239	733101101	Výpomocné práce ústřední vytápění, vč. bouracích prací a zednických výpomocí	HZS	90,00	276,44	24 879,60
240	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	68,50	174,11	11 926,54
241	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	73,00	199,36	14 553,28
242	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	68,00	237,80	16 170,40
243	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	44,00	424,21	18 665,24
244	733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	8,00	603,34	4 826,72
245	733224204	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1	m	6,00	62,87	377,22
246	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5	m	12,00	91,18	1 094,16

## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožň	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
247	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5	m	8,00	178,20	1 425,60
248	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	261,50	6,95	1 817,43
249	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	102,00	20,34	2 074,68
250	283770940	izolace potrubí 15 x 9 mm	m	5,00	7,04	35,20
251	283771010	izolace potrubí 18 x 9 mm	m	20,00	7,36	147,20
252	283771040	izolace potrubí 22 x 13 mm	m	45,00	13,05	587,25
253	283771120	izolace potrubí 28 x 13 mm	m	24,00	15,86	380,64
254	283770550	izolace potrubí 35 x 20 mm	m	8,00	21,26	170,08
255	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	159,50	7,78	1 240,91
256	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,29	671,63	194,10
<b>Celkem za</b>		<b>733 Ústřední vytápění - potrubí</b>				<b>100 566,25</b>
<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Ústřední vytápění - armatury</b>				
257	734172114	Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačný DN 50	soubor	4,00	889,76	3 559,04
258	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací otopných těles V 4320 PN 6 do 120°C G 3/8	kus	26,00	52,85	1 374,10
259	734221538	Připojovací armatura HM se spodním připojením, termohlavici se zámkem, s krytem armatury	kus	7,00	195,06	1 365,42
260	734221545	Ventil závitový termostatický přímý bez hlavice ovládání jednoregulační G 1/2	kus	19,00	212,19	4 031,61
261	734221681	Hlavice termostatická kapalinová k ovládání termostatických ventilů	kus	19,00	160,79	3 055,01
262	734242413	Ventil závitový zpětný přímý PN 16 do 110°C G 3/4	kus	2,00	216,87	433,74
263	734242414	Ventil závitový zpětný přímý PN 16 do 110°C G 1	kus	2,00	269,34	538,68
264	734251241	Ventil závitový pojistný rohový 4 bar G 1/2	kus	1,00	336,38	336,38
265	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	16,00	168,20	2 691,20
266	734291244	Filtr závitový přímý s vnitřními závitů PN 16 do 130°C G 1	kus	2,00	275,72	551,44
267	734292714	Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 3. 4. 2017	kus	10,00	231,55	2 315,50
268	734292715	Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 1	kus	8,00	358,17	2 865,36
269	734292716	Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 1. 1. 2004	kus	4,00	484,35	1 937,40
270	734311113	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	kus	4,00	170,83	683,32
271	734411111	Teploměr přímý s ochranným pouzdrům malý	kus	6,00	354,49	2 126,94
272	734412101	Měřič tepla poměrový	kus	26,00	878,92	22 851,92
273	734422110	Tlakoměr diferenční D 60	kus	1,00	1 319,89	1 319,89
274	998734103	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,08	476,86	37,20
<b>Celkem za</b>		<b>734 Ústřední vytápění - armatury</b>				<b>52 074,15</b>
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				
275	735151173	Otopné těleso panelové typ 10 výška/délka 600/600 mm	kus	3,00	1 126,53	3 379,59
276	735151275	Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/800 mm	kus	1,00	1 892,56	1 892,56
277	735151279	Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/1200 mm	kus	1,00	2 483,43	2 483,43
278	735151280	Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/1400 mm	kus	1,00	2 673,19	2 673,19
279	735151577	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	2,00	3 218,62	6 437,24
280	735151560	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1400 mm	kus	4,00	4 069,86	16 279,44

## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožň	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
281	735151582	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1800 mm	kus	2,00	5 009,25	10 018,50
282	735151680	Otopné těleso panelové typ 33 výška/délka 600/1400 mm	kus	1,00	6 012,94	6 012,94
283	735151681	Otopné těleso panelové typ 33 výška/délka 600/1600 mm	kus	3,00	6 386,95	19 160,85
284	735151682	Otopné těleso panelové typ 33 výška/délka 600/1800 mm	kus	1,00	7 277,69	7 277,69
285	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	5,00	103,71	518,55
286	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	2,00	108,54	217,08
287	541530730	těleso trubkové se spodním středovým připojením 1220.450/396 W	kus	1,00	2 985,63	2 985,63
288	541530750	těleso trubkové se spodním středovým připojením 1500.600/783 W	kus	4,00	3 581,97	14 327,88
289	541530770	těleso trubkové se spodním středovým připojením 1820.600/783 W	kus	1,00	4 797,03	4 797,03
290	541530790	el. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty	kus	7,00	2 666,19	18 663,33
291	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	1,06	545,34	579,70
<b>Celkem za</b>		<b>735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				<b>117 704,63</b>
<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>					
292	762112110	Montáž tesařské stěny z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	266,63	132,83	35 415,80
293	762135114	Montáž bednění stěn z hrubých latí průřezové plochy do 25 cm2	m2	88,88	78,42	6 969,58
294	605141030	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2, impregnované	m3	2,20	4 709,19	10 360,22
295	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn, přepážky	m3	2,20	314,41	691,70
296	762355802	Demontáž komínových lávek	m	7,00	70,77	495,39
297	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	235,07	34,97	8 220,40
298	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropu a střech z hrubých prken sklonu do 60° z prken s omítkou	m2	300,22	25,12	7 541,48
299	762762769	Protipožární nátěr na krokve a sloupky krovu - zvýšení požární odolnosti dle PBR - D+M	kpl	1,00	18 162,81	18 162,81
300	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,36	713,33	967,99
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>88 825,37</b>
<b>Díl: 763</b>	<b>Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokarton</b>					
301	763111112	SDK příčka s izolací tl 100 mm W111 jednoduchá kce CW a UW desky 1x GKB tl 12,5 mm	m2	13,51	485,41	6 559,35
302	763111122	SDK příčka s izolací tl 100 mm W111 jednoduchá kce CW a UW desky 1x GKF tl 12,5 mm	m2	4,52	538,79	2 436,95
303	763111132	SDK příčka s izolací tl 100 mm W111 jednoduchá kce CW a UW desky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	40,83	562,63	22 969,37
304	763113145	SDK příčka s izolací tl 205 mm W115 dvojitá kce ocel profil desky 2x GKFI tl 12,5 mm	m2	12,74	912,82	11 624,76
305	763119210	SDK základní penetrační nátěr	m2	461,80	42,11	19 446,27
306	763124112	SDK stěna předsazená s izolací tl 100 mm W626 jednoduchá kce UW a CW desky GKB tl 12,5 mm	m2	4,42	285,99	1 264,08
307	763124132	SDK stěna předsazená s izolací tl 100 mm W626 jednoduchá kce UW a CW desky GKBI tl 12,5 mm	m2	22,00	354,44	7 797,33
308	763132210	SDK podhled D112 zavěšená dvouvrtvá kce profil CD desky GKF tl 12,5 mm	m2	263,03	603,06	158 622,87
309	763132410	SDK podhled D112 zavěšená dvouvrtvá kce profil CD desky GKFI tl 12,5 mm	m2	29,16	699,13	20 386,63



## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožň	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
310	763181191	Montáž zárubní ocelových ostatních pro SDK příčky W111 v do 2,75 m jednokřídlových	kus	12,00	308,83	3 705,96
311	553315310	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 125 700 L/P	kus	6,00	959,37	5 756,22
312	553315320	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 125 800 L/P	kus	5,00	982,07	4 910,35
313	553315330	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 125 900 L/P	kus	1,00	988,16	988,16
314	998763302	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	7,57	501,22	3 794,74
<b>Celkem za</b>		<b>763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony</b>				<b>270 263,04</b>
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
315	764322215	Oplechování Pz okapů tvrdá krytina rš 250 mm (balkony)	m	4,30	107,77	463,41
316	764322225	Oplechování Pz lakovaný okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	67,90	96,54	6 555,07
317	764322832	Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 400 mm přes 45°	m	34,73	29,95	1 040,16
318	764331235	Lemování Pz lakovaný plech zdi tvrdá krytina rš 330 mm	m	18,00	127,04	2 286,72
319	764332265	Lemování Pz lakovaný plech zdi tvrdá krytina a krycí plech 2 díly rš 600 mm	m	18,00	183,48	3 302,64
320	764332860	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina díly rš 660 mm do 30°	m	12,00	36,86	442,32
321	764332862	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina díly rš 660 mm přes 45°	m	6,00	36,81	220,86
322	764339235	Lemování Pz lakovaný komínů hladká a drážková krytina v ploše	m2	6,80	819,16	5 570,29
323	764339245	Lemování Pz lakovaný komínů hladká a drážková krytina v hřebeni	m2	2,80	572,76	1 603,73
324	764339830	Demontáž lemování komínů hladká krytina v ploše do 30°	m2	6,80	37,77	256,84
325	764339840	Demontáž lemování komínů hladká krytina v hřebeni do 30°	m2	2,80	37,40	104,72
326	764342821	Demontáž lemování trub průměr do 100 mm hladká krytina do 30°	kus	6,00	88,92	533,52
327	764345831	Demontáž ventilační nástavec průměr do 150 mm do 30°	kus	4,00	89,79	359,16
328	764348813	Demontáž sněhový zachytač do 30°	kus	60,00	42,08	2 524,80
329	764352204	Žlab Pz lakovaný podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	39,20	313,00	12 269,60
330	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	39,20	73,29	2 872,97
331	764359214	Žlab Pz lakovaný kotlík kónický - trouba D do 125 mm	kus	4,00	316,12	1 264,48
332	764359810	Demontáž kotlík kónický do 30°	kus	4,00	90,03	360,12
333	764362810	Demontáž poklopu hladká krytina do 30°	kus	5,00	68,74	343,70
334	764367802	Demontáž oplechování vikýře přes 45°	m2	4,40	43,57	191,71
335	764391820	Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 30°	m	4,80	16,48	79,10
336	764392840	Demontáž střešní úžlabí rš 500 mm do 30°	m	17,50	24,96	436,80
337	764393830	Demontáž střešní hřeben rš 400 mm do 30°	m	4,00	29,05	116,20
338	764410255	Oplechování parapetů Pz lakovaný rš 330 mm včetně rohů	m	31,40	218,90	6 873,46
339	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	30,40	29,81	906,22
340	764421255	Oplechování říms Pz lakovaný rš 330 mm	m	21,50	316,71	6 809,27
341	764421275	Oplechování říms Pz lakovaný rš 500 mm	m	21,50	421,62	9 064,83
342	764421850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm	m	21,50	16,90	363,35
343	764421870	Demontáž oplechování říms rš do 500 mm	m	11,00	16,78	184,58
344	764454206	Odpadní trouby Pz lakovaný kruhové D 100 mm	m	22,80	437,88	9 983,66



## Slepý rozpočet


Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožň	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
345	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	27,00	30,99	836,73
346	764894310	Krytina z falcovaných tabulí s povrch. úpravou, tl. 0,5 mm	m2	190,61	547,40	104 339,91
347	764894311	Krytina z falcovaných tabulí s povrch. úpravou - úprava u hřebene	m	14,90	237,82	3 543,52
348	764894312	Krytina z falcovaných tabulí s povrchovou úpravou - úprava nároží	m	25,10	246,82	6 195,18
349	764894313	Krytina z falcovaných tabulí s povrchovou úpravou - úžlabní plech	m	17,50	159,20	2 786,00
350	764894314	Krytina z falcovaných tabulí s povrchovou úpravou - štítové lemování rovné	m	16,50	158,34	2 612,61
351	764894316	Krytina z falcovaných tabulí s povrchovou úpravou - úprava u přechodu střešních krytin	m	20,80	115,78	2 408,22
352	764894344	Krytina z falcovaných tabulí s povrchovou úpravou - komínek odvětrávací DN 100	kus	12,00	336,53	4 038,36
353	764894345	Krytina z falcovaných tabulí s povrchovou úpravou - prostup pro anténní stožár	kus	1,00	265,01	265,01
354	764894346	Krytina z falcovaných tabulí s povrchovou úpravou - střešní lávka, vč úchyťů	m	7,50	1 042,84	7 821,30
355	764894347	Krytina z falcovaných plechů s povrchovou úpravou - střešní světlík 500x550 mm	kus	5,00	2 811,68	14 058,40
356	764894348	Krytina z falcovaných plechů s povrchovou úpravou - zábrana sněhová. vč. příslušenství	m	50,00	341,89	17 094,50
357	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	2,69	955,74	2 569,98
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>245 954,01</b>
<b>Díl: 765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>					
358	765321810	Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců a šablona na bednění s lepenkou do sutí	m2	232,50	360,26	83 760,45
359	765321844	Příplatek k demontáži vláknocementové krytiny ze čtverců a šablona do sutí za sklon přes 60 do 75°	m2	41,86	14,03	587,30
360	765328811	Demontáž vláknocementové krytiny hladké hřebenů a nároží do sutí	m	40,00	17,54	701,60
361	765381121	Krytina z PVC šablona SK-1 střecha složitá na bednění s folií sklon do 30°	m2	41,86	311,42	13 036,04
362	765381194	Příplatek ke krytině z PVC šablona SK-1 za sklon přes 60 do 75°	m2	41,86	6,93	290,09
363	765901131	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií	m2	232,47	44,23	10 282,15
364	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	t	0,10	539,50	54,49
<b>Celkem za</b>		<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>108 712,12</b>
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
365	766211210	Dodávka a montáž madel schodišťových dřevěných průběžných	m	12,60	36,46	459,40
366	766621011	Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	3,05	288,26	879,77
367	611100010	okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé, jednoduše zasklené, vel. 96x123 cm - O16	kus	2,00	5 587,46	11 174,92
368	611100020	okno dřevěné jednokřídlové sklápěcí, trojúhelník, jednoduše zaskleno, vel. 150x46 cm - O21	kus	2,00	4 437,61	8 875,22
369	766621211	Montáž oken zdvojených otvíravých výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	9,53	347,42	3 311,95
370	766621212	Montáž oken zdvojených otvíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	35,59	349,11	12 423,78
371	766621213	Montáž oken zdvojených otvíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdíva	m2	3,31	359,15	1 189,86
372	611420010	okno plastové 4dílné, O+OS+2xO, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 112x175	kus	2,00	5 879,69	11 759,38

## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožň	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
373	611420020	okno plastové 6dílné, O+OS+O+3xO, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo, U = 1,2, vel. 165x175	kus	1,00	8 804,16	8 804,16
374	611420030	okno plastové 2dílné, O+OS, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo, U = 1,2, vel. 145x145 cm - O3	kus	1,00	3 923,52	3 923,52
375	611420040	okno plastové 2dílné, Os+S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo, U = 1,2, vel. 71x160 cm - O4	kus	2,00	3 362,33	6 724,66
376	611420050	okno plastové 4dílné, O+OS+2xO, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo, U = 1,2, vel. 100x160	kus	5,00	5 670,11	28 350,55
377	611420060	okno plastové 2dílné, OS+S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo, U = 1,2, vel. 67x165 cm - O6	kus	2,00	8 925,53	17 851,06
378	611420070	okno plastové 4dílné, O+OS+2xO, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 113x178	kus	1,00	5 657,01	5 657,01
379	611420080	okno plastové 4dílné, O+OS+2xO, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 112x160	kus	3,00	5 944,46	17 833,38
380	611420090	okno plastové 4dílné, 4xO, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo -- U = 1,2, vel. 118x211 cm - O9	kus	1,00	8 168,68	8 168,68
381	611420100	okno plastové 6dílné, O+OS+3xO, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 165x160	kus	1,00	8 894,90	8 894,90
382	611420110	okno plastové 4dílné, O+OS+2xO, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 112x160	kus	2,00	5 794,60	11 589,20
383	611420120	okno plastové 2dílné, O+OS, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 139x132 cm - O12	kus	1,00	3 716,83	3 716,83
384	611420130	okno plastové 2dílné, OS+S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 85x143 cm - O13	kus	2,00	3 551,24	7 102,48
385	611420140	okno plastové 1dílné, OS, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 71x112 cm - O14	kus	1,00	1 897,21	1 897,21
386	611420150	okno plastové 4dílné, 4xO, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 116x265 cm - O15	kus	1,00	9 019,69	9 019,69
387	611420170	okno plastové 1dílné, S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 100x39 cm - O17	kus	2,00	1 669,73	3 339,46
388	611420180	okno plastové 1dílné, S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 82x39 cm - O18	kus	1,00	1 555,32	1 555,32
389	611420190	okno plastové 1dílné, S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 85x39 cm - O19	kus	2,00	1 584,33	3 168,66
390	611420200	okno plastové 1dílné, S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 80x39 cm - O20	kus	2,00	1 561,51	3 123,02
391	766629216	Příplatek k montáži oken - připojovací spára páronepropustná - interiér	m	147,56	91,60	13 516,50
392	766629217	Příplatek k montáži oken - připojovací spára páropropustná - exteriér	m	147,56	90,60	13 368,94
393	766641132	Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdíva	kus	2,00	855,78	1 711,56
394	611430010	dveře platové balkonové s nadsvětlíkem, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo, vel. 90x248 cm - O6	kus	2,00	16 346,04	32 692,08
395	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	21,00	305,23	6 409,83
396	611617160	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm - D4	kus	11,00	3 188,81	35 076,91
397	611617200	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm - D3	kus	10,00	3 280,43	32 804,30
398	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,00	328,80	328,80
399	611617240	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x197 cm - D7	kus	1,00	3 235,71	3 235,71
400	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	5,00	512,76	2 563,80
401	611653100	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlové 80x197 cm - D2, D12	kus	5,00	3 086,19	15 430,95



## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožň	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
402	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,00	596,58	1 789,74
403	611653140	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 90x197 cm - D1	kus	3,00	3 105,62	9 316,86
404	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,00	1 482,06	1 482,06
405	611435250	dveře plastové vchodové, 1křídlové, izol. dvojsklo - U = 1,4, el. vrátný, panikové tlačítko, samozav	kus	1,00	17 720,64	17 720,64
406	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00	100,60	201,20
407	549172600	zavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz	kus	2,00	705,26	1 410,52
408	766660722	Montáž dveřního kování	kus	37,00	85,73	3 172,01
409	549141020	kování bezpečnostní, knoflík-klika	kus	7,00	865,28	6 056,96
410	549136500	klika a klika se štíty pro klíč 26103	sada	21,00	123,58	2 595,18
411	549136540	klika a klika se štíty pro vložku, vč. dodávky vložky a 3 klíčů	sada	9,00	1 900,37	17 103,33
412	549155520	kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou	kus	7,00	149,58	1 047,06
413	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,00	94,46	377,84
414	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	17,00	131,15	2 229,55
415	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,00	177,59	355,18
416	611444040	parapet plastový vnitřní - komůrkový 40 x 2 x 100 cm	m	24,26	401,33	9 736,27
417	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	23,00	25,36	583,28
418	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	31,00	44,06	1 365,86
419	611871360	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm	kus	11,00	58,13	639,43
420	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	15,00	50,11	751,65
421	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm	kus	5,00	74,66	373,30
422	766811101	Dodávka a montáž kuchyňské linky, dl. 3000 mm (byt č. 1)	kus	1,00	60 161,26	60 161,26
423	766811102	Dodávka a montáž kuchyňské linky rohové, dl. 2200+1725 mm (byt č.2)	kus	1,00	72 119,86	72 119,86
424	766811103	Dodávka a montáž kuchyňské linky, dl. 2840 mm (byt č. 3)	kus	1,00	60 428,43	60 428,43
425	766811104	Dodávka a montáž kuchyňské linky, dl. 2180 mm (byt č. 4)	kus	1,00	55 741,84	55 741,84
426	766811105	Dodávka a montáž kuchyňské linky rohové, dl. 1840+1870 mm (byt č.5)	kus	1,00	65 369,65	65 369,65
427	766811106	Dodávka a montáž kuchyňské linky, dl. 2840 mm (byt č. 6)	kus	1,00	59 640,11	59 640,11
428	766811107	Dodávka a montáž kuchyňské linky, dl. 2475 mm (byt č.7)	kus	1,00	54 881,56	54 881,56
429	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	3,57	515,02	1 840,68
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>866 424,76</b>
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
430	767641130	Montáž dveří otvíravých jednokřídlových do ocelové zárubně	kus	4,00	370,07	1 480,28
431	553409920	dveře kovové otočné jednostranně vlysové bez zárubně, atyp, vel. 850x1800 mm - D10	kus	2,00	2 298,29	4 596,58
432	553409930	dveře kovové otočné jednostranně vlysové bez zárubně, atyp, vel. 800x1800 mm - D11	kus	1,00	2 278,53	2 278,53

## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožň	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
433	553409940	dveře kovové otočné jednostranné vlysové bez zárubně, atyp, vel. 870x1870 mm - D12	kus	1,00	2 299,72	2 299,72
434	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,11	660,43	71,99
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>10 727,10</b>
<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>					
435	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	76,65	45,50	3 487,58
436	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	4,28	47,93	205,14
437	771573116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených	m2	90,05	500,40	45 060,52
438	597612910	dlaždice keramické - výběr	m2	105,68	295,35	31 213,77
439	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	5,29	642,18	3 394,56
440	597614060	dlaždice keramické slínuté neglazované mrazuvzdorné 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	6,18	379,25	2 343,77
441	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	57,31	5,44	311,76
442	771579194	Příplatek k montáž podlah keramických za vyrovnání nerovného povrchu	m2	21,47	5,42	116,34
443	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou, plošně	m2	95,34	8,28	789,37
444	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	95,34	29,52	2 814,29
445	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	84,34	19,42	1 637,79
446	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,91	283,16	824,85
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic</b>				<b>92 199,74</b>
<b>Díl: 775</b>	<b>Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)</b>					
447	775591311	Podlahy dřevěné, základní lak	m2	9,17	59,45	545,39
448	775591312	Podlahy dřevěné, vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	9,17	57,41	526,68
449	775591316	Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	9,17	12,68	116,33
450	998775102	Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,00	514,43	1,54
<b>Celkem za</b>		<b>775 Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)</b>				<b>1 189,94</b>
<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					
451	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	95,44	6,39	609,83
452	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů, vč. dodávky soklíků	m	194,39	37,24	7 239,08
453	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	82,87	19,02	1 576,19
454	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	202,56	126,58	25 640,04
455	284122450	podlahovina Standard šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	218,77	309,75	67 762,46
456	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených	m2	51,97	9,12	473,97
457	776590160	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	202,56	13,87	2 809,51
458	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	202,56	150,27	30 438,69
459	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,97	226,64	446,48
<b>Celkem za</b>		<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>136 996,25</b>
<b>Díl: 781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady keramické</b>					
460	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	169,99	29,57	5 026,63
461	781413113	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových lepených	m2	169,99	444,95	75 637,50
462	597610220	obkladačky keramické - výběr	m2	183,59	252,82	46 415,22
463	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinových za plochu do 10 m2	m2	169,99	23,73	4 033,89

## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožr	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
464	781493612	Montáž vanových plastových dvířek lepených na magnet, vč. dodávky	kus	7,00	47,89	335,23
465	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	3,09	284,43	879,46
<b>Celkem za</b>		<b>781 Dokončovací práce - obklady keramické</b>				<b>132 327,93</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				
466	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	15,62	68,41	1 068,56
467	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	83,51	87,08	7 271,88
468	783602827	Odstranění nátěrů z dřevěných zábradlí opálením s obroušením	m2	15,20	78,07	1 186,66
469	783602828	Odstranění nátěrů z dřevěných schodišťových stupňů opálením s obroušením	m2	9,17	62,65	574,75
470	783621122	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch dvojnásobné, 1x email a 2x tme	m2	15,20	109,25	1 660,60
471	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	1 379,30	34,71	47 875,64
<b>Celkem za</b>		<b>783 Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>59 638,09</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Dokončovací práce - malby</b>				
472	784422271	Malby vápenné bílé dvojnásobné se začištěním a 2x pačokováním v místnostech v do 3,8 m	m2	231,11	36,37	8 405,36
473	784453381	Malby ze směsi tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do	m2	1 325,86	44,61	59 146,44
<b>Celkem za</b>		<b>784 Dokončovací práce - malby</b>				<b>67 551,80</b>
<b>Díl: 24-M</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				
474	240081032	Dodávka a montáž potrubí 4hranné plechové 450x150 mm, dl. 2000 mm, vč. oblouků a mřížek (větrání kot	kus	1,00	412,79	412,79
475	240088801	Dodávka a montáž potrubí kruhové PVC D 100	m	34,00	260,40	8 853,60
<b>Celkem za</b>		<b>24-M Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>9 266,39</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	Položkový rozpočet	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>SO 02</b>	<b>Elektroinstalace</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek
<b>22/17/JP</b>	<b>Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožmitálsk</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	545 000	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	545 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	545 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	545 000	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		545 000 Kč
DPH	15,0 %		81 750 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>626 750 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožmitá	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 02 Elektroinstalace	Položkový rozpočet

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
d1 Rozváděče + DODÁVKY	205 206	0	0	0	0
d2 Kabely	72 414	0	0	0	0
d3 Svítidla	60 878	0	0	0	0
d4 Spínače, ovladače, termostaty, doběhová relé	10 270	0	0	0	0
d5 Zásuvky	20 301	0	0	0	0
d9 Kabelové žlaby, trubky, lišty, nosné systémy, p	10 896	0	0	0	0
d10 Krabice	26 468	0	0	0	0
d11 Ostatní materiál	9 703	0	0	0	0
d12 Ukončení kabelů vč. připojení cizích el. zaříze	6 347	0	0	0	0
d13 Montáž rozvaděčů	5 979	0	0	0	0
d14 Základní stavební práce	9 829	0	0	0	0
d15 Uzemnění, bleskosvod	53 292	0	0	0	0
d16 Zemní práce	1 490	0	0	0	0
d17 Práce související s dokončením stavby	25 385	0	0	0	0
d18 Společná televizní anténa	13 812	0	0	0	0
d19 Strukturovaná kabeláž	6 013	0	0	0	0
d20 Práce související s dokončením stavby	6 717	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožň	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Elektroinstalace	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: d1</b>		<b>Rozváděče + DODÁVKY</b>				
1	Pol1	Rozváděč ERH -Plastový zapuštěný rozvaděč, s DIN lištami,Krytí IP40/20,např. typ NR211 Rozměry: 100	ks	1,00	70 132,88	70 132,88
2	Pol4	Rozváděč RB-Plastový nástěnný rozvaděč, s DIN lištami,Krytí IP40/20,pro 25 modulů, Barva: standa	ks	7,00	6 252,05	43 764,35
3	Pol5	Domácí telefon - DT - Dodávka pro 10 účastníků + el. zámeček + el. vratný, komplet	ks	1,00	18 611,57	18 611,57
4	pol6	Dodávka a montáž Sporáky - el. trouba + el. deska	kpl	6,00	7 307,10	43 842,60
5	pol8	Axiální ventilátor - odtah WC a koupeny dodávka a montáž	kpl	9,00	676,51	6 088,59
6	pol7	Cirkulační digestoř - filtr - dodávka a montáž	kpl	6,00	2 234,59	13 407,54
7	Pol18	STA komplet pro DBTV + SAT - aktivní prvky, dodávka pro 7 účastníků	ks	1,00	9 358,96	9 358,96
<b>Celkem za</b>		<b>d1 Rozváděče + DODÁVKY</b>				<b>205 206,49</b>
<b>Díl: d2</b>		<b>Kabely</b>				
8	Pol19	CYKY-O 2x1,5	m	28,00	28,58	800,24
9	Pol21	CYKY-J 3x1,5	m	655,00	31,00	20 305,00
10	Pol23	CYKY-J 5x1,5	m	45,00	36,38	1 637,10
11	Pol27	CYKY-J 3x2,5	m	850,00	36,32	30 872,00
12	Pol29	CYKY-J 5x2,5	m	101,00	45,51	4 596,51
13	Pol34	CYKY-J 5x6	m	85,00	85,37	7 256,45
14	Pol41a	JYTY 2x1	m	22,00	28,10	618,20
15	Pol55	CYA 35 zžl.	m	11,00	85,24	937,64
16	Pol57	CYA 16 zžl.	m	15,00	50,47	757,05
17	Pol59	CYA 6 zžl.	m	88,00	23,18	2 039,84
18	Pol59	CYKY-J4x35	m	11,00	235,77	2 593,47
<b>Celkem za</b>		<b>d2 Kabely</b>				<b>72 413,50</b>
<b>Díl: d3</b>		<b>Svítlidla</b>				
19	Pol60	ozn.A - 28W, LED, 2200/840, interierové, základna z PC, difuzor z opalizovaného PC, IP 44, přisazen	ks	6,00	784,76	4 708,56
20	Pol61	ozn.B - 2x18W, T8 - kruhová, interierové, KVG difuzor z opalizovaného PC, IP 40, přisazené , vč.	ks	12,00	950,95	11 411,40
21	Pol62	ozn. C - 1x20W, úsporná žár., interierové, KVG difuzor z opalizovaného PC, IP 44, přisazené , vč.	ks	7,00	883,90	6 187,30
22	Pol63	Ozn. D Přisazené nebo zavěšené zářivkové svítidlo 1x 54W, T5, průmyslové, základna z PC,	ks	2,00	878,53	1 757,06
23	Pol64	Ozn. E Přisazené nebo zavěšené zářivkové svítidlo 2x 24W, T5, průmyslové, základna z PC,	ks	2,00	1 448,01	2 896,02
24	Pol65	Ozn. F Přisazené nebo stropní svítidlo žár. 100W , interierové, základna z PC, difuzor PC, IP44,	ks	10,00	920,15	9 201,50
25	Pol66	Ozn. G Kulaté osvětlovací těleso IP65 60W E27 Průhledný kryt O 215 mm Základna - bílá , vyrobeno	ks	10,00	1 154,69	11 546,90
26	Pol67	ozn.G Venkovní svítidlo na raménku1x50W, IP54 , vč.zdrojů, vč.recyklačního poplatku	ks	7,00	1 434,84	10 043,88
27	Pol60	ozn.H - Kopyto šikmé, PC: příkon: 230V/E27, max.60 W, IP: 20, koule sklo, barva: bílá , vč.zdrojů, v	ks	10,00	312,54	3 125,40
<b>Celkem za</b>		<b>d3 Svítidla</b>				<b>60 878,02</b>
<b>Díl: d4</b>		<b>Spínače,ovladače,termostaty,doběhová relé</b>				
28	Pol99	Spínač jednopólový 230V/10A - řazení 1 - pod omítku, IP20, komplet	ks	12,00	86,09	1 033,08
29	Pol101	Spínač jednopólový 230V/10A - řazení 1 - pod omítku, IP44, komplet	ks	14,00	173,15	2 424,10
30	Pol102	Spínač jednopólový 230V/10A - tlačítko -na povrch, IP20	ks	9,00	84,93	764,37

## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožň	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Elektroinstalace	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	Pol103	Přepínač sériový 230V/10A - řazení 5 - pod omítku, IP20, komplet	ks	9,00	106,11	954,99
32	Pol106	Přepínač střídavý 230V/10A - řazení 6 - pod omítku , IP20, komplet	ks	26,00	94,11	2 446,86
33	Pol106	Přepínač střídavý 230V/10A - řazení 6 - pod omítku , IP44, komplet	ks	6,00	178,22	1 069,32
34	Pol110	Přepínač křížový 230V/10A - řazení 7 - pod omítku, IP20, komplet	ks	4,00	173,99	695,96
35	Pol125	Doběhové relé DT3	ks	2,00	440,79	881,58
<b>Celkem za d4 Spínače, ovladače, termostaty, doběhová relé</b>						<b>10 270,26</b>
<b>Díl: d5</b>	<b>Zásuvky</b>					
36	Pol134	Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP20, zapuštěná, komplet	ks	121,00	154,37	18 678,77
37	Pol139	Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP44, zapuštěná, komplet	ks	2,00	229,12	458,24
38	Pol140	Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP44, na povrch, komplet	ks	6,00	129,14	774,84
39	Pol143	Zásuvka průmyslová 16A/400V, IP65, na povrch	ks	1,00	389,19	389,19
<b>Celkem za d5 Zásuvky</b>						<b>20 301,04</b>
<b>Díl: d9</b>	<b>Kabelové žlaby, trubky, lišty, nosné systémy, pomoc</b>					
40	Pol190	Trubka PVC ohebná (320N), d=25mm, vč.spojovacího a úchytného materiálu	m	45,00	38,26	1 721,70
41	Pol191	Trubka PVC tuhá (320N), d=25mm, vč.spojovacího a úchytného materiálu	m	55,00	35,00	1 925,00
42	Pol194	Ocelová konstrukce všeobecně	kg	20,00	362,44	7 248,80
<b>Celkem za d9 Kabelové žlaby, trubky, lišty, nosné systémy, pomoc</b>						<b>10 895,50</b>
<b>Díl: d10</b>	<b>Krabice</b>					
43	Pol197	Krabice na povrch IP55, vč.svorkovnice a upevňovacího materiálu	ks	22,00	210,44	4 629,68
44	Pol199	Krabice přístrojová , zapuštěná, vč. upevňovacího materiálu	ks	168,00	29,40	4 939,20
45	Pol201	Krabice odbočná, vč.svorkovnice a upevňovacího materiálu, (standart produktu, např.Kopos)	ks	130,00	122,68	15 948,40
46	Pol202	Krabice na povrch , IP55	ks	10,00	95,07	950,70
<b>Celkem za d10 Krabice</b>						<b>26 467,98</b>
<b>Díl: d11</b>	<b>Ostatní materiál</b>					
47	Pol203	Svorka na potrubí, (standart produktu, např.BERNARD)	ks	14,00	9,70	135,80
48	Pol204	Ochranné pospojování Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	60,00	46,08	2 764,80
49	Pol205	Vybavení rozvaděčů ( bezpečnostní tabulky dle přísl. ČSN)	ks	2,00	66,51	133,02
50	Pol206	Připojování technologického zařízení	ks	10,00	237,71	2 377,10
51	Pol207	Ekvipotenciální přípojnice, vč.krytu	ks	3,00	357,55	1 072,65
52	Pol208	Ekvipotenciální přípojnice+krabice pod omítku 150x150mm	ks	8,00	402,42	3 219,36
<b>Celkem za d11 Ostatní materiál</b>						<b>9 702,73</b>
<b>Díl: d12</b>	<b>Ukončení kabelů vč. připojení cizích el. zařízení</b>					
53	Pol214	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 2,5mm <sup>2</sup>	ks	368,00	12,08	4 445,44
54	Pol215	Ukončení vodičů v rozvaděči - 6mm <sup>2</sup>	ks	70,00	13,79	965,30
55	Pol216	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 16mm <sup>2</sup>	ks	10,00	43,28	432,80
56	Pol217	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 70mm <sup>2</sup>	ks	8,00	62,89	503,12
<b>Celkem za d12 Ukončení kabelů vč. připojení cizích el. zařízení</b>						<b>6 346,66</b>
<b>Díl: d13</b>	<b>Montáž rozvaděčů</b>					
57	Pol222	Montáž rozvaděče ERH, váha do 100kg	ks	1,00	275,29	275,29
58	Pol223	Montáž rozvaděče RB váha do 20kg	ks	7,00	814,82	5 703,74



## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožň	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Elektroinstalace	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>d13 Montáž rozvaděčů</b>				<b>5 979,03</b>
<b>Díl:</b>	<b>d14</b>	<b>Základní stavební práce</b>				
59	Pol240	Frézování rýh v betonové podlaze pro trubky	m	36,00	127,11	4 575,96
60	Pol241	Vrtání otvoru do betonu d=50	ks	44,00	119,38	5 252,72
<b>Celkem za</b>		<b>d14 Základní stavební práce</b>				<b>9 828,68</b>
<b>Díl:</b>	<b>d15</b>	<b>Uzemnění, bleskosvod</b>				
61	Pol245	Vodič AlMgSi d=8mm	m	140,00	227,83	31 896,20
62	Pol245	Vodič Vodič FeZn d=8mm	m	8,00	49,38	395,04
63	Pol248	Podpěra vodiče do stěny	ks	36,00	13,04	469,44
64	Pol249	Svorka spojovací SS	ks	52,00	68,82	3 578,64
65	Pol250	SP - svorka připojovací	ks	16,00	71,09	1 137,44
66	Pol250	SO- svorka okapovávací	ks	4,00	83,55	334,20
67	Pol250	svorka k jímací tyči	ks	3,00	91,62	274,86
68	Pol251	PV-Podpěra vedení hřeben	ks	30,00	22,12	663,60
69	Pol252	PV-Podpěra pod tašku	ks	30,00	14,46	433,80
70	Pol253	JT1,5-Jímací tyč l=2,0m, pro komín, anténní stožár	ks	3,00	1 492,04	4 476,12
71	Pol254	Utěsnění otvorů proti vniknutí vody	ks	3,00	244,67	734,01
72	Pol256	Zkušební svorka SZ	ks	4,00	92,75	371,00
73	Pol257	Ochranný úhelník	ks	4,00	345,17	1 380,68
74	Pol258	Uzemňovací pásek FeZn 30x4mm	m	39,00	60,10	2 343,90
75	Pol259	Uzemňovací drát FeZn d=10 mm	m	10,00	61,33	613,30
76	Pol260	Svorka SR02	ks	10,00	76,41	764,10
77	Pol261	Svorka SR03	ks	10,00	85,18	851,80
78	Pol262	Svorka křížová SK	ks	7,00	71,79	502,53
79	Pol262	štítek pro označení svodů	ks	12,00	5,26	63,12
80	Pol262	Vyrovnač potenciálu	ks	1,00	340,57	340,57
81	Pol263	Antikorozní nátěr svorek	ks	10,00	33,54	335,40
82	Pol264	Antikorozní nátěr pásku FeZn 30x4 mm na přechodu ze země	ks	4,00	33,32	133,28
83	Pol268	Provizorní úprava terénu	m2	30,00	39,97	1 199,10
<b>Celkem za</b>		<b>d15 Uzemnění, bleskosvod</b>				<b>53 292,13</b>
<b>Díl:</b>	<b>d16</b>	<b>Zemní práce</b>				
84	Pol258	Uzemňovací pásek FeZn 30x4mm	m	10,00	60,68	606,80
85	Pol260	Svorka SR02	ks	4,00	74,64	298,56
86	Pol263	Antikorozní nátěr svorek	ks	4,00	146,26	585,04
<b>Celkem za</b>		<b>d16 Zemní práce</b>				<b>1 490,40</b>
<b>Díl:</b>	<b>d17</b>	<b>Práce související s dokončením stavby</b>				
87	Pol287	Demontáž stávajících zařízení (svítidla, zásuvky, ostatní zařízení, kabely apod.)	hod	20,00	240,22	4 804,40
88	Pol288	Demontáž stávajících zařízení (hromosvod)	hod	10,00	241,34	2 413,40
89	Pol291	dokumentace skutečného stavu	hod	30,00	244,34	7 330,20
90	Pol293	Ostatní stavební přípomoce	hod	16,00	244,39	3 910,24
91	Pol294	Provozní zkoušky	hod	8,00	190,48	1 523,84
92	Pol295	Výchozí revize elektro	hod	16,00	337,70	5 403,20
<b>Celkem za</b>		<b>d17 Práce související s dokončením stavby</b>				<b>25 385,28</b>
<b>Díl:</b>	<b>d18</b>	<b>Společná televizní anténa</b>				
93	Pol345	Účastnická zásuvka TV-R koncová včetně instalční krabice	2	7,00	348,09	2 436,63
94	Pol352	Koaxiální kabel vnitřní 75ohmů	m	238,00	29,04	6 911,52
95	Pol353	Koaxiální kabel venkoní UV stabilní 75ohmů	m	20,00	31,00	620,00
96	Pol313	Trubka FXP 20mm	m	55,00	27,51	1 513,05

## Slepý rozpočet

Stavba :	22/17/JP Rekonstrukce bytového domu, č.p. 429 Rožňav	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Elektroinstalace	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
97	Pol354	Trubka FXP 40mm	m	55,00	42,38	2 330,90
<b>Celkem za</b>		<b>d18 Společná televizní anténa</b>				<b>13 812,10</b>
<b>Díl: d19</b>		<b>Strukturovaná kabeláž</b>				
98	Pol355	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.5e	ks	7,00	368,02	2 576,14
99	Pol312	UTP kabel cat.5e	m	67,00	27,90	1 869,30
100	Pol313	Trubka FXP 20mm	m	57,00	27,50	1 567,50
<b>Celkem za</b>		<b>d19 Strukturovaná kabeláž</b>				<b>6 012,94</b>
<b>Díl: d20</b>		<b>Práce související s dokončením stavby</b>				
101	Pol333	Měření datových zásuvek	hod	2,00	288,93	577,86
102	Pol336	Revize	hod	4,00	337,64	1 350,56
103	Pol337	Stavební připomoci (vratání, sekání)	hod	16,00	239,16	3 826,56
104	Pol339	Koordinace s ostatními profesemi	hod	2,00	242,24	484,48
105	Pol356	Měření intenzity signálu STA	hod	2,00	238,90	477,80
<b>Celkem za</b>		<b>d20 Práce související s dokončením stavby</b>				<b>6 717,26</b>



# Slepý rozpočet stavby

Datum: 17.3.2020

Stavba : 23/17/JP

Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : ADAR ing s.r.o.

IČO : .05931738

DIČ : CZ05931738

Za zhotovitele :

**ADAR ing s.r.o.**

790 65 Kobylá nad Vidnavkou 1

Telefon: + 420 604 108 444

Email: info@adaring.cz

IČO: 05931738

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	6 600 000,00
DPH	15 %	990 000,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>7 590 000</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 část byty	5 755 750	5 005 000	0	750 750	75,8
SO 02 část prodejny	983 250	855 000	0	128 250	13,0
SO 03 část byty - elektro	655 500	570 000	0	85 500	8,6
SO 04 část prodejny - elektro	195 500	170 000	0	25 500	2,6
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>7 590 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>0</b>	<b>990 000</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	001 položkový rozpočet	5 755 750	5 005 000	0	750 750	75,8
SO 02	001 položkový rozpočet	983 250	855 000	0	128 250	13,0
SO 03	001 Položkový rozpočet	655 500	570 000	0	85 500	8,6
SO 04	001 Položkový rozpočet	195 500	170 000	0	25 500	2,6
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>7 590 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>0</b>	<b>990 000</b>	<b>100,0</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 položkový rozpočet	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	část byty	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
23/17/JP	Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	1 855 178	0
Z	PSV celkem	3 149 822	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	5 005 000	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	5 005 000	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	5 005 000	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		5 005 000 Kč
DPH	15,0 %		750 750 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>5 755 750 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 část byty	položkový rozpočet

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	41 665	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	151 428	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	12 428	0	0	0	0
5 Komunikace	3 751	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení	832 904	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	751 233	0	0	0	0
99 Přesun hmot	51 865	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	19 433	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	109 036	0	0	0
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0	119 526	0	0	0
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0	117 088	0	0	0
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0	24 250	0	0	0
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty	0	249 658	0	0	0
731 Ústřední vytápění - kotelny	0	78 158	0	0	0
732 Ústřední vytápění - strojovny	0	24 554	0	0	0
733 Ústřední vytápění - potrubí	0	134 573	0	0	0
734 Ústřední vytápění - armatury	0	53 075	0	0	0
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa	0	110 510	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	102 683	0	0	0
763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrok	0	358 932	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	239 012	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	11 624	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	860 274	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	7 089	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	119 510	0	0	0
775 Podlahy dřevěné (parkety, vlisy aj.)	0	2 634	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	135 679	0	0	0
781 Dokončovací práce - obklady keramické	0	133 651	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	75 189	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0	63 684	0	0	0
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení	9 902	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 855 178</b>	<b>3 149 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 část byty	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,60	22,65	81,54
2	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	2,70	96,69	261,06
3	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2,70	20,26	54,70
4	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	27,26	1 023,73	27 908,93
5	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	5,02	674,64	3 385,34
6	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	21,92	153,18	3 358,01
7	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	21,92	139,71	3 062,72
8	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	24,62	73,86	1 818,58
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,62	10,45	257,30
10	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	5,34	227,77	1 216,29
11	181101102	Úprava pláně v zázezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	13,50	11,27	152,15
12	181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	3,45	31,52	108,74
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>41 665,36</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
13	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	17,00	230,60	3 920,20
14	310235251	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	8,00	257,17	2 057,36
15	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	8,00	277,39	2 219,12
16	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	6,00	320,96	1 925,76
17	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	5,00	395,33	1 976,65
18	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	6,03	6 273,44	37 803,75
19	311231114	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MVC 2,5	m3	3,73	6 700,63	25 006,75
20	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,08	6 926,47	7 508,29
21	317944311	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,43	36 166,54	15 623,95
22	317944313	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,57	38 120,26	21 652,31
23	340235212	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	16,00	224,24	3 587,84
24	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	7,00	259,45	1 816,15
25	340239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	2,84	443,06	1 256,08
26	340239212	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	9,25	603,09	5 577,38
27	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15	m2	6,84	745,44	5 101,05
28	346244352	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkových hladkých	m2	6,52	1 399,01	9 115,95
29	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	7,15	738,77	5 279,25
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>151 427,84</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 část byty	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
30	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	5,06	332,49	1 682,40
31	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,19	226,10	495,39
32	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,19	45,92	100,61
33	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	9,07	1 118,79	10 149,66
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>12 428,06</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
34	564831111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 100 mm	m2	13,50	277,85	3 750,98
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>3 750,98</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>				
35	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	60,52	23,92	1 447,57
36	612421626	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká	m2	97,42	209,23	20 384,02
37	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	905,77	302,15	273 679,61
38	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové za zabudované rohovníky	m	284,63	3,07	873,80
39	620421135	Nátěr vnější omítky silikátovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	593,57	132,23	78 488,03
40	620471401	Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm	m2	7,49	273,17	2 046,32
41	620471821	Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky	m2	7,49	22,09	165,48
42	620472921	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou	m2	7,49	204,48	1 531,76
43	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	78,80	27,05	2 131,62
44	621421144	Vnější omítka podhledů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	12,94	324,38	4 196,83
45	622405941	Začišťovací okenní lišta	m	141,02	16,94	2 388,79
46	622421121	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hrubá zatřená	m2	7,49	243,68	1 825,41
47	622421143	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	293,24	309,60	90 785,87
48	622421144	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti III	m2	186,24	310,39	57 807,96
49	622421146	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti V	m2	101,16	329,53	33 333,61
50	629451111	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	58,60	202,23	11 850,68
51	629451112	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	35,74	224,20	8 011,79
52	631313611	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	7,96	3 202,40	25 497,51
53	631319175	Příplatek k mazanině tl 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	7,96	36,70	292,21
54	631342132	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 500	m3	7,00	2 897,66	20 289,42
55	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,17	24 317,14	4 182,55
56	631571005	Násyp podlahy z kameniva drčeného frakce 8-16	m3	3,35	1 201,06	4 017,55
57	632441111	Potěr anhydrit AE 20, plocha do 100 m2, tl. 35 mm	m2	337,92	284,36	96 092,07
58	632441112	Potěr anhydrit příplatek ZKD 5 mm	m2	1 287,64	36,01	46 368,06
59	632441491	Broušení anhydritových potěrů	m2	569,29	29,95	17 050,30
60	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2 ,5 m2 na MC	kus	1,00	1 044,47	1 044,47

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 část byty	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	553311590	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160, atyp 900/1700 mm	kus	1,00	1 262,85	1 262,85
62	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	15,00	1 228,17	18 422,55
63	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,00	1 188,71	1 188,71
64	553311540	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P	kus	1,00	380,77	380,77
65	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	9,00	379,84	3 418,56
66	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P	kus	3,00	384,61	1 153,83
67	553311570	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160, atyp 900/1800 mm	kus	1,00	1 231,42	1 231,42
68	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	1,00	34,82	34,82
69	562431330	mřížka ventilační PVC hranatá, bez uzávěru PK 15 x 30	kus	1,00	27,66	27,66
<b>Celkem za</b>		<b>6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>				<b>832 904,46</b>
<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
70	917201111	Dodávka a osazení 'neviditelného' plastového obrubníku, vč. plastových trnů	m	12,00	79,25	951,00
71	941941052	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	734,00	24,46	17 953,74
72	941941392	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 24 m za první a ZKD měsíc použití	m2	2 936,02	15,77	46 300,97
73	941941852	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	734,00	15,24	11 186,22
74	941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	m2	333,29	30,97	10 321,99
75	944944111	Ochranná síť z umělých vláken	m2	734,00	12,53	9 197,07
76	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	641,64	55,84	35 829,18
77	953921121	Dvířka komínová plechová	kus	4,00	1 634,22	6 536,88
78	953941101	Dodávka a osazení listovních schránek	kus	6,00	1 093,88	6 563,28
79	953941102	Dodávka a osazení RHP práškový 6 kg	kus	4,00	884,85	3 539,40
80	953941103	Dodávka a osazení hlásičů kouře	kus	6,00	1 131,03	6 786,18
81	953941105	Dodávka a osazení orientačních a bezpečnostních tabulek plastových, A4	kus	25,00	169,71	4 242,75
82	953971411	Vyřezování a dodatečné vyložkování komínového průduchu - nerez DN 180 mm (vč. doplňků)	m	27,00	2 391,86	64 580,22
83	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,76	1 589,12	1 214,09
84	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	48,94	53,70	2 628,08
85	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	10,94	64,35	704,25
86	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	22,42	363,37	8 147,85
87	963042819	Bourání schodiškových stupňů betonových zhotovených na místě	m	5,06	112,57	569,60
88	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl p	m3	10,50	1 539,78	16 172,31
89	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	64,12	36,05	2 311,56
90	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	5,53	290,64	1 607,24
91	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	28,59	242,69	6 937,29
92	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	8,75	192,89	1 688,37
93	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl do 1 m2	m2	2,91	120,21	349,33
94	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2	m2	1,81	190,89	345,70



## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 část byty	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
95	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	3,02	107,59	325,35
96	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	46,01	90,89	4 181,39
97	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,35	109,60	805,56
98	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,98	101,77	608,08
99	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	42,80	169,23	7 243,04
100	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	80,00	23,73	1 898,40
101	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	48,00	77,31	3 710,88
102	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	8,00	28,21	225,68
103	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	6,00	110,10	660,60
104	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	4,00	146,85	587,40
105	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	6,00	37,87	227,22
106	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	5,00	67,40	337,00
107	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	4,00	202,41	809,64
108	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,85	57,52	106,12
109	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	6,98	77,40	540,25
110	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,55	566,73	313,97
111	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	5,15	639,28	3 292,29
112	971081521	Vybourání otvorů v deskových přičkách pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	1,05	104,98	110,23
113	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,09	2 186,60	192,42
114	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	39,45	125,46	4 949,40
115	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	16,70	163,61	2 732,29
116	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	11,20	218,58	2 448,10
117	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	10,00	20,75	207,50
118	976073111	Vybourání komínových zděří profilu do 150 mm ze zdiva cihelného nebo betonového	kus	20,00	29,15	583,00
119	976082131	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	10,00	27,03	270,30
120	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	38,63	59,63	2 303,45
121	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	1 085,18	30,17	32 739,88
122	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	473,80	38,65	18 312,29
123	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti V až VII o rozsahu do 100 %	m2	116,20	44,15	5 130,41
124	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	42,14	52,29	2 203,40



## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 část byty	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
125	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m2	m2	7,49	47,51	355,90
126	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	287,70	215,84	62 096,09
127	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	287,70	46,83	13 472,76
128	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	287,70	126,20	36 307,11
129	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 876,96	5,57	16 024,64
130	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	287,70	202,65	58 301,39
131	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1 150,78	46,24	53 212,16
132	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	108,58	163,49	17 752,23
133	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	287,70	448,36	128 990,93
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>751 233,30</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Přesun hmot</b>					
134	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	206,87	250,72	51 865,44
<b>Celkem za</b>		<b>99 Přesun hmot</b>				<b>51 865,44</b>
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>					
135	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	50,34	4,19	210,93
136	111631490	lak asfaltový penetrační	kg	15,10	36,70	554,28
137	711111051	Provedení izolace proti vlhkosti za studena na vodorovné ploše tekutou elastickou hydroizolací	m2	34,62	71,20	2 464,94
138	245511260	tekutá izolační fólie	kg	51,93	40,74	2 115,63
139	711111054	Provedení izolace tekutou elastickou hydroizolací - rohový pásek	m	67,70	16,34	1 106,22
140	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	50,34	98,59	4 963,22
141	628361090	pás těžký asfaltovaný 40 Al mineral	m2	57,89	135,38	7 837,55
142	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,38	477,63	180,07
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>19 432,84</b>
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					
143	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	139,00	87,99	12 230,87
144	631508490	pás tepelné izolační minerální tl. 100 mm	m2	72,28	106,69	7 711,66
145	631507920	pás tepelné izolační minerální tl. 180 mm	m2	72,28	190,82	13 792,66
146	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	345,23	44,24	15 273,06
147	283758800	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 50 mm	m2	114,50	71,93	8 235,91
148	631537840	deska izolační podlahová ND(T) 600x1000x35 mm	m2	244,54	50,81	12 425,13
149	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	449,95	7,09	3 190,11
150	631402730	pásek okrajový š 80 mm tl 12 mm	m	472,44	8,95	4 228,36
151	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	75,38	17,87	1 346,95
152	631508510	pás tepelné izolační minerální tl. 140 mm	m2	78,39	144,40	11 319,52
153	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	345,23	46,63	16 098,17
154	713191212	Izolace tepelné stropů spodem - dodávka a montáž pározábrany	m2	69,50	28,82	2 003,05
155	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,49	474,92	1 180,65
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>109 036,10</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 část byty	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>				
156	721101101	Výpomocné práce kanalizace vnitřní, vč. bouracích prací a zednických výpomocí	HZS	102,00	271,55	27 698,10
157	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	28,90	184,12	5 321,07
158	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	31,45	224,60	7 063,67
159	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	2,55	272,28	694,31
160	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	4,25	177,88	755,99
161	721175102	Potrubí kanalizační z PP přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 40	m	0,85	211,13	179,46
162	721175103	Potrubí kanalizační z PP přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 50	m	52,70	248,76	13 109,65
163	721175104	Potrubí kanalizační z PP přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 75	m	3,06	336,55	1 029,84
164	721175105	Potrubí kanalizační z PP přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 110	m	5,10	615,19	3 137,47
165	721175111	Potrubí kanalizační z PP svislé zvuk tlumící vícevrstvé DN 75	m	5,10	1 078,29	5 499,28
166	721175112	Potrubí kanalizační z PP svislé zvuk tlumící vícevrstvé DN 110	m	29,75	1 392,97	41 440,86
167	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	14,00	27,35	382,90
168	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	18,00	31,37	564,66
169	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,00	45,66	273,96
170	721211401	Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s nerez mřížkou 115x115	kus	1,00	674,36	674,36
171	721226111	Zápachová uzávěrka van s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	5,00	352,18	1 760,90
172	721226312	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	6,00	209,02	1 254,12
173	721226412	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 50	kus	6,00	251,85	1 511,10
174	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50	kus	6,00	338,25	2 029,50
175	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,00	570,63	570,63
176	721273171	Přívzdušňovací ventil	kus	3,00	992,02	2 976,06
177	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	165,41	9,11	1 506,89
178	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,29	312,61	91,59
<b>Celkem za</b>		<b>721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>				<b>119 526,37</b>
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Zdravotnicka - vnitřní vodovod</b>				
179	722101101	Výpomocné práce vodovod vnitřní, vč. bouracích prací a zednických výpomocí	HZS	68,00	278,57	18 942,76
180	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	13,60	260,29	3 539,94
181	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	131,75	205,73	27 104,93
182	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	44,20	262,68	11 610,46
183	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	21,25	395,41	8 402,46
184	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	9,35	537,40	5 024,69
185	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	13,60	33,57	456,55
186	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	131,75	27,55	3 629,71

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 část byty	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
187	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	74,80	30,33	2 268,68
188	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	56,00	79,77	4 467,12
189	722225302	Šroubení závitové přechodové IG krátké s vnitřním závitem D 20xR 1/2 '	kus	12,00	233,56	2 802,72
190	722231251	Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším závitem PN 6, T 100°C G 1/2' k bojleru	kus	6,00	889,67	5 338,02
191	722232045	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chromý R250D 1' červený voda	kus	1,00	342,72	342,72
192	722239111	Automatický ventil DN 20 k dopouštění topného systému	kus	1,00	116,60	116,60
193	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	12,00	193,15	2 317,80
194	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,00	6 568,22	6 568,22
195	722262221	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	6,00	652,17	3 913,02
196	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	256,60	22,06	5 660,60
197	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	218,11	16,77	3 657,70
198	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	3,22	287,21	923,38
<b>Celkem za</b>		<b>722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod</b>				<b>117 088,08</b>
<b>Díl:</b>	<b>723</b>	<b>Zdravotnicka - vnitřní plynovod</b>				
199	723101101	Výpomocné práce plynovod vnitřní, vč. zednických výpomocí a bouracích prací	HZS	15,00	271,75	4 076,25
200	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	9,50	184,24	1 750,28
201	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	16,00	245,81	3 932,96
202	723150330	Akumulační plynová trubka prům. 150 mm, dl. 1200 mm, vč. napojovacích nátrubků 2xDN15, 2xDN 20, 1x	kus	1,00	1 040,90	1 040,90
203	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	0,75	182,69	137,02
204	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	0,95	331,76	315,17
205	723231162	Kohout přímý G 1/2 se 2 závity s páčkou	kus	2,00	193,75	387,50
206	723231163	Kohout přímý G 3/4 se 2 závity s páčkou	kus	2,00	276,57	553,14
207	723231165	Kohout přímý G 1 1/4 se 2 závity s páčkou	kus	3,00	716,40	2 149,20
208	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ	kus	1,00	41,86	41,86
209	405629670	ventil elektromagnetický DN 32	kus	1,00	3 254,12	3 254,12
210	783425622	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	1,20	51,44	61,73
211	723160205	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 5/4	soubor	1,00	1 451,31	1 451,31
212	723160335	Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4	soubor	1,00	171,92	171,92
213	723190252	Výpusky plynovodní vedení a upevnění DN 20 s nástěnkou	kus	2,00	172,43	344,86
214	723233358	Detektor úniku plynu	kus	1,00	4 319,99	4 319,99
215	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	25,50	7,76	197,88
216	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,31	206,91	64,14
<b>Celkem za</b>		<b>723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod</b>				<b>24 250,23</b>
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>				
217	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	5,00	95,58	477,90
218	725112171	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	6,00	4 439,89	26 639,34
219	551668270	sedátko záchodové z PH T3549B bílé	kus	6,00	181,18	1 087,08
220	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00	64,84	259,36



## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 část byty	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
221	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm	soubor	6,00	2 650,65	15 903,90
222	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	2,00	80,13	160,26
223	725222116	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm	soubor	5,00	5 188,32	25 941,60
224	725245122	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	1,00	6 708,54	6 708,54
225	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	2,00	81,46	162,92
226	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací miskou a plochou 560x480 mm	soubor	6,00	1 920,37	11 522,22
227	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	3,00	145,67	437,01
228	725532112	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 50 l / 2 kW	soubor	1,00	12 056,46	12 056,46
229	725532113	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l / 2 kW	soubor	5,00	8 399,25	41 996,25
230	725535101	Ohřívač vody elektrický beztlakový průtokový - 3,5 kW, P = 3,5 kW, IP 25, 16A	soubor	5,00	12 943,86	64 719,30
231	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,72	240,22	173,92
232	725811161	Ventil výtokový nástěnný pračkový G 1/2x80 mm	soubor	6,00	504,05	3 024,30
233	725813112	Ventil rohový s pancéřovanou přípojovací trubičkou G 1/2	soubor	30,00	377,12	11 313,60
234	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	6,00	887,09	5 322,54
235	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu	soubor	6,00	2 054,32	12 325,92
236	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	5,00	1 419,44	7 097,20
237	725841331	Baterie sprchové zápustné kompletní	soubor	1,00	1 422,41	1 422,41
238	725980123	Dvířka 30/30	kus	6,00	101,73	610,38
239	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,89	333,67	295,63
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>249 658,04</b>
<b>Díl: 731</b>	<b>Ústřední vytápění - kotelny</b>					
240	731241215	Kotel nástěnný plynový s odtahem do komína, výkon 12-28 kW, účinnost 92%, třída NOx - 5	soubor	2,00	31 310,56	62 621,12
241	731241216	Odtah od kotle do komína - komplet	soubor	1,00	1 925,57	1 925,57
242	731241217	Uvedení kotlů do provozu, topná zkouška, zaučení obsluhy	soubor	1,00	8 974,53	8 974,53
243	731241218	Celková revize zařízení kotelny	soubor	1,00	4 629,93	4 629,93
244	998731201	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	%	2,81	2,52	7,09
<b>Celkem za</b>		<b>731 Ústřední vytápění - kotelny</b>				<b>78 158,24</b>
<b>Díl: 732</b>	<b>Ústřední vytápění - strojovny</b>					
245	732111135	Rozdělovač a sběrač kombinovaný, 2 topné větve, modul 80, Q = 4 m3/hod, dl. 600 mm, vč. stojanu a	kus	1,00	2 006,66	2 006,66
246	732111235	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, Q = 4 m3/hod, D = 108 mm, příruby 2', vč. izolace	kus	1,00	1 770,59	1 770,59
247	732331617	Nádoba tlaková expanzní s membránou PN 0,6 o obsahu 80 litrů	soubor	1,00	2 202,97	2 202,97
248	732331911	Příslušenství k expanzním nádobám konzole mosazná	soubor	1,00	721,27	721,27
249	732421482	Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové 32-80 rozteč 180 mm do 3 m3/h	soubor	2,00	8 888,91	17 777,82
250	998732101	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,13	571,19	74,25
<b>Celkem za</b>		<b>732 Ústřední vytápění - strojovny</b>				<b>24 553,56</b>
<b>Díl: 733</b>	<b>Ústřední vytápění - potrubí</b>					

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 část byty	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
251	733101101	Výpomocné práce ústřední vytápění, vč. bouracích prací a zednických výpomocí	HZS	76,50	277,47	21 226,46
252	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	153,00	161,35	24 686,55
253	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	76,50	193,44	14 798,16
254	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	78,20	227,02	17 752,96
255	733222205	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	38,25	462,95	17 707,84
256	733222206	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	38,25	649,45	24 841,46
257	733224204	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1	m	6,00	60,73	364,38
258	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5	m	3,00	89,66	268,98
259	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5	m	14,00	178,71	2 501,94
260	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	384,20	6,91	2 654,82
261	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	161,50	19,88	3 210,62
262	283770940	izolace potrubí 15 x 9 mm	m	34,00	7,08	240,72
263	283771010	izolace potrubí 18 x 9 mm	m	17,00	7,19	122,23
264	283771040	izolace potrubí 22 x 13 mm	m	42,50	12,72	540,60
265	283771120	izolace potrubí 28 x 13 mm	m	29,75	15,78	469,46
266	283771160	izolace potrubí 35 x 13 mm	m	38,25	25,70	983,03
267	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	222,70	7,50	1 670,25
268	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,84	634,72	532,53
<b>Celkem za</b>		<b>733 Ústřední vytápění - potrubí</b>				<b>134 572,99</b>
<b>Díl: 734</b>	<b>Ústřední vytápění - armatury</b>					
269	734172114	Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačný DN 50	soubor	4,00	875,03	3 500,12
270	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací otopných těles V 4320 PN 6 do 120°C G 3/8	kus	26,00	51,27	1 333,02
271	734221532	Ventil závitový termostatický rohový bez hlavice ovládání jednoregulační G 1/2	kus	26,00	232,17	6 036,42
272	734221681	Hlavice termostatická kapalinová k ovládání termostatických ventilů	kus	26,00	151,63	3 942,38
273	734242413	Ventil závitový zpětný přímý PN 16 do 110°C G 3/4	kus	2,00	215,13	430,26
274	734242414	Ventil závitový zpětný přímý PN 16 do 110°C G 1	kus	2,00	261,51	523,02
275	734251253	Ventil závitový pojistný rohový 6 bar G 1	kus	1,00	385,06	385,06
276	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	10,00	166,80	1 668,00
277	734291244	Filtr závitový přímý s vnitřními závity PN 16 do 130°C G 1	kus	2,00	265,38	530,76
278	734292714	Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 3. 4. 2018	kus	12,00	226,34	2 716,08
279	734292715	Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 1	kus	8,00	349,30	2 794,40
280	734292716	Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 1. 1. 2004	kus	6,00	479,11	2 874,66
281	734311113	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	kus	4,00	161,67	646,68
282	734411111	Teploměr přímý s ochranným pouzdrzem malý	kus	6,00	348,48	2 090,88
283	734422101	Měřič tepla poměrový	kus	26,00	854,78	22 224,28
284	734422110	Tlakoměr diferenční D 60	kus	1,00	1 312,71	1 312,71



## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 část byty	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
285	998734103	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,14	466,12	66,19
<b>Celkem za</b>		<b>734 Ústřední vytápění - armatury</b>				<b>53 074,92</b>
<b>Díl: 735</b>	<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>					
286	735151173	Otopné těleso panelové typ 10 výška/délka 600/600 mm	kus	1,00	1 104,33	1 104,33
287	735151273	Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/600 mm	kus	3,00	1 987,94	5 963,82
288	735151275	Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/800 mm	kus	2,00	1 846,37	3 692,74
289	735151575	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/800 mm	kus	2,00	1 833,05	3 666,10
290	735151579	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1200 mm	kus	2,00	2 870,78	5 741,56
291	735151580	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1400 mm	kus	1,00	3 918,29	3 918,29
292	735151665	Otopné těleso panelové typ 33 výška/délka 500/2300 mm	kus	2,00	4 574,02	9 148,04
293	735151677	Otopné těleso panelové typ 33 výška/délka 600/1000 mm	kus	1,00	2 617,61	2 617,61
294	735151678	Otopné těleso panelové typ 33 výška/délka 600/1100 mm	kus	2,00	2 734,24	5 468,48
295	735151680	Otopné těleso panelové typ 33 výška/délka 600/1400 mm	kus	2,00	5 706,46	11 412,92
296	735151682	Otopné těleso panelové typ 33 výška/délka 600/1800 mm	kus	1,00	7 037,76	7 037,76
297	735151683	Otopné těleso panelové typ 33 výška/délka 600/2000 mm	kus	1,00	4 178,03	4 178,03
298	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	6,00	100,24	601,44
299	541530720	těleso trubkové 1220.600/436 W	kus	5,00	5 223,17	26 115,85
300	541530740	těleso trubkové 1500.300/543 W	kus	1,00	4 882,06	4 882,06
301	541540750	Elektrické topné těleso s integrovaným regulátorem teploty	kus	6,00	2 388,60	14 331,60
302	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	1,19	530,82	629,02
<b>Celkem za</b>		<b>735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				<b>110 509,65</b>
<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>					
303	762112110	Montáž tesařské stěny z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm <sup>2</sup>	m	141,11	42,86	6 048,10
304	762123110	Montáž dřevěných stěn a příček vázaných do 100 cm <sup>2</sup>	m	152,62	54,29	8 285,85
305	605110230	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, impregnované	m <sup>3</sup>	1,41	5 112,46	7 208,57
306	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m <sup>2</sup>	76,10	24,67	1 877,46
307	605151130	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm, impregnované	m <sup>3</sup>	1,67	4 615,90	7 727,02
308	762135114	Montáž bednění stěn z hrubých latí průřezové plochy do 25 cm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	67,05	22,28	1 493,87
309	605141030	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm <sup>2</sup> , impregnované	m <sup>3</sup>	1,49	4 674,96	6 984,39
310	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn, přepážky	m <sup>3</sup>	4,16	304,61	1 267,79
311	762331811	Demontáž krovů vázaných z hranolů průřezové plochy do 120 cm <sup>2</sup>	m	12,00	19,40	232,80
312	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m <sup>2</sup>	9,90	15,77	156,12
313	762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB šroubovaných na pero a drážku nebroušených tl desky 22 mm	m <sup>2</sup>	68,74	305,19	20 978,15
314	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m <sup>2</sup>	318,34	34,90	11 110,17
315	762595000	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m <sup>3</sup>	1,51	484,65	732,79
316	762621120	Osazení dveří tesařských jednokřídlových	m <sup>2</sup>	7,61	38,86	295,53
317	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m <sup>2</sup>	4,36	14,12	61,56



## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 část byty	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
318	762822120	Montáž stropnice z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami	m	71,90	29,54	2 123,78
319	605120140	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2, impregnované	m3	1,96	6 097,09	11 919,81
320	762822810	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	10,80	15,45	166,86
321	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropu a střech z hrubých prken sklonu do 60° z prken s omítkou	m2	438,25	23,95	10 496,09
322	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,81	110,00	199,10
323	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,80	691,55	3 317,37
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>102 683,18</b>
<b>Díl: 763</b>	<b>Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony</b>					
324	763111112	SDK příčka s izolací tl 100 mm W111 jednoduchá kce CW a UW desky 1x GKB tl 12,5 mm	m2	35,34	481,04	16 999,95
325	763111132	SDK příčka s izolací tl 100 mm W111 jednoduchá kce CW a UW desky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	66,01	545,64	36 016,06
326	763113124	SDK příčka s izolací tl 155 mm W115 dvojitá kce ocel profil desky 2x GKF tl 12,5 mm	m2	8,45	727,13	6 147,16
327	763113144	SDK příčka s izolací tl 155 mm W115 dvojitá kce ocel profil desky 2x GKFI tl 12,5 mm	m2	2,99	821,26	2 455,57
328	763119112	SDK příčka s izolací ochrana hran (rohů) volně stojících přiček úhelníkem Al 25x25 mm	m	15,60	145,75	2 273,70
329	763119210	SDK základní penetrační nátěr	m2	587,59	40,16	23 597,78
330	763122111	SDK stěna předsazená s izolací tl 40 mm W623 jednoduchá kce UD a CD desky GKB tl 12,5 mm	m2	4,70	372,85	1 753,89
331	763132220	SDK podhled D112 zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKF tl 15 mm	m2	322,69	678,50	218 943,81
332	763132420	SDK podhled D112 zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKFI tl 15 mm	m2	34,62	690,11	23 891,61
333	763181191	Montáž zárubní ocelových ostatních pro SDK příčky W111 v do 2,75 m jednokřídlových	kus	16,00	303,84	4 861,44
334	553312690	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 V 700 L/P	kus	9,00	1 117,93	10 061,37
335	553312710	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 V 800 L/P	kus	6,00	1 177,83	7 066,98
336	998763302	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	9,74	499,23	4 862,50
<b>Celkem za</b>		<b>763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony</b>				<b>358 931,82</b>
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
337	764311823	Demontáž krytina hladká tabule sklon do 30° plocha přes 25 m2	m2	275,00	37,30	10 257,50
338	764322225	Oplechování Pz lakovaný okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	26,80	95,34	2 555,11
339	764322830	Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 400 mm do 30°	m	32,27	18,94	611,19
340	764331830	Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 330 mm do 30°	m	5,50	23,85	131,18
341	764332265	Lemování Pz lakovaný plech zdí tvrdá krytina a krycí plech 2 díly rš 600 mm	m	19,70	176,71	3 481,19
342	764332860	Demontáž lemování zdí tvrdá krytina díly rš 660 mm do 30°	m	19,70	36,04	709,99
343	764339235	Lemování Pz lakovaný komínů hladká a drážková krytina v ploše	m2	5,60	800,23	4 481,29
344	764339830	Demontáž lemování komínů hladká krytina v ploše do 30°	m2	6,60	36,84	243,14
345	764348813	Demontáž sněhový zachytač do 30°	kus	25,00	42,07	1 051,75
346	764352204	Žlab Pz lakovaný podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	26,80	307,45	8 239,66

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 část byty	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
347	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	32,30	73,26	2 366,30
348	764359214	Žlab Pz lakovaný kotlík kónický - trouba D do 125 mm	kus	2,00	307,88	615,76
349	764359810	Demontáž kotlík kónický do 30°	kus	3,00	87,56	262,68
350	764362810	Demontáž poklopu hladká krytina do 30°	kus	1,00	66,92	66,92
351	764391820	Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 30°	m	24,10	15,98	385,12
352	764393830	Demontáž střešní hřeben rš 400 mm do 30°	m	13,50	28,32	382,32
353	764410255	Oplechování parapetů Pz lakovaný rš 330 mm včetně rohů	m	37,60	214,17	8 051,72
354	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	35,62	28,80	1 025,71
355	764421255	Oplechování říms Pz lakovaný rš 330 mm	m	57,30	312,69	17 917,14
356	764421850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm	m	57,30	16,45	942,59
357	764454206	Odpadní trouby Pz lakovaný kruhové D 100 mm	m	17,50	430,26	7 529,55
358	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	24,50	19,42	475,79
359	764894310	Krytina z falcovaných tabulí s povrchovou úpravou, tl. 0,5 mm	m2	264,00	531,48	140 310,72
360	764894311	Krytina z falcovaných tabulí s povrchovou úpravou - úpravou hřebene	m	13,50	232,17	3 134,30
361	764894314	Krytina z falcovaných tabulí s povrchovou úpravou - štítové lemování rovné	m	20,10	151,06	3 036,31
362	764894344	Krytina z falcovaných tabulí s povrchovou úpravou - komínek odvětrávací DN 100 mm	kus	4,00	334,81	1 339,24
363	764894345	Krytina z falcovaných plechů s povrchovou úpravou - prostup pro anténní stožár	kus	1,00	259,24	259,24
364	764894346	Krytina z falcovaných tabulí s povrchovou úpravou - střešní lávka, vč. úchytů	m	5,17	1 016,66	5 256,13
365	764894347	Krytina z falcovaných plechů s povrchovou úpravou - střešní světlík 500x550 mm	kus	1,00	2 801,22	2 801,22
366	764894348	Krytina z falcovaných plechů s povrchovou úpravou - zábrana sněhová, vč. příslušenství	m	25,00	337,42	8 435,50
367	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	2,84	935,30	2 655,32
<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>239 011,58</b>
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
368	765901131	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií	m2	264,00	43,94	11 600,16
369	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	t	0,05	534,50	24,05
<b>Celkem za 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>11 624,21</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
370	766211210	Dodávka a montáž madel schodištvých dřevěných průběžných	m	13,60	35,49	482,66
371	766621011	Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	2,95	283,71	836,38
372	611100010	okno dřevěné jednoduché jednokřídlové sklápěcí 78x42 cm - O17	kus	9,00	3 438,79	30 949,11
373	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	3,09	337,49	1 044,19
374	611430110	okno plastové 3dílné O+OS+S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 117x140 cm - O18	kus	1,00	8 040,71	8 040,71
375	611430120	okno plastové 3dílné O+OS+S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 104x140 cm - O19	kus	1,00	6 120,81	6 120,81
376	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	50,40	518,92	26 150,97
377	611430130	okno plastové 6dílné OS+O+O+S+O+O, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 170x180	kus	1,00	11 285,95	11 285,95
378	611430140	okno plastové 6dílné OS+O+O+S+O+O, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 172x180	kus	1,00	11 427,55	11 427,55



## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 část byty	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
379	611430150	okno plastové 6dílné OS+O+O+S+O+O, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 185x180	kus	1,00	11 115,46	11 115,46
380	611430160	okno plastové 6dílné, OS+O+O+S+O+O, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 183x160	kus	1,00	10 900,18	10 900,18
381	611430190	okno plastové 3dílné, OS+O+S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo, U = 1,2, vel. 110x200 cm - O8	kus	2,00	6 846,46	13 692,92
382	611430200	okno plastové 3dílné, OS+O+S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 116x200 cm - O9	kus	1,00	6 652,55	6 652,55
383	611430210	okno plastové 3dílné, OS+O+S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 112x200 cm - O10	kus	2,00	6 847,65	13 695,30
384	611430220	okno plastové 3dílné, OS+O+S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 117x195 cm - O11	kus	3,00	6 700,10	20 100,30
385	611430230	okno plastové 5dílné, OS+O+O+S+S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 155x195	kus	1,00	11 295,48	11 295,48
386	611430240	okno plastové 3dílné, OS+O+S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 110x195 cm - O13	kus	3,00	6 576,01	19 728,03
387	611430260	okno plastové 3dílné, OS+O+S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 115x180 cm - O14	kus	3,00	6 357,40	19 072,20
388	611430270	okno plastové 3dílné, OS+O+S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 106,5x199 cm - O1	kus	1,00	6 598,50	6 598,50
389	611430280	okno plastové 3dílné, OS+O+S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 108x199 cm - O16	kus	1,00	6 566,77	6 566,77
390	766629216	Příplatek k montáži oken - připojovací spára páronepropustná - interiér	m	146,49	90,22	13 216,33
391	766629217	Příplatek k montáži oken - připojovací spára páropropustné - exteriér	m	146,49	91,08	13 342,31
392	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	22,00	300,70	6 615,40
393	611617160	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm - D5	kus	8,00	3 242,41	25 939,28
394	611617200	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm - D7	kus	14,00	3 174,65	44 445,10
395	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,00	320,20	320,20
396	611617270	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x170 cm - atyp - D14	kus	1,00	2 932,02	2 932,02
397	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,00	515,43	1 546,29
398	611653100	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 80x197 cm	kus	3,00	3 081,72	9 245,16
399	611617260	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované plné 1křídlové 90x180 cm - atyp - D9	kus	1,00	2 958,79	2 958,79
400	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	7,00	576,31	4 034,17
401	611653140	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 90x197 cm - D3, D15	kus	6,00	3 167,62	19 005,72
402	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	4,00	83,65	334,60
403	549172600	zavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz	kus	4,00	706,45	2 825,80
404	766660722	Montáž dveřního kování	kus	34,00	81,77	2 780,18
405	549141000	kování bezpečnostní, knoflík-klika R 802 Cr	kus	6,00	787,01	4 722,06
406	549136510	klika a klikase štíty pro klíč 26103	sada	22,00	113,26	2 491,72
407	549136520	klika a klika se štíty pro vložku 26104, vč. vložky a 3 klíčů	sada	6,00	1 761,60	10 569,60
408	549155520	kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou	kus	6,00	146,52	879,12



## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 část byty	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
409	76660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,00	1 439,04	1 439,04
410	611441650	dveře plastové vchodové 2křídlové otevíravé, prosklené, jednostr. probarvené, 150x200 cm - koml	kus	1,00	21 860,46	21 860,46
411	76660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdíva	kus	1,00	2 337,91	2 337,91
412	611441660	dveře plastové vchodové 2křídlové otevíravé s nadsvětl., jednostr. probarvené, 125x240 cm - komp	kus	1,00	26 177,02	26 177,02
413	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	22,00	126,85	2 790,70
414	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	4,00	174,39	697,56
415	611444040	parapet plastový vnitřní - komůrkový 40 x 2 x 100 cm	m	28,87	389,75	11 250,13
416	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	26,00	25,26	656,76
417	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	36,00	42,27	1 521,72
418	611871360	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm	kus	9,00	58,07	522,63
419	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	19,00	50,86	966,34
420	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm	kus	8,00	73,97	591,76
421	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky do 10 cm	kus	2,00	42,30	84,60
422	611872560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.147 cm š 10 cm	kus	2,00	140,12	280,24
423	766811101	Dodávka a montáž kuchyňské linky, dl. 2600 mm - byt č. 1	kus	1,00	62 852,20	62 852,20
424	766811102	Dodávka a montáž kuchyňské linky rohové 1280+1600 mm - byt č. 2	kus	1,00	72 467,75	72 467,75
425	766811103	Dodávka a montáž kuchyňské linky, dl.2800 mm - byt č. 3	kus	1,00	66 214,17	66 214,17
426	766811104	Dodávka a montáž kuchyňské linky dl. 2400 mm - byt č. 4	kus	1,00	59 046,96	59 046,96
427	766811105	Dodávka a montáž kuchyňské linky, dl. 2100 mm - byt č. 5	kus	1,00	58 987,23	58 987,23
428	766811106	Dodávka a montáž kuchyňské linky, dl. 2700 mm - byt č. 6	kus	1,00	63 875,44	63 875,44
429	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	3,38	500,69	1 693,33
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>860 273,82</b>
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
430	767622150	Montáž oken jednoduchých, sklápěcích do 0,50 m2	kus	2,00	322,74	645,48
431	553417690	okno kovové sklopné, jednoduché, výplň ocelová mřížka, vel. 93x30 cm	kus	2,00	3 216,39	6 432,78
432	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,03	407,33	10,59
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>7 088,85</b>
<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>					
433	771273113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 300 mm	m	3,80	111,25	422,19
434	771273232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm	m	5,06	58,29	294,95
435	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	106,34	44,00	4 678,96
436	771473133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 120 mm	m	3,52	56,82	200,01
437	771573116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených	m2	131,77	496,03	65 361,87
438	597611180	dlaždice keramické - výběr	m2	153,93	269,02	41 409,71

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 část byty	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
439	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	31,36	5,39	169,03
440	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m <sup>2</sup>	144,64	29,36	4 246,66
441	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	92,74	18,62	1 726,82
442	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	3,59	278,29	999,90
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic</b>				<b>119 510,10</b>
<b>Díl:</b>	<b>775</b>	<b>Podlahy dřevěné (parkety, vlisy aj.)</b>				
443	775591311	Podlahy dřevěné, základní lak	m <sup>2</sup>	20,71	59,13	1 224,35
444	775591312	Podlahy dřevěné, vrchní lak pro běžnou zátěž	m <sup>2</sup>	20,71	55,65	1 152,29
445	775591316	Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku	m <sup>2</sup>	20,71	12,26	253,86
446	998775102	Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,01	496,09	3,47
<b>Celkem za</b>		<b>775 Podlahy dřevěné (parkety, vlisy aj.)</b>				<b>2 633,97</b>
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
447	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	133,15	6,08	809,55
448	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů, vč. dodávky soklíků	m	198,74	37,12	7 377,04
449	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m <sup>2</sup>	114,15	18,73	2 138,03
450	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m <sup>2</sup>	207,71	122,06	25 353,08
451	284122450	podlahovina Standard šíře 1500 tl. 1,5 mm	m <sup>2</sup>	216,02	305,60	66 015,10
452	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených	m <sup>2</sup>	39,74	8,95	355,67
453	776590160	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m <sup>2</sup>	207,71	13,77	2 860,17
454	776990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevností 30 Mpa	m <sup>2</sup>	207,71	145,99	30 323,58
455	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	2,00	223,70	446,95
<b>Celkem za</b>		<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>135 679,17</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady keramické</b>				
456	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m <sup>2</sup>	180,15	29,56	5 325,09
457	781413113	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových lepených	m <sup>2</sup>	180,15	431,99	77 820,84
458	597610390	obkladačky keramické - výběr	m <sup>2</sup>	194,56	232,10	45 156,68
459	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinových za plochu do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	180,15	23,21	4 181,17
460	781493612	Montáž vanových plastových dveří lepených na magnet, vč. dodávky	kus	5,00	46,74	233,70
461	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	3,43	272,28	933,92
<b>Celkem za</b>		<b>781 Dokončovací práce - obklady keramické</b>				<b>133 651,40</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				
462	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m <sup>2</sup>	44,64	84,94	3 791,81
463	783602827	Odstranění nátěrů z dřevěných zábradlí opálením s obroušením	m <sup>2</sup>	16,20	254,35	4 120,47
464	783602828	Odstranění nátěrů z dřevěných schodišťových stupňů opálením s obroušením	m <sup>2</sup>	20,71	241,84	5 007,54
465	783621122	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch dvojnásobné, 1x email a 2x tme	m <sup>2</sup>	5,90	105,35	621,25
466	783621123	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch dvojnásobné, 2x email a 2x tme	m <sup>2</sup>	16,20	149,05	2 414,61
467	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m <sup>2</sup>	1 726,43	34,31	59 233,64
<b>Celkem za</b>		<b>783 Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>75 189,32</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby</b>				



## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 část byty	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
468	784453381	Malby ze směsi tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do	m2	1 581,81	40,26	63 683,67
<b>Celkem za</b>		<b>784 Dokončovací práce - malby</b>				<b>63 683,67</b>
<b>Díl:</b>	<b>24-M</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				
469	240081032	Dodávka a montáž potrubí kruhové PVC DN 100 mm	m	40,00	234,67	9 386,80
470	240088801	Dodávka a montáž potrubí 4hranné plechové 450x150 mm, dl. 2000 mm, vč. oblouků a mřížek (větrání kot	m	1,00	515,65	515,65
<b>Celkem za</b>		<b>24-M Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>9 902,45</b>



# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1 položkový rozpočet	JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>SO 02</b>	část prodejny	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	
<b>23/17/JP</b>	Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	262 910	0	0
Z HSV celkem			
Z PSV celkem	592 090		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	855 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	855 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	855 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %	855 000 Kč
DPH	15,0 %	128 250 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>983 250 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 02 část prodejny	položkový rozpočet

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 852	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	19 514	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení	124 251	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	93 800	0	0	0	0
99 Přesun hmot	10 094	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	10 060	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	17 101	0	0	0
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0	19 406	0	0	0
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0	17 502	0	0	0
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty	0	84 689	0	0	0
733 Ústřední vytápění - potrubí	0	22 888	0	0	0
734 Ústřední vytápění - armatury	0	9 930	0	0	0
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa	0	44 280	0	0	0
763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádko	0	97 072	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 629	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	10 794	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	141 609	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	67 843	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	1 494	0	0	0
781 Dokončovací práce - obklady keramické	0	31 399	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	2 078	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0	12 316	0	0	0
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení	3 399	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>262 910</b>	<b>592 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 část prodejny	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	9,05	946,16	8 564,64
2	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9,05		
3	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9,05		
4	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9,05		
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,05		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
6	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,00		
7	310235251	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	2,00		
8	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,00	95,36	190,72
9	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	2,00	138,58	277,16
10	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,17	2 783,41	6 040,00
11	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,45	3 342,78	1 510,94
12	317944313	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,32	31 708,94	10 051,73
13	340235212	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	4,00	48,91	195,64
14	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	3,00	78,54	235,62
15	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,89	382,33	721,84
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>19 513,54</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>				
16	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	15,80	22,74	359,25
17	612421626	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká	m2	17,54	199,98	3 507,65
18	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	164,66	288,59	47 518,36
19	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové za zabudované rohovníky	m	44,99	2,86	128,66
20	622405941	Začišťovací okenní lišta	m	23,77	16,16	384,04
21	629451112	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	5,81	44,27	256,99
22	631313611	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	6,79	3 266,70	22 177,63
23	631319175	Příplatek k mazanině tl 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,79	35,16	238,70
24	631342132	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 500	m3	4,57	2 765,94	12 629,28
25	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,11	23 547,82	2 472,52
26	632441111	Potěr anhydrit AE 20, plocha do 100 m2, tl. 35 mm	m2	76,81	233,20	17 912,09
27	632441112	Potěr anhydrit příplatek ZKD 5 mm	m2	275,51	34,73	9 568,46
28	632441491	Broušení anhydritových potěrů	m2	76,81	28,59	2 196,00
29	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,00	644,36	2 577,44
30	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,00	1 220,26	1 220,26
31	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	2,00	367,78	735,56

**Zhotovitel: ADAR ing**

Se sídlem: Kobylá nad Viš

Zastoupený: Ing. Dominil

IČ: 05931738

DIČ: CZ05931738

Bankovní spojení: Komer

Číslo účtu: 115-4255740

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 část prodejny	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P	kus	1,00	368,12	368,12
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>				<b>124 251,01</b>
	<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
33	941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	m2	72,74	29,22	2 125,46
34	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	107,10	52,42	5 614,18
35	953941101	Dodávka a osazení listovních schránek	kus	2,00	1 032,50	2 065,00
36	953941102	Dodávka a osazení RHP práškový 6 kg	kus	1,00	856,01	856,01
37	953941105	Dodávka a osazení orientačních a bezpečnostních tabulek plastových, A4	kus	5,00	157,60	788,00
38	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	11,45	51,88	594,03
39	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl p	m3	3,24	1 498,36	4 860,68
40	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	12,85	34,45	442,68
41	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,48	281,86	135,57
42	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	6,79	224,83	1 526,37
43	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	5,71	182,78	1 043,31
44	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených pl do 1 m2	m2	0,36	181,23	65,24
45	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	8,98	86,36	775,34
46	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,55	97,39	540,51
47	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,00	161,44	968,64
48	968072877	Vybourání okenních mříží pl přes 2 m2	m2	2,79	43,61	121,67
49	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	20,00	22,87	457,40
50	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	12,00	75,48	905,76
51	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,00	27,19	54,38
52	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,00	104,26	208,52
53	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,00	35,32	70,64
54	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,00	194,93	194,93
55	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	3,60	55,70	200,52
56	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,55	538,63	298,40
57	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	4,59	619,03	2 843,20
58	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtaňování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	17,70	157,06	2 779,96
59	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	9,70	201,57	1 955,23
60	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	155,36	29,13	4 525,72
61	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	22,77	51,20	1 165,82
62	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m2	m2	7,49	46,57	348,86
63	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	50,48	121,09	6 113,11

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 část prodejny	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	504,84	5,23	2 640,31
65	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	50,48	197,09	9 949,89
66	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	201,94	44,52	8 990,19
67	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	39,92	158,54	6 328,76
68	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	50,48	420,84	21 245,69
<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>93 799,98</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Přesun hmot</b>					
69	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	42,31	238,56	10 094,19
<b>Celkem za 99 Přesun hmot</b>						<b>10 094,19</b>
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>					
70	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	46,29	4,04	187,00
71	111631490	lak asfaltový penetrační	kg	13,89	38,47	534,19
72	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	46,29	43,55	2 015,84
73	628361090	pás těžký asfaltovaný 40 Al mineral	m2	53,23	135,00	7 186,19
74	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,30	457,17	136,69
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						<b>10 059,91</b>
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					
75	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	72,74	51,51	3 746,84
76	283758800	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 50 mm	m2	75,65	74,77	5 656,35
77	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	110,58	6,84	756,37
78	631402730	pásek okrajový š 80 mm tl 12 mm	m	116,11	9,09	1 055,43
79	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	72,74	80,13	5 828,66
80	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,13	453,93	57,65
<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>						<b>17 101,30</b>
<b>Díl: 721</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>					
81	721101101	Výpomocné práce kanalizace vnitřní, vč. bouracích prací a zednických výpomocí	HZS	18,00	284,14	5 114,52
82	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	5,10	178,93	912,54
83	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	5,55	219,12	1 216,12
84	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	0,45	264,84	119,18
85	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	0,75	166,99	125,24
86	721175102	Potrubí kanalizační z PP přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 40	m	1,65	202,28	333,76
87	721175103	Potrubí kanalizační z PP přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 50	m	9,30	232,68	2 163,92
88	721175104	Potrubí kanalizační z PP přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 75	m	0,54	321,50	173,61
89	721175105	Potrubí kanalizační z PP přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 110	m	0,90	581,29	523,16
90	721175111	Potrubí kanalizační z PP svislé zvuk tlumící vícevrstvé DN 75	m	0,90	1 035,00	931,50
91	721175112	Potrubí kanalizační z PP svislé zvuk tlumící vícevrstvé DN 110	m	5,25	1 315,84	6 908,16

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 část prodejny	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
92	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,00	26,19	52,38
93	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,00	43,18	172,72
94	721226312	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,00	196,86	393,72
95	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	29,19	8,57	250,16
96	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,05	302,19	15,11
<b>Celkem za</b>		<b>721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>19 405,80</b>
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				
97	722101101	Výpomocné práce vodovod vnitřní, vč. bouracích prací a zednických výpomocí	HZS	12,00	280,22	3 362,64
98	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	23,25	195,93	4 555,37
99	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	7,80	253,94	1 980,73
100	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	3,75	375,80	1 409,25
101	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	1,65	504,63	832,64
102	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	23,25	26,49	615,89
103	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	13,20	28,53	376,60
104	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	10,00	78,36	783,60
105	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	4,00	183,82	735,28
106	722262221	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	2,00	634,62	1 269,24
107	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	38,49	20,98	807,52
108	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	38,49	16,42	632,01
109	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,53	268,49	141,49
<b>Celkem za</b>		<b>722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				<b>17 502,26</b>
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zdravotechnika - zařízovací předměty</b>				
110	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00	91,65	91,65
111	725112171	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,00	4 317,00	8 634,00
112	551668270	sedátko záchodové z PH T3549B bílé	kus	2,00	186,90	373,80
113	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	60,00	60,00
114	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm	soubor	2,00	2 590,97	5 181,94
115	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,00	75,61	75,61
116	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,00	5 218,78	10 437,56
117	725535101	Ohřívač vody elektrický beztlakový průtokový - 3,5 kW, P = 3,5 kW, IP 25, 16A	soubor	4,00	12 289,18	49 156,72
118	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařízovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,07	229,17	16,50
119	725813112	Ventil rohový s pancéřovanou připojovací trubičkou G 1/2	soubor	6,00	365,46	2 192,76
120	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,00	2 117,43	4 234,86
121	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu	soubor	2,00	1 995,00	3 990,00
122	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,00	99,33	198,66
123	998725102	Přesun hmot pro zařízovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,14	311,76	44,89

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 část prodejny	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>84 688,95</b>
<b>Díl:</b>	<b>733</b>	<b>Ústřední vytápění - potrubí</b>				
124	733101101	Výpomocné práce ústřední vytápění, vč. bouracích prací a zednických výpomocí	HZS	13,50	282,77	3 817,40
125	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	27,00	155,77	4 205,79
126	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	13,50	182,88	2 468,88
127	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	13,80	216,04	2 981,35
128	733222205	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	6,75	444,50	3 000,38
129	733222206	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	6,75	616,08	4 158,54
130	733224204	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1	m	0,90	58,33	52,50
131	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5	m	0,45	83,98	37,79
132	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5	m	2,10	170,69	358,45
133	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	67,80	6,65	450,87
134	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	28,50	19,22	547,77
135	283770940	izolace potrubí 15 x 9 mm	m	6,00	7,17	43,02
136	283771010	izolace potrubí 18 x 9 mm	m	3,00	7,59	22,77
137	283771040	izolace potrubí 22 x 13 mm	m	7,50	13,10	98,25
138	283771120	izolace potrubí 28 x 13 mm	m	5,25	16,19	85,00
139	283771160	izolace potrubí 35 x 13 mm	m	6,75	27,24	183,87
140	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	39,30	7,17	281,78
141	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,15	628,97	93,09
<b>Celkem za</b>		<b>733 Ústřední vytápění - potrubí</b>				<b>22 887,50</b>
<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Ústřední vytápění - armatury</b>				
142	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací otopných těles V 4320 PN 6 do 120°C G 3/8	kus	8,00	50,34	402,72
143	734221532	Ventil závitový termostatický rohový bez hlavice ovládání jednoregulační G 1/2	kus	8,00	229,26	1 834,08
144	734221681	Hlavice termostatická kapalinová k ovládání termostatických ventilů	kus	8,00	149,87	1 198,96
145	734422101	Měřič tepla poměrový	kus	8,00	810,25	6 482,00
146	998734103	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,03	460,18	11,96
<b>Celkem za</b>		<b>734 Ústřední vytápění - armatury</b>				<b>9 929,72</b>
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				
147	735151475	Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/800 mm	kus	1,00	2 909,86	2 909,86
148	735151578	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1100 mm	kus	3,00	3 545,80	10 637,40
149	735151688	Otopné těleso panelové typ 33 výška/délka 700/1600 mm	kus	1,00	4 516,84	4 516,84
150	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	4,00	97,45	389,80
151	541530710	těleso trubkové 700.600/237 W	kus	2,00	3 430,34	6 860,68
152	541530730	těleso trubkové 1500.450/483 W	kus	1,00	4 179,90	4 179,90
153	541530750	těleso trubkové 1500.600/616 W	kus	1,00	4 381,92	4 381,92
154	541540750	Elektrické topné těleso s integrovaným regulátorem teploty	kus	4,00	2 557,15	10 228,60

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 část prodejny	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
155	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,35	504,89	175,20
<b>Celkem za</b>		<b>735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				<b>44 280,20</b>
<b>Díl: 763</b>		<b>Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony</b>				
156	763111112	SDK příčka s izolací tl 100 mm W111 jednoduchá kce CW a UW desky 1x GKB tl 12,5 mm	m2	43,06	450,93	19 417,05
157	763113124	SDK příčka s izolací tl 155 mm W115 dvojitá kce ocel profil desky 2x GKF tl 12,5 mm	m2	13,10	709,26	9 294,14
158	763119112	SDK příčka s izolací ochrana hran (rohů) volně stojících příček úhelníkem Al 25x25 mm	m	5,10	140,44	716,24
159	763119210	SDK základní penetrační nátěr	m2	189,14	38,66	7 312,08
160	763132220	SDK pohled D112 zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKF tl 15 mm	m2	76,81	669,42	51 418,15
161	763181191	Montáž zárubní ocelových ostatních pro SDK příčky W111 v do 2,75 m jednokřídlových	kus	5,00	292,09	1 460,45
162	553312670	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 V 600 L/P	kus	1,00	1 165,59	1 165,59
163	553312690	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 V 700 L/P	kus	3,00	1 190,24	3 570,72
164	553312710	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 V 800 L/P	kus	1,00	1 219,90	1 219,90
165	998763302	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,16	473,85	1 497,37
<b>Celkem za</b>		<b>763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony</b>				<b>97 071,69</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
166	764410255	Oplechování parapetů Pz lakovaný rš 330 mm včetně rohů	m	7,51	200,64	1 505,80
167	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	4,11	27,04	111,00
168	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,01	883,95	12,38
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>1 629,18</b>
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
169	765901131	Zakrytí šikmých střech podstrešní hydroizolační folií	m2	264,00	40,80	10 771,20
170	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	t	0,05	498,48	22,43
<b>Celkem za</b>		<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>10 793,63</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
171	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	0,36	315,49	113,58
172	611430100	okno plastové jednodílné S, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 60x60 cm - O7	kus	1,00	1 848,46	1 848,46
173	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	12,04	653,25	7 863,82
174	611430130	okno plastové 6dílné OS+O+O+S+O+O, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 170x180	kus	2,00	11 573,17	23 146,34
175	611430170	okno plastové 6dílné, OS+O+O+S+O+O, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 195,5x1	kus	1,00	11 659,32	11 659,32
176	611430180	okno plastové 6dílné, OS+O+O+S+O+O, jednostr. probarvené, izol. dvojsklo - U = 1,2, vel. 155x180	kus	1,00	11 280,60	11 280,60
177	766629216	Příplatek k montáži oken - přípojovací spára páronepropustná - interiér	m	30,21	95,01	2 870,25
178	766629217	Příplatek k montáži oken - přípojovací spára páropropustná - exteriér	m	30,21	94,06	2 841,55
179	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,00	288,46	2 307,68
180	611617120	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm - D6	kus	1,00	2 879,74	2 879,74
181	611617160	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm - D5	kus	3,00	3 132,72	9 398,16
182	611617200	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm - D7	kus	4,00	3 149,55	12 598,20

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 část prodejny	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
183	76660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,00	302,67	302,67
184	611617240	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x197 cm - D8	kus	1,00	3 288,87	3 288,87
185	76660722	Montáž dveřního kování	kus	10,00	79,65	796,50
186	549136510	klika a klika se štíty pro klíč 26103	sada	8,00	792,54	6 340,32
187	549136520	klika a klika se štíty pro vložku 26104, vč. vložky a 3 klíčů	sada	2,00	119,31	238,62
188	766681122	Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové rozměru 1450 mm	kus	2,00	619,30	1 238,60
189	76660111	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do dřevěné rámové zárubně	kus	2,00	2 361,25	4 722,50
190	611620100	dveře vnitřní dvoukřídlové, prosklené, vel. 90+50x197 cm, vč. dřevěné rámové zárubně 150x205 c	kus	2,00	1 571,63	3 143,26
191	76660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdíva	kus	1,00	2 439,47	2 439,47
192	611441660	dveře plastové vchodové 2křídlové otevíravé s nadsvětl., jednostr. probarvené, 125x240 cm - komp	kus	1,00	25 596,64	25 596,64
193	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,00	68,02	68,02
194	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,00	123,81	123,81
195	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,00	162,50	325,00
196	611444040	parapet plastový vnitřní - komůrkový 40 x 2 x 100 cm	m	7,51	370,58	2 781,20
197	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	5,00	23,90	119,50
198	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	9,00	41,47	373,23
199	611871160	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm	kus	1,00	74,33	74,33
200	611871360	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm	kus	3,00	60,14	180,42
201	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	4,00	50,86	203,44
202	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm	kus	1,00	77,25	77,25
203	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,77	478,93	367,82
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>141 609,17</b>
<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>					
204	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	69,65	41,03	2 857,74
205	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	1,00	43,08	43,08
206	771573116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených	m2	76,81	469,74	36 080,73
207	597611180	dlaždice keramické - výběr	m2	89,08	272,80	24 301,02
208	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	0,77	411,27	315,03
209	597614110	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné	m2	0,95	771,22	732,66
210	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	24,13	5,00	120,65
211	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	85,46	28,08	2 399,63
212	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	24,15	17,77	429,15
213	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,10	268,02	563,38
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic</b>				<b>67 843,07</b>
<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					
214	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	57,03	6,03	343,86
215	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	64,85	17,74	1 150,44



## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 část prodejny	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>776 Podlahy poviakové</b>				<b>1 494,30</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady keramické</b>				
216	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	42,90	27,39	1 175,03
217	781413113	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinných lepených	m2	42,90	423,46	18 166,43
218	597610390	obkladačky keramické - výběr	m2	46,33	235,11	10 893,12
219	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinných za plochu do 10 m2	m2	42,90	22,10	948,09
220	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,82	265,60	216,73
<b>Celkem za</b>		<b>781 Dokončovací práce - obklady keramické</b>				<b>31 399,40</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				
221	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	10,57	80,67	852,28
222	783621122	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch dvojnásobné, 1x email a 2x tme	m2	12,30	99,63	1 225,45
<b>Celkem za</b>		<b>783 Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>2 077,73</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby</b>				
223	784453381	Malby ze směsi tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do	m2	415,81	29,62	12 316,29
<b>Celkem za</b>		<b>784 Dokončovací práce - malby</b>				<b>12 316,29</b>
<b>Díl:</b>	<b>24-M</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				
224	240081032	Dodávka a montáž potrubí kruhové PVC DN 100 mm	m	15,00	226,59	3 398,85
<b>Celkem za</b>		<b>24-M Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>3 398,85</b>



# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	Položkový rozpočet	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>SO 03</b>	část byty - elektro		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek
<b>23/17/JP</b>	Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	539 646	0
Z	PSV celkem	30 354	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	570 000	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	570 000	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	570 000	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%	570 000 Kč
DPH	21,0	%	119 700 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>689 700 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 03 část byty - elektro	Položkový rozpočet

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 revize	8 536	0	0	0	0
2 PSV ELEKTROMONTAZE	119 786	0	0	0	0
3 SPECIF.PSV ELEKTROMONTA	224 596	0	0	0	0
4 PSV ELEKTROMONTAZE	24 942	0	0	0	0
5 SPECIF.PSV ELEKTROMONTA	28 358	0	0	0	0
6 PSV ZEMNI PRACE hromosvod	52 020	0	0	0	0
7 PRAVIDLA M	0	30 354	0	0	0
8 SPECIFIKACE Rozvadece	74 942	0	0	0	0
9 SPECIFIKACE STA	6 468	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>539 646</b>	<b>30 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 část byty - elektro	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>revize</b>				
1	38000000	Vychozi revize	kus	1,00	8 535,60	8 535,60
<b>Celkem za</b>		<b>1 revize</b>				<b>8 535,60</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>PSV ELEKTROMONTAZE</b>				
2	210010002	Trubka ohebná 16 mm ul pod omítku	m	187,00	19,03	3 558,61
3	210010004	Trubka ohebná 29 mm ul pod omítku	m	17,00	21,06	358,02
4	210010012	Trubka tuhá PVC 23mm ul vol,pod om	m	68,00	19,57	1 330,76
5	210010101	Lista L20	m	8,50	40,43	343,66
6	210010102	Lista L40 protahovací PH	m	11,90	41,88	498,37
7	2100103011	Krabice KP 68 hluboká	kus	150,00	21,72	3 258,00
8	210010311	Krabice KP dvojité	kus	9,00	45,53	409,77
9	210010321	Krabice KR 68 odboc včetně zap	kus	70,00	45,15	3 160,50
10	210010322	Krabice KR 97 odboc včetně zap	kus	28,90	47,25	1 365,53
11	210010323	Krabice KR 125 odboc včetně zap-OP	kus	5,00	56,80	284,00
12	210010351	Krabice 6455-11	kus	5,00	161,53	807,65
13	210010502	Lustr.svorka 3x4mm <sup>2</sup> osazení včetně zap	kus	16,00	21,79	348,64
14	210100001	Ukončení vodičů v rozv do 2,5mm <sup>2</sup>	kus	184,00	11,85	2 180,40
15	210100002	Ukončení vodičů v rozv do 6mm <sup>2</sup>	kus	77,00	13,78	1 061,06
16	210100004	Ukončení vodičů v rozv do 25mm <sup>2</sup>	kus	77,00	42,87	3 300,99
17	2101100011	Spinac nast.do vlhka	kus	1,00	73,52	73,52
18	2101100041	Spinac stridavy do vlhka	kus	1,00	77,95	77,95
19	210110041	Spinac zapustený jednopól	kus	12,00	35,99	431,88
20	210110043	Spinac zapustený seriový	kus	18,70	41,75	780,73
21	210110044	Spinac zapustený dvojité	kus	1,00	81,47	81,47
22	2101100450	Spinac stridavy	kus	10,00	79,52	795,20
23	2101100460	Spinac krizovy	kus	2,00	84,59	169,18
24	210110047	Spinac zapustený jednopól sign dout	kus	1,00	41,44	41,44
25	210110082	Spinac specialni sporak 39563/23C	kus	10,00	94,47	944,70
26	210111012	Zasuvka domov,polozap 2p+Z 2xzapoj	kus	89,00	77,34	6 883,26
27	210111021	Zasuvka domov,v krab.2p+Z do vlhka	kus	1,00	115,28	115,28
28	210111041	Zasuvka STA	kus	11,00	105,30	1 158,30
29	210111042	Zasuvka internet	kus	11,00	70,17	771,87
30	210140462	Ovladac domov.tlacit.se sig.doutn.	kus	13,00	43,95	571,35
31	210160011	Spinac casovy,program.do zasuvky	kus	1,00	108,52	108,52
32	210190001	Mont.rozvodnic Rb1-Rb6,STA	kus	7,00	122,14	854,98
33	210190002	Montaz rozvodnice RDS	kus	1,00	207,09	207,09
34	210190003	Montaz RZA-Z-IS14 s SPC 12,5/3+0	kus	1,00	279,26	279,26
35	210190004	Montaz rozvodnice ER1,ER2	kus	2,00	615,04	1 230,08
36	210201001	Montaz svitidla	kus	70,00	195,11	13 657,70
37	210290001	Montaz dom.telefonu	kus	6,00	175,93	1 055,58
38	210290002	Montaz zvonk.tabla+el.vratny	kus	1,00	254,36	254,36
39	210290004	Montaz el.zamku	kus	1,00	105,92	105,92
40	210290011	Montaz stozaru STA vc.kotveni	kus	1,00	1 454,46	1 454,46
41	210290751	Montaz ventilatoru	kus	5,00	195,81	979,05
42	210290771	Montaz el.sporaku	kus	6,00	294,46	1 766,76
43	210290821	Cidlo snimani venk.osvetlenosti	kus	2,00	193,23	386,46
44	210290822	Montaz digestore	kus	6,00	292,81	1 756,86
45	210290824	Montaz el.boileru 80l, 2.2kW, 230V	kus	6,00	289,87	1 739,22
46	210290825	Montaz el.protok.ohrivace 3.5kW,230	kus	4,00	291,63	1 166,52
47	210800101	Kabel CYKY 2x1,5 ul pod omítkou	m	73,00	21,49	1 568,77
48	2108001050	Kabel CYKY 3Ax1,5 ul pod omítkou	m	148,00	21,24	3 143,52



## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 část byty - elektro	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	2108001052	Kabel CYKY 3Cx1,5 ul pod omytkou	m	384,00	21,56	8 279,04
50	2108001062	Kabel CYKY 3Cx2,5 ul pod omytkou	m	810,00	21,84	17 690,40
51	210800109	Kabel CYKY 4x1,5 ul pod omytkou	m	66,00	21,83	1 440,78
52	2108001160	Kabel CYKY 5Cx2,5 ul pod omytkou	m	92,00	21,46	1 974,32
53	2108001170	Kabel CYKY 5Cx4 ul pod omytkou	m	128,00	23,06	2 951,68
54	210800132	Kabel CYKY 5x6 ul pod omytkou	m	7,65	22,50	172,13
55	210800520	Vodiš CY 25 ul v trubce	m	119,00	12,70	1 511,30
56	210800525	Vodic CY 2,5 ul volne	m	30,00	11,19	335,70
57	210800526	Vodic CY 4 ul volne	m	47,00	11,03	518,41
58	210800527	Vodic CY 6 ul volne	m	216,00	10,94	2 363,04
59	210802308	Snura CYSY 3x1,5 ul volne	m	22,00	11,26	247,72
60	210802309	Snura CYSY 3x2,5 ul volne	m	15,00	11,25	168,75
61	210802319	Snura CYSY 5x2,5 ul volne	m	15,00	10,91	163,65
62	210802388	Kabel YSLY-JZ 3x0.75	m	94,00	11,26	1 058,44
63	210802390	Kabel koaxialni	m	198,00	21,47	4 251,06
64	210802391	Kabel UTP pro internet	m	178,50	21,89	3 907,37
65	210900021	Kabel JYTY 2x1	m	9,35	10,88	101,73
66	999001	Ppv z pol.0067	%	5,00	1 154,60	5 773,01
<b>Celkem za</b>		<b>2 PSV ELEKTROMONTAZE</b>				<b>119 785,73</b>
<b>Díl: 3</b>	<b>SPECIF.PSV ELEKTROMONTA</b>					
67	34111000	Kabel CYKY 2Ax1,5 mm2	m	77,00	7,53	579,81
68	34111030	Kabel CYKY 3Ax1,5 mm2	m	155,30	9,03	1 402,36
69	34111032	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	403,41	9,26	3 735,58
70	34111038	Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2	m	850,40	15,27	12 985,61
71	34111060	Kabel CYKY 4Bx1,5 mm2	m	69,60	14,11	982,06
72	34111072	Kabel CYKY 5x6 mm2	m	8,00	60,31	482,48
73	34111094	Kabel CYKY 5Cx2,5 mm2	m	96,39	24,38	2 349,99
74	34111098	Kabel CYKY 5Cx4 mm2	m	134,76	41,78	5 630,27
75	34140964	Vodic CY 2,5 mm2 zelenozlutý	m	32,13	5,08	163,22
76	34140965	Vodic CY 4 mm2 zelenozlutý	m	49,08	7,41	363,68
77	34140966	Vodic CY 6 mm2 zelenozlutý	m	227,59	11,68	2 658,25
78	34142161	Vodic CY 25 mm2	m	125,00	50,27	6 283,75
79	34143808	Snura CYSY 3x1,5	m	23,20	11,38	264,02
80	34143810	Snura CYSY 3x2,5	m	16,06	17,66	283,62
81	34143830	Snura CYSY 5x2,5	m	16,06	28,70	460,92
82	34145444	Kabel YSLY-JZ 3x0.75	m	98,17	7,24	710,75
83	34145462	Kabel koaxialni	m	176,71	7,42	1 311,19
84	34145464	Kabel UTP-internet	m	187,42	4,49	841,52
85	34147350	Kabel JYTY 2x1	m	9,81	6,67	65,43
86	34535510	Spinac c.1 standard	kus	12,00	40,95	491,40
87	34535543	Spinac c.1 nast.do vlhka	kus	1,00	95,74	95,74
88	34535621	Spinac c.5 standard	kus	19,00	63,58	1 208,02
89	345356921	Spinac c.6 standard	kus	10,00	46,07	460,70
90	34535702	Spinac c.6 nast.do vlhka	kus	1,00	95,64	95,64
91	34535762	Spinac c.7 standard	kus	2,00	77,97	155,94
92	34535786	Spinac c.1 se sign.doutn.	kus	1,00	113,88	113,88
93	34535792	Spinac c.6B dvojity standard	kus	1,00	81,41	81,41
94	34535802	Spinac tlacitkovy s orient.doutn.	kus	12,00	61,92	743,04
95	34536398	Sporak.pripojka 39563-23C vest.	kus	10,20	373,50	3 809,70
96	34551360	Zasuvka dvojita 220V standard	kus	89,00	87,75	7 809,75
97	34551441	Zasuvka STA	kus	11,00	268,30	2 951,30

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 část byty - elektro	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
98	345514410	Zasuvka internet	kus	11,00	160,48	1 765,28
99	34551470	Zasuvka 230V/16A do vlhka	kus	2,00	114,73	229,46
100	34562424	Spojka 6112-06 2,5mm2 3pol ker	kus	16,00	19,94	319,04
101	34564010	Krabice 6455-11 4mm2	kus	4,00	51,43	205,72
102	34571062	Trubka inst ohebná PVC 2316	m	196,35	5,15	1 011,20
103	34571064	Trubka inst ohebná PVC 2329	m	17,85	13,86	247,40
104	34571092	Trubka inst tuhá 25mm	m	71,00	14,02	995,42
105	34571505	Krabice přístrojová hluboká	kus	150,00	4,71	706,50
106	34571523	Krabice KP 68 dvojité	kus	9,00	4,70	42,30
107	34571561	Krabice KR68	kus	70,00	7,98	558,60
108	34571562	Krabice KR 97	kus	29,00	21,01	609,29
109	34571564	Krabice KR 125	kus	5,00	76,02	380,10
110	34571870	Lista elinstalacní L 40	m	12,50	23,80	297,50
111	34571872	Lista elinst ph L 20	m	9,00	13,81	124,29
112	34823254	A/sv.zariv.2x54W,EP,IP20	kus	9,00	1 213,96	10 925,64
113	34823260	B/sv.pris.komp.zariv.2x26W,EP,IP54	kus	31,00	254,27	7 882,37
114	348232601	D/sv.zariv.pod kuch.linku s vyp.30W	kus	6,00	213,67	1 282,02
115	348232602	E/LED refl. s poh.cidlem,20W,IP44	kus	1,00	255,17	255,17
116	348232603	F/sv.LED pris.poh.cidlo,IP44	kus	16,00	634,95	10 159,20
117	34823282	G/sv.zariv.1x54W,EP,IP66	kus	3,00	857,54	2 572,62
118	35717991	Stozar STA vc.kotvení do obv.zdiva	kus	1,00	1 645,96	1 645,96
119	3822641	Dom.tel.digitalní 2-BUS	kus	6,00	402,41	2 414,46
120	3822651	Tlač.tablo 6 tlačítek	kus	1,00	13 155,25	13 155,25
121	3822661	El.zamek	kus	1,00	934,19	934,19
122	405611036	Program.cas.spinac do zasuvky se zasuvkou	kus	2,00	213,77	427,54
123	40561185	Cidlo snímání venk.osvětlenosti s kontaktem	kus	2,00	892,19	1 784,38
124	405814905	El.boiler 80l, 2.2kW, 230V	kus	6,00	4 524,63	27 147,78
125	405814906	El.přetokový ohřev 3.5kW, 230V	kus	5,00	2 556,71	12 783,55
126	54131400	Recirkulační digestor	kus	6,00	2 250,08	13 500,48
127	54233185	Ventilátor s elektron.dobehem	kus	5,00	661,97	3 309,85
128	59200001	El.sporák	kus	6,00	7 162,99	42 977,94
129	999002	Podr.mater. z pol.0133	%	2,00	2 186,99	4 373,98
<b>Celkem za</b>		<b>3 SPECIF.PSV ELEKTROMONTA</b>				<b>224 595,51</b>
<b>Díl: 4</b>	<b>PSV ELEKTROMONTAZE</b>					
130	210010313	Krabice KO 125 odboc bez zapoj	kus	1,00	77,45	77,45
131	210220021	Vedení uzem FeZn do 120 mm2 v zemi	m	73,00	18,59	1 357,07
132	210220101	Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery	m	89,25	119,95	10 705,54
133	210220201	Tyc jimaci,upevnění	kus	4,00	428,84	1 715,36
134	2102203010	Svorka hromosvodová SS+SO	kus	8,00	61,66	493,28
135	2102203020	Svorka hromosvodová SK	kus	1,00	61,32	61,32
136	2102203021	Svorka hromosvodová SZ	kus	5,00	61,43	307,15
137	2102203025	Svorka hromosvodová SK v zemi	kus	10,00	85,02	850,20
138	210220372	Uhelník ochrany, trubka+držáky-zed	kus	4,00	214,02	856,08
139	210220401	Stítek smalt,um hmota-oznac svodu	kus	4,00	43,46	173,84
140	999003	Ppv z pol.0146	%	5,00	1 668,91	8 344,57
<b>Celkem za</b>		<b>4 PSV ELEKTROMONTAZE</b>				<b>24 941,86</b>
<b>Díl: 5</b>	<b>SPECIF.PSV ELEKTROMONTA</b>					
141	15614225	Nerez vodič 8mm	kg	37,50	216,39	8 114,63
142	34571524	Krabice KO 125	kus	1,00	73,86	73,86
143	35412900	Stítek c. ..pro oznac.svodu	kus	4,00	5,48	21,92
144	35441030	Tyc jimaci 1,5m pr.16/10	kus	4,00	1 163,00	4 652,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 část byty - elektro	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
145	35441120	Pasek uzemnovací FeZn 30x4 mm	kg	76,75	32,51	2 495,14
146	35441415	Podpera ved do zdi nerez	kus	22,10	66,82	1 476,72
147	35441485	Podpera nerez pro plech.strechy	kus	43,00	89,18	3 834,74
148	35441830	Uhelník ochr OU nerez	kus	4,00	305,19	1 220,76
149	35441840	Držák ochr uhelník DUz do zdi nerez	kus	8,00	81,12	648,96
150	35441875	Svorka kriz SK vodíc nerez	kus	1,00	48,58	48,58
151	35441885	Svorka spoj SS lano d8-10mm	kus	4,00	22,41	89,64
152	35441905	Svorka pripoj SO nerez	kus	4,00	38,03	152,12
153	35441925	Svorka zkuseb SZ lano nerez	kus	5,00	46,89	234,45
154	35441986	Svorka SK v zemi vc. nateru	kus	10,00	48,60	486,00
155	999004	Podr.mater. z pol.0163	%	2,00	2 404,24	4 808,48
<b>Celkem za</b>		<b>5 SPECIF.PSV ELEKTROMONTA</b>				<b>28 358,00</b>
<b>Díl: 6</b>	<b>PSV ZEMNI PRACE hromosvod</b>					
156	460200164	Kabel ryhy s 35 hl 80 zem4	m	68,00	449,61	30 573,48
157	460560164	Zahoz ryhy s 35 cm hl 80 cm zem4	m	68,00	54,97	3 737,96
158	999005	Ppv z pol.0168	%	5,00	3 541,79	17 708,95
<b>Celkem za</b>		<b>6 PSV ZEMNI PRACE hromosvod</b>				<b>52 020,39</b>
<b>Díl: 7</b>	<b>PRAVIDLA M</b>					
159	504351	Demontazni prace	hod	27,20	242,10	6 585,12
160	50435101	Zednicke vypomoce	hod	93,50	238,68	22 316,58
161	5043512	MaR montaz prvku v kotelne,vc.cidla venk.teploty	hod	6,00	242,00	1 452,00
<b>Celkem za</b>		<b>7 PRAVIDLA M</b>				<b>30 353,70</b>
<b>Díl: 8</b>	<b>SPECIFIKACE Rozvadece</b>					
162	35713105	Rozvadec ER1	kus	1,00	14 426,33	14 426,33
163	35713107	Rozvadec ER2	kus	1,00	14 017,90	14 017,90
164	35713108	Rozvodnice RDS	kus	1,00	5 250,63	5 250,63
165	35713109	Rozvodnice Rb1-Rb6	kus	6,00	3 646,55	21 879,30
166	35713112	Rozvodnice RZA-Z-IS14 s prep.ochr	kus	1,00	5 550,33	5 550,33
167	35713113	Rozvodnice R-STA	kus	1,00	13 817,22	13 817,22
<b>Celkem za</b>		<b>8 SPECIFIKACE Rozvadece</b>				<b>74 941,71</b>
<b>Díl: 9</b>	<b>SPECIFIKACE STA</b>					
168	38455005	Vyzbroj R-STA,vc.dodávky a napoj.anten,vc.sat.ant. + sada internet	kus	1,00	6 467,50	6 467,50
<b>Celkem za</b>		<b>9 SPECIFIKACE STA</b>				<b>6 467,50</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	<b>Položkový rozpočet</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 04</b>	<b>část prodejny - elektro</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	
<b>23/17/JP</b>	<b>Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	164 753	0	0
Z	PSV celkem	5 247		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	170 000		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	170 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	170 000	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		170 000 Kč
	DPH	21,0 %		35 700 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>205 700 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 04 část prodejny - elektro	Položkový rozpočet

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 revize	4 612	0	0	0	0
2 PSV ELEKTROMONTAZE	19 122	0	0	0	0
3 SPECIF.PSV ELEKTROMONTA	117 591	0	0	0	0
4 PSV ELEKTROMONTAZE	3 319	0	0	0	0
5 SPECIF.PSV ELEKTROMONTA	3 830	0	0	0	0
6 PSV ZEMNI PRACE hromosvod	6 603	0	0	0	0
7 PRAVIDLA M	0	5 247	0	0	0
8 SPECIFIKACE Rozvadece	9 676	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>164 753</b>	<b>5 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 část prodejny - elektro	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>revize</b>				
1	38000000	Vychozi revize	kus	1,00	4 611,85	4 611,85
<b>Celkem za</b>		<b>1 revize</b>				<b>4 611,85</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>PSV ELEKTROMONTAZE</b>				
2	210010002	Trubka ohebná 16 mm ul pod omítkou	m	33,00	18,95	625,35
3	210010004	Trubka ohebná 29 mm ul pod omítkou	m	3,00	19,66	58,98
4	210010012	Trubka tuhá PVC 23mm ul vol, pod om	m	1,20	19,26	23,11
5	210010101	Lista L20	m	1,50	39,09	58,64
6	210010102	Lista L40 protahovací PH	m	2,10	39,68	83,33
7	2100103011	Krabice KP 68 hluboká	kus	27,00	21,16	571,32
8	210010311	Krabice KP dvojité	kus	2,00	43,47	86,94
9	210010321	Krabice KR 68 odboc včet zap	kus	12,30	43,73	537,88
10	210010322	Krabice KR 97 odboc včet zap	kus	5,00	46,38	231,90
11	210010323	Krabice KR 125 odboc včet zap-OP	kus	1,00	53,27	53,27
12	210010351	Krabice 6455-11	kus	1,00	156,68	156,68
13	210010502	Lustr.svorka 3x4mm2 osazeni vc zap	kus	3,00	21,29	63,87
14	210100001	Ukončení vodičů v rozv do 2,5mm2	kus	32,00	11,72	375,04
15	210100002	Ukončení vodičů v rozv do 6mm2	kus	13,50	13,36	180,36
16	210100004	Ukončení vodičů v rozv do 25mm2	kus	14,00	41,79	585,06
17	2101100011	Spinac nast.do vlhka	kus	1,00	70,82	70,82
18	2101100041	Spinac stridavy do vlhka	kus	1,00	77,20	77,20
19	210110041	Spinac zapustený jednopól	kus	2,00	34,89	69,78
20	210110043	Spinac zapustený seriový	kus	3,00	38,84	116,52
21	210110044	Spinac zapustený dvojité	kus	1,00	78,87	78,87
22	2101100450	Spinac stridavy	kus	2,00	74,87	149,74
23	2101100460	Spinac krizovy	kus	1,00	80,35	80,35
24	210110047	Spinac zapustený jednopól sign dout	kus	1,00	39,26	39,26
25	210110082	Spinac specialni sporak 39563/23C	kus	2,00	91,15	182,30
26	210111012	Zasuvka domov,polozap 2p+Z 2xzapoj	kus	16,00	77,25	1 236,00
27	210111021	Zasuvka domov,v krab.2p+Z do vlhka	kus	1,00	113,49	113,49
28	210111042	Zasuvka internet	kus	2,00	66,67	133,34
29	210190001	Mont.rozvodnic	kus	2,00	117,73	235,46
30	210201001	Montaz svitidla	kus	12,00	186,74	2 240,88
31	210290751	Montaz ventilatoru	kus	4,00	189,15	756,60
32	210800101	Kabel CYKY 2x1,5 ul pod omítkou	m	13,00	21,18	275,34
33	2108001050	Kabel CYKY 3Ax1,5 ul pod omítkou	m	26,00	20,74	539,24
34	2108001052	Kabel CYKY 3Cx1,5 ul pod omítkou	m	68,00	20,86	1 418,48
35	2108001062	Kabel CYKY 3Cx2,5 ul pod omítkou	m	143,00	20,90	2 988,70
36	210800109	Kabel CYKY 4x1,5 ul pod omítkou	m	11,70	20,81	243,48
37	2108001160	Kabel CYKY 5Cx2,5 ul pod omítkou	m	16,00	20,77	332,32
38	2108001170	Kabel CYKY 5Cx4 ul pod omítkou	m	23,00	22,13	508,99
39	210800132	Kabel CYKY 5x6 ul pod omítkou	m	1,35	21,72	29,32
40	210800520	Vodiš CY 25 ul v trubce	m	21,00	12,44	261,24
41	210800525	Vodic CY 2,5 ul volne	m	5,40	10,82	58,43
42	210800526	Vodic CY 4 ul volne	m	8,25	10,59	87,37
43	210800527	Vodic CY 6 ul volne	m	38,25	10,61	405,83
44	210802308	Snura CYSY 3x1,5 ul volne	m	3,90	10,66	41,57
45	210802309	Snura CYSY 3x2,5 ul volne	m	3,30	10,50	34,65
46	210802319	Snura CYSY 5x2,5 ul volne	m	2,70	10,55	28,49
47	210802388	Kabel YSLY-JZ 3x0.75	m	16,50	10,49	173,09
48	210802391	Kabel UTP pro internet	m	32,00	20,94	670,08

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 část prodejny - elektro	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	210900021	Kabel JYTY 2x1	m	1,65	10,49	17,31
50	999001	Ppv z pol.0067	%	1,00	1 735,70	1 735,70
<b>Celkem za</b>		<b>2 PSV ELEKTROMONTAZE</b>				<b>19 121,97</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>SPECIF.PSV ELEKTROMONTA</b>				
51	34111000	Kabel CYKY 2Ax1,5 mm2	m	13,50	7,18	96,93
52	34111030	Kabel CYKY 3Ax1,5 mm2	m	27,40	8,80	241,12
53	34111032	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	72,00	8,86	637,92
54	34111038	Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2	m	150,00	14,56	2 184,00
55	34111060	Kabel CYKY 4Bx1,5 mm2	m	12,20	13,74	167,63
56	34111072	Kabel CYKY 5x6 mm2	m	1,41	60,18	84,85
57	34111094	Kabel CYKY 5Cx2,5 mm2	m	17,00	24,00	408,00
58	34111098	Kabel CYKY 5Cx4 mm2	m	23,78	39,94	949,77
59	34140964	Vodic CY 2,5 mm2 zelenozlutý	m	5,70	4,91	27,99
60	34140965	Vodic CY 4 mm2 zelenozlutý	m	8,66	6,97	60,36
61	34140966	Vodic CY 6 mm2 zelenozlutý	m	40,00	11,24	449,60
62	34142161	Vodic CY 25 mm2	m	22,00	48,22	1 060,84
63	34143808	Snura CYSY 3x1,5	m	4,00	10,63	42,52
64	34143810	Snura CYSY 3x2,5	m	2,85	16,99	48,42
65	34143830	Snura CYSY 5x2,5	m	2,83	28,30	80,09
66	34145444	Kabel YSLY-JZ 3x0.75	m	17,32	7,01	121,41
67	34145464	Kabel UTP-internet	m	33,00	7,23	238,59
68	34147350	Kabel JYTY 2x1	m	2,30	4,42	10,17
69	34535510	Spinac c.1 standard	kus	2,00	6,31	12,62
70	34535543	Spinac c.1 nast.do vlhka	kus	1,00	39,75	39,75
71	34535621	Spinac c.5 standard	kus	3,00	93,00	279,00
72	345356921	Spinac c.6 standard	kus	2,00	62,30	124,60
73	34535702	Spinac c.6 nast.do vlhka	kus	1,00	44,27	44,27
74	34535762	Spinac c.7 standard	kus	1,00	95,47	95,47
75	34535786	Spinac c.1 se sign.doutn.	kus	1,00	73,88	73,88
76	34535792	Spinac c.6B dvojity standard	kus	1,00	109,45	109,45
77	34535802	Spinac tlačkovy s orient.doutn.	kus	2,00	79,24	158,48
78	34536398	Sporak.pripojka 39563-23C vest.	kus	2,00	366,45	732,90
79	34551360	Zasuvka dvojita 220V standard	kus	16,00	83,48	1 335,68
80	345514410	Zasuvka internet	kus	2,00	154,96	309,92
81	34551470	Zasuvka 230V/16A do vlhka	kus	1,00	110,79	110,79
82	34562424	Spojka 6112-06 2,5mm2 3pol ker	kus	3,00	19,07	57,21
83	34564010	Krabice 6455-11 4mm2	kus	1,00	49,03	49,03
84	34571062	Trubka inst ohebná PVC 2316	m	35,00	4,94	172,90
85	34571064	Trubka inst ohebná PVC 2329	m	3,00	13,50	40,50
86	34571092	Trubka inst tuhá 25mm	m	13,00	15,44	200,72
87	34571505	Krabice pristrojova hluboka	kus	26,00	4,52	117,52
88	34571523	Krabice KP 68 dvojita	kus	2,00	4,56	9,12
89	34571561	Krabice KR68	kus	12,00	7,78	93,36
90	34571562	Krabice KR 97	kus	5,00	20,51	102,55
91	34571564	Krabice KR 125	kus	1,00	74,28	74,28
92	34571870	Lista elinstalacni L 40	m	2,30	22,51	51,77
93	34571872	Lista elinst ph L 20	m	1,57	13,21	20,74
94	34823254	A/sv.zariv.2x54W,EP,IP20	kus	2,00	10 947,11	21 894,22
95	34823260	B/sv.pris.komp.zariv.2x26W,EP,IP54	kus	6,00	7 581,53	45 489,18
96	348232600	C/sv.zariv.do vylohy 1x24W,EP,IP40	kus	1,00	1 240,04	1 240,04
97	348232601	D/sv.zariv.pod kuch.linku s vyp.30W	kus	1,00	245,36	245,36

## Slepý rozpočet

Stavba :	23/17/JP Rekonstrukce BD č. p. 178 na ulici Krnovské	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 část prodejny - elektro	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
98	348232602	E/LED refl. s poh.cidlem,20W,IP44	kus	1,00	9 813,25	9 813,25
99	348232603	F/sv.LED pris.poh.cidlo,IP44	kus	3,00	2 499,04	7 497,12
100	34823282	G/sv.zariv.1x54W,EP,IP66	kus	4,00	1 575,63	6 302,52
101	405814906	El.prutokovy ohřivac 3.5kW, 230V	kus	4,00	2 505,98	10 023,92
102	54233185	Ventilator s elektron.dobehehem	kus	4,00	655,10	2 620,40
103	999002	Podr.mater. z pol.0133	%	1,00	1 138,60	1 138,60
<b>Celkem za</b>		<b>3 SPECIF.PSV ELEKTROMONTA</b>				<b>117 591,33</b>
<b>Díl: 4</b>	<b>PSV ELEKTROMONTAZE</b>					
104	210010313	Krabice KO 125 odboc bez zapoj	kus	1,00	53,64	53,64
105	210220021	Vedeni uzem FeZn do 120 mm2 v zemi	m	13,00	17,85	232,05
106	210220101	Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery	m	16,00	113,58	1 817,28
107	210220201	Tyc jimaci,upevneni	kus	1,00	413,15	413,15
108	2102203010	Svorka hromosvodova SS+SO	kus	2,00	59,45	118,90
109	2102203020	Svorka hromosvodova SK	kus	1,00	58,03	58,03
110	2102203021	Svorka hromosvodova SZ	kus	1,00	58,45	58,45
111	2102203025	Svorka hromosvodova SK v zemi	kus	2,00	80,61	161,22
112	210220372	Uhelnik ochran, trubka+drzaky-zed	kus	1,00	16,62	16,62
113	210220401	Stitek smalt,um hmota-oznac svodu	kus	1,00	41,58	41,58
114	999003	Ppv z pol.0146	%	1,00	348,01	348,01
<b>Celkem za</b>		<b>4 PSV ELEKTROMONTAZE</b>				<b>3 318,93</b>
<b>Díl: 5</b>	<b>SPECIF.PSV ELEKTROMONTA</b>					
115	15614225	Nerez vodici 8mm	kg	6,70	205,67	1 377,99
116	34571524	Krabice KO 125	kus	1,00	70,83	70,83
117	35412900	Stitek c. ...pro oznac.svodu	kus	1,00	5,36	5,36
118	35441120	Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm	kg	13,54	31,11	421,23
119	35441415	Podpera ved do zdi nerez	kus	4,00	63,71	254,84
120	35441485	Podpera nerez pro plech.strechy	kus	7,50	86,11	645,83
121	35441830	Uhelnik ochr OU nerez	kus	1,00	296,79	296,79
122	35441840	Drzak ochr uhelnic DUz do zdi nerez	kus	2,00	76,84	153,68
123	35441875	Svorka kriz SK vodici nerez	kus	1,00	47,08	47,08
124	35441885	Svorka spoj SS lano d8-10mm	kus	1,00	22,35	22,35
125	35441905	Svorka pripoj SO nerez	kus	1,00	36,18	36,18
126	35441925	Svorka zkuseb SZ lano nerez	kus	1,00	46,16	46,16
127	35441986	Svorka SK v zemi vc. nateru	kus	2,00	47,48	94,96
128	999004	Podr.mater. z pol.0163	%	1,00	357,18	357,18
<b>Celkem za</b>		<b>5 SPECIF.PSV ELEKTROMONTA</b>				<b>3 830,46</b>
<b>Díl: 6</b>	<b>PSV ZEMNI PRACE hromosvod</b>					
129	460200164	Kabel ryhy s 35 hl 80 zem4	m	12,00	448,37	5 380,44
130	460560164	Zahoz ryhy s 35 cm hl 80 cm zem4	m	12,00	52,78	633,36
131	999005	Ppv z pol.0168	%	1,00	589,10	589,10
<b>Celkem za</b>		<b>6 PSV ZEMNI PRACE hromosvod</b>				<b>6 602,90</b>
<b>Díl: 7</b>	<b>PRAVIDLA M</b>					
132	504351	Demontazni prace	hod	5,00	232,76	1 163,80
133	50435101	Zednicke vypomoce	hod	16,50	233,53	3 853,25
134	5043512	MaR montaz prvku v kotelne,vc.cidla venk.teploty	hod	1,00	229,63	229,63
<b>Celkem za</b>		<b>7 PRAVIDLA M</b>				<b>5 246,68</b>
<b>Díl: 8</b>	<b>SPECIFIKACE Rozvadece</b>					
135	35713110	Rozvodnice RP1	kus	1,00	4 794,39	4 794,39
136	35713111	Rozvodnice RP2	kus	1,00	4 881,49	4 881,49
<b>Celkem za</b>		<b>8 SPECIFIKACE Rozvadece</b>				<b>9 675,88</b>