

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Pavlov
Sídlo:	Pavlov 42, 789 85 Pavlov
IČ:	00303135
DIČ:	CZ00303135
Zástupce a kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Tereza Navrátilová, starostka
Telefon:	724 183 450
E-mail:	starostkapavlov@gmail.com
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	9426841/0100

a

Zhotovitel:	KEMOstav s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku:	U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99713
Sídlo:	Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČ:	06041167
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Radim Reniers, jednatel
Telefon/mobil:	734 243 664
E-mail:	Reniers-stavby@email.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	4752204389/0800
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Radim Reniers
Telefon/mobil:	734 243 664
E-mail:	Reniers-stavby@email.cz

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo s názvem: **„SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU SE SÁLEM A JÍDELNOU PAVLOV Č.P. 49/2“** ze dne 20. 1. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“):

Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tento dodatek č. 2 uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené platnými právními předpisy k jeho uzavření.
2. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že dne 20. 1. 2025 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky **„SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU SE SÁLEM A JÍDELNOU PAVLOV Č.P. 49/2“** (dále též „Dílo“) (dále „Smlouva“).

Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

1. Dohodou smluvních stran se článek 2., doplňuje následovně:
Provedení odsouhlasených víceprací a nerealizace odsouhlasených méněprací, a to dle změnového listu č. 1.

2. Původní cena za dílo dle čl. 4 je smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	3 842 409,09,- Kč
Výše DPH (21 %)	806 905,91,-Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	4 649 315,00,-Kč

Méněpráce dle změnového listu: -359 294,43,-Kč bez DPH

Vícepráce dle změnového listu: 795 700,92,-Kč bez DPH

Méněpráce a vícepráce celkem: 436 406,49 Kč bez DPH

Článek 4., odst. 1 nově zní: Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	4 278 815,58,- Kč
Výše DPH (21 %)	898 551,27,-Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	5 177 366,85,-Kč

Článek 4 UJEDNÁNÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 se uzavírá v elektronické podobě. Každá smluvní strana obdrží vyhotovení dodatku s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly, toto je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list

Objednatel:

V Pavlově dne

.....
Ing. Tereza Navrátilová

Starostka

Zhotovitel:

V Olomouci dne

.....
Radim Reniers
Jednatel KEMOstav s.r.o.

Změnový list č. 1 k dodatku č. 2

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Ing. Tereza Navrátilová	
Obec Pavlov		
Technický dozor stavebníka:	Ing. Kamil Minarovič	
Zhotovitel:	Radim Reniers	
KEMOstav s.r.o.		

Označení zakázky (název akce):	„SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU SE SÁLEM A JÍDELNOU PAVLOV Č.P. 49/2“
Číslo smlouvy:	.

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	3 842 409,09 Kč	4 649 315,00 Kč
Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	436 406,49 Kč	528 051,85 Kč
Po uzavření dodatku č. 2	4 278 815,58 Kč	5 177 366,85 Kč

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)**Vícepráce**

Předmět víceprací:

V rámci realizace díla bylo zjištěno že ve výkopu nebyl v hornině třídy 3, ale plný suti a betonu, je zapotřebí provést novou dešťovou kanalizaci a nové zemnění.

Požadavek na provedení nového vjezdu.

Požadavek na kotel navíc a plynová skříň nová.

Cena víceprací celkem

(v Kč bez DPH):

795 700,92**Méněpráce**

méněpráce

Zateplení štítu, zateplení stropu 1.PP, plynoměr

Cena méněprací celkem

(v Kč bez DPH):

-359 294,43 Kč

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	ANO
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo x ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací a méněprací

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Pavlov-vcp Obec, Pavlov - vícepráce**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Vícepráce	21 %	795 700,92 CZK
Méněpráce	21 %	-359 294,43 CZK

Cena celkem s DPH

436 406,49 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Pavlov-vcp	Obec, Pavlov - vícepráce
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	01	Topení, dlažba, úprava vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				10 791,00
1	596291111	Řezání betonové dlažby tl. 60 mm	m	33,00000	327,00	10 791,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 971,65
2	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,86100	1 176,00	1 012,54
3	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m	t	1,54980	604,50	936,85
4	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	1,54980	228,00	353,35
5	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,99600	9,98	309,34
6	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,54980	1 522,50	2 359,57
Díl: 731		Kotelny				238 070,00
7	731-1	Magnetický filtr 5/4"	ks	2,00000	3 800,00	7 600,00
8	731-10	REFLEX N (NG) 50/6 expanzní nádoba 50l	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00
9	731-11	Výměna trojcestného ventilu	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
10	731-12	Montáž expanzní nádoby	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
11	731-13	Připojovací materiál k expanzní nádobě Cu 22	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
12	731-2	KK voda Giacomini 6/4"	ks	6,00000	1 300,00	7 800,00
13	731244010	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 6,6-49,9 kW pro vytápění	soub	1,00000	98 770,00	98 770,00
14	731-3	Drobný připojovací materiál (Šroubení, vsuvky atp)	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
15	731-4	CONCEPT 760G HDVT hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 6/4", 6,3m3/hod, s izolací PE-X, nerez	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00
16	731-5	Skříň na plynoměr S300 535x230x535mm, včetně dvířek, plastová	ks	1,00000	2 700,00	2 700,00
17	731-6	Podstavec pod plynoměrovou skříň S300	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
18	731-7	Sada evohome Honeywell ATP921R3052	ks	2,00000	5 500,00	11 000,00
19	731-8	RESIDEO HONEYWELL HOME HR92EE bezdrátová hlavice 54x96x60mm, M30x1,5 elektronická, PC, bílá	ks	35,00000	2 200,00	77 000,00
20	731-9	ESBE VTC511 ventil DN32, 60°C±4°C, plnicí, vnitřní závit, pro zdroje na tuhá paliva, litina	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00

Položkový rozpočet

S:	Pavlov-vcp	Obec, Pavlov - vícepráce
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	02	Sokl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						208 796,73
1	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	-64,03200	400,00	-25 612,80
2	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	42,24000	2 395,00	101 164,80
3	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	48,02400	679,00	32 608,30
4	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10	m3	112,03000	104,25	11 679,13
5	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	-48,02400	84,00	-4 034,02
6	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezátřená vnějších stěn nanášená ručně, vyspravení pod ter	m2	70,40000	203,25	14 308,80
7	583325631	Kamenivo těžené 8/16	t	76,83840	1 024,00	78 682,52
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						2 569,42
8	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	35,20000	50,80	1 788,16
9	67352002	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	40,48000	19,30	781,26
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-28 486,20
10	55343012	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 20mm	m	-117,55700	138,00	-16 222,87
11	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	-106,87000	114,75	-12 263,33
Díl: 8 Trubní vedení						17 320,70
12	871353121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	11,00000	54,20	596,20
13	871313121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 110x3 2x5000	m	31,00000	174,50	5 409,50
14	894432112	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	2,00000	798,00	1 596,00
15	28611157.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200 x 4,9 x 2000 mm	kus	6,00000	802,00	4 812,00
16	28697101.A	Dno šachtové PP Wavin BASIC d 315 mm sběrné 45° DN/OD 160	kus	2,00000	1 228,00	2 456,00
17	28697103.A	Roura šachtová PP Wavin BASIC korugovaná bez hrdla 315 x 1250 mm	kus	2,00000	814,00	1 628,00
18	28697145	Poklop šachtový PP Wavin A15 do šachtové roury DN 315	kus	2,00000	411,50	823,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						1 752,00
19	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	8,00000	219,00	1 752,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						99 192,00
20	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,00000	4 810,00	48 100,00
21	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m	t	20,00000	604,50	12 090,00
22	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,00000	228,00	4 560,00
23	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	400,00000	9,98	3 992,00
24	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	20,00000	1 522,50	30 450,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						26 383,21
25	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	76,97508	342,75	26 383,21
Díl: 711 Izolace proti vodě						49 236,00
26	711823121	Montáž nopové fólie svíse včetně dodávky fólie DEKDREN T20	m2	88,00000	325,50	28 644,00
27	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DEKDREN T20	m	88,00000	234,00	20 592,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						14 999,00
28	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 mm	m	30,00000	162,50	4 875,00
29	721210831	Demontáž vpusti	kus	1,00000	387,00	387,00
30	721242111	Lapač střešních splavenin PP HL660, D 110 mm	kus	7,00000	1 391,00	9 737,00
Díl: M21 Elektromontáže						26 989,00
31	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	90,00000	136,50	12 285,00
32	210220361	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m včetně dodávky tyče ZT 2.0 2000 mm	kus	6,00000	1 780,00	10 680,00
33	210220372	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	4,00000	1 006,00	4 024,00

Položkový rozpočet

S:	Pavlov-vc	Obec, Pavlov - vícepráce
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	03	Vjezd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10 395,53
1	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,10000	2 395,00	5 029,50
2	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,10000	234,00	491,40
3	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,10000	125,25	263,03
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,36000	1 372,50	4 611,60
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				386,00
5	457621412	úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	4,00000	96,50	386,00
Díl: 5		Komunikace				20 272,60
6	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	14,00000	198,00	2 772,00
7	596215041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	14,00000	406,50	5 691,00
8	596291113	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	11,00000	340,00	3 740,00
9	59245030	Dlažba betonová PRESBETON H-PROFIL zámková 200 x 165 x 80 mm, přírodní	m2	15,40000	524,00	8 069,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				8 096,00
10	917762111	Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	4,00000	441,50	1 766,00
11	917762111	Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m	8,00000	636,00	5 088,00
12	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,00000	129,00	516,00
13	59217020	Obrubník nájezdový betonový 148,5 x 145 x 1000 mm přírodní	kus	4,00000	181,50	726,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 828,00
14	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	2,10000	4 680,00	9 828,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 759,49
15	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	11,65732	322,50	3 759,49
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				12 245,77
16	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot vytříděných	t	4,62000	96,00	443,52
17	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m	t	4,62000	604,50	2 792,79
18	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,62000	228,00	1 053,36
19	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	92,40000	9,98	922,15
20	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	4,62000	1 522,50	7 033,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**-159 051,21**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
2	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	-73,000	43,65	-3 186,45
3	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-73,000	203,25	-14 837,25
31	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	-13,000	696,75	-9 057,75
32	M	28376425	<i>deska EPS soklový hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 160mm</i>	m2	-13,650	452,25	-6 173,21
35	K	622213(R)	kamenná soklová omítka zrno 2mm	m2	-13,000	400,00	-5 200,00
39	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	-60,000	787,50	-47 250,00
40	M	63151539	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm</i>	m2	-63,000	640,00	-40 320,00
48	K	62254(R)	Příplatek zápusnou montáž, šroubovací hmoždiny	m2	-60,000	30,00	-1 800,00
93	K	622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	-60,000	320,25	-19 215,00

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
111	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	-60,000	60,38	-3 622,80
112	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	-5 100,000	0,66	-3 366,00
113	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	-60,000	36,45	-2 187,00
120	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	-60,000	5,00	-300,00
121	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití	m2	-5 100,000	0,20	-1 020,00
122	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	-60,000	3,00	-180,00
63	K	965081611	Odsekání soklového obkladu keramického	m2	-13,000	31,65	-411,45
64	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % soklová část	m2	-13,000	71,10	-924,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-142 110,20
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-125 286,84
51	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	85,590	-877,50	-75 105,23
52	M	<i>KNI.504492</i>	<i>Desky z monerální vaty podhled tl. 100 mm</i>	<i>m2</i>	<i>89,870</i>	<i>-558,38</i>	<i>-50 181,61</i>
D	771		Podlahy z dlaždic				-15 459,00
142	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu schodiště vnějších	m2	5,000	-47,25	-236,25
143	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm schodišť vnějších	m2	5,000	-302,25	-1 511,25
144	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	14,000	-89,25	-1 249,50
147	M	<i>SCS.Q128ACG</i>	<i>AP43/5 schodová lišta hrana stupně vrtaná ACARA, hliník elox</i>	<i>m</i>	<i>14,000</i>	<i>-300,00</i>	<i>-4 200,00</i>
145	K	771274313	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	14,000	-306,75	-4 294,50
146	M	<i>LSS.DAKV1740</i>	<i>RAKO Rebel DAKV1740 dlaždice slinutá, povrch glazovaný bílošedá 1198x598x10 mm</i>	<i>m2</i>	<i>5,000</i>	<i>-793,50</i>	<i>-3 967,50</i>
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				-1 364,36
29	M	<i>GAS.132100</i>	<i>Plynoměr G4 membránový, dvouhrdlový, rozteč 250 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>-1 364,36</i>	<i>-1 364,36</i>