

DODATEK

Ke Smlouvě o dílo č. SML/2019/164 uzavřené dne 31. 7. 2019 na provedení veřejné zakázky

REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE

Číslo dodatku Objednatele: SML/2019/164-4

Číslo dodatku Zhotovitele:

(dále jen Dodatek č. 4)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle bodu 17. 2 Smlouvy o dílo a v souladu se zněním zákona
č. 89/2012 Sb. (OZ) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: **Město Čelákovice**
se sídlem: Náměstí 5. května 1, 258 88 Čelákovice
zastoupené: Ing. Josefem Pátkem, starostou města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 4127201/0100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **PSG Construction a.s.**
se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupený: Ing. Jaroslavem Ševelou, předsedou představenstva
IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020
OR vedený u Krajského soudu v Brně B 7535
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek 1.

- 1.1 Strany tímto potvrzují změnu v rozsahu Díla specifikovanou změnovými listem ZL 12, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4. Náklady na vícepráce spojené s pracemi obsaženými v ZL 12 činí 28 016,00 Kč bez DPH.
- 1.2 Strany tímto potvrzují změnu v rozsahu Díla specifikovanou změnovými listem ZL 13, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4. Náklady na vícepráce spojené s pracemi obsaženými v ZL 13 činí 310 691,37 Kč bez DPH.
- 1.3 Strany tímto potvrzují změnu v rozsahu Díla specifikovanou změnovými listem ZL 14, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4. Náklady na vícepráce spojené s pracemi obsaženými v ZL 14 činí 84 331,09 Kč bez DPH.

- 1.4 Strany tímto potvrzují změnu v rozsahu Díla specifikovanou změnovým listem ZL 15, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4. Náklady na vícepráce spojené s pracemi obsaženými v ZL 15 činí 15 583,76 Kč.
- 1.5 Strany tímto potvrzují změnu v rozsahu Díla specifikovanou změnovým listem ZL 16, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4. Náklady na vícepráce spojené s pracemi obsaženými v ZL 16 činí 68 025,00 Kč.
- 1.6 Strany tímto potvrzují změnu v rozsahu Díla specifikovanou změnovým listem ZL 17, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4. Méněpráce spojené s pracemi obsaženými v ZL 17 činí -8 216,14 Kč.
- 1.7 Strany tímto potvrzují změnu v rozsahu Díla specifikovanou změnovým listem ZL 18, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4. Náklady na vícepráce spojené s pracemi obsaženými v ZL 18 činí 19 000,00 Kč.
- 1.8 Strany tímto potvrzují změnu v rozsahu Díla specifikovanou změnovým listem ZL 19, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4. Méněpráce spojené s pracemi obsaženými v ZL 19 činí -1 247 318,91 Kč.
- 1.9 Strany se dohodly s přihlédnutím na schválený harmonogram zahrnující v návaznosti na dodávky třetí strany, že termín dokončení díla se stanovuje na 15. 9. 2020.
- 1.10 Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nedotčena.

Článek 2.

Cena za dílo

2.1 – Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl.3 této smlouvy činí:

Cena dle uzavřené SOD:

ZL 12	Mřížky VZT na jižní fasádě	28 016,00
ZL 13	Doplnění elektro	310 691,37
ZL 14	Střecha zázemí	84 331,09
ZL 15	Lešení pro dokončení východní fasády	15 583,76
ZL 16	Dopravní značení	68 025,00
ZL 17	Prostorové lešení – plošiny	-8 216,14
ZL 18	Středový znak	19 000,00
ZL 19	Práce neprovedené oproti rozpočtu – méněpráce	-1 247 318,91
Celkem		-729 887,83

SOD	16 829 409,55
DPH	3 534 176,01
SOD vč. DPH	20 363 585,56

Dodatek 4 bez DPH	-729 887,83
DPH	-153 276,44
Dodatek 4 vč. DPH	-883 164,27

SOD vč. dodatků 1-4	21 101 054,25
DPH	4 431 221,39
SOD vč. dodatků 1-4 vč. DPH	25 532 275,64

Článek 3.

3.1 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 4 obdrží Objednatel a dvě (2) Zhotovitel.

3.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.

3.3 Tento Dodatek č. 4 byl schválen usnesením Rady města Čelákovice č. 18/2020/42.2 9.6.2020

3.4 Nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. SML/2019/164 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1:

ZL 12	Mřížky VZT na jižní fasádě
ZL 13	Doplnění elektro
ZL 14	Střecha zázemí
ZL 15	Lešení pro dokončení východní fasády
ZL 16	Dopravní značení
ZL 17	Prostorové lešení – plošiny
ZL 18	Středový znak
ZL 19	Práce neprovedené oproti rozpočtu – méněpráce

3.5 Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly a že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Čelákovicích 30-06-2020

V Otrokovicích 18.6.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Ing. Josef Pátek
starosta města




Ing. Jaroslav Ševela
předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST č. 12				
Mřížky VZT na jižní fasádě				
Stavba:	REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE			
Objednatel:	Město Čelákovice			
Objekt:	Tělocvična haly BIOS			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno / předáno	poštou	e-mailem:	osobně	Datum:
		x		
Přílohy / poč. listů	Oceněný výkaz výměr			2
	fotodokumentace			
	situace			
1) Zdůvodnění: Projektová dokumentace neřešila funkci VZT a tím ani vyústění na fasádě. Pro zajištění funkčnosti musí být osazeny mřížky na nasávání a výdech z potrubí na úrovni i střešní konstrukce - na jižní fasádě.				
2) Vyjádření TDS: Souhlasím				
3) Vyjádření GP:				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
6a) Méněpráce (Kč bez DPH)		0,00 Kč		
6b) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		28 016,00 Kč		
7) Vliv na termín výstavby:		+ 0 dnů		
8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	PSG Construction a.s.	
	Ing. Josef Pátek	Ing. Michal Buriánek	Ing. Jan Dvořák	
Datum:				
Podpis				

ZL 12	Mřížky VZT na jižní fasádě						
Stavba	Oprava stropního a středního pláště tělocvičny haly BIOS ZŠ Kaménka Čelákovice						
Objekt	Tělocvična haly BIOS						
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ							
	Stavební díl	HSV	PSV	VRN		Odpočty	
Stavební práce			28 016,00				
VRN							
SOUČET		0,00	28 016,00	0,00			0,00
CELKEM OBJEKT			28 016,00				0,00
CELKOVÉ NAKLADY							28 016,00

ZL 12 Mřížky VZT na jižní fasádě						
Stavba: Oprava stropního a sítěšního pláště tělocvičny haly BIOS ZŠ Kaménka Čelákovice						
Objekt: Tělocvična haly BIOS						
Číslo pozice	Kód položky		Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
		Náklady soupisu celkem				28 016,00
1	R 01	větrací otvor v cetrisu pro - bez potrubí a větrací mřížky-úprava stávající konstrukce	ks	2,00	5 740,00	11 480,00
2	R 02	větrací mřížky 1000/1000 mm v odstínu fasády	ks	2,00	7 860,00	15 720,00
3	SOD	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,03	27 200,00	816,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 13				
Doplnění elektro				
Stavba:	REKONSTRUKCE HALY BIOS CELÁKOVICE			
Objednatel:	Město Čelákovice			
Objekt:	Hala BIOS			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno / předáno	poštou	e-mail	osobně	Datum:
		x		
Přílohy / poč. listů	Oceněný výkaz výměr			2
1) Zdůvodnění: K požadavku na doplnění elektroinstalace došlo ze strany objednatele a to z níže uvedených důvodů: 1) sjednocení elektroinstalačních prací na zakázkách v hale BIOS - Rekonstrukce haly BIOS + Nový obvodový plášť haly BIOS 2) nutné elektroinstalační práce, zohledňující stávající stav elektroinstalace 3) požadavky objednatele na doplnění rozsahu požadovaných prací na elektroinstalaci				
2) Vyjádření TDS: Souhlasím				
3) Vyjádření GP:				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
6a) Méněpráce (Kč bez DPH)				Cenový dopad:
6b) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)				310 691,37 Kč
7) Vliv na termín výstavby:			+ 6 dnů	
8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	PSG Construction a.s.	
	Ing. Josef Pátek	Ing. Michal Buriánek	Ing. Jan Dvořák	
Datum:				
Podpis				

ZMĚNOVÝ LIST č. 13 Doplnění elektro		
Stavba	Oprava stropního a sřezního pláště tělocvičny haly BIOS ZŠ Kaménka Čelákovice	
Objekt	Tělocvična haly BIOS	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Měněpráce	VRN
Elektro			303 007,65		
VRN					7 683,72
SOUČET		0,00	303 007,65	0,00	7 683,72
CELKOVÉ NAKLADY			310 691,37		

ZMĚNOVÝ LIST č. 13 Doplnění elektro						
Stavba		Oprava stropního a sítěšního pláště tělocvičny haly BIOS ZŠ Kaménka Čelákovice				
Objekt		Tělocvična haly BIOS				
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIŠ VÝKONŮ			Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
		Mj	Množství			
Náklady soupisu celkem						
	1	ks	12,000		6 393,75	310 691,37
210201521	2	ks	-12,000		2 632,67	76 725,00
						-31 592,04
	3	m	150,000		221,69	33 253,47
	4	m	260,000		20,42	5 308,89
	5	m	475,000		27,71	13 162,83
	6	m	105,000		48,13	5 053,65
	7	m	165,000		30,63	5 053,65
	8	m	60,000		196,90	11 813,73
	9	kus	15,000		210,02	3 150,33
	10	kus	2,000		201,27	402,54
	11	kus	8,000		240,65	1 925,20
	12	kus	1,000		31 824,15	31 824,15
	13	ks	1,000		5 104,70	5 104,70
	14	ks	1,000		2 916,97	2 916,97
	15	ks	1,000		4 156,68	4 156,68
	16	ks	1,000		758,41	758,41
	17	hod	15,000		656,32	9 844,78
	18	ks	1,000		3 646,21	3 646,21
	19	ks	1,000		3 646,21	3 646,21
	20	ks	1,000		2 916,97	2 916,97
	21	kus	72,000		49,59	3 570,37
	22	kus	4,000		218,77	875,09
	23	ks	1,000		12 397,13	12 397,13
	24	hod	5,000		948,02	4 740,08
	25	ks	1,000		7 250,00	7 250,00
	26	ks	1,000		10 938,64	10 938,64
	27	ks	1,000		37 920,62	37 920,62
	28	ks	1,000		36 243,36	36 243,36
VRN						
		den	6,00		1 280,62	7 683,72
						7 683,72

ZMĚNOVÝ LIST č. 14				
Střecha zázemí				
Stavba:	REKONSTRUKCE HALY BIOS CELÁKOVICE			
Objednatel:	Město Čelákovice			
Objekt:	Zázemí haly BIOS			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno / předáno	poštou	e-mail	osobně	Datum:
		x		
Přílohy / poč. listů	Oceněný výkaz výměr			2
	fotodokumentace			
	situace			
1) Zdůvodnění:				
Při opravě střechy zázemí BIOS bylo zjištěno, že stávající vrchní vrstva střešní živičné krytiny je tvořena více vrstvami živičných pásů oproti předpokladu uvedenému v zadávacích podmínkách. Bylo nutné demontovat všechny vrstvy a následně zajistit jejich řádnou likvidaci.				
2) Vyjádření TDS: Souhlasím				
3) Vyjádření GP:				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
6a) Méněpráce (Kč bez DPH) 0,00 Kč				
6b) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 84 331,09 Kč				
7) Vliv na termín výstavby: + 3 dny				
8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	PSG Construction a.s.	
	Ing. Josef Pátek	Ing. Michal Buriánek	Ing. Jan Dvořák	
Datum:				
Podpis				

ZMENOVY LIST č. 14		Střeža zázemí			
Stavba	REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE				
Objekt	Zázemí haly BIOS				
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ					
	Stavební díl	HSV	PSV	VRN	Odpočty
712	Povlakové krytiny		29 403,63		
997	Přesun sítě		51 085,60		
	VRN			3 841,86	
	SOUČET	0,00	80 489,23	3 841,86	0,00
	CELKEM OBJEKT		84 331,09		0,00
	CELKOVÉ NAKLADY			84 331,09	

ZMĚNOVÝ LIST č. 14 Střecha zázemí						
Stavba: REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE						
Objekt: Zázemí haly BIOS						
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ			Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
Náklady soupisu celkem						84 331,09
712		Povlakové krytiny				29 403,63
1	SOD	712300832	Odstanění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	1 411,57	20,22
			"ZÁZEMÍ"			
			(7,97+8,73)*1,02*39,3*2		1 338,872	
			"ATIKY" (7,97+8,73)*(0,3+0,2)*2*2		33,400	
			(0,5+0,3+0,2)*39,3		39,300	
			Mezisoučet		1 411,572	
2	SOD	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,03	28 547,21
997		Přesun sutě				51 085,60
3	SOD	997013153	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	14,20	1 110,11
4	SOD	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,20	300,81
5	SOD	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	127,80	11,57
			14,2*9		127,800	
6	SOD	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	14,2	2 082,53
		VRN				3 841,86
7			Zařízení staveniště	den	3,00	1 280,62
						3 841,86

ZMĚNOVÝ LIST č. 15				
Lešení pro dokončení východní fasády				
Stavba	REKONSTRUKCE HALY BIOS CELÁKOVICE			
Objednatel	Město Celákovice			
Objekt	Tělocvična haly BIOS			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno / předáno	poštou	e-mail	osobně	Datum:
		x		
Přílohy / poč. listů	Oceněný výkaz výměr			2
	fotodokumentace			
	situace			
1) Zdůvodnění: Z důvodu nutnosti provedení části prací na fasádě východní strany až po dokončení prací zhotovitele nového obvodového pláště / obava z možného poškození prací na fasádě a prací klempířských / ,bylo rozhodnuto o dodatečném dokončení části východní fasády až v době, kdy již bylo fasádní venkovní lešení společnosti PSG Construction již zdemontováno. Z tohoto důvodu je nutné postavení lešení podél východní strany objektu na nezbytnou dobu pro dokončení finální vrstvy fasády.				
2) Vyjádření TDS: Souhlasím				
3) Vyjádření GP:				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
6a) Méněpráce (Kč bez DPH) 0,00 Kč				
6b) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 15 583,76 Kč				
7) Vliv na termín výstavby: + 0 dny				
8) Schválil:	Město Celákovice	TDS	PSG Construction a.s.	
	Ing. Josef Pátek	Ing. Michal Buriánek	Ing. Jan Dvořák	
Datum:				
Podpis				

ZMĚNOVÝ LIST č. 15 Lešení pro dokončení východní fasády						
Stavba		REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELAKOVICE				
Objekt		Tělocvična haly BIOS				
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ						
Stavební díl		HSV	PSV	VRN	Odpočty	
Ostatní konstrukce a práce, bourání			15 583,76			
SOUČET		0,00	15 583,76	0,00	0,00	
CELKEM OBJEKT		15 583,76			0,00	
CELKOVÉ NAKLADY					15 583,76	

ZMĚNOVÝ LIST č. 15 Lešení pro dokončení východní fasády							
Stavba		REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE					
Objekt		Tělocvična haly BIOS					
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ				Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
Mj		Množství				15 583,76	
Náklady soupisu celkem		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 583,76	
1	SOD	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	136,000	47,04	6 397,72
			3,4*40		136,0		
2	SOD	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	544,000	1,29	699,56
			4*136				
3	SOD	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	136,000	28,58	3 886,47

ZMĚNOVÝ LIST č. 16				
Dopravní značení				
Stavba	REKONSTRUKCE HALY BIOS CELÁKOVICE			
Objednatel	Město Čelákovice			
Objekt	Tělocvična haly BIOS			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno / předáno	poštou	mailem	osobně	Datum:
		x		
Přílohy / poč. listů	Oceněný výkaz výměr			2
	fotodokumentace			
	situace			
1) Zdůvodnění:				
Při záboru části místní komunikace tvořící ulici Matěje Červenky bylo potřebné upravit dopravní značení v návaznosti na ulici Sukova za účelem zajištění dopravy v lokalitě.				
2) Vyjádření TDS: Souhlasím				
3) Vyjádření GP:				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
6a) Méněpráce (Kč bez DPH)			0,00 Kč	
6b) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)			68 025,00 Kč	
7) Vliv na termín výstavby:			+ 0 dny	
8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	PSG Construction a.s.	
	Ing. Josef Pátek	Ing. Michal Buriánek	Ing. Jan Dvořák	
Datum:				
Podpis				

ZMĚNOVÝ LIST č. 16		Dopravní značení		
Stavba	REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE			
Objekt	Tělocvična haly BIOS			
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ				
Stavební díl	HSV	PSV	VRN	Odpočty
Ostatní konstrukce a práce, bourání		68 025,00		
SOUČET	0,00	68 025,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	68 025,00			0,00
CELKOVÉ NAKLADY				68 025,00



ZMĚNOVÝ LIST č. 16 Dopravní značení								
Stavba REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE								
Objekt Tělocvična haly BIOS								
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ			Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
Náklady soupisu celkem		68 025,00						
		Ostatní konstrukce a práce, bourání						68 025,00
1	R 01	Pronájem dopravního značení	kpl	1,000	68 025,00	68 025,00		
		A9 - provoz v obou směrech	ks	1,0				
		B1 - zákaz vjezdů všech vozidel v obou směrech	ks	2,0				
		B28 - zákaz zastavení	ks	2,0				
		Z2 zábrana pro označení uzavírky 1,0m	ks	2,0				
		E13 - text 500 x 500 - mimo stavbu	ks	1,0				
		doprava	kpl	1,0				
		montáž	kpl	1,0				
		demontáž	kpl	1,0				

ZMĚNOVÝ LIST č. 17				
Záměna prostorového lešení montážními plošinami				
Stavba	REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE			
Objednatel	Město Čelákovice			
Objekt	Tělocvična haly BIOS			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno / předáno	poštou	e-mail	osobně	Datum:
		x		
Přílohy / poč. listů	Oceněný výkaz výměr			2
	fotodokumentace			
	situace			
1) Zdůvodnění: Pro zajištění demontáže původního podhledu, azbestu a montáž nové elektroinstalace na úrovni stropu, nové konstrukce pro podhled a podhled bylo projektantem navrženo prostorové lešení. To by bylo významně omezující pro návazné práce, které je nutné provádět ve stejném čase, proto zhotovitel navrhl nové řešení realizace pomocí montážních plošin. Tento způsob je technologicky vhodnější. Ke změně předpokládané technologie konstrukce pro práce ve výšce cca 8 m bylo přistoupeno i z důvodu značné časové prodlevy mezi demontážními pracemi a následnými pracemi na montáži zavěšeného protipožárního podhledu včetně související elektroinstalace, zapříčiněné požadavkem investora ne realizaci nového obvodového vnitřního pláště, jež je realizován jiným zhotovitelem a nebylo z tohoto důvodu technologicky možné předpokládané prostorové lešení realizovat.				
2) Vyjádření TDS: Souhlasím				
3) Vyjádření GP:				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
6a) Méněpráce (Kč bez DPH)		-672 416,14 Kč	CENOVÝ DOPAD	
6b) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		664 200,00 Kč	-8 216,14 Kč	
7) Vliv na termín výstavby:		+ 0 dny		
8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	PSG Construction a.s.	
	Ing. Josef Pátek	Ing. Michal Buriánek	Ing. Jan Dvořák	
Datum:				
Podpis				

ZMENOVÝ LIST č. 17 Záměna prostorového lešení montážními plošinami						
Stavba		REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELAKOVICE				
Objekt		Tělocvična haly BIOS				
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ						
Stavební díl		HSV	PSV	VRN	Odpočty	
Ostatní konstrukce a práce, bourání			664 200,00		-672 416,14	
SOUČET		0,00	664 200,00	0,00	-672 416,14	
CELKEM OBJEKT		664 200,00			-672 416,14	
CELKOVÉ NAKLADY					-8 216,14	

ZMĚNOVÝ LIST č. 17 Záměna prostorového lešení montážními plošinami								
Stavba REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE								
Objekt Tělocvična haly BIOS								
Číslo pořadí	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ			Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
Náklady soupisu celkem								-8 216,14
		Ostatní konstrukce a práce, bourání						-8 216,14
1	SOD	94321111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	-4 552,648	24,97	-113 667,09	
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
			"PROSTOROVÉ LEŠENÍ PRO DEMONTÁŽ A MONTÁŽ PODHLEDU"					
			742,23*(7,92-1,8)		4 542,448			
			4,08*4-(7,92-1,8)		10,200			
			Součet		4 552,648			
2	SOD	94321121	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	-409 738,320	1,14	-468 363,17	
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
			4552,648*90 "DNÚ"		409 738,320			
3	SOD	94321181	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	-4 552,648	19,85	-90 365,88	
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
			"PROSTOROVÉ LEŠENÍ PRO DEMONTÁŽ A MONTÁŽ PODHLEDU"					
			742,23*(7,92-1,8)		4 542,448			
			4,08*4-(7,92-1,8)		10,200			
			Součet		4 552,648			
4	R182256		Zvedák hydraulický		1 800,000	369,00	664 200,00	
			počet dní * 2 plošiny * počet hodin					
			demontáž podhledu 47*2*10		940,000			
			montáž podhledu 43*2*10		860,000			
			návoz plošin					
			odvoz plošin					

ZMĚNOVÝ LIST č. 18
Středový znak na sportovní podlaze

Stavba:	REKONSTRUKCE HALY BIOS CELÁKOVICE		
Objednatel:	Město Čelákovice		
Objekt:	SO 01 - Přístavba školy		
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.		
Odesláno / předáno	<i>poštou</i>	<i>email</i>	<i>osobně</i>
		x	
Přílohy / poč. listů	<i>Oceněný výkaz výměr</i>		2
1) Zdůvodnění: Za účelem propagace školy bylo objednatelem rozhodnuto o provedení znaku Kamenka ve středovém kruhu sportovního lajnování.			
2) Vyjádření TDS: Souhlasím			
3) Vyjádření GP: Souhlasím			
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:			
6) Méněpráce (Kč bez DPH)5		0,00 Kč	CENOVÝ DOPAD
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		19 000,00 Kč	
7) Vliv na termín výstavby:		+ 5 dnů	19 000,00
8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	PSG Construction a.s.
	Ing. Josef Pátek	Ing. Michal Buriánek	Ing. Jan Dvořák
Datum:			
Podpis			

ZMĚNOVÝ LIST č. 18 Středový znak na sportovní podlaže					
Stavba: REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE					
Objekt: SO 01 - Přístavba školy					
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ					
	Stavební díl	HSV	PSV	VRN	Odpocty
A05 Podlahy			19 000,00		
SOUČET			19 000,00		0,00
CELKEM OBJEKT				19 000,00	0,00
CELKOVÉ NAKLADY				19 000,00	

ZMĚNOVÝ LIST č. 18		Středový znak na sportovní podlaže					
Stavba :		REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE					
Objekt :		SO 01 - Přístavba školy					
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ				Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
		Náklady soupisu celkom				19 000,00	
		A05 Podlahy				19 000,00	
2	R 01	Středový znak na sportovní podlaže				1,000	19 000,00
						kpl.	19 000,00

Vysvětlivky:

SOD cena z nabídkového rozpočtu

0,8 URS cena podle čl. 6.6 - tj. položka neobsažená v SOD, tzn. tato nová položka bude vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS vynásobena koef. 0,8



ZMĚNOVÝ LIST č. 19

Práce neprovedené oproti rozpočtu - méněpráce

Stavba	REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE		
Objednatel	Město Čelákovice		
Objekt	Hala BIOS		
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.		
Odesláno / předáno	poštou	emailem	osobně
		x	
Přílohy / poč. listů	Oceněný výkaz výměr		4
1) Zdůvodnění: Změnový list č. 19 zahrnuje stavební práce a činnosti, jejichž skutečný rozsah (zhotovitelem provedený) se lišil od položkového rozpočtu SOD nebo se lišil od předpokladů.			
2) Vyjádření TDS: Souhlasím			
3) Vyjádření GP: Souhlasím			
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:			
6) Méněpráce (Kč bez DPH)5		-1 247 318,91 Kč	CENOVÝ DOPAD
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		0,00 Kč	
7) Vliv na termín výstavby:			-1 247 318,91
8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	PSG Construction a.s.
	Ing. Josef Pátek	Ing. Michal Buriánek	Ing. Jan Dvořák
Datum:			
Podpis			

ZMĚNOVÝ LIST č. 19 Nepožadované práce						
Stavba: REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE						
Objekt: Hala BIOS						
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ						
	Stavební díl	HSV	PSV	VRN	Odpočty	
Měněpráce					-1 247 318,91	
SOUČET			0,00		-1 247 318,91	
CELKEM OBJEKT				0,00	-1 247 318,91	
CELKOVÉ NAKLADY				-1 247 318,91		

ZMĚNOVÝ LIST č. 19						
Nepožadované práce						
Stavba						
REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE						
Objekt :						
Hala BIOS						
Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena/MJ [CZK]	Množství
Celkem [CZK]						
1						
01 - BOURACÍ PRÁCE VČ ODSTRANĚNÍ AZBESTU						
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
4	K	941211111	Montáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	47,04	-215,653
7	K	941211811	Demontáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	28,58	-215,653
12	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken	m2	10,99	-1 599,233
13	K	944611211	Montáž ochranné plachty Připlátek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	1,11	-191 907,960
14	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken	m2	6,59	-1 599,233
15	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešení podlahy do 1,9 m	m2	50,34	-435,350
						-21 915,27
						-10 546,44
						-213 037,99
						-17 577,40
						-6 162,71
						-10 144,77
						-279 384,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
997 - Přesun sutě						
16	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1 110,11	-53,048
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	300,81	-53,048
18	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,57	-397,550
21	K	997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 120 116	t	3 355,19	-32,840
						-110 184,46
						-189 630,22
997 - Přesun sutě						
762 - Konstrukce tesařské						
44	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 511 729,50	-0,020
						-74 339,00
762 - Konstrukce tesařské						
VRN3 - Zařízení stavenišť						
52	K	034103000	Oplocení staveniště	m	638,00	-110,000
						-70 180,00
						-74 339,00
VRN3 - Zařízení stavenišť						
						-70 180,00

Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena/MJ		Množství	Celkem
					[CZK]	[CZK]		
2								
02 - OPRAVA TĚLOCVIČNÝ HALY BIOS								
HSV - Práce a dodávky HSV								
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2		835,33	-44,890	-37 497,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
PSV - Práce a dodávky PSV								
764 - Konstrukce klempířské								
101	K	764212606	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm	m		552,85	-38,990	-21 555,79
2								
02 - OPRAVA TĚLOCVIČNÝ HALY BIOS								
4								
Bourání stávající podlahy								
4 - BOURACÍ PRÁCE								
3	P	76252 - 1812	Demontáž podlah bez polštářů z prken v tl. 32 - 50 mm, 3 x 834,0	m2		69,42	-834,000	-57 894,39
12	P	99701 - 3113	Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m	t		752,03	-19,210	-14 446,41
13	P	99701 - 3501	Odvoz suti na skládku do 1 km	t		98,34	-19,210	-1 889,15
14	P	99701 - 3509	Příplatek k odvozu suti za každý další započatý 1 km, 14 x 78,8	t		48,59	-268,940	-13 068,44
15	P	99701 - 3831	Poplatek za uložení odpadu smíšeného	t		520,63	-19,210	-10 001,36
4 - BOURACÍ PRÁCE								
CELKEM dle SOD - méněpráce								
-97 299,75								
Dodatek č.1								
Změnové listy								
Dodatečně objednané - Demontáž opláštění tělocvičny								
762 - Konstrukce tesařské								
3	P	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2		34,10	-40,000	-1 364,00
4	P	762430817	Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 16 mm	m2		55,18	-90,000	-4 965,80
5	P	762430818R	PŘÍPLATEK ZA DEMONTÁŽ OBLOŽENÍ STĚN Z AZBESTU	m2		1 534,13	-279,000	-428 022,84
762 - Konstrukce tesařské								
997 - Přesun sutě								
10	P	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t		1 110,11	-10,411	-11 557,40
11	P	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t		300,81	-10,411	-3 131,76

Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena/MJ [CZK]	Množství	Celkem [CZK]
12	P	997013509	Odvoz suří a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,57	-46,930	-542,96
14	P	997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 120 116	t	3 355,19	-8,300	-27 847,01

997 - Přesun sutě

-43 079,12

**Dodatečně objednané - Demontáž opláštění tělocvičny - celkové
nedofakturované méněpráce**

-477 431,76

CELKEM méněpráce

-1 247 318,91