

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 141/KCEH/18

č. smlouvy objednatele: ...

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Lubná**
se sídlem: Lubná 177, 767 01 Kroměříž
IČ: 00287458
DIČ: neplátce DPH
ID DS: 23tavj9
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Kováč, starosta obce
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. ú.: 5061885001 / 2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ a
Ing. Michal Pavlík, vedoucí PJ Vyškov
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Michal Pavlík, vedoucí PJ Vyškov a
Jaroslav Slezák, stavbyvedoucí
(jaroslav.slezak@strabag.com, 602 553 229)
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4.
- 2.2 Dílem se rozumí: **ZTV za kulturním domem v obci Lubná - komunikace a zpevněné plochy**
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín zahájení realizace díla: **17. 9. 2018**
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: **15. 12. 2018**

- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 3.5 Místo realizace díla: **Lubná, okres Kroměříž, Zlínský kraj**

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH	4 499 442 Kč
DPH 21 %	944 883 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 444 325 Kč

- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 4.3. Pokud dojde v průběhu realizace ke změně předmětu díla oproti rozpočtu a to:
- navýšením předmětu díla, pak zhotovitel má právo na vyšší cenu díla, pokud návrh na zvýšení ceny díla předložený zhotovitelem objednavateli obsahuje částku, o kterou se původní cen zvyšuje vč. podkladů pro výpočet této částky a pokud dojde mezi smluvními stranami k dohodě o částce, která překračuje sjednanou cenu
 - zmenšením předmětu díla, pak zhotovitel je povinen objednavateli předložit návrh na snížení ceny díla s uvedením částky, vč. podkladů pro její výpočet. Dohodou se stanoví částka, o kterou se původně sjednaná cena snižuje. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, má objednavatel právo na snížení sjednané ceny díla o částku odpovídající cenám prací, dodávek a materiálu, obvyklým v době, kdy tyto nebyly provedeny či dodány.

Dohoda účastníků smlouvy sjednaná v případech uvedených pod písmeny a) nebo b) tohoto odstavce se stává dodatkem této smlouvy.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené dílo bude zhotoviteli hrazeno na základě měsíčního daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem a doloženého vždy soupisem provedených prací a dodávek.
- 5.2 **Splatnost daňových dokladů se sjednává na 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli.** Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani, bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů.

- 5.4 **Zádržné z ceny díla činí 25 % a bude zapláceno objednatelem nejpozději 30. 06. 2019 za podmínky odstraněných vad a nedodělků zhotovitelem k příslušnému datu.**

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele na stavbě samotné.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.
- 6.4 Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, oznámí toto zhotovitel objednavateli telefonicky a zápisem ve stavebním deníku a to pokud možno včetně stanovení jejich ceny. V případě, pokud objednavatel zhotoviteli ve lhůtě 2 pracovních dnů zápisem do montážního deníku nesdělí, že s provedením víceprací nesouhlasí, platí, že provedení víceprací vč. jejich ceny odsouhlasil.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dní před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 5 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuje, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedené záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. **Záruční doba činí 36 měsíců.** V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod.), nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu **STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Oblast Východ, Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž**, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.

10.4 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobené oprávněně reklamovanou vadou.

10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet

- 12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 12.8 Zhotovitel prohlašuje, že před podáním nabídky se seznámil se všemi požadavky objednatele na předmět plnění zakázky.


*SCHAŤKHO ZASTUPITELSTVEH OBCE DNE 30. 9. 2018
Č. USNESENÍ: 2018/196/08/18.*

V Lubné, dne 12. 9. 2018


V Kroměříži, dne 7. 9. 2018

Objednatel: **Obec Lubná**

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**


.....
Ing. Jan Kováč
starosta obce




.....
Ing. Adam Beneš a Ing. Michal Pavlík
ředitel Oblasti Východ a vedoucí PJ Vyškov

Smlouvu prověřil: Ing. Ivan Jurča, OTÚ



STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(6)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	1 791
KOM-222	ZTV za kulturním domem v obci Lubná	Náklady na m.j.	2 512
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	STRABAG a.s.	Zakázkové číslo	615
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	4 389 700	Zařízení staveniště	109 742
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	4 389 700		
HZS	0		
ZRN+HZS	4 389 700	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 499 442	Ostatní náklady celkem	109 742
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Ing. Ivan Jurča, OTÚ	Jméno :	
Datum :	Datum : 7. 9. 2018	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
	 STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, oblast Východ Příluky 386, 760 01 Zlín (6)		
Základ pro DPH	21,0 %		4 499 442 Kč
DPH	21,0 %		944 883 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 444 325 Kč

Poznámka :

Stavba :	KOM-222 ZTV za kulturním domem v obci Lubná	Rozpočet :
Objekt :	01 Komunikace a zpevněné plochy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	847 769	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	114 291	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	2 703 111	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	327 393	0	0	0	0
8 Trubní vedení	336 452	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	8 422	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	52 263	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 389 700	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,5	4 389 700	109 742
CELKEM VRN				109 742

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-222 ZTV za kulturním domem v obci Lubná	Rozpočet:
Objekt :	01 Komunikace a zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	1 239,33	95,00	117 736,16
		1235,6		1 235,60		
		7,2*0,35		2,52		
		1*0,35		0,35		
		2,86*0,3		0,86		
2	122207119R00	Příplatek za lepivost horniny 3	m ³	1 239,33	19,00	23 547,23
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m ³	61,97	444,00	27 513,08
		1239,328*0,05		61,97		
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m ³	m ³	17,40	226,00	3 932,40
		0,5*0,8*13,5		5,40		
		24*0,5*1,0		12,00		
5	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m ³	17,40	57,00	991,80
6	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3	m	416,00	85,00	35 360,00
7	133201102R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m ³	m ³	29,29	848,00	24 833,76
		0,85*0,8*5,3		3,60		
		0,85*0,45*1,65		0,63		
		0,85*0,6*3		1,53		
		1,4*1,4*1,5*8		23,52		
8	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	<small>Datum: 7. 9. 2018</small>	29,29	127,00	3 719,21
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	1 132,51	161,00	182 334,61
		1239,328+17,4+29,2851-153,5		1 132,51		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m ³	1 132,51	32,00	36 240,42
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m ²	1 511,00	18,00	27 198,00
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	1 970,10	17,00	33 491,70
		(1470+321)*1,1		1 970,10		
13	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m ²	m ²	1 511,00	29,00	43 819,00
14	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m ²	1 511,00	6,00	9 066,00
15	938902205R00	Čištění příkopů zpev.š.nad 40cm,objem do 0,30 m ³ /m	m	172,00	195,00	33 540,00
16	R01	Poplatek za uložení zeminy	m ³	1 132,51	211,00	238 960,26
17	00572400	Směs travní parková sídlištní	kg	45,33	121,00	5 484,93
		1511*0,03		45,33		
Celkem za 1 Zemní práce						847 768,57
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
18	273313511R00	Beton základových desek prostý B 12,5 (C 12/15)	m ³	5,40	3 031,00	16 367,40
		0,5*0,8*13,5		5,40		
19	273321117R00	Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 25/30	m ³	3,85	4 170,00	16 062,84
		1,52*0,85		1,29		
		3,7*0,2*2		1,48		
		0,36*3		1,08		
20	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m ²	48,99	606,00	29 686,00
		0,8*0,5*2		0,80		
		13,5*0,8*2		21,60		
		5,2*2		10,40		
		0,74*0,85		0,63		
		1,3*0,85		1,11		
		3,6*2		7,20		
		0,54*0,52		0,28		
		1,1*0,52		0,57		
		1,9*2		3,80		
		1,3*2		2,60		
21	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m ²	48,99	191,00	9 356,48

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-222 ZTV za kulturním domem v obci Lubná	Rozpočet:
Objekt :	01 Komunikace a zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	451313521R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm 7,2+1	m2	8,20 8,20	449,00	3 681,80
23	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm 7,2+1	m2	8,20 8,20	3 029,00	24 837,80
24	935112211R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárnic 80cm	m	10,00	213,00	2 130,00
25	15417075	Profil L nerovnoramenný 11375 60x40x5 mm vč. montáže a uchycení (5+5+3+3)*0,00376	t	0,06 0,06	34 772,00	2 093,27
26	31316660	Sít' svařovaná Kari KH 30 3 x 2 m rohož 1,7*3,6/6*1,03 2,4*3,6/6*1,03 2,8*1,4/6*1,03 3,3*1,7/6*1,03 (0,6+0,3)/6*1,03 (0,6+1)/6*1,03 1,3*3/6*1,03 2*3/6*1,03	kus	6,30 1,05 1,48 0,67 0,96 0,15 0,27 0,67 1,03	545,00	3 432,63
27	59227513.A	Žlab odvodňovací TBZ 33/65/16 10/0,33*1,01	kus	30,61 30,61	61,00	1 866,97
28	998152121R00	Přesun hmot, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	37,31	128,00	4 775,73
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						114 290,93
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				
29	561471120R00	Podklad ze zeminy stab.vápнем, Road Mix, tl. 30 cm (1470+321)*1,1	m2	1 970,10 1 970,10	106,00	208 830,60
30	564752113R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 17 cm	m2	1 470,00	228,00	335 160,00
31	564752114R00	Podklad z kam.drceného 0-63 s výplň.kamen. 18 cm 1470*1,1	m2	1 617,00 1 617,00	219,00	354 123,00
32	564851111R00	Podklad ze šterkodrti fr.16-32 tl. 15 cm dopojení polních cest	m2	42,00	207,00	8 694,00
33	565161211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm	m2	1 470,00	325,00	477 750,00
34	569903321R00	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění	m3	153,50	180,00	27 630,00
35	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2 1470*2	m2	2 940,00 2 940,00	10,00	29 400,00
36	573312611R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 7,0 kg/m2	m2	1 470,00	47,00	69 090,00
37	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	1 470,00	210,00	308 700,00
38	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 759+70,5+16+16	m	861,50 861,50	300,00	258 450,00
39	917932131R00	Osazení betonové prefa předlažby do lože z C20/25	m	857,50	279,00	239 242,50
40	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčně 9 mm,zalítí za tepla	m	17,00	121,00	2 057,00
41	NAB 500-0001	Odrubník nájezdový 100/15/15 70,5*1,01	kus	71,21 71,21	91,00	6 479,66
42	NAB 500-0002	Obrubník přechodový 100/15/25 LV, PV (16+16)*1,01	kus	32,32 32,32	242,00	7 821,44
43	NAB 67390001	Textilie jutařská S300 g/m2, vč. pokládky (1470+321)*1,1*1,03	m2	2 029,20 2 029,20	50,00	101 460,15
44	NAB 9950	Dodání dopravní značky vč. kompl vč. dodání a osazení	kus	16,00	4 846,00	77 536,00
45	592162117.A	Předlažba silniční vysoká 50/25/10 857,5*2*1,01	kus	1 732,15 1 732,15	51,00	88 339,65
46	59217450	Obrubník silniční 100/15/25 II 759*1,01	kus	766,59 766,59	103,00	78 958,77
47	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 126,19	11,00	23 388,08
Celkem za 57 Kryty šterkových a živičných komunikací						2 703 110,84
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-222 ZTV za kulturním domem v obci Lubná	Rozpočet:
Objekt :	01 Komunikace a zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm	m2	321,00	202,00	64 842,00
49	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	353,10	202,00	71 326,20
		321*1,1		353,10		
50	572404112R00	Posyp živičného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2	m2	321,00	13,00	4 173,00
51	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	321,00	314,00	100 794,00
52	915711111R00	Vodorovné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm	m	45,00	42,00	1 890,00
		9*5		45,00		
53	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	0,80	485,00	388,00
54	915791111R00	Předznačení pro začení dělicí čáry, vodící proužky	m	45,00	6,00	270,00
		9*5		45,00		
55	915791112R00	Předznačení pro začení stopčáry, zebry, nápisů	m2	0,80	61,00	48,80
56	NAB -2218	Dlažba 20/20/8 - drenážní	m2	327,42	218,00	71 377,56
		321*1,02		327,42		
57	28323217.A	Fólie nopová PLASTOFOL Standard vč. pokládky	m2	21,60	200,00	4 320,00
		13,5*0,8*2		21,60		
58	583414034	Kamenivo drcené frakce 4/8 B Olomoucký kraj	t	6,42	591,00	3 794,22
		321*0,02		6,42		
59	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	320,72	13,00	4 169,34
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				327 393,12
Díl: 8		Trubní vedení				
60	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,85	245,00	1 923,25
61	273313311R00	Beton základových desek prostý B 10	m3	3,97	2 740,00	10 872,32
		1,4*1,4*0,1*8		1,57		
		0,3*8		2,40		
62	597092243R00	Krycí rošt V 150 S,D400,dl.1000mm	kus	4,00	3 429,00	13 716,00
63	817354111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200	kus	10,00	848,00	8 480,00
64	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm obsyp	m	416,00	15,00	6 240,00
65	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	24,00	73,00	1 752,00
66	877355221U00	MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN200	kus	30,00	145,00	4 350,00
		10*3		30,00		
67	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	8,00	3 767,00	30 136,00
68	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	18,00	880,00	15 840,00
69	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	19,00	2 060,00	39 140,00
70	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00	1 090,00	3 270,00
71	935113111U00	Osazení polymerbet žlabu rošt š -150	m	4,00	1 240,00	4 960,00
72	NAB 0500T05	Dodání mříže litinové D400	kus	18,00	2 726,00	49 068,00
73	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	420,16	55,00	23 108,80
		416*1,01		420,16		
74	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	30,00	242,00	7 260,00
		10*3		30,00		
75	583329990008	Štěrkopísek drcený frakce 0-8 mm	m3	7,85	539,00	4 231,15
76	583418034	Kamenivo drcené frakce 16/32	T	127,30	464,00	59 065,34
		416*0,17*1,8		127,30		
77	59213110	Žlab plnostěnný železobet.AZD 13-100 100x20x17 cm vč. montáže	kus	10,00	353,00	3 530,00
78	59213235	Přikryvka AZD 20-50 50x20x3 cm vč. montáže	kus	20,00	182,00	3 640,00
		10*2		20,00		
79	EK150C	Kombi stěna mon. žlabu	ks	2,00	485,00	970,00
80	EK150G	Vpusť žlabu, D400, dl. 500 mm,	ks	1,00	4 604,00	4 604,00
81	EK150HB	Monolitický žlab š.150 , D400, dl.1000mm	ks	3,50	2 363,00	8 270,50
82	KG-200/2	Trubka hladká KG DN 200 - DL= 2 m - SN 8	ks	12,24	642,00	7 858,08
		24/2*1,02		12,24		