SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

I. Smluvní strany

O b j e d n a t e l: **Obec Horka nad Moravou**
se sídlem: **nám. Osvobození 16/46, Horka nad Moravou**
kontaktní adresa: **nám. Osvobození 16/46, Horka nad Moravou**
zastoupen: **Mgr. Luďkem Tichým**
IČO: **00298948** DIČ: **CZ 00298948**
telefon: **585 378 035** e-mail: **obec@horka.cz**
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
číslo účtu: **1801733399/0800**
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: **Mgr. Luděk Tichý**
ve věcech technických oprávněn k jednání: **Mgr. Luděk Tichý**

a

Z h o t o v i t e l: **KARETA s.r.o.**
se sídlem: **Bruntál**
kontaktní adresa: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**
zápis v **OR u KS Ostrava, odd. C, vložka 8072**
zastoupen: **Ing. Marek Němec, jednatel**
IČO: **62360213** DIČ: **CZ62360213**
telefon: **606 839 987** e-mail: **kareta@kareta.cz**
bankovní spojení: **Komerční banka**
číslo účtu: **19-776490297/0100**
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Marek Němec, jednatel
Ing. Ladislav Moťka, ředitel oblasti Olomouc
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel
Martin Kubín, projektový manažer
stavbyvedoucí:
Ing. Jakub Žůrek, stavbyvedoucí

<u>Výchozí podklady a údaje</u>

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka uchazeče na zhotovitele díla:

„PARKOVACÍ STÁNÍ UL. ALBRECHTOVA"

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka stavebních prací na zakázce:

„PARKOVACÍ STÁNÍ UL. ALBRECHTOVA"

v rozsahu dle zadání objednatele a přijaté nabídky zhotovitele. Přesný rozsah díla je dán rozpočtem (cenovou nabídkou), který je přílohou č. 1 této smlouvy.

1. Práce musí být prováděny v souladu s platnými TKP pozemních komunikací.
2. Zhotovitel je držitelem certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018 a práce provádí v souladu se systémem jakosti a schválenými TP.

III. Lhůty plnění smlouvy

Zahájení prací: 1. 6.2026
Ukončení prací: 31.10.2026

1. V případě nepříznivých klimatických podmínek popř. vlivů neovlivnitelných zhotovitelem budou termíny dokončení díla upraveny dodatkem ke smlouvě o nezbytně nutnou dobu.

IV. Cena plnění smlouvy

1. Cena plnění je dána přijatou nabídkou zhotovitele a činí:

CENA CELKEM BEZ DPH	**8 600 000,- Kč**
DPH 21 %	**1 806 000,- Kč**
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	**10 406 000,- Kč**

2. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla /méněpráce, vícepráce/ bude cena díla po projednání a odsouhlasení upravena. Pro ocenění a vyčíslení ceny bude použito cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce. Pro práce neobsažené v nabídce se použije ocenění pomocí ceníků URS Praha, a.s. v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
4. Objednatel podle § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy,nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.
4. Objednatel se zavazuje k úhradě případné škody vzniklé Zhotoviteli z důvodu chybně uvedených údajů týkajících se bodu IV. 4 této smlouvy o dílo.

V. Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání 60 měsíců ode dne předání díla. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené konstrukcemi nedodávanými dle této smlouvy, nevhodným užíváním stavebního díla či nevhodnou údržbou.
2. Reklamaci vady na díle v záruční době provede objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou s doručením faxem a následně poštou na adresu zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad do 5-ti dnů po obdržení reklamace od objednatele sdělit objednateli zda reklamované vady uznává nebo neuznává. V případě, že zhotovitel vady uzná tak navrhnout způsob a termín odstranění těchto vad.
4. Objednatel a zhotovitel návrh projednají a po jeho odsouhlasení je zhotovitel povinen odstranit vady v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem.
5. O odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vady v záruční době.

VI. Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel provede platby na základě soupisu skutečně provedených prací a to i dílčích vystavených zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem. Převzetí díla objednatelem bude provedeno po ukončení díla bez vad a nedodělků bránících v užívání díla.
2. Splatnost faktur je do 21 dnů po doručení objednateli.
3. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu objednatele a to ve prospěch účtu zhotovitele.

VII. Sankce

1. Neodevzdá-li zhotovitel dílo ve smluveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkového objemu prací za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z ceny díla.
2. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkového objemu prací za každý den prodlení.
3. Dohody o smluvních pokutách nevylučují povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním závazků odevzdat dílo či odstranit vady ve smluveném termínu.

VIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel převezme staveniště písemným zápisem do 3 dnů před zahájením prací s tím, že do tohoto termínu objednatel obstará souhlas příslušných úřadů k provedení díla.
2. Zhotovitel vede na stavbě stavební deník a provádí do něj zápisy rozhodující pro provedení díla.
3. Objednatel provádí do stavebního deníku zápisy z kontrol provádění díla, na jeho požadavek je zhotovitel povinen se k obsahu zápisu vyjádřit do 24 hodin.

4. Objednatel zajistí informovanost institucí (záchranná služba, Hasiči) o provádění opravy vozovky s tím, že po dobu opravy bude ztížen popř. omezen průjezd a průchod komunikací. Zhotovitel se zavazuje toto ztížení popř. omezení způsobit jen po dobu nezbytně nutnou.
5. Zhotovitel dílo provádí tak, aby po dobu realizace byl do prostoru stavby umožněn přístup vozidlům záchranné služby, Hasičů, Policie.
6. Dokončené dílo převezme objednatel písemným zápisem do tří dnů od výzvy k převzetí podané zhotovitelem.
7. V případě vyskytnutí se nutných prací nezahrnutých v přípravné dokumentaci popř. víceprací vyžádaných objednatelem bude toto smluvními stranami projednáno a pořízen dodatek k této smlouvě.
8. Veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek bude zhotovitel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících.
9. Zařízení staveniště zajistí zhotovitel.
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a po dvou zhotovitel.

Přílohy:

1) Oceněný výkaz výměr

V Bruntále dne:

Ing. Marek Němec
2026.06.02
12:07:41+02'00'

.....

Ing. Marek Němec
jednatel společnosti KARETA s.r.o.

Zhotovitel

V Horce nad Moravou dne:

Mgr. Luděk Tichý

Digitálně podepsal Mgr. Luděk Tichý
Datum: 2026.06.01 14:23:27 +02'00'

.....

Mgr. Luděk Tichý
starostka obce Horka nad Moravou

Objednatel

Ing. Ladislav Moťka

Ing. Ladislav Moťka
2026-06-02
10:07:30

Ing. Libor Síkora
2026.06.02 11:55:54
+02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022034
Stavba: Parkovací stání ul. Albrechtova

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Horka nad Moravou	Datum:	4. 8. 2025
Zadavatel:		IČ:	00298948
	Obec Horka nad Moravou, náměstí Osvobození 16/46,	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	KARETA s.r.o.	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	74276361
	Ing. Linda Smítalová - Atelis	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Čiklová	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**8 600 000,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**8 600 000,00**	**1 806 000,00**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**10 406 000,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022034

Stavba: **Parkovací stání ul. Albrechtova**

Místo:	**Horka nad Moravou**	Datum:	4. 8. 2025
Zadavatel:	Obec Horka nad Moravou, náměstí Osvobození 16/46,	Projektant:	Ing. Linda Smítalová - Ateliér
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	Čiklová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**8 600 000,00**	**10 406 000,00**
1	**SO 101 - Zpevněné dopravní plochy**	7 332 258,02	8 872 032,20
2	**SO 401 - Přeložka vedení NN**	0,00	0,00
3	**SO 402 - Veřejné osvětlení**	928 744,26	1 123 780,55
4	**Vedlejší a ostatní náklady**	338 997,72	410 187,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Parkovací stání ul. Albrechtova
Objekt:
1 - SO 101 - Zpevněné dopravní plochy

Místo:	Horka nad Moravou	Datum:	4. 8. 2025
Zadavatel:	Obec Horka nad Moravou, náměstí Osvobození 16/46,	Projektant:	Ing. Linda Smítalová - Atelis
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 332 258,02**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 289 637,41	
	D	1	Zemní práce				2 379 273,26	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	29,000	158,81	4 605,49	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111211101*					
	VV		"Kácení keře"					
	VV		6,0		6,000			
	VV		"Kácení živého plotu"					
	VV		14,0+9,0		23,000			
	VV		Součet		29,000			
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	29,000	18,89	547,81	CS ÚRS 2025 02
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155311*					
	VV		"Kácení keře"					
	VV		6,0		6,000			
	VV		"Kácení živého plotu"					
	VV		14,0+9,0		23,000			
	VV		Součet		29,000			
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	25,000	95,84	2 396,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123*					
	VV		"Předláždění stávající betonovou dlažbou 10x20x6"					
	VV		25,0		25,000			
4	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	168,000	130,39	21 905,52	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106142*					
	VV		"Odstranění betonové dlažby 50x50 cm"					
	VV		168,0		168,000			
5	K	113154542	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	550,000	109,89	60 439,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154542*					
	VV		"Frézování asfaltu - ACO 11, tl. 4,0 cm - ZAS-T2"					
	VV		550,0		550,000			
6	K	113154543	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	550,000	121,74	66 957,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154543*					
	VV		"Frézování asfaltu - ACL 16, tl. 5,0 cm - ZAS-T3"					
	VV		550,0		550,000			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	328,000	124,45	40 819,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111*					
	VV		"Odstranění betonového silničního obrubníku"					
	VV		188,0		188,000			
	VV		"Odstranění betonového chodníkového obrubníku"					
	VV		140,0		140,000			
	VV		Součet		328,000			
8	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	216,000	94,93	20 504,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113203111*					
	VV		"Odstranění dvojřádku ŽK 10/10/10"					
	VV		108,0*2		216,000			
9	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 297,000	39,10	50 712,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151123					
	VV		"Odhumusování tl. 10 cm"					
	VV		1297,0		1 297,000			
	VV	odh	Součet		1 297,000			
10	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 501,000	240,65	361 215,65	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122252206					
	VV		"dle přílohy B.P7"					
	VV		"Výkop"					
	VV		181,0+665,0		846,000			
	VV		"chodníky"					
	VV		0,20*(23,5+4,5+4,5+311+13,5+17)		74,800			
	VV		Mezisoučet		920,800			
	VV		"Výkop pro sanaci zemní pláně"					
	VV		0,40*(422,0+690,0+70,0+23,50+4,50+4,50)		485,800			
	VV		"Výkop pro hloubkovou sanaci zemní pláně"					
	VV		0,40*236,0		94,400			
	VV	odk	Součet		1 501,000			
11	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,450	562,45	5 877,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251101					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Výkop pro přípojky"					
	VV		0,550*1,0*po		10,450			
	VV	hr	Součet		10,450			
12	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,000	795,47	1 590,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/133251101					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Výkop pro uliční vpusti"					
	VV		2*1,0		2,000			
	VV	hš	Součet		2,000			
13	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	221,800	69,61	15 439,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106					
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		"zásyp zeminou" zz		26,000			
	VV		"sejmutá ornice" odh*0,10		129,700			
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"zásyp zeminou" zz		26,000			
	VV		"zemina pro ohumusování" ohu*0,10		40,100			
	VV		Součet		221,800			
14	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	89,600	105,45	9 448,32	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162651112					
	VV		"odvoz přebytečné ornice po ohumusování"					
	VV		odh*0,10-ohu*0,10		89,600			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 487,450	197,15	293 250,77	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
	VV		"výkopy - viz pol. 122252206" odk		1 501,000			
	VV		"výkopy - viz pol. 132251101" hr		10,450			
	VV		"výkopy - viz pol. 133251101" hš		2,000			
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-26,000			
	VV	odv	Mezisoučet		1 487,450			
	VV		Součet		1 487,450			
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	155,700	85,98	13 387,09	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"zásyp zeminou" zz		26,000			
	VV		"zemina pro ohumusování" ohu*0,10		40,100			
	VV		"odvoz přebytečné ornice po ohumusování"					
	VV		odh*0,10-ohu*0,10		89,600			
	VV		Součet		155,700			
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 884,103	228,18	429 914,62	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		"viz pol. 162751117" odv*1,90*(2/3)		1 884,103			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	171201231-R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	942,052	228,18	214 957,43	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
	VV		"viz pol. 162751117" odv*1,90*(1/3)		942,052			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	210,650	214,41	45 165,47	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101*					
	VV		"Zásyp zeminou"					
	VV		0,10*260,0		26,000			
	VV	zz	Mezisoučet		26,000			
	VV		"Zásyp uličních vpusti štěrkopískem fr. 0-8 mm"					
	VV		0,750*vp		1,500			
	VV		Mezisoučet		1,500			
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Strukturální subrstrát s biouhlem - typ A"					
	VV		0,90*6		5,400			
	VV		"Strukturální subrstrát s biouhlem - typ B"					
	VV		3,30*55,50-5,40		177,750			
	VV		Mezisoučet		183,150			
	VV		Součet		210,650			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,225	473,43	2 473,67	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101*					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"obsyp přípojky PVC DN 150 štěrkopískem fr. 0-8 mm"					
	VV		0,550*0,50*po		5,225			
	VV	ob	Součet		5,225			
21	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*13,786*	*431,01*	*5 941,90*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		"viz pol. 174151101" 1,50*2,05		3,075			
	VV		"viz pol. 175151101" ob*2,05		10,711			
	VV		Součet		13,786			
22	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 658,000	24,97	41 400,26	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181152302*					
	VV		"dle přílohy B.P7"					
	VV		361,0+923,0		1 284,000			
	VV		"chodníky"					
	VV		23,5+4,5+4,5+311+13,5+17		374,000			
	VV		Součet		1 658,000			
23	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	401,000	118,84	47 654,84	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351103*					
	VV		"viz G. Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"tl. 100 mm" 401,0		401,000			
	VV	ohu	Součet		401,000			
24	K	181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	298,667	25,32	7 562,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351115*					
	VV		"rozprostření přebytečné ornice po ohumusování"					
	VV		(odh*0,10-ohu*0,10)/0,30		298,667			
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	401,000	27,66	11 091,66	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131*					
	VV		"viz pol. 181351103"					
	VV		ohu		401,000			
	VV		Součet		401,000			
26	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*10,025*	*126,77*	*1 270,87*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		"viz pol. 181411131"					
	VV		"spotřeba 25 g / m2"					
	VV		ohu*0,025		10,025			
27	K	181-R-001	Stromy - dodávka a výsadba, včetně hloubení jámy, výměny půdy, odvozu přebytečné zeminy, poplatku, hnojení, mulčování, zálivky, kotvení ke kůlům, řez po výsadbě, pěstebná péče	kus	12,000	10 141,43	121 697,16	
	PP		Stromy - dodávka a výsadba, včetně hloubení jámy, výměny půdy, odvozu přebytečné zeminy, poplatku, hnojení, mulčování, zálivky, kotvení ke kůlům, řez po výsadbě, pěstebná péče					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Výsadba stromu - platanus x hispanica" 6,0		6,000			
	VV		"Výsadba stromu - acer negundo - javor jasanolistý" 1,0		1,000			
	VV		"Výsadba stromu - prunus padus - střemcha obecná" 5,0		5,000			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	181-R-002	Nízké keře do výšky 60 cm - dodávka a výsadba, včetně hloubení jamky, hnojení, zálivky, pěstebná péče	m2	36,000	532,43	19 167,48	
	PP		Nízké keře do výšky 60 cm - dodávka a výsadba, včetně hloubení jamky, hnojení, zálivky, pěstebná péče					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		36,0		36,000			
29	K	182321-R1	Travino - bylinný štěrkový záhon, včetně rostlinného materiálu, výkopu, odvozu na skládku a poplatku - kompletní provedení, dodávka a montáž	m2	44,500	1 774,75	78 976,38	
	PP		Travino - bylinný štěrkový záhon, včetně rostlinného materiálu, výkopu, odvozu na skládku a poplatku - kompletní provedení, dodávka a montáž					
	P		*Poznámka k položce:* *Na upravenou vegetační vrstvu o mocnosti 35 cm bude rozprostřena 20 cm vrstva homogenního substrátu, vhodného pro založení štěrkového záhonu (vysoký podíl štěrků a písků). Výška výsadbového substrátu bude o 7 cm nižší než okolní navazující plochy (nutno počítat ještě s doplněním vrstvy minerálního mulče)* *Na připravený substrát se rozmístí rostliny, výsadba začne až po rozmístění všech kusů rostlin. Před výsadbou budou dostatečně provlhčeny baly vysazovaných rostlin. Nejprve umisťujeme soliterní rostliny, nedávají se blíže ke krajům. Poté se rozmístí skupinové a na konec pokryvné rostliny, půdopokryvné rostliny mohou být blíže krajům. Rostliny se sází tak, aby zemní bal vyčníval o 1 cm nad výsadbový substrát. Po výsadbě se plocha co nejdříve zamulčuje štěrkem - tl. 5-7 cm; frakce 8/16 mm. Vrstva štěrku musí být rovnoměrná po celé ploše záhonu, rostliny jsou z části zasypány štěrkem. Po dokončení vlastní výsadby a mulčování budou rostliny dostatečně zavlaženy. Po finálním zavlažení bude povrch celé plochy - mulčovací vrstva – pečlivě uhrabána.*					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"počet rostlin 4 ks / m2"					
	VV		44,50		44,500			
30	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	401,000	3,92	1 571,92	CS ÚRS 2025 02
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184853511					
	VV		ohu		401,000			
31	K	184854115	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3	m3	183,150	137,78	25 234,41	CS ÚRS 2025 02
	PP		Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení, v množství přes 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184854115					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Strukturální subrstrát s biouhlem - typ A"					
	VV		0,90*6		5,400			
	VV		"Strukturální subrstrát s biouhlem - typ B"					
	VV		3,30*55,50-5,40		177,750			
	VV		Součet		183,150			
32	*M*	*103211-R1*	*Strukturální substrát obohacený biouhlem, typ A*	*m3*	*5,400*	*2 345,21*	*12 664,13*	
	PP		Strukturální substrát obohacený biouhlem, typ A					
	VV		Typ A – výsadbová jáma, nehutněný					
	VV		ŠTĚRK FR. 32/64 mm 60 %					
	VV		KOMPOST 15 %					
	VV		BIOUHEL (PROPLÁCHNUTÝ MOČOVINOU) 15 %					
	VV		SPONGILIT 5%					
	VV		PEMZA FR. 8/16 mm 5 %					
	VV		"doplnění o půdní kondicionér 0,50 kg / m3 (suchá, granulovaná až prášková směs kopolymerů, hnojiv a stopových prvků a růstových stimulátorů)					
	VV		"zvyšuje klíčivost semen, prokořenění, vodní retenční kapacitu půdy (pojme 100 násobek vody oproti vlastní hmotnosti - 100 g pojme 10 l vody, kterou"					
	VV		"potom pomalu uvolňuje"					
	VV		0,90*6		5,400			
33	*M*	*103211-R2*	*Strukturální substrát obohacený biouhlem, typ B*	*m3*	*177,750*	*1 850,00*	*328 837,50*	
	PP		Strukturální substrát obohacený biouhlem, typ B					
	VV		Typ B – hutněn na požadovanou únosnost zemní pláně:					
	VV		ŠTĚRK FR. 32/64 mm 75 %					
	VV		BIOUHEL (PROPLÁCHNUTÝ MOČOVINOU) 15 %					
	VV		SPONGILIT 5%					
	VV		PEMZA FR. 8/16 mm 5 %					
	VV		"doplnění o půdní kondicionér 0,50 kg / m3 (suchá, granulovaná až prášková směs kopolymerů, hnojiv a stopových prvků a růstových stimulátorů)					
	VV		"zvyšuje klíčivost semen, prokořenění, vodní retenční kapacitu půdy (pojme 100 násobek vody oproti vlastní hmotnosti - 100 g pojme 10 l vody, kterou"					
	VV		"potom pomalu uvolňuje"					
	VV		3,30*55,50-5,40		177,750			
34	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	72,000	53,97	3 885,84	CS ÚRS 2025 02
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911421					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"tl. 20 cm" 36,0*2		72,000			
35	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*7,416*	*1 090,20*	*8 084,92*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		"viz pol. 184911421 + ztratné 3%" 36,0*0,20*1,03		7,416			
36	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,010	175,70	704,56	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804312					
	VV		"10 l / m2"					
	VV		ohu*10/1000		4,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,010	366,76	1 470,71	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121					
	VV		ohu*10/1000		4,010			
38	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	20,050	22,29	446,91	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129					
	VV		ohu*10/1000*5		20,050			
	D	2	Zakládání				65 887,47	
39	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	4,400	1 211,70	5 331,48	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211531111					
	VV		"viz 101.4a Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Zásyp drceným kamenivem fr. 16-22 mm" 0,10*dren		4,400			
40	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	66,000	66,92	4 416,72	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971110					
	VV		"viz 101.4a Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Filtrační tkaná PP geotextilie, CBR více něž 2 kN, 200 g/m2 na obalení zásypu drenáže"					
	VV		1,50*dren		66,000			
41	*M*	*6931103R*	*filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2*	*m2*	*69,300*	*35,50*	*2 460,15*	
	PP		filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2					
	VV		"viz pol. 211971110"					
	VV		66,0*1,05		69,300			
42	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	0,880	1 214,25	1 068,54	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212572111					
	VV		"viz 101.4a Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm" 0,020*dren		0,880			
43	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	44,000	183,53	8 075,32	CS ÚRS 2025 02
	PP		Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212755216					
	VV		"viz 101.4a Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Drenáž - PE DN 150, profilovaná, děrovaná SN 8"					
	VV		44,0		44,000			
	VV	dren	Součet		44,000			
44	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	279,761	53,84	15 062,33	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213141131					
	VV		"Separační geotextilie netkáná, PP, CBR více než 4kN, 300 g/m2 pod jámu pro strukturální substrát"					
	VV		5,0*55,50		277,500			
	VV		"obalení perforované šachty DN 600"					
	VV		(3,14*0,60)*1,0*1,20		2,261			
	VV		Součet		279,761			
45	*M*	*6931103-R*	*separační geotextilie netkáná PP CBR více než 4kN, 300 g / m2*	*m2*	*293,749*	*36,76*	*10 798,21*	
	PP		separační geotextilie netkáná PP CBR více než 4kN, 300 g / m2					
	VV		279,761*1,05		293,749			
46	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,350	2 979,73	7 002,37	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271532212					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.7 Řez schodištěm"					
	VV		"Kamenná drť fr. 16-32 pod schodiště"					
	VV		0,50*2,90+0,30*3		2,350			
47	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,260	4 844,08	1 259,46	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313511					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.7 Řez schodištěm"					
	VV		"Betonové lože pod schodišťové stupně"					
	VV		0,015*2,90*4+0,015*3+0,015*2,70		0,260			
48	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,516	3 308,67	1 707,27	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313611					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.7 Řez schodištěm"					
	VV		"Betonová patka pod první schodišťový stupeň C16/20-XC2"					
	VV		0,250*0,350*(2,90+3,0)		0,516			
49	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,654	3 308,67	2 163,87	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313711					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz TZ + 101.4b Příčný řez chodníkem + detail stojanu na kola "					
	VV		"Ukotvení bude provedeno v základové patce 400 x 400mm pomocí chemických kotev M12x165					
	VV		"a betonáž do úrovně terénu betonem C20/25					
	VV		"Kotvící patky v horní části nutno ukončit tak, aby je bylo možné předláždit stávající dlažbou					
	VV		(0,40*0,40*0,40)*2*3,0		0,384			
	VV		"viz 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"stromová mříž - litinová, 160x160 cm, kotvená do bet. patek C20/25 s rozměry 15x15x50 cm"					
	VV		(0,150*0,150*0,50)*4*6		0,270			
	VV		Součet		0,654			
50	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	11,040	522,74	5 771,05	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121					
	VV		"viz TZ + 101.4b Příčný řez chodníkem + detail stojanu na kola "					
	VV		(0,40*0,40*4)*2*3,0		3,840			
	VV		"viz 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"stromová mříž - litinová, 160x160 cm, kotvená do bet. patek C20/25 s rozměry 15x15x50 cm"					
	VV		(0,150*0,50*4)*4*6		7,200			
	VV		Součet		11,040			
51	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	11,040	69,81	770,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122					
	VV		"viz pol. zřízení"					
	VV		11,040		11,040			
	D	4	Vodorovné konstrukce				56 951,60	
52	K	4350102-R1	Prefabrikované betonové schodišťové stupně 1,350x0,35x0,15 m - přírodní, tryskané - dodávka a montáž	kus	2,000	4 411,52	8 823,04	
	PP		Prefabrikované betonové schodišťové stupně 1,350x0,35x0,15 m - přírodní, tryskané - dodávka a montáž					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.7 Řez schodištěm"					
	VV		2,0		2,000			
53	K	4350102-R2	Prefabrikované betonové schodišťové stupně 1,450x0,35x0,15 m - přírodní, tryskané - dodávka a montáž	kus	8,000	4 411,52	35 292,16	
	PP		Prefabrikované betonové schodišťové stupně 1,450x0,35x0,15 m - přírodní, tryskané - dodávka a montáž					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.7 Řez schodištěm"					
	VV		8,0		8,000			
54	K	4350102-R3	Prefabrikované betonové schodišťové stupně 1,50x0,35x0,15 m - přírodní, tryskané - dodávka a montáž	kus	2,000	4 411,52	8 823,04	
	PP		Prefabrikované betonové schodišťové stupně 1,50x0,35x0,15 m - přírodní, tryskané - dodávka a montáž					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.7 Řez schodištěm"					
	VV		2,0		2,000			
55	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,568	1 767,12	2 770,84	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ŠP podsyp fr. 4-8, tl. 15 cm pod přípojku PVC DN 150"					
	VV		0,550*0,150*po		1,568			
	VV		Součet		1,568			
56	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,288	4 314,32	1 242,52	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311131					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Betonové lože uličních vpustí"					
	VV		1,20*1,20*0,10*vp		0,288			
	VV		Součet		0,288			
	D	5	Komunikace pozemní				2 865 448,23	
57	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 901,000	39,88	115 691,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564561111					
	VV		"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Sanace zemní pláně - bet. recyklát fr. 0-90 tl. 40 cm"					
	VV		(422,0+690,0+70,0+23,50+4,50+4,50)*2		2 429,000			
	VV		"Hloubková sanace zemní pláně - bet. recyklát fr. 0-90 tl. 40 cm"					
	VV		236,0*2		472,000			
	VV	sa_rec	Mezisoučet		2 901,000			
	VV		Součet		2 901,000			
58	*M*	*5898114R*	*recyklát betonový frakce 0/90*	*t*	*1 276,440*	*239,15*	*305 260,63*	
	PP		recyklát betonový frakce 0/90					
	VV		"viz pol. 564561111"					
	VV		sa_rec*0,20*2,20		1 276,440			
59	K	5648011-R1	Minerální obrusná vrstva fr. 0-5 mm tl 40 mm - zřízení mlatové vrstvy	m2	169,000	107,75	18 209,75	
	PP		Minerální obrusná vrstva fr. 0-5 mm tl 40 mm - zřízení mlatové vrstvy					
	VV		"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"při pokládce je nutné dodržet technologický postup dodavatele (kropení ruční rozprostření a hutnění statickým válcem)"					
	VV		"Konstrukce 7 - středový dělící ostrůvek - mlat" 169,0		169,000			
60	*M*	*5648011-R2*	*Minerální obrusná vrstva fr. 0-5 mm tl 40 mm - dodávka materiálu, včetně dopravy*	*m2*	*169,000*	*519,75*	*87 837,75*	
	PP		Minerální obrusná vrstva fr. 0-5 mm tl 40 mm - dodávka materiálu, včetně dopravy					
	VV		"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"při pokládce je nutné dodržet technologický postup dodavatele (kropení ruční rozprostření a hutnění statickým válcem)"					
	VV		"barvu mlatu zvolí investor"					
	VV		"Konstrukce 7 - středový dělící ostrůvek - mlat" 169,0		169,000			
61	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 934,650	181,01	350 191,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111*					
	VV		"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 1 - účelová komunikace - asfaltobeton - plná konstrukce" 352,0		352,000			
	VV		"Konstrukce 3a - parkovací stání - betonová distanční dlažba 20x20x8, antracitová" 627,0+627,0*1,10		1 316,700			
	VV		"Konstrukce 3b - parkovací stání - betonová distanční dlažba 20x20x8, šedá - PROPUSTNÁ" 52,0*1,30		67,600			
	VV		"Konstrukce 4 - parkovací stání pro invalidy - bet. dl. 20x20x8, bez fazety, šedá" 63,50+63,50*1,10		133,350			
	VV		"Konstrukce 5 - chodník (zesílená konstrukce) - bet. dl. 10x20x8 cm, šedá, s fazetou" 23,50+23,50		47,000			
	VV		"Konstrukce 5 - hmatná bet. dl. 10x20x8 cm, červená" 4,50+4,50		9,000			
	VV		"Konstrukce 5 - hmatový kontrast - bet. dl. 20x20x8 cm, bez fazety, šedá" 4,50+4,50		9,000			
	VV		Součet		1 934,650			
62	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	933,200	313,40	292 464,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111*					
	VV		"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 1 - účelová komunikace - asfaltobeton - plná konstrukce" 352,0*1,20		422,400			
	VV		"Konstrukce 6 - chodník - bet. dl. 10x20x6 cm, šedá, s fazetou" 283,0*1,10		311,300			
	VV		"Konstrukce 6 - hmatná bet. dl. 10x20x6 cm, červená" 13,50		13,500			
	VV		"Konstrukce 6 - hmatový kontrast - bet. dl. 20x20x6 cm, bez fazety, šedá" 17,0		17,000			
	VV		"Konstrukce 7 - středový dělící ostrůvek - mlat" 169,0		169,000			
	VV		Součet		933,200			
63	K	5649321-R1	Dynamická vrstva fr. 0-16 mm tl 60 mm - zřízení mlatové vrstvy	m2	169,000	152,12	25 708,28	
	PP		Dynamická vrstva fr. 0-16 mm tl 60 mm - zřízení mlatové vrstvy					
	VV		"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"při pokládce je nutné dodržet technologický postup dodavatele (kropení ruční rozprostření a hutnění statickým válcem)"					
	VV		"Konstrukce 7 - středový dělící ostrůvek - mlat" 169,0		169,000			
64	*M*	*5649321-R2*	*Dynamická vrstva fr. 0-16 mm tl 60 mm - dodávka materiálu, včetně dopravy*	*m2*	*169,000*	*481,72*	*81 410,68*	
	PP		Dynamická vrstva fr. 0-16 mm tl 60 mm - dodávka materiálu, včetně dopravy					
	VV		"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"při pokládce je nutné dodržet technologický postup dodavatele (kropení ruční rozprostření a hutnění statickým válcem)"					
	VV		"barvu mlatu zvolí investor"					
	VV		"Konstrukce 7 - středový dělící ostrůvek - mlat" 169,0		169,000			
65	K	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	52,000	372,32	19 360,64	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565211111*					
	VV		"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Konstrukce 3b - parkovací stání - betonová distanční dlažba 20x20x8, šedá - PROPUSTNÁ" 52,0		52,000			
66	K	567124112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 150 mm	m2	16,000	578,13	9 250,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567124112*					
	VV		"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Konstrukce 8 - zpomalovací polštář - žk 10x10x10" 16,0		16,000			
67	K	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	484,000	20,92	10 125,28	CS ÚRS 2025 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231109*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"spojovací postřik PS-CP 0,30 - 0,60 kg / m2"					
	VV		"Konstrukce 1 - účelová komunikace - asfaltobeton - plná konstrukce" 352,0		352,000			
	VV		"Konstrukce 2 - místní komunikace - asfaltobeton - obnova" 66,0+66,0		132,000			
	VV		Součet		484,000			
68	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	418,000	383,65	160 365,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144121*					
	VV		"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ACO 11"					
	VV		"Konstrukce 1 - účelová komunikace - asfaltobeton - plná konstrukce" 352,0		352,000			
	VV		"Konstrukce 2 - místní komunikace - asfaltobeton - obnova" 66,0		66,000			
	VV		Součet		418,000			
69	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	418,000	587,65	245 637,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577165122*					
	VV		"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ACL 16+"					
	VV		"Konstrukce 1 - účelová komunikace - asfaltobeton - plná konstrukce" 352,0		352,000			
	VV		"Konstrukce 2 - místní komunikace - asfaltobeton - obnova" 66,0		66,000			
	VV		Součet		418,000			
70	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	16,000	1 085,51	17 368,16	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591241111*					
	VV		"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ložní vrstva z polosuché betonové směsi (malty) MC10 tl. 50 mm"					
	VV		"zaspárování žulové kostky do poloviny výšky drtí fr. 4-8 mm"					
	VV		"zahutnění konstrukce lištou"					
	VV		"Konstrukce 8 - zpomalovací polštář - žk 10x10x10" 16,0		16,000			
71	*M*	*58381007*	*kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10*	*m2*	*16,160*	*735,25*	*11 881,64*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 591241111 + ztratné 1%"					
	VV		16,0*1,01		16,160			
72	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	338,500	461,21	156 119,59	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211113*					
	VV		"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 6 - chodník - bet. dl. 10x20x6 cm, šedá, s fazetou" 283,0		283,000			
	VV		"Konstrukce 6 - hmatná bet. dl. 10x20x6 cm, červená" 13,50		13,500			
	VV		"Konstrukce 6 - hmatový kontrast - bet. dl. 20x20x6 cm, bez fazety, šedá" 17,0		17,000			
	VV		"Předláždění stávající betonovou dlažbou 10x20x6" 25,0		25,000			
	VV		Součet		338,500			
73	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*288,660*	*324,53*	*93 678,83*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596211113 + ztratné 2%"					
	VV		"šedá, s fazetou" 283,0*1,02		288,660			
74	*M*	*59245006*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná*	*m2*	*13,905*	*646,52*	*8 989,86*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		"viz pol. 596211113 + ztratné 3%"					
	VV		"červená" 13,50*1,03		13,905			
75	*M*	*59245021*	*dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*17,000*	*324,53*	*5 517,01*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596211113 + ztratné 3%"					
	VV		"šedá, bez fazety" 17,0		17,000			
76	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	96,000	461,21	44 276,16	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212211*					
	VV		"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 4 - parkovací stání pro invalidy - bet. dl. 20x20x8, bez fazety, šedá" 63,50		63,500			
	VV		"Konstrukce 5 - chodník (zesílená konstrukce) - bet. dl. 10x20x8 cm, šedá, s fazetou" 23,50		23,500			
	VV		"Konstrukce 5 - hmatná bet. dl. 10x20x8 cm, červená" 4,50		4,500			
	VV		"Konstrukce 5 - hmatový kontrast - bet. dl. 20x20x8 cm, bez fazety, šedá" 4,50		4,500			
	VV		Součet		96,000			
77	*M*	*59245030*	*dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*70,040*	*363,82*	*25 481,95*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212211 + ztratné 3%"					
	VV		"šedá, bez fazety" (63,50+4,50)*1,03		70,040			
78	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*24,205*	*363,82*	*8 806,26*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212211 + ztratné 3%"					
	VV		"šedá, s fazetou" 23,50*1,03		24,205			
79	*M*	*59245226*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná*	*m2*	*4,635*	*697,22*	*3 231,61*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		"viz pol. 596212211 + ztratné 3%"					
	VV		"červená" 4,50*1,03		4,635			
80	K	596412115	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	679,000	385,88	262 012,52	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596412115*					
	VV		"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 3a - parkovací stání - betonová distanční dlažba 20x20x8, antracitová" 627,0		627,000			
	VV		"Konstrukce 3b - parkovací stání - betonová distanční dlažba 20x20x8, šedá - PROPUSTNÁ" 52,0		52,000			
	VV		Součet		679,000			
81	*M*	*59245035*	*dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*53,560*	*589,47*	*31 572,01*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596412115 + ztratné 3%"					
	VV		"šedá" 52,0*1,03		53,560			
82	*M*	*59245036*	*dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm barevná*	*m2*	*633,270*	*741,59*	*469 626,70*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm barevná					
	VV		"viz pol. 596412115 + ztratné 1%"					
	VV		"antracitová" 627,0*1,01		633,270			
83	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	16,000	335,73	5 371,68	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/599632111*					
	VV		"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"zalití spár betonovou směsí C 30/37 X0 S3 (plnivo frakce do 4 nebo 8 mm)"					
	VV		"po zavadnutí pokropit vodou a očistit koštětem s tvrdým vlasem a ponechat zrát"					
	VV		"Konstrukce 8 - zpomalovací polštář - žk 10x10x10" 16,0		16,000			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				137 671,52	
84	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	19,000	198,88	3 778,72	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313121*					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Přípojka - PVC DN 150" 14,0		14,000			
	VV		"Přípojka PVC DN 150 od šachty " 5,0		5,000			
	VV	po	Součet		19,000			
85	*M*	*28611210*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN8*	*m*	*19,285*	*266,21*	*5 133,86*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN8					
	VV		"viz pol. 871313121 + ztratné 1,5%"					
	VV		po*1,015		19,285			
86	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,294	2 763,89	812,58	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/890411851*					
	VV		"Odstranění UV"					
	VV		(3,14*0,250*0,250*1,50)*1		0,294			
87	K	894812331-R	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm, včetně vyvrtání otvorů pro průsak vody	kus	1,000	3 341,20	3 341,20	
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm, včetně vyvrtání otvorů pro průsak vody					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + C.3 Koordinační situační výkres"					
	VV		"Perforovaná plastová šachta DN 600"					
	VV		1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	151,97	151,97	CS ÚRS 2025 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812339					
89	K	894812357-R	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení C250 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	9 195,16	9 195,16	
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení C250 s teleskopickým adaptérem					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + C.3 Koordinační situační výkres"					
	VV		"Perforovaná plastová šachta DN 600"					
	VV		1,0		1,000			
90	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	2,000	912,73	1 825,46	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941301					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Uliční vpusť s litinovou mříží 500x500 (UV1, UV2)" 2,0		2,000			
	VV	vp	Součet		2,000			
91	*M*	*5922449R*	*vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/330x50mm*	*kus*	*2,020*	*532,43*	*1 075,51*	
	PP		vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/330x50mm					
	VV		vp*1,01		2,020			
92	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	2,000	354,83	709,66	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941312					
	VV		vp		2,000			
93	*M*	*59223864*	*prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm*	*kus*	*2,020*	*354,95*	*717,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
	VV		vp*1,01		2,020			
94	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	2,000	912,73	1 825,46	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941314					
	VV		vp		2,000			
95	*M*	*59223858*	*skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x570x50mm*	*kus*	*2,020*	*405,66*	*819,43*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x570x50mm					
	VV		vp*1,01		2,020			
96	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	469,53	939,06	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899102211					
	VV		"viz C.3 Koordinační situační výkres"					
	VV		"bude nahrazeno novým poklopem"					
	VV		2,0		2,000			
97	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	5 609,65	11 219,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112					
	VV		"viz C.3 Koordinační situační výkres"					
	VV		"Litinový poklop - D400, DN 600"					
	VV		2,0		2,000			
98	*M*	*55241406*	*poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním*	*kus*	*2,000*	*4 411,52*	*8 823,04*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním					
	VV		"viz pol. 899104112"					
	VV		2,0		2,000			
99	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg	kus	3,000	612,37	1 837,11	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104211					
	VV		"Odstranění litinového čtvrercového poklopu 50x50 cm"					
	VV		3,0		3,000			
100	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	5,000	10 822,71	54 113,55	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899132121					
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - kanalizace"					
	VV		"bude použit stávající poklop"					
	VV		5,0		5,000			
101	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	3,000	4 078,11	12 234,33	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899132212					
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - vodovod"					
	VV		"bude použit stávající poklop"					
	VV		3,0		3,000			
102	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	4 791,83	9 583,66	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899204112					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Uliční vpusť s litinovou mříží 500x500 (UV1, UV2)" 2,0		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	*M*	*59223871*	*koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm*	*kus*	*2,000*	*862,02*	*1 724,04*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
	VV		vp		2,000			
104	*M*	*59224481*	*mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun*	*kus*	*2,000*	*3 777,68*	*7 555,36*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun					
	VV		vp		2,000			
105	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	14,000	18,29	256,06	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113*					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Přípojka - PVC DN 150" 14,0		14,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 380 527,46	
106	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	1,000	980,49	980,49	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/912111112*					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Parkovací sloupek sklopný" 1,0		1,000			
107	*M*	*74910167*	*sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm Zn základní zámek trojhran*	*kus*	*1,000*	*3 663,59*	*3 663,59*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm Zn základní zámek trojhran					
	VV		"viz pol. 912111112" 1,0		1,000			
108	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	4,000	743,56	2 974,24	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/912211111*					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"směrové sloupky červené kulaté (Z11g)"					
	VV		4,0		4,000			
109	*M*	*40445158R*	*sloupek směrový silniční plastový 1,2m kulatý*	*kus*	*4,000*	*251,00*	*1 004,00*	
	PP		sloupek směrový silniční plastový 1,2m kulatý					
	VV		"viz pol. 912211111"					
	VV		"směrové sloupky červené kulaté (Z11g)"					
	VV		4,0		4,000			
110	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	1 093,17	3 279,51	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914111111*					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"SDZ - B2 + ocelový sloupek + výložník" 1,0		1,000			
	VV		"SDZ - IP12+O1 + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		Součet		3,000			
111	*M*	*40445620*	*zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm*	*kus*	*1,000*	*1 077,53*	*1 077,53*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"SDZ - B2 + ocelový sloupek + výložník" 1,0		1,000			
112	*M*	*40445625*	*informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm*	*kus*	*2,000*	*1 077,53*	*2 155,06*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"SDZ - IP12+O1 + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
113	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	474,99	474,99	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914111112*					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"SDZ - IP4b (na sloupu VO)" 1,0		1,000			
114	*M*	*40445622*	*informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm*	*kus*	*1,000*	*1 584,60*	*1 584,60*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm					
	VV		"viz pol. 914111112"					
	VV		"SDZ - IP4b (na sloupu VO)" 1,0		1,000			
115	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	2 042,46	6 127,38	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511112*					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"SDZ - B2 + ocelový sloupek + výložník" 1,0		1,000			
	VV		"SDZ - IP12+O1 + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		Součet		3,000			
116	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*3,000*	*1 077,53*	*3 232,59*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"viz pol. 914511112" 3,0		3,000			
117	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	1,000	136,91	136,91	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914531111*					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"SDZ - B2 + ocelový sloupek + výložník" 1,0		1,000			
118	*M*	*4044522R*	*výložník pro dopravní značky D 60 mm*	*kus*	*1,000*	*1 077,53*	*1 077,53*	
	PP		výložník pro dopravní značky D 60 mm					
	VV		"viz pol. 914531111" 1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	260,000	10,95	2 847,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915111112					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"V10b - nátěr bílou barvou + reflexní úprava" 16*5,0		80,000			
	VV		"V10c - nátěr bílou barvou + reflexní úprava" 180,0		180,000			
	VV		Součet		260,000			
120	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	2,400	122,12	293,09	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915131112					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"V10f - invalida - nátěr bílou barvou" (0,80*1,0)*3		2,400			
121	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	260,000	15,85	4 121,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915611111					
	VV		"viz pol. 915111112" 260,0		260,000			
122	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,400	38,70	92,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915621111					
	VV		"viz pol. 915131112" 2,40		2,400			
123	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	257,500	417,51	107 508,83	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916111122					
	VV		"viz H - Situace navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		257,50		257,500			
124	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	257,500	418,61	107 792,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916111123					
	VV		"viz H - Situace navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		257,50		257,500			
125	*M*	*58381007*	*kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10*	*m2*	*52,015*	*735,25*	*38 244,03*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 916111122 + 916111123 + ztratné 1%"					
	VV		(257,50*0,10*1,01)*2		52,015			
126	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	295,500	452,76	133 790,58	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
	VV		"viz H - Situace navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		216,50		216,500			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		57,0		57,000			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		5,0		5,000			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		5,0		5,000			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/78, R=0,5 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		3,0		3,000			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/78, R=1 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		9,0		9,000			
	VV		Součet		295,500			
127	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*218,665*	*162,26*	*35 480,58*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztratné 1%"					
	VV		216,50*1,01		218,665			
128	*M*	*59217029*	*obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*57,570*	*133,11*	*7 663,14*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztratné 1%"					
	VV		57,0*1,01		57,570			
129	*M*	*59217030*	*obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*10,100*	*427,21*	*4 314,82*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztratné 1%"					
	VV		(5,0+5,0)*1,01		10,100			
130	*M*	*59217035*	*obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm*	*m*	*12,000*	*684,55*	*8 214,60*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztratné 1%"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/78, R=0,5 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		3,0		3,000			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/78, R=1 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		9,0		9,000			
	VV		Součet		12,000			
131	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	262,000	401,15	105 101,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213*					
	VV		"viz H - Situace navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		262,0		262,000			
132	*M*	*59217019*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm*	*m*	*264,620*	*133,11*	*35 223,57*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
	VV		"viz pol. 916231213 + ztratné 1%"					
	VV		262,0*1,01		264,620			
133	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	20,353	3 820,38	77 756,19	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916991121*					
	VV		"viz H - Situace navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		257,50*0,30*0,10		7,725			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		216,50*0,250*0,10		5,413			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		57,0*0,250*0,10		1,425			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		5,0*0,250*0,10		0,125			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		5,0*0,250*0,10		0,125			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/78, R=0,5 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		3,0*0,250*0,10		0,075			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/78, R=1 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		9,0*0,250*0,10		0,225			
	VV		"Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		262,0*0,20*0,10		5,240			
	VV		Součet		20,353			
134	K	919724122	Drenážní geosyntetikum oboustranně laminované geotextilií	m2	25,000	239,21	5 980,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií oboustranně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919724122*					
	VV		"viz 101.4a Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		25,0		25,000			
135	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 214,500	47,49	57 676,61	CS ÚRS 2025 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122*					
	VV		"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN"					
	VV		422,0+690,0+70,0+23,50+4,50+4,50		1 214,500			
136	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	95,000	76,13	7 232,35	CS ÚRS 2025 02
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211*					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou zálivkou"					
	VV		95,0		95,000			
137	K	919791023	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a volně položeným rámem plochy přes 1 m2	kus	6,000	502,00	3 012,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou výplní (mříží) s volným položením ocelového rámu, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919791023*					
	VV		"viz 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"stromová mříž - ocelová, 160x160 cm, kotvená do bet. patek"					
	VV		Nosný rám: Svařenec z L profilů 50×50×5 mm a výpalků z ocelového plechu tloušťky 5 mm.					
	VV		Rošt: Svařenec z L profilů 40×20×3 mm, obdélníkových profilů 40×5 mm a výpalků z ocelového plechu tloušťky 5 mm.					
	VV		6,0		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	*M*	*7491019-R*	*mříže ocelová ke stromům s rámem 1600 x 1600 mm*	*kus*	*6,000*	*27 191,71*	*163 150,26*	
	PP		mříže ocelová ke stromům s rámem 1600 x 1600 mm					
	VV		Ochranná mříž ke stromu, čtvercový půdorys s hranou 1600 mm					
	VV		Ocelová konstrukce z pásové a ohýbané oceli. Velikost mezery mezi jednotlivými lamelami je 15 mm.					
	VV		Navrženo pro zatížení automobilem do 2t.					
	VV		Povrchová úprava: Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku.					
	VV		Nosný rám: Svařenec z L profilů 50×50×5 mm a výpalků z ocelového plechu tloušťky 5 mm.					
	VV		Rošt: Svařenec z L profilů 40×20×3 mm, obdélníkových profilů 40×5 mm a výpalků z ocelového plechu tloušťky 5 mm.					
	VV		Barevnost: dodáváno v barvě zinkové povrchové úpravy.					
	VV		Kotvení: Rám je kotven do dlažby na betonový základ pomocí závitových tyčí M8, rošt je volně položen a sešroubován.					
	VV		Hmotnost: 130,5 kg.					
	VV		6,0		6,000			
139	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	1 815,32	1 815,32	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/936104211*					
	VV		"Posun plastového odpadkového koše"					
	VV		1,0		1,000			
140	K	9361051-R	Přesun poštovní schránky - demontáž, uložení, montáž včetně nového betonového základu	kus	1,000	3 169,20	3 169,20	
	PP		Přesun poštovní schránky - demontáž, uložení, montáž včetně nového betonového základu					
141	K	936174-R1	Montáž stojanu na kola	kus	3,000	823,99	2 471,97	
	PP		Montáž stojanu na kola					
	VV		"viz TZ + 101.4b Příčný řez chodníkem + detail stojanu na kola "					
	VV		"Ukotvení bude provedeno v základové patce 400 x 400mm pomocí chemických kotev M12x165					
	VV		"a betonáž do úrovně terénu betonem C20/25					
	VV		"Kotvící patky v horní části nutno ukončit tak, aby je bylo možné předláždit stávající dlažbou					
	VV		3,0		3,000			
142	*M*	*541-R1*	*stojan na kola*	*kus*	*3,000*	*5 704,55*	*17 113,65*	
	PP		stojan na kola					
	VV		"viz TZ + 101.4b Příčný řez chodníkem + detail stojanu na kola "					
	VV		"Stojan na kola je vyroben z ocelového tenkostěnného uzavřeného profilu 50x20"					
	VV		"Povrchová úprava stojanu: galvanický pozink a vypalovací práškový lak (komaxit) v odstínu RAL (výběr dle investora)					
	VV		3,0		3,000			
143	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	48,395	8 654,69	418 843,72	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961055111*					
	VV		"Odstranění betonu vč. betonové šachty"					
	VV		43m2x1m+(9,5m2+1,8m2)x0,15(poklop šachty)+(2,8m2+0,9m2)x1(stěny šachty)					
	VV		43,0*1,0		43,000			
	VV		(9,50+1,80)*0,150		1,695			
	VV		(2,80+0,90)*1,0		3,700			
	VV		Součet		48,395			
144	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000	1 042,02	1 042,02	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966001311*					
	VV		"Posun plastového odpadkového koše"					
	VV		1,0		1,000			
145	K	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	1,000	1 369,09	1 369,09	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966001411*					
	VV		"stávající stojan na kola"					
	VV		1,0		1,000			
146	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	526,19	526,19	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966006132*					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Odstranění DZ vč. sloupku" 1,0		1,000			
147	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	456,36	912,72	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966006211*					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Odstranění DZ vč. sloupku" 1,0		1,000			
	VV		"Odstranění dodatkových tabulek" 1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				164 538,77	
148	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	365,651	75,08	27 453,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551*					
	VV		"odvoz na skládku"					
	VV		"viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 168,0*0,255		42,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz pol. 113154542 - frézování asfaltu tl. 40 mm" 550,0*0,092		50,600			
	VV		"viz pol. 113154543 - frézování asfaltu tl. 50 mm" 550,0*0,115		63,250			
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 328,0*0,205		67,240			
	VV		"viz pol. 113203111 - vytrhání obrub z kostek" 216,0*0,115		24,840			
	VV		"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa dílů" 0,294*1,920		0,564			
	VV		"viz pol. 961055111 - bourání ŽB" 48,395*2,40		116,148			
	VV		"viz pol. 966001311 - betonová patka koše" 1,0*0,087		0,087			
	VV		"viz pol. 966006132 - betonová patka DZ" 1,0*0,082		0,082			
	VV	suť	Mezisoučet		365,651			
	VV		Součet		365,651			
149	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 290,859	8,66	28 498,84	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559					
	VV		"vzdálenost skládky 10 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" suť*(10-1)		3 290,859			
150	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	110,249	228,18	25 156,62	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861					
	VV		"viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 168,0*0,255		42,840			
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 328,0*0,205		67,240			
	VV		"viz pol. 966001311 - betonová patka koše" 1,0*0,087		0,087			
	VV		"viz pol. 966006132 - betonová patka DZ" 1,0*0,082		0,082			
	VV		Součet		110,249			
151	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	116,712	443,69	51 783,95	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221625					
	VV		"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa dílů" 0,294*1,920		0,564			
	VV		"viz pol. 961055111 - bourání ŽB" 48,395*2,40		116,148			
	VV		Součet		116,712			
152	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,840	228,18	5 667,99	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873					
	VV		"viz pol. 113203111 - vytrhání obrub z kostek" 216,0*0,115		24,840			
153	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	113,850	228,18	25 978,29	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875					
	VV		"viz pol. 113154542 - frézování asfaltu tl. 40 mm" 550,0*0,092		50,600			
	VV		"viz pol. 113154543 - frézování asfaltu tl. 50 mm" 550,0*0,115		63,250			
	VV		Součet		113,850			
	D	998	Přesun hmot				239 339,10	
154	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 841,070	130,00	239 339,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011					
	D	M	Práce a dodávky M				42 620,61	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				42 620,61	
155	K	460161422	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	21,100	697,22	14 711,34	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161422					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + C.3 Koordinační situační výkres"					
	VV		"Chranička CETIN PE 110 mm + rezervní chránička"					
	VV		21,10		21,100			
156	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	8,229	107,75	886,67	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460341113					
	VV		"výkop rýhy"					
	VV		21,10*0,650*0,60		8,229			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	odv2	Součet		8,229			
157	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	74,061	31,69	2 346,99	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460341121					
	VV		"vzdálenost skládky 10 km"					
	VV		odv2*(10-1)		74,061			
158	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,423	228,18	2 378,32	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460361121					
	VV		odv2*1,90*(2/3)		10,423			
159	K	460361121-R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	5,212	228,18	1 189,27	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
	VV		odv2*1,90*(1/3)		5,212			
160	K	460431432	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	21,100	120,43	2 541,07	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431432					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + C.3 Koordinační situační výkres"					
	VV		"Chranička CETIN PE 110 mm + rezervní chránička"					
	VV		21,10		21,100			
161	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*14,058*	*431,01*	*6 059,14*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		"viz pol. 460431672"					
	VV		(21,10*0,650*0,50)*2,05		14,058			
162	K	460520-R1	Montáž trubek ochranných plastových půlených do 160 mm uložených do rýhy	m	21,100	57,05	1 203,76	
	PP		Montáž trubek ochranných plastových půlených do 160 mm uložených do rýhy					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + C.3 Koordinační situační výkres"					
	VV		"Rezervní chranička CETIN PE 110 mm "					
	VV		21,10		21,100			
163	*M*	*345713-R2*	*trubka elektroinstalační půlená HDPE 160/110 mm*	*m*	*21,100*	*86,20*	*1 818,82*	
	PP		trubka elektroinstalační půlená HDPE 160/110 mm					
	VV		"viz pol. 460520-R1" 21,10		21,100			
164	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	21,100	228,18	4 814,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661113					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + C.3 Koordinační situační výkres"					
	VV		"Chranička CETIN PE 110 mm + rezervní chránička"					
	VV		21,10		21,100			
165	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	42,200	12,68	535,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671112					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + C.3 Koordinační situační výkres"					
	VV		"Chranička CETIN PE 110 mm + rezervní chránička"					
	VV		21,10*2		42,200			
166	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	21,100	63,38	1 337,32	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791214					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + C.3 Koordinační situační výkres"					
	VV		"Chranička CETIN PE 110 mm"					
	VV		21,10		21,100			
167	*M*	*34571355*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm*	*m*	*21,100*	*68,45*	*1 444,30*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm					
	VV		"viz pol. 460791214"					
	VV		21,10		21,100			
168	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	14,090	96,09	1 353,91	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981111					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Parkovací stání ul. Albrechtova
Objekt:
2 - SO 401 - Přeložka vedení NN

Místo:	Horka nad Moravou	Datum:	4. 8. 2025
Zadavatel:	Obec Horka nad Moravou, náměstí Osvobození 16/46,	Projektant:	Ing. Linda Smítalová - Atelis
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	21-M	Elektromontáže				0,00	
1	K	R401001	SO 401 - Přeložka vedení NN - mimo zadávací řízení, řeší správce zařízení	Kč	1,000		0,00	
	PP		SO 401 - Přeložka vedení NN - mimo zadávací řízení, řeší správce zařízení					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Parkovací stání ul. Albrechtova
Objekt:
3 - SO 402 - Veřejné osvětlení

Místo:	Horka nad Moravou	Datum:	4. 8. 2025
Zadavatel:	Obec Horka nad Moravou, náměstí Osvobození 16/46,	Projektant:	Ing. Linda Smítalová - Atelis
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**928 744,26**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 007,33	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 007,33	
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000	5 007,33	5 007,33	CS ÚRS 2025 02
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/945412112					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				340 101,44	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				323 563,31	
2	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	34,000	81,00	2 754,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110301					
3	*M*	*R_1001.11*	*Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům*	*m*	*34,000*	*36,38*	*1 236,92*	
	PP		Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům					
4	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	178,000	91,91	16 359,98	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110302					
5	*M*	*R_1002.12*	*Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník*	*m*	*178,000*	*40,57*	*7 221,46*	
	PP		Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník					
6	K	741110363	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitu D přes 95 do 115 mm pevně	m	32,000	390,45	12 494,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových bez závitu, uložených pevně, Ø přes 95 do 115 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110363					
7	*M*	*R_1002_26_15*	*Chránička zaklapávací, 110- křižování s jinými inž sítěmi*	*m*	*32,000*	*649,05*	*20 769,60*	
	PP		Chránička zaklapávací, 110- křižování s jinými inž sítěmi					
8	*M*	*R_1002_26*	*Trubka plastová, dvouplášťová pr90/110-pod komunikacii a vjezdy*	*m*	*22,000*	*51,72*	*1 137,84*	
	PP		Trubka plastová, dvouplášťová pr90/110-pod komunikacii a vjezdy					
9	*M*	*R_1002_26_001*	*Trubka plastová, dvouplášťová pr150-pro přípojku NN el.nabíječky pro elektroauta*	*m*	*96,000*	*159,36*	*15 298,56*	
	PP		Trubka plastová, dvouplášťová pr150-pro přípojku NN el.nabíječky pro elektroauta					
10	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	312,000	51,59	16 096,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122223					
11	*M*	*34111080*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2*	*m*	*312,000*	*251,00*	*78 312,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *CYKY, průměr kabelu 18,6mm*					
12	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	44,000	34,86	1 533,84	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122231					
13	*M*	*34111090*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2*	*m*	*44,000*	*34,10*	*1 500,40*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *CYKY, průměr kabelu 10,1mm*					
14	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení štítkem	kus	17,000	17,75	301,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741128002					
15	*M*	*R_1003*	*kabelovy stitek*	*kus*	*17,000*	*4,15*	*70,55*	
	PP		kabelovy stitek					
16	*M*	*R_1013*	*Koncovka pro kabely (4-35mm2)*	*kus*	*17,000*	*281,63*	*4 787,71*	
	PP		Koncovka pro kabely (4-35mm2)					
17	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	5,000	252,27	1 261,35	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741132145					
18	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2	kus	17,000	490,59	8 340,03	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x0,5 až 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741132424					
19	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor se zapojením vodičů	kus	8,000	950,76	7 606,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372152					
20	*M*	*R_249_342_10*	*A - Led svítidlo 28W na 8m stožárech, dle výpočtu osvětlení*	*kus*	*3,000*	*10 141,43*	*30 424,29*	
	PP		A - Led svítidlo 28W na 8m stožárech, dle výpočtu osvětlení					
21	*M*	*R_249_342_20*	*B - Led svítidlo 28W na 8m stožárech, dle výpočtu osvětlení*	*kus*	*3,000*	*10 141,43*	*30 424,29*	
	PP		B - Led svítidlo 28W na 8m stožárech, dle výpočtu osvětlení					
22	*M*	*R_1014*	*poplatek za likvidaci svítidla*	*kus*	*6,000*	*44,37*	*266,22*	
	PP		poplatek za likvidaci svítidla					
23	*M*	*R_1015*	*poplatek za likvidaci světelného zdroje*	*kus*	*6,000*	*10,14*	*60,84*	
	PP		poplatek za likvidaci světelného zdroje					
24	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	218,000	89,37	19 482,66	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410021					
25	*M*	*35442062*	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	*kg*	*207,100*	*58,95*	*12 208,55*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		pás zemnící 30x4mm FeZn					
26	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	10,000	78,47	784,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410041					
27	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*7,000*	*70,10*	*490,70*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		drát D 10mm FeZn					
28	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	10,000	161,00	1 610,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420021					
29	*M*	*R_1008*	*Svorka SR03*	*kus*	*10,000*	*36,76*	*367,60*	
	PP		Svorka SR03					
30	K	741820013	Měření zemnící síť dl pásku přes 200 do 500 m	kus	1,000	9 532,94	9 532,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741820013					
31	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	6 883,50	6 883,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741820102					
32	K	R_200.0101	Demontáž stávajícího VO	kpl	1,000	13 944,47	13 944,47	
	PP		Demontáž stávajícího VO					
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				16 538,13	
33	K	RK-010.1	Podružný materiál	kus	1,000	9 128,55	9 128,55	
	PP		Podružný materiál					
34	K	RK-011.1	Prořez	kus	1,000	7 409,58	7 409,58	
	PP		Prořez					
	D	M	Práce a dodávky M				557 863,47	
	D	21-M	Elektromontáže				101 419,36	
35	K	210191514	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 1, ER 1.0 a 1.1 bez zapojení vodičů	kus	1,000	3 093,14	3 093,14	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích, typ [SR 1, ER 1.0 a 1.1]					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210191514					
36	K	210191519	Montáž konstrukce do základu pro uchycení skříní nebo pilířů bez zapojení vodičů	kus	1,000	238,32	238,32	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři ostatní konstrukce do základu pro uchycení skříní nebo pilířů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210191519					
37	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000	1 159,93	2 319,86	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204002					
38	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	4 132,63	12 397,89	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204011					
39	*M*	*R_105_6332*	*Silniční stožár typu - 8m, min. v zemi 1,2m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976, dle výkresové dokumentace*	*kus*	*3,000*	*18 381,34*	*55 144,02*	
	PP		Silniční stožár typu - 8m, min. v zemi 1,2m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976, dle výkresové dokumentace					
40	*M*	*R_10_121.1.2*	*Dvojvýložník 1500mm,180st, žárově zinkovaný,*	*kus*	*3,000*	*3 787,82*	*11 363,46*	
	PP		Dvojvýložník 1500mm,180st, žárově zinkovaný,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	210204113	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných nástěnných hmotnosti přes 70 kg	kus	3,000	3 131,17	9 393,51	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž výložníků osvětlení dvouramenných nástěnných, hmotnosti přes 70 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204113					
42	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	943,15	2 829,45	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204201					
43	*M*	*R_1006.1*	*Svorkovnice SR 951 Uni 20*	*kus*	*3,000*	*557,78*	*1 673,34*	
	PP		Svorkovnice SR 951 Uni 20					
44	*M*	*R_1007*	*Elektrovýzbroj stožáru*	*kus*	*3,000*	*988,79*	*2 966,37*	
	PP		Elektrovýzbroj stožáru					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				456 444,11	
45	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,218	2 370,56	516,78	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460010024					
46	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,218	2 712,83	591,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460010025					
47	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	4,900	90,51	443,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460030011					
48	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy při elektromontážích	m2	4,900	7,99	39,15	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460030015					
49	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	2,000	4 817,18	9 634,36	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460080013					
50	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,300	1 571,92	471,58	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460131113					
51	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	77,000	351,15	27 038,55	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161142					
52	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	101,000	481,72	48 653,72	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161172					
53	K	460161282	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	33,000	903,85	29 827,05	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161282					
54	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	7,000	1 205,56	8 438,92	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161312					
55	K	460241111	Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	3,000	837,94	2 513,82	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460241111					
56	*M*	*R_102_15*	*Pojistková skříň v pilíři SS100*	*kus*	*1,000*	*12 904,97*	*12 904,97*	
	PP		Pojistková skříň v pilíři SS100					
57	*M*	*R_102_16*	*Sestava - pilíř - (RE1)elektroměrová skříň pro dvoutarif + prázdná skříň (REL)*	*kus*	*1,000*	*22 691,45*	*22 691,45*	
	PP		Sestava - pilíř - (RE1)elektroměrová skříň pro dvoutarif + prázdná skříň (REL)					
58	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	16,000	190,15	3 042,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460242211					
59	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	5,000	55,27	276,35	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460242221					
60	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	30,750	158,46	4 872,65	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460341113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	307,500	33,21	10 212,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460341121					
62	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	38,950	446,22	17 380,27	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460361121					
	VV		30,750*1,90*(2/3)		38,950			
63	K	460361121-R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	19,475	1 267,68	24 688,07	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
	VV		30,750*1,90*(1/3)		19,475			
64	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*18,000*	*428,48*	*7 712,64*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		štěrkopísek netříděný					
65	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	77,000	78,60	6 052,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431152					
66	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	101,000	125,12	12 637,12	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431182					
67	K	460431292	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	33,000	201,56	6 651,48	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431292					
68	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	7,000	268,75	1 881,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431332					
69	K	460510075	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m	40,000	571,72	22 868,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460510075					
70	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	4,900	23,45	114,91	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460581121					
71	*M*	*00572100*	*osivo jetelotráva intenzivní víceletá*	*kg*	*1,000*	*143,25*	*143,25*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
72	K	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	1,520	550,17	836,26	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460641411					
73	K	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	1,520	124,87	189,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460641412					
74	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	178,000	166,07	29 560,46	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661511					
75	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	218,000	22,56	4 918,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671112					
76	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	178,000	143,25	25 498,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460742121					
77	K	460871153	Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2	10,500	362,56	3 806,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460871153					
78	K	460881313	Kryt vozovky a chodníku z litého asfaltu při elektromontážích tl do 5 cm	m2	10,500	888,64	9 330,72	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kryt vozovek a chodníků z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460881313					
79	K	468011122	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 20 cm	m2	10,500	375,23	3 939,92	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468011122					
80	K	468041121	Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl do 5 cm	m	14,000	113,46	1 588,44	CS ÚRS 2025 02
	PP		Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky do 5 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468041121					
81	K	469972112	Odvoz suti při elektromontážích do 1 km	t	3,045	292,83	891,67	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním suti do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469972112					
	P		*Poznámka k položce:* *Demontovaný materiál základů stožárů*					
82	K	469972122	Příplatek k odvozu suti při elektromontážích za každý další 1 km	t	27,405	22,44	614,97	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním suti Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469972122					
	P		*Poznámka k položce:* *10km*					
	VV		3,045*(10-1)		27,405			
83	K	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,045	3 093,14	9 418,61	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469973111					
84	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	73,819	366,36	27 044,33	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981111					
85	K	R_460122	Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	5,000	6 972,23	34 861,15	
	PP		Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra					
86	K	R460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	5,000	4 329,12	21 645,60	
	PP		Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				19 522,36	
87	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost s investorem	hod	2,000	887,38	1 774,76	
	PP		Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost s investorem					
88	K	RK-013.1	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	10,000	887,38	8 873,80	
	PP		Práce nespecifikované - dokončovací					
89	K	RK-012	Revize	hod	10,000	887,38	8 873,80	
	PP		Revize					
	D	Ostatní	Ostatní				6 249,66	
	D	N	Náklady				6 249,66	
90	K	N-001	Mimostaveništní doprava dodávek	Kč	1,000	1 281,62	1 281,62	
	PP		Mimostaveništní doprava dodávek					
91	K	N-002	Přesun dodávek	Kč	1,000	356,22	356,22	
	PP		Přesun dodávek					
92	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000	4 611,82	4 611,82	
	PP		Podíl přidružených výkonů PPV					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Parkovací stání ul. Albrechtova
Objekt:
4 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Horka nad Moravou	Datum:	4. 8. 2025
Zadavatel:	Obec Horka nad Moravou, náměstí Osvobození 16/46,	Projektant:	Ing. Linda Smítalová - Atelis
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**338 997,72**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				338 997,72	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				98 878,93	
1	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	Kč	1,000	25 353,57	25 353,57	CS ÚRS 2025 02
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012203000					
	VV		"vytýčení inženýrských sítí, včetně aktualizace vyjádření správců"					
	VV		1,0		1,000			
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	Kč	1,000	25 353,57	25 353,57	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zeměměřičské práce při provádění stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012303000					
3	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	Kč	1,000	25 353,57	25 353,57	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zeměměřičské práce po výstavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012403000					
	VV		"zaměření skutečného provedení stavby" 1,0		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	19 015,18	19 015,18	CS ÚRS 2025 02
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000					
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započetím prací	Kč	1,000	1 901,52	1 901,52	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pasportizace objektu před započetím prací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013274000					
	VV		1,0		1,000			
6	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	Kč	1,000	1 901,52	1 901,52	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pasportizace objektu po provedení prací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013284000					
	VV		1,0		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				63 383,94	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	63 383,94	63 383,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				38 030,36	
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	38 030,36	38 030,36	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				138 704,49	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	12 676,79	12 676,79	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/045002000					
10	K	R-001	Přechodné a provizorní dopravní zařízení	Kč	1,000	126 027,70	126 027,70	
	PP		Přechodné a provizorní dopravní zařízení					
	VV		"po dobu výstavby"					
	VV		1,0		1,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: 2022034
Stavba: **Parkovací stání ul. Albrechtova**

Datum: 4. 8. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
1	**SO 101 - Zpevněné dopravní plochy**		
dren	**drenáž**		**44,000**
	"viz 101.4a Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Drenáž - PE DN 150, profilovaná, děrovaná SN 8"		0,000
	44,0		44,000
dren	Součet		44,000
Použití figury:			
212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	44,000
211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	4,400
211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	66,000
212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	0,880
hr	**hloubení rýh**		**10,450**
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Výkop pro přípojky"		0,000
	0,550*1,0*po		10,450
hr	Součet		10,450
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,450
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 487,450
hš	**hloubení šachet**		**2,000**
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Výkop pro uliční vpusti"		0,000
	2*1,0		2,000
hš	Součet		2,000
Použití figury:			
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 487,450
ob	**obsyp**		**5,225**
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"obsyp přípojky PVC DN 150 štěrkopískem fr. 0-8 mm"		0,000
	0,550*0,50*po		5,225
ob	Součet		5,225
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,225
58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	13,786
odh	**odhumusování**		**1 297,000**
	"Odhumusování tl. 10 cm"		0,000
	1297,0		1 297,000
odh	Součet		1 297,000
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 297,000
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	221,800
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	89,600
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	155,700
181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	298,667
odk	**odkopávky**		**1 501,000**
	"dle přílohy B.P7"		0,000
	"Výkop"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	181,0+665,0		846,000
	"chodníky"		0,000
	0,20*(23,5+4,5+4,5+311+13,5+17)		74,800
	"Výkop pro sanaci zemní pláně"		0,000
	0,40*(422,0+690,0+70,0+23,50+4,50+4,50)		485,800
	"Výkop pro hloubkovou sanaci zemní pláně"		0,000
	0,40*236,0		94,400
odk	Součet		1 501,000
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 501,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 487,450
odv	**odvoz**		**1 487,450**
	"výkopy - viz pol. 122252206" odk		1 501,000
	"výkopy - viz pol. 132251101" hr		10,450
	"výkopy - viz pol. 133251101" hš		2,000
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-26,000
odv	Mezisoučet		1 487,450
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 487,450
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 884,103
171201231-R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	942,052
odv2	**odvoz 2**		**8,229**
	"výkop rýhy"		0,000
	21,10*0,650*0,60		8,229
odv2	Součet		8,229
Použití figury:			
460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	8,229
460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	74,061
460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,423
460361121-R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	5,212
ohu	**ohumusování**		**401,000**
	"viz G. Situace výměr navrhovaných ploch"		0,000
	"tl. 100 mm" 401,0		401,000
ohu	Součet		401,000
Použití figury:			
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	401,000
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	221,800
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	89,600
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	155,700
181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	298,667
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	401,000
184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	401,000
185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,010
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,010
185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	20,050
00572410	osivo směs travní parková	kg	10,025
po	**potrubí**		**19,000**
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Přípojka - PVC DN 150" 14,0		14,000
	"Přípojka PVC DN 150 od šachty " 5,0		5,000
po	Součet		19,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	19,000
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,450
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,225
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,568
28611210	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN8	m	19,285
sa_rec	**sanace recyklátem**		**2 901,000**
	"viz G - Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4a Vzorové řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Sanace zemní pláně - bet. recyklát fr. 0-90 tl. 40 cm"		0,000
	(422,0+690,0+70,0+23,50+4,50+4,50)*2		2 429,000
	"Hloubková sanace zemní pláně - bet. recyklát fr. 0-90 tl. 40 cm"		0,000
	236,0*2		472,000
sa_rec	Mezisoučet		2 901,000
Použití figury:			
564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 901,000
5898114R	recyklát betonový frakce 0/90	t	1 276,440
suť	**suť**		**365,651**
	"odvoz na skládku"		0,000
	"viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 168,0*0,255		42,840
	"viz pol. 113154542 - frézování asfaltu tl. 40 mm" 550,0*0,092		50,600
	"viz pol. 113154543 - frézování asfaltu tl. 50 mm" 550,0*0,115		63,250
	"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 328,0*0,205		67,240
	"viz pol. 113203111 - vytrhání obrub z kostek" 216,0*0,115		24,840
	"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa dílů" 0,294*1,920		0,564
	"viz pol. 961055111 - bourání ŽB" 48,395*2,40		116,148
	"viz pol. 966001311 - betonová patka koše" 1,0*0,087		0,087
	"viz pol. 966006132 - betonová patka DZ" 1,0*0,082		0,082
suť	Mezisoučet		365,651
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	365,651
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 290,859
vp	**vpusti**		**2,000**
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Uliční vpusť s litinovou mříží 500x500 (UV1, UV2)" 2,0		2,000
vp	Součet		2,000
Použití figury:			
895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	2,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	210,650
452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,288
895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	2,000
895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	2,000
59223858	skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x570x50mm	kus	2,020
59223864	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,020
59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000
59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun	kus	2,000
5922449R	vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/330x50mm	kus	2,020
zz	**zásyp zeminou**		**26,000**
	"Zásyp zeminou"		0,000
	0,10*260,0		26,000
zz	Mezisoučet		26,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	210,650
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	221,800
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 487,450
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	155,700