

Položkový rozpočet

Zakázka: **Podmoky komunikace pro RD**

Objednatel: **Obec Podmoky**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **HALKO stavební společnost, s.r.o.**

IČ: **43090150**

Nová Ves I, Václavské náměstí 28

DIČ: **CZ43090150**

280 02 Kolín

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	435 686,41	2 944 794,01	3 380 480,42
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	435 686,41	2 944 794,01	3 380 480,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 380 480,42 CZK
Základní DPH	21 %	709 900,89 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 090 381,31 CZK

v **Nové Vsi I**

dne **20.11.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Rozpočet byl proveden na základě požadavku objednatele projektové dokumentace a musí být oceněn v souladu s kompletní projektovou dokumentací na výše uvedenou akci. Uchazeč je povinen řádně se seznámit s kompletní projektovou dokumentací a je povinen si zkontrolovat soulad výměr s projektovou dokumentací při oceňování. V případě jakékoliv nejasnosti, nesrovnalosti a odchylky výměry, která je ve výkazu výměr v rozporu s projektovou dokumentací, je povinen uchazeč neprodleně při ocenění rozpočtu na tuto skutečnost upozornit zadavatele.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	648 320,40	648 320,40
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	0,00	82 500,00	82 500,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	45 422,00	43 675,00	89 097,00
5	Komunikace	HSV	158 361,80	1 608 442,00	1 766 803,80
8	Trubní vedení	HSV	136 457,61	291 655,73	428 113,34
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	95 445,00	206 039,40	301 484,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	64 161,48	64 161,48
Cena celkem			435 686,41	2 944 794,01	3 380 480,42

42	894431421RAK	Šachta D 600 mm, dle specifikace šachet, dodávka+montáž	kus	1,00000	18 620,00	16 120,00	2 500,00	2 500,00	0,05498	0,05498	0
43	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2,00000	19 600,00	2 452,00	14 696,00	14 696,00	3,05967	6,11934	0
44	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg, včetně dodávky vřetovky mříže s nálevkou	kus	2,00000	6 400,00	2 520,00	680,00	1 360,00	0,1557	0,3114	0
Díl: 91		Doplnující práce na komunikaci			301 484,40	95 445,00	206 039,40	170,65796			0
45	91400111R00	Osaz. sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	3,00000	675,00	0,00	225,00	675,00	0,25	0,75	0
46	91450111R00	Montáž trub.nástavce na sloupek svislé dopr.značky	kus	3,00000	1 875,00	0,00	625,00	1 875,00	0	0	0
47	91570111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr:hmot tl.do 3mm	m2	1,00000	825,00	0,00	825,00	0,00014	0,00014	0	
48	91571112R00	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silovrstvé	m	6,00000	1 530,00	0,00	255,00	1 530,00	0,00037	0,00222	0
49	91656111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubniku 50/5/20 cm	m	230,00000	62 560,00	62,00	210,00	48 300,00	0,11693	26,8939	0
50	91786211RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15, včetně obrubniku 100/15/25	m	474,00000	191 496,00	134,00	270,00	127 960,00	0,26981	127,88994	0
51	91786211RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15, včetně obrubniku nájezdového 1000/150/150	m	65,00000	24 310,00	104,00	270,00	17 550,00	0,1952	12,688	0
52	91786211RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15, vč.obrub.nájezd.náběh. 1000/150/150-250	m	11,00000	6 314,00	304,00	270,00	2 970,00	0,21116	2,32276	0
53	919735113R00	Řezání stávajícího živícného krytu tl. 10 - 15 cm	m	18,00000	1 944,00	0,00	108,00	1 944,00	0	0	0
54	919731122R00	Zarovnání stýčné plochy živícné tl. do 10 cm	m	18,00000	734,40	0,00	40,80	734,40	0	0	0
55	91972121R00	Dilatační spary vkládané vyplněné asfalt. záhlvkou	m	18,00000	1 656,00	0,00	92,00	1 656,00	0,0043	0,0774	0
56	40450216	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	3,00000	1 725,00	575,00	0,00	0,00	0,0061	0,0183	0
57	40445951.6	Patka kotevni kompletní AP 60/4	kus	3,00000	1 854,00	618,00	0,00	0,00	0	0	0
58	40445212	Značka dopr.upr.přednost P2 500x500mm, pozink.tř.1	kus	1,00000	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,0051	0,0051	0
59	40445243	Značka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm poz.tif.1	kus	1,00000	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	0,0051	0,0051	0
60	40445217	Značka dopr.upr.přednost P6 700 mm, pozink.tif.1	kus	1,00000	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,0051	0,0051	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			64 161,48	0,00	64 161,48	0			0
61	99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živíčný	t	1 998,80000	64 161,48	0,00	32,10	64 161,48	0	0	0
26					3 350 480,42						