

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na akci „REKONSTRUKCE VODOVODU PASEKA“

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Obec Paseka

se sídlem Paseka 17, 783 97 Paseka,

zastoupené ve věcech smluvních: doc. Mgr. Antonín Černocho, Ph.D., starosta obce

zastoupené ve věcech technických: doc. Mgr. Antonín Černocho, Ph.D., starosta obce,

IČO: 00299316

DIČ: CZ00299316

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1801712379/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: RI-STAV s.r.o.

Sídlo/adresa provozovny: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9405,

zastoupená ve věcech smluvních: Radan Vitoul

zastoupená ve věcech technických: Ing. Ivan Mička

IČ: 25350366

DIČ: CZ25350366

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s

číslo účtu: 1801362399/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.5.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „REKONSTRUKCE VODOVODU PASEKA“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem k průběhu realizace stavby, rozpočtovým možnostem objednatele a využití smluvně sjednaného opčního práva, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

2. UPLATNĚNÍ OPČNÍHO PRÁVA

- 2.1. Objednatel tímto uplatňuje opční právo ve smyslu článku XII. Smlouvy a rozšiřuje předmět smlouvy o realizaci stavebních prací v rozsahu etapy IVa dle projektové dokumentace, nabídky zhotovitele a původní smlouvy.
- 2.2. Tento dodatek je uzavřen v návaznosti na opční právo řádně vyhrazené a oceněné v rámci zadávací dokumentace a nabídky dodavatele. Uplatněním tohoto opčního práva nedochází ke vzniku nové veřejné zakázky, nýbrž k využití předem vymezené možnosti rozšíření rozsahu plnění původní smlouvy.

3. ZMĚNA VĚCNÉHO A ČASOVÉHO ČLENĚNÍ REALIZACE

- 3.1. Etapa IVa bude zhotovitelem dokončena v plném rozsahu do 22.12.2025.

- 3.2. V rámci etapy IVb budou v roce 2025 realizovány přípravné a konstrukční vrstvy, přičemž finální balená asfaltová vrstva bude položena až v roce 2026. Finální balená asfaltová vrstva v rámci Etapy IVb bude zhotovitelem dokončena do 22.5.2026.
- 3.3. Přesné rozdělení prací mezi roky 2025 a 2026 je uvedeno v aktualizovaném rozpisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 3.4. Provedené práce budou fakturovány podle skutečně realizovaných výdajů ve dvou etapách:
 - 3.4.1. za práce provedené v roce 2025 v rámci Etapy IVb a Etapy IVa,
 - 3.4.2. za dokončovací práce (zejména finální balená asfaltová vrstva v rámci etapy IVb) provedené v roce 2026.

4. VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

- 4.1. Vzhledem k průběhu stavby došlo k nutnosti provést vícepráce a méněpráce, jejichž přehled je uveden ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- 4.2. Celková cena díla se tímto upravuje v souladu s tímto změnovým listem.
- 4.3. Článek IV. Cena díla, odst. 1 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Etapa IVb	2.656.928,92,-Kč bez DPH
Etapa IVa	629.142,55,-Kč bez DPH
Celkem	3.286.071,47,-Kč bez DPH

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy k němu obě smluvní strany připojí svůj platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Není-li dodatek spolu s přílohami vyhotoven jako jediný elektronický dokument, považuje se za součást dodatku každý samostatný elektronický soubor, tvořící v souhrnu tento dodatek a jeho přílohy, pokud byl opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem obou smluvních stran.
- 5.3. Tento dodatek byl schválen na zasedání Rady obce Paseka dne 5.11.2025 usnesením č. 1.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný rozpis prací (etapy IVa a IVb)

Příloha č. 2 – Změnový list víceprací a méněprací

V Pasece

V Litovli – část Tři Dvory

.....
za objednatele
doc. Mgr. Antonín Černocho, Ph.D.
starosta obce

.....
za zhotovitele
Radan Vitoul
jednatel společnosti

Příloha č.1 dodatku č.1 smlouvy o dílo - 3.3. Přesné rozdělení prací mezi roky 2025 a 2026

Stavba: 0
 Objekt: IO03 - Rekonstrukce vodovodu - řad IVb
 Soupis: **IO03.001 - Výkopové práce**

Místo: Paseka
 Zadavatel: Obec Paseka, se sídlem Paseka 17, 783 97 Paseka
 Uchazeč: RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, 78401 Litovel

Datum: 06.11.2025
 Projektant: AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
 Zpracovatel: Radan Vítoul - jednatel RI-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 712 163,47	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 698 556,07	
D	1		Zemní práce				896 281,03	
1	K	113106371	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé do 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	3,500	90,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	113107521	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé přes 15 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	25,000	65,00	1 625,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	113107522	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé přes 15 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3,500	85,00	297,50	CS ÚRS 2024 01
4	K	113154124	Frézování živíčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	734,600	180,00	132 228,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	113201112	Výtrhání obrub s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	15,000	250,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	68,200	80,00	5 456,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	437,050	470,00	205 413,50	CS ÚRS 2024 01
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	931,000	90,00	83 790,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	931,000	50,00	46 550,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	163,750	160,00	26 200,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	355,175	120,00	42 621,00	CS ÚRS 2024 01

položky budou provedeny a fakturovány v roce 2026

649 582,40 celková částka bez DPH

105 228,00

15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	81,875	90,00	7 368,75	CS ÚRS 2024 01
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	710,350	150,00	106 552,50	CS ÚRS 2024 01
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez ztuhnutí s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	81,875	20,00	1 637,50	CS ÚRS 2024 01
18	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	81,875	180,00	14 737,50	CS ÚRS 2024 01
19	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	187,819	280,00	52 589,32	CS ÚRS 2024 01
20	M	58344197	šterkodr' frakce 0/63	t	375,638	300,00	112 691,40	CS ÚRS 2024 01
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	47,880	260,00	12 448,80	CS ÚRS 2024 01
22	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	95,760	240,00	22 982,40	CS ÚRS 2024 01
23	K	181351004	Rozprostření a urovnnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	68,200	65,00	4 433,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	68,200	35,00	2 387,00	CS ÚRS 2024 01
25	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,364	115,00	156,86	CS ÚRS 2024 01
D 2 Zakládání							16 839,99	
26	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,675	700,00	472,50	CS ÚRS 2024 01
27	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné	m3	0,225	450,00	101,25	CS ÚRS 2024 01
28	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	3,456	2 800,00	9 676,80	CS ÚRS 2024 01
29	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	12,672	330,00	4 181,76	CS ÚRS 2024 01
30	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	12,672	190,00	2 407,68	CS ÚRS 2024 01
D 4 Vodorovné konstrukce							23 940,00	
31	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	31,920	750,00	23 940,00	CS ÚRS 2024 01
D 5 Komunikace pozemní							597 439,40	
32	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	399,500	160,00	63 920,00	CS ÚRS 2024 01
33	K	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 250 mm	m2	8,000	155,00	1 240,00	CS ÚRS 2024 01
34	K	565251113	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 250 mm	m2	8,000	330,00	2 640,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	198,000	35,00	6 930,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	932,600	39,00	36 371,40	CS ÚRS 2024 01
37	K	573411102	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,00 kg/m2	m2	50,000	170,00	8 500,00	CS ÚRS 2024 01
38	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živici, s posypem drtí a se ztuhnutím hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po ztuhnutí tl. 100 mm	m2	25,000	330,00	8 250,00	CS ÚRS 2024 01
39	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	734,600	530,00	389 338,00	CS ÚRS 2024 01
40	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	198,000	400,00	79 200,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	3,500	300,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 01
D 8 Trubní vedení							27 500,00	
42	K	871291811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm	m	275,000	100,00	27 500,00	CS ÚRS 2024 01
D 9 Ostatní konstrukce, bourání							41 847,40	
43	K	916231113	Osazení chodňového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
44	K	919112111	Řezání dilatačních spár v živичném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	75,000	95,00	7 125,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	75,000	45,00	3 375,00	CS ÚRS 2024 01
46	K	919121132	Utěsnění dilatačních spár závluku za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závluku, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	75,000	35,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 01
47	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	487,500	52,00	25 350,00	CS ÚRS 2024 01

2 640,00

6 930,00

36 371,40

8 500,00

8 250,00

389 338,00

79 200,00

7 125,00

3 375,00

2 625,00

48	K	953961115	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	4,000	340,00	1 360,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,768	550,00	422,40	CS ÚRS 2024 01
50	K	979021112	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2024 01
51	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	3,500	60,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
D 997 Přesun sutě							65 413,15	
52	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,346	220,00	296,12	CS ÚRS 2024 01
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,859	250,00	714,75	CS ÚRS 2024 01
54	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	17,154	260,00	4 460,04	CS ÚRS 2024 01
55	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	1,513	330,00	499,29	CS ÚRS 2024 01
56	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,346	160,00	215,36	CS ÚRS 2024 01
57	K	997131113	Vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu vodorovně za každých 10 m, materiálu z plastických hmot	t	1,513	99,00	149,79	CS ÚRS 2024 01
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	220,263	35,00	7 709,21	CS ÚRS 2024 01
59	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 321,578	9,00	11 894,20	CS ÚRS 2024 01
60	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,765	150,00	864,75	CS ÚRS 2024 01
61	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	214,498	180,00	38 609,64	CS ÚRS 2024 01
D 998 Přesun hmot							29 295,10	
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,737	2 300,00	29 295,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101								
D PSV Práce a dodávky PSV							13 607,40	
D 767 Konstrukce zámečnické							7 500,00	
63	K	R767001	Dodávka a montáž třmenů pro ocelovou chráničku včetně kotvení do betonové patky a povrchové úpravy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kg	31,000	120,00	3 720,00	
64	K	R767002	Dodávka a montáž zábrany včetně kotvení a povrchové úpravy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kg	21,000	180,00	3 780,00	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							6 107,40	
65	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou feditelným	m2	11,310	90,00	1 017,90	CS ÚRS 2024 01
66	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	11,310	150,00	1 696,50	CS ÚRS 2024 01
67	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	22,620	150,00	3 393,00	CS ÚRS 2024 01

REKONSTRUKCE VODOVODU PASEKA - etapa IVa, IVb
Příloha č.2 dodatku č.1 smlouvy o dílo - změnový list
Celková bilance VCP/MNP

-99 855,00

IO02 - Rekonstrukce vodovodu - etapa IVa - MNP

-151 380,00

141721333	Řízené šnekové horizontální vrtní s vtačením potrubí v hloubce do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 dimenze pro ocelové potrubí délky vrtnu do 20 m, průměru do DN 300 mm	m	-14,500	7 500,00	-108 750,00
55283929	<i>trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x10,0mm</i>	<i>m</i>	<i>-15,225</i>	<i>2 800,00</i>	<i>-42 630,00</i>

IO02 - Rekonstrukce vodovodu - etapa IVa - VCP

49 323,20

R00001	postupné vytahování a řezání starého HDPE potrubí d110 po 1m, vyčištění hrubých nánosů v chrániče, likvidace a odvoz potrubí na skládku.	m	14,500	1 600,00	23 200,00
R00002	nasunutí nového potrubí do očištěné stávající chráničky	m	15,200	300,00	4 560,00
275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	2,544	2 800,00	7 123,20
R00003	demontáž, vyřezávání a likvidace armatur ze staré armaturní šachty	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
R00004	bourání železobetonového stropu	m3	1,200	3 600,00	4 320,00
R00005	odvoz na skládku	t	3,000	240,00	720,00
R00006	poplatek za uložení železobetonu na recyklační skládce	t	3,000	600,00	1 800,00
R00007	rozebrání betonového základu staré zastávky bus a odvoz na skládku - odhadem 3t beton s kameny	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00

IO02 - Rekonstrukce vodovodu - etapa IVb - MNP

-12 718,20

113107521	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	-25,000	65,00	-1 625,00
132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	-7,200	470,00	-3 384,00
	<i>4*1,8*1</i>		<i>7,2</i>		
151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-8,000	90,00	-720,00
151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-8,000	50,00	-400,00
162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	-3,240	120,00	-388,80
	<i>7,2*(4*1,8*0,55)</i>		<i>3,24</i>		
167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-3,240	90,00	-291,60
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-6,480	150,00	-972,00
	<i>3,24*2 přepočtené koeficientem množství</i>				
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-7,200	20,00	-144,00
174101101	Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-5,000	180,00	-900,00
	<i>4*1*1,25</i>		<i>5</i>		
58344197	<i>šterkodrt' frakce 0/63</i>	<i>t</i>	<i>-10,000</i>	<i>300,00</i>	<i>-3 000,00</i>
	<i>(4*1*1,25)*2</i>				
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-0,720	260,00	-187,20
	<i>(0,3-0,12)*4*1</i>		<i>0,72</i>		
58337303	<i>šterkopísek frakce 0/8</i>	<i>t</i>	<i>-1,440</i>	<i>240,00</i>	<i>-345,60</i>
	<i>0,72*2 přepočtené koeficientem množství</i>				
451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	-0,480	750,00	-360,00
	<i>4*0,12*1</i>				

IO02 - Rekonstrukce vodovodu - etapa IVb - VCP

14 920,00

R00008	<i>TP kus DN80/200 tvárná litina vč. montáže, šrouby a matky, těsnění</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>
R00009	oprava odpadu před č.p.33 2,5m potrubí KG DN125, 2x opravná manžeta	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00
R00001	postupné vytahování a řezání starého HDPE potrubí d110 po 1m, vyčištění hrubých nánosů v chrániče, likvidace a odvoz potrubí na skládku.	m	4,000	1 600,00	6 400,00
R00002	nasunutí nového potrubí do očištěné stávající chráničky	m	4,400	300,00	1 320,00