

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obec Skorošice

Sídlo: Skorošice 93, 790 65 Skorošice

IČO: 00635863

DIČ: CZ00635863

Zastoupená: Vladimírem Solodujevem, starostou obce

Telefon: 584 437 246

E-mail: obec@skorosice.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 20721841/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat a podepisovat starosta obce.

Ve věcech technických je oprávněna jednat kontaktní osoba objednatele / TDS: **Ing. Ivo Pospíšil**

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel

ADAR ing s.r.o.

Sídlo: Litovelská 116/5, 779 00 Olomouc

IČO: 05931738

DIČ: CZ05931738

Zápis v OR/ŽR: Vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 78518

Zastoupený: Ing. Dominikem Andrlem, jednatelem

Telefon: +420 604 108 444

E-mail: info@adaring.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-4255740287/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněny jednat a podepisovat osoby dle zápisu v příslušné evidenci.

Ve věcech technických je oprávněna jednat osoba: **Ing. Dominik Andrle**

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“.

II. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Oprava střechy Kulturního domu ve Skorošicích**“ *(dále jen „Zakázka“)*.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním nabídky seznámil s místem plnění, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem/výkazem výměr a že tyto podklady jsou dostatečné pro řádné provedení díla.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést dílo s názvem: „**Oprava střechy Kulturního domu ve Skorošicích**“ (*dále jen „Dílo“*) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu dle této smlouvy.
2. Místo plnění: **Kulturní dům Skorošice, č. p. 87, Skorošice 790 65.**
3. Rozsah Díla zahrnuje zejména (v rozsahu dle položkového rozpočtu/výkazu výměr):
 - demontáž stávající střešní krytiny a montáž nové střešní krytiny,
 - výměnu podkladní fólie
 - klempířské práce – demontáž/montáž žlabů, svodů a okapových prvků (oprava okapového systému),
 - osazení střešních prvků,
 - demontáž a montáž hromosvodu / systému ochrany před bleskem (LPS),
 - zajištění lešení,
 - odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při realizaci.
4. Podrobný rozsah a technické požadavky jsou vymezeny zejména:
 - zadávací dokumentací Zakázky,
 - položkovým rozpočtem/výkazem výměr,
 - harmonogramem plnění předloženým Zhotovitelem.
5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými ČSN a pokyny Objednatele.

IV. Termíny plnění

1. Předání staveniště: nejpozději do 15. 4. 2026, není-li dohodnuto jinak.
2. Zahájení prací: dle harmonogramu, nejpozději do **10** dní od předání staveniště.
3. Dokončení a předání Díla: dle harmonogramu, nejpozději do 180 dní od předání staveniště.
4. Dílo je splněno jeho řádným dokončením a protokolárním předáním a převzetím Objednatelem.

V. Cena Díla

1. Jednotkové ceny položek uvedené v oceněném položkovém rozpočtu jsou **pevné po celou dobu plnění**.
2. Cena Díla bude stanovena **na základě skutečně provedených a Objednatelem odsouhlasených množství** jednotlivých položek vynásobených jejich jednotkovými cenami (na základě soupisů provedených prací / zjišťovacích protokolů).
3. Předpokládaná (nabídková) cena dle Krycího listu nabídky činí:
 - cena bez DPH: **1 890 199,43 Kč**
 - DPH: **396 941,88 Kč**
 - cena včetně DPH: **2 287 141,31 Kč**
4. DPH bude účtována dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Cena zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení Díla, zejména dopravu, zařízení staveniště, lešení, likvidaci odpadů, poplatky, dodržení BOZP a PO a další související náklady.

VI. Změny rozsahu a vícepráce/méněpráce

1. Změny rozsahu Díla (zejména vícepráce, méněpráce, změny materiálů/technického řešení, nové položky nebo vypuštění položek) jsou přípustné pouze na základě **předchozí písemné dohody smluvních stran**, a to formou **číslovaného dodatku ke smlouvě**.
2. Zhotovitel je povinen potřebu změny rozsahu Díla a případné vícepráce **bez zbytečného odkladu písemně oznámit** Objednateli a předložit jejich **věcný popis, výkaz výměr a ocenění**:
 - přednostně jednotkovými cenami dle oceněného položkového rozpočtu,
 - není-li to možné, jednotkovými cenami obvyklými a odsouhlasenými Objednatelem.
3. Bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatele a uzavřeného dodatku ke smlouvě **nevzniká Zhotoviteli nárok** na úhradu prací provedených nad rámec sjednaného rozsahu Díla.
4. V případě méněprací (vypuštění části plnění) bude cena Díla **přiměřeně snížena** podle jednotkových cen položkového rozpočtu.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohové platby.
2. Objednatel umožní dílčí fakturaci na základě odsouhlasených soupisů provedených prací.
3. Podkladem pro fakturaci je soupis skutečně provedených prací (zjišťovací protokol) odsouhlasený Objednatelem.
4. Splatnost faktury je **30 dnů** ode dne jejího doručení Objednateli.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je Objednatel oprávněn ji vrátit k opravě/doplnění; v takovém případě běží lhůta splatnosti znovu ode dne doručení opravené faktury.
6. Platby budou prováděny bezhotovostně v Kč.

VIII. Provádění Díla a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen:
 - dodržovat právní předpisy, ČSN a pokyny Objednatele,
 - dodržovat předpisy BOZP a PO a odpovídá za bezpečnost osob na staveništi,
 - udržovat pořádek na staveništi a průběžně odstraňovat odpady,
 - chránit majetek Objednatele a třetích osob před škodami.
2. Zhotovitel povede stavební deník; Objednatel (a případně TDS) je oprávněn do něj nahlížet a provádět zápisy.
3. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů, a to nejméně **1× za 14 dnů**, případně dle potřeby častěji. O termínu kontrolního dne se strany dohodnou operativně; závěry kontrolních dnů mohou být zaznamenány ve stavebním deníku.
4. Ohledně částí Díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými (např. podkladní fólie, laťování, kotvení, klempířské detaily), je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele ke kontrole alespoň **4 dny předem** (postačí zápis do stavebního deníku a současně e-mail). Neumožní-li Zhotovitel takovou kontrolu, je Objednatel oprávněn požadovat odkrytí dotčené části na náklady Zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu provádění Díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností, min. do výše **ceny díla včetně DPH**. Kopii pojistné smlouvy předloží nejpozději při podpisu této smlouvy / při předání staveniště.

IX. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn použít poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatelů, jako by plnil sám.
2. Seznam poddodavatelů (pokud budou využiti) je přílohou této smlouvy.
3. Část plnění týkající se hromosvodu/LPS může být zajištěna poddodavatelem; v takovém případě Zhotovitel zajistí splnění požadavků na odbornou způsobilost a předání dokladů dle čl. X.

X. Hromosvod / LPS – odborná způsobilost a doklady

1. Zhotovitel se zavazuje, že práce související s demontáží a montáží hromosvodu / LPS budou provedeny odborně a v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy.

2. Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla potřebné doklady vztahující se k LPS (zejména revizní zprávu), pokud je pro řádné užívání a předání Díla vyžadována.

XI. Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání Díla nejméně **3 pracovní dny** předem.
2. O předání a převzetí bude sepsán protokol. Protokol bude obsahovat popis případných vad a nedodělků a lhůtu k jejich odstranění.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud má vady nebo nedodělky bránící užívání.

XII. Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, případně odstraněním poslední vady/nedodělku uvedeného v protokolu.
3. Reklamacie musí být uplatněna písemně. Zhotovitel se k reklamaci vyjádří bez zbytečného odkladu.
4. Zhotovitel zahájí odstraňování oprávněně reklamované vady bez zbytečného odkladu a odstraní ji nejpozději do **30 dnů** od oznámení vady, nedohodnou-li se strany jinak.

XIII. Smluvní pokuty

1. Prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla: smluvní pokuta **0,05 %** z ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí: smluvní pokuta **500 Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad v záruční době: smluvní pokuta **500 Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě podstatného porušení povinností Zhotovitelem, zejména bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla o více než **15 dnů**.
2. Odstoupení musí být písemné a doručené druhé straně.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva může být uveřejněna způsobem dle právních předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

XVI. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

1. Oceněný položkový rozpočet / výkaz výměr
2. Harmonogram provádění prací
3. Seznam poddodavatelů (pokud budou využiti)
4. Krycí list nabídky

Ve Skorošicích dne 18. 3. 2026

Za Objednatele: **OBEC**
Skorošice 93
790 66 SKOROŠICE
IČO: 00635863 ④

.....
Vladimír Solodujev, starosta obce

Za Zhotovitele:
ADAR ing s.r.o.
Litovelská 5, Olomouc 779 00
Email: info@adaring.cz ①
www.adaring.cz
IČO: 05931738, DIČ: CZ05931738

.....
Ing. Dominik Andrlé, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VYKAZ
Stavba: SKOROŠICE_střecha

KSO:
Místo: Skorošice

CC-CZ:
Datum: 05.03.2026

Zadavatel:
Obec Skorošice

IČ: 00635863
DIČ: CZ00635863

Uchazeč:
ADAR ing s.r.o.

IČ: 05931738
DIČ: CZ05931738

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 890 199,43

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 890 199,43	396 941,88
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 287 141,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

6.3.2026

ADAR ing s.r.o.
Litovelská 5, Olomouc 779 00
Email: info@adaring.cz
www.adaring.cz
IČO: 05931738, DIČ: CZ05931738

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VYKAZ

Stavba: SKOROŠICE_střecha

Místo: Skorošice

Datum: 05.03.2026

Zadavatel: Obec Skorošice

Projektant:

Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 890 199,43	2 287 141,31
VYKAZ	SKOROŠICE_střecha	1 890 199,43	2 287 141,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKOROŠICE_střecha

KSO:

Místo: Skorošice

Zadavatel:

Obec Skorošice

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.03.2026

IČ:

00635863

DIČ:

CZ00635863

IČ:

05931738

DIČ:

CZ05931738

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 890 199,43
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 890 199,43
DPH základní snižená	Základ daně 1 890 199,43 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 396 941,88 0,00	
Cena s DPH		v CZK		2 287 141,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ADAR ing s.r.o.
Litovelská 5, Olomouc 779 00
Email: info@adaring.cz
www.adaring.cz
IČO: 05931738, DIČ: CZ05931738
6.3.2026

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SKOROŠICE_střecha

Místo: Skorošice

Datum: 05.03.2026

Zadavatel: Obec Skorošice

Projektant:

Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 890 199,43
D		HSV	Práce a dodávky HSV				281 559,39
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				200 723,70
1	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	651,000	77,30	50 322,30
vv					(2*(4,52+2,84+4,39+2,76+12,85)+2*(5,6+4,83+5,61))*7,5	651,000	
2	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m ²	39 060,000	2,47	96 478,20
vv					651*60	39 060,000	
3	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	651,000	51,20	33 331,20
4	K	962032631	Bourání zdiva kominového z cihel pálených, šamolových nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m ³	3,960	5 200,00	20 592,00
vv					2,2*0,6*1,5*2	3,960	
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				80 835,69
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	14,069	1 070,00	15 053,83
vv					6,312*7,757	14,069	
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,069	315,00	4 431,74
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	211,035	13,80	2 912,28
vv					14,069*15	211,035	
8	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	6,312	2 560,00	16 158,72
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,600	2 360,00	1 416,00
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,300	2 790,00	837,00
11	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	7,757	5 160,00	40 026,12
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 508 640,04
D		762	Konstrukce tesařské				7 933,70
12	K	762341932	Výřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednolitě přes 1 do 4 m ²	m	8,000	173,00	1 384,00
vv					2*2*2	8,000	
13	K	762343912	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednolitě přes 1 do 4 m ²	m ²	8,000	673,00	5 384,00
14	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m ³	0,500	1 630,00	815,00
vv					0,5	0,500	
15	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,167	2 100,00	350,70
D		764	Konstrukce klempířské				1 280 696,22
16	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do sutí	m	70,080	58,70	4 113,70
vv					70,08	70,080	
17	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do sutí	m	55,300	85,40	4 722,62
vv					32,07+23,23	55,300	
18	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m ²	473,770	75,80	35 911,77
19	M	28329223	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinou	m ²	544,836	208,00	113 325,89
vv					473,77*1,15 Přepočtené koeficientem množství	544,836	
20	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do sutí	m	39,590	60,50	2 395,20
vv					19,81+19,78	39,590	
21	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do sutí	kus	2,000	120,00	240,00
vv					2	2,000	
22	K	764002825	Demontáž ventilační turbíny do sutí	kus	1,000	90,20	90,20
23	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do sutí	m ²	2,700	337,00	909,90
vv					3*0,9	2,700	
24	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	70,080	110,00	7 708,80
vv					70,08	70,080	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	72,000	58,70	4 226,40
			72		72,000		
26	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	45,000	85,40	3 843,00
			7,5*6		45,000		
27	K	764004871	Demontáž objímky svodu do suti	kus	20,000	33,70	674,00
			4*5		20,000		
28	K	764111121	Krytina střechy rovné ze šablon z Pz plechu s povrchovou úpravou přes 4 do 10 ks/m2 sklonu do 30°	m2	473,770	1 630,00	772 245,10
29	K	764203155	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného jednotrubkového	m	20,000	800,00	16 000,00
			10*2		20,000		
30	M	55345025	zachytávač sněhový Pz plech s povrchovou úpravou rš 250mm	m	20,000	1 800,00	36 000,00
31	K	764211603	Oplechování větraného hřebene z hranatých hřebenáčů s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	55,300	1 310,00	72 443,00
			32,07*23,23		55,300		
32	K	764211645	Oplechování větraného nároží z oblých hřebenáčů Pz s povrch úpravou s větracím pásem rš 312 mm	m	10,340	1 180,00	12 201,20
33	K	764211656	Oplechování větraného nároží s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	23,230	897,00	20 837,31
34	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	21,710	658,00	14 285,18
35	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	39,600	456,00	18 057,60
			19,81*19,79		39,600		
36	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	70,080	444,00	31 115,52
			70,08		70,080		
37	K	764213652	Sířešní výlez pro krytiny skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	2,000	5 810,00	11 620,00
			2		2,000		
38	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	3,600	1 020,00	3 672,00
			1,8*2		3,600		
39	K	764316604	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na prejzové nebo vlnité krytině D přes 150 do 200 mm	kus	2,000	2 300,00	4 600,00
40	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	70,080	625,00	43 800,00
			70,08		70,080		
41	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	45,000	765,00	34 425,00
42	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	4,337	2 590,00	11 232,83
	D	765	Krytina skládaná				152 872,17
43	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	473,770	53,40	25 299,32
44	K	765131871	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m	54,300	45,50	2 470,65
			31,07*23,23		54,300		
45	K	765131887	Příplatek za sklon přes 30° k cenám demontáže vlnité azbestocementové krytiny	m2	115,780	190,00	21 998,20
			59,57*56,21		115,780		
46	K	765131891	Příplatek za sklon přes 30° k cenám demontáže vlnité vláknocementové krytiny	m2	473,770	40,20	19 045,55
47	K	765135213	Montáž střešních výlezů vlnité vláknocementové krytiny pl přes 0,5 do 1 m2	kus	2,000	539,00	1 078,00
48	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	473,770	66,90	31 695,21
49	M	28329050	folie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 170g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	521,147	77,90	40 597,35
			473,77*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		521,147		
50	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu přes 30°	m2	473,770	22,30	10 565,07
51	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,089	1 380,00	122,82
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				67 137,95
52	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	473,770	6,71	3 179,00
			473,77		473,770		
53	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	473,770	135,00	63 958,95
	D	M	Práce a dodávky M				75 000,00
	D	21-M	Elektromontáže				75 000,00
54	K	210220101R	Dodávka a Montáž hromosvodného vedení včetně revize	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				25 000,00
55	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00

