Smlouva o dílo č. 26056

ČOV Šumvald – revitalizace technologické elektroinstalace

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

1. Objednatel: Obec Šumvald
   Šumvald č. p. 17,
   783 85 Šumvald
   Zastoupená Evou Axmanovou, starostkou
   IČ: 00299537, DIČ: CZ00299537

2. Zhotovitel: ELPREMO, spol. s r.o.
   Řepčínská 342/98, Řepčín
   779 00 Olomouc
   Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě; C 1969
   Zastoupená: Janem Skřivanem, jednatelem společnosti
   Vladimírem Kočím, jednatelem společnosti
   Martinem Drcmánkem, jednatelem společnosti
   Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.
   IČO: 42869951, DIČ: CZ42869951

3. Předmět smlouvy:

a) Předmětem zakázky je výměna elektroinstalace pro provozní rozvod silnoproudu technologického zařízení, měření a regulaci, automatizovaný systém řízení a dálkové přenosy.

Technická specifikace:

- Nové rozvaděče pro technologii, MaR a ASŘ
- Zařízení MaR
- ASŘ
- Elektronický zabezpečovací systém (EZS)
- Kabely a kabelové trasy

b) Ostatní podmínky platí dle DSP „**ČOV Šumvald – revitalizace technologické elektroinstalace**“.

c) Při realizaci musí být respektovány podmínky provádění stavby popsané v souhrnné technické zprávě, která je součástí DSP.

d) Případné změny předmětu díla realizovaného dle projektové dokumentace uvedené v čl. 3 této smlouvy musí být odsouhlaseny odpovědným projektantem a objednatelem.

e) Dílo, specifikované v předmětu smlouvy, bude zhotovitelem realizováno prostřednictvím vlastních zaměstnanců, subdodávkou mohou být zjišťovány pouze speciální práce předem odsouhlasené objednatelem.

f) Stavební práce budou probíhat za plného provozu čistírny odpadních vod, výměny jednotlivých technologických částí tedy musí probíhat bezprostředně po odbourání původních.

g) Stavební práce nesmí mít negativní dopad na kvalitu a množství vypouštěných vod.

Místo realizace:
Stavba se nachází v areálu ČOV Šumvald, Šumvald par. č. 711/19, Olomoucký kraj

4. **Termín provedení díla:**

Doba plnění zakázky a předání díla: **15.11.2026**

5. **Smluvní cena a platební podmínky:**

Cena díla celkem bez DPH ……..…….……=2 163 843,30 Kč
DPH 21% ……..……=454 407,09 Kč
Cena díla celkem vč. DPH ……..……=2 618 250,39 Kč

Za provedené stavební práce bude zhotovitelem vystavena faktura, jejíž rozsah bude odsouhlasen objednatelem.

Splatnost fakturace bude do 30 dnů po datu doručení faktury objednateli.

Připouští se měsíční zálohová fakturace na základě výkazu provedených a objednatelem převzatých dodávek a prací.

Konečná fakturace bude provedena po ukončení a předání díla zhotovitelem.

6. **Předání díla:**

Po skončení realizace díla předá zhotovitel objednateli dílo na místě samém, kde bude také sepsán „Zápis o předání a převzetí díla“. Objednatel je povinen dílo převzít, je-li způsobilé řádnému užívání. Případné drobné vady a nedodělky, nebránící užívání díla, budou vyznačeny v „Zápisu o předání a převzetí díla“. Mezi objednatelem a zhotovitelem bude dohodnut termín odstranění případných vad a nedodělků.

7. **Záruční podmínky:**

a) Záruka na dílo byla dohodnuta v délce 60 měsíců.

b) Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Datum předání a převzetí díla, od kterého poběží záruční doba bude uveden v „Zápise o předání a převzetí díla“.

8. **Smluvní pokuty, úrok z prodlení:**

a) Za prodlení s plněním díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokutu hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

b) V případě prodlení s úhradou faktury uhradí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9. **Závěrečná ustanovení:**

a) Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním termínu stanoveným ve smlouvě nebo práce zhotovitel provádí v rozporu s požadavky objednatele.

b) Smlouva může být měněna jen písemnou dohodou smluvních stran. Smlouva zaniká zásadně řádným splněním, dohodou, odstoupením nebo výpovědí s lhůtou 1 měsíc, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

c) Případné změny předmětu díla realizovaného dle projektové dokumentace uvedené v čl. 3. odst. b) této smlouvy, musí být odsouhlaseny odpovědným projektantem a objednatelem.

d) Tato smlouva nabývá účinnosti dne podpisu oběma smluvními stranami.

e) Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem této smlouvy, prohlašují, že byla podepsána podle jejich pravé vůle, a že jim není známa žádná zákonná překážka, pro kterou by smlouvu nemohly uzavřít, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Šumvaldě dne

Za objednatele:

Eva Axmanová

Digitálně podepsal Eva Axmanová
Datum: 2026.05.13 15:51:58 +02'00'

Eva Axmanová, starostka

Olomouci

Za zhotovitele:

Jan Skřivan

Digitálně podepsal Jan Skřivan
Datum: 2026.05.14 09:53:24 +02'00'

Jan Skřivan, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Cn26003
Stavba: ČOV Šumvald - revitalizace technologické elektroinstalace

KSO:
Místo: Šumvald

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2026

Zadavatel:
Obec Šumvald
IČ: 00299537
DIČ: CZ00299537

Zhotovitel:
ELPREMO, spol. s r.o.
IČ: 42869951
DIČ: CZ42869951

Projektant:
Ing. Jan Dohnal
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ELPREMO, spol. s r.o.
IČ: 42869951
DIČ: CZ42869951

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**2 163 843,30**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**2 163 843,30**	**454 407,09**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 618 250,39**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Cn26003

Stavba: **ČOV Šumvald - revitalizace technologické elektroinstalace**

Místo: **Šumvald** Datum: 8. 1. 2026

Zadavatel: Obec Šumvald Projektant: Ing. Jan Dohnal

Zhotovitel: ELPREMO, spol. s r.o. Zpracovatel: ELPREMO, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**2 163 843,30**	**2 618 250,39**	
Cn26003	**ČOV Šumvald - revitalizace technologické elektroinstalace**	2 163 843,30	2 618 250,39	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČOV Šumvald - revitalizace technologické elektroinstalace

KSO: CC-CZ:

Místo: Šumvald Datum: 8. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 00299537

Obec Šumvald DIČ: CZ00299537

Zhotovitel: IČ: 42869951

ELPREMO, spol. s r.o. DIČ: CZ42869951

Projektant: IČ:

Ing. Jan Dohnal DIČ:

Zpracovatel: IČ: 42869951

ELPREMO, spol. s r.o. DIČ: CZ42869951

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **2 163 843,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 163 843,30	21,00%	454 407,09
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 618 250,39**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČOV Šumvald - revitalizace technologické elektroinstalace

Místo:	Šumvald	Datum:	8. 1. 2026
Zadavatel:	Obec Šumvald	Projektant:	Ing. Jan Dohnal
Zhotovitel:	ELPREMO, spol. s r.o.	Zpracovatel:	ELPREMO, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 163 843,30**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 817 224,47
741_1 - Rozvaděče vč. přístrojové výzbroje, ovládací skříně	1 026 878,14
741_3 - Kabely a vodiče	240 778,78
741_4 - Úložný, úchytový a instalační materiál elektro	168 029,59
741_5 - Zemnící materiál	5 018,88
741_6 - Ostatní	55 333,05
741_7 - Demontáže, přepojení	79 040,00
742_2 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	2 318,53
742_3 - SW a ostatní práce	239 827,50
M - Práce a dodávky M	116 409,13
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	54 836,85
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	61 572,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	230 209,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČOV Šumvald - revitalizace technologické elektroinstalace

Místo:	Šumvald	Datum:	8. 1. 2026
Zadavatel:	Obec Šumvald	Projektant:	Ing. Jan Dohnal
Zhotovitel:	ELPREMO, spol. s r.o.	Zpracovatel:	ELPREMO, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**2 163 843,30**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 817 224,47
	D	741_1	Rozvaděče vč. přístrojové výzbroje, ovládací skříně				1 026 878,14
1	K	741210201	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg	kus	3,000	2 932,40	8 797,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210201				
2	*M*	*R357_101*	*Hlavní rozvaděč objektu, ozn. RM1*	*kus*	*1,000*	*487 768,00*	*487 768,00*
	VV		Provedení podle přílohy E.25.17.03				
	VV		1		1,000		
3	K	741210211	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů nedělitelných, hmotnosti do 500 kg	kus	1,000	2 682,81	2 682,81
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210211				
4	*M*	*R357_102*	*Rozvaděč ASŘ, MaR, ozn. DT1*	*kus*	*1,000*	*419 719,50*	*419 719,50*
	VV		Provedení podle přílohy E.25.17.04				
	VV		1		1,000		
5	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	511,60	511,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210002				
6	*M*	*R357_104*	*Rozvaděč s podružným měřením ozn. RE2*	*kus*	*1,000*	*11 118,80*	*11 118,80*
	VV		Nástěnná oceloplechová rozvodnice, rozměry [VxŠxH] 400x300x200mm, IP54/20, modulární rám				
	VV		Jistič 3P/B 20A, 10kA				
	VV		Podružný elektroměr 3P na DIN, přímé měření 10-100A, TP 1				
	VV		Ostatní montážní materiál (svorky, průchodky atd.)				
	VV		1		1,000		
7	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	9,000	299,27	2 693,43
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210001				
8	*M*	*R357_111*	*Ovládací skříň, ozn. MS1*	*kus*	*1,000*	*18 800,50*	*18 800,50*
	VV		Provedení podle přílohy E.25.17.05				
	VV		1		1,000		
9	*M*	*R357_112*	*Ovládací skříň, ozn. MS2*	*kus*	*1,000*	*6 678,50*	*6 678,50*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Provedení podle přílohy E.25.17.05				
	VV		1		1,000		
10	*M*	*R357_113*	*Ovládací skříň, ozn. MS3*	*kus*	*1,000*	*8 464,50*	*8 464,50*
	VV		Provedení podle přílohy E.25.17.05				
	VV		1		1,000		
11	*M*	*R357_114*	*Ovládací skříň, ozn. MS4*	*kus*	*1,000*	*9 633,00*	*9 633,00*
	VV		Provedení podle přílohy E.25.17.05				
	VV		1		1,000		
12	*M*	*R357_115*	*Ovládací skříň, ozn. MS5*	*kus*	*1,000*	*22 030,50*	*22 030,50*
	VV		Provedení podle přílohy E.25.17.05				
	VV		1		1,000		
13	*M*	*R357_116*	*Ovládací skříň, ozn. MS6*	*kus*	*1,000*	*8 559,50*	*8 559,50*
	VV		Provedení podle přílohy E.25.17.05				
	VV		1		1,000		
14	*M*	*R357_117*	*Ovládací skříň, ozn. MS7*	*kus*	*1,000*	*10 469,00*	*10 469,00*
	VV		Provedení podle přílohy E.25.17.05				
	VV		1		1,000		
15	*M*	*R358_201*	*Zásuvková skříň 2x230V AC/16A, 1x400V AC/16A, IP65, s jističi a proudovým chráničem s reziduálním proudem 30mA, zkratová odolnost 10kA, In=40A*	*kus*	*2,000*	*4 475,65*	*8 951,30*
	D	741_3	Kabely a vodiče				240 778,78
16	K	741122237	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	151,000	26,13	3 945,63
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122237				
17	K	741122146	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	394,000	55,66	21 930,04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122146				
18	*M*	*34111110*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2*	*m*	*626,750*	*37,43*	*23 459,25*
	VV		545*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		626,750		
19	K	741122235	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2	m	5,000	44,30	221,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122235				
20	*M*	*34113135*	*kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x35mm2*	*m*	*5,750*	*610,85*	*3 512,39*
	VV		5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,750		
21	K	741122233	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	8,000	32,95	263,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122233				
22	*M*	*34113034*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2*	*m*	*9,200*	*163,40*	*1 503,28*
	VV		8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		9,200		
23	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	40,000	29,54	1 181,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122232				
24	K	741122143	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	62,000	59,07	3 662,34
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122143				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	*M*	*34111098*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2*	*m*	*117,300*	*68,31*	*8 012,76*
	VV		102*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		117,300		
26	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	20,000	26,13	522,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122231				
27	*M*	*34111094*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2*	*m*	*23,000*	*42,18*	*970,14*
	VV		20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,000		
28	K	R741_3912	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů silových celoplastových počtu a průřezu žil 5x1,5 až 6 mm2	kus	1,000	563,44	563,44
29	*M*	*R354_392*	*spojka kabelová smršťovaná do 1kV 5x1,5-6mm2*	*kus*	*1,000*	*563,35*	*563,35*
30	K	741122221	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x4 až 6 mm2	m	12,000	29,54	354,48
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122221				
31	*M*	*34111072*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x6mm2*	*m*	*13,800*	*84,55*	*1 166,79*
	VV		12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		13,800		
32	K	741122219	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2	m	217,000	26,13	5 670,21
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122219				
33	K	741122131	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2	m	354,000	55,66	19 703,64
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122131				
34	*M*	*34111064*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2*	*m*	*571,550*	*36,01*	*20 581,52*
	VV		497*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		571,550		
35	*M*	*34111060*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2*	*m*	*52,900*	*22,33*	*1 181,26*
	VV		46*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		52,900		
36	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	66,000	26,13	1 724,58
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122211				
37	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	94,000	55,67	5 232,98
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122122				
38	*M*	*34111042*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2*	*m*	*6,900*	*43,80*	*302,22*
	VV		6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,900		
39	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*154,100*	*24,99*	*3 850,96*
	VV		134*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		154,100		
40	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*4,600*	*15,68*	*72,13*
	VV		4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4,600		
41	*M*	*34143272*	*kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x1,00mm2*	*m*	*18,400*	*18,43*	*339,11*
	VV		16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,400		
42	K	R741_3911	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů silových celoplastových počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	kus	1,000	518,00	518,00
43	*M*	*R354_391*	*spojka kabelová smršťovaná do 1kV 3x1,5-6mm2*	*kus*	*1,000*	*233,61*	*233,61*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	403,000	26,13	10 530,39
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741124701				
45	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	474,000	51,12	24 230,88
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741124731				
	VV		uložení pevně nebo v trubkách				
	VV		474		474,000		
46	*M*	*34113153*	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 19x1,00mm2*	*m*	*20,700*	*67,83*	*1 404,08*
	VV		18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		20,700		
47	*M*	*34113152*	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 14x1,00mm2*	*m*	*32,200*	*50,45*	*1 624,49*
	VV		28*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		32,200		
48	*M*	*34113151*	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 7x1,00mm2*	*m*	*139,150*	*27,93*	*3 886,46*
	VV		121*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		139,150		
49	*M*	*34113150*	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2*	*m*	*13,800*	*16,53*	*228,11*
	VV		12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		13,800		
50	*M*	*34113148*	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2*	*m*	*40,250*	*10,36*	*416,99*
	VV		35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		40,250		
51	*M*	*34126166*	*kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 1x4x0,8mm2*	*m*	*669,300*	*27,36*	*18 312,05*
	VV		582*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		669,300		
52	*M*	*34126167*	*kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,8mm2*	*m*	*93,150*	*49,50*	*4 610,93*
	VV		81*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		93,150		
53	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	6,000	23,66	141,96
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742124001				
54	*M*	*34121310*	*kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 5e*	*m*	*6,900*	*12,83*	*88,53*
	VV		6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,900		
55	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000	115,33	230,66
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742124005				
56	*M*	*37459015*	*konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat5e stíněný*	*kus*	*2,000*	*7,83*	*15,66*
57	K	R741_3101	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou s jednoduchým nástavcem do P13,5	kus	143,000	66,98	9 578,14
58	K	R741_3102	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou s jednoduchým nástavcem do P21	kus	26,000	126,35	3 285,10
59	K	R741_3103	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou s jednoduchým nástavcem do P29	kus	2,000	171,95	343,90
60	K	R741_3104	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou s jednoduchým nástavcem do P36	kus	1,000	212,80	212,80
61	K	R741_3105	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou s jednoduchým nástavcem do P42	kus	2,000	247,00	494,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	971,000	27,74	26 935,54
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130001				
63	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	35,000	31,07	1 087,45
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130003				
64	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	12,000	37,05	444,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130004				
65	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	10,000	50,07	500,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130005				
66	K	741130008	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 35 mm2	kus	9,000	103,55	931,95
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130008				
	D	741_4	Úložný, úchytový a instalační materiál elektro				168 029,59
67	K	R741_2201	Montáž vidlic průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení 3P+N+PE 125 A	kus	1,000	286,85	286,85
68	*M*	*35811640*	*přívodka nástěnná 125A - 5pól, řazení 3P+N+PE, IP67, šroubové svorky*	*kus*	*1,000*	*3 866,50*	*3 866,50*
69	K	220260102	Montáž krabicové rozvodky včetně upevnění, úpravy otvoru, zavedení vodičů do krabice, utěsnění otvorů, zapojení vodičů na věstavěnou svorkovnici, odvíčkování a zavíčkování se 3 vývody	kus	1,000	561,45	561,45
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220260102				
70	*M*	*R345_413*	*Kabelová krabicová rozvodka s řadovými svorkami 7x2,5mm2, IP66*	*kus*	*1,000*	*708,70*	*708,70*
71	K	220260101	Montáž krabicové rozvodky včetně upevnění, úpravy otvoru, zavedení vodičů do krabice, utěsnění otvorů, zapojení vodičů na věstavěnou svorkovnici, odvíčkování a zavíčkování s 1 až 2 vývody	kus	3,000	445,11	1 335,33
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220260101				
72	*M*	*R345_411*	*Kabelová krabicová rozvodka s řadovými svorkami 3x2,5mm2, IP66*	*kus*	*3,000*	*396,15*	*1 188,45*
73	K	R741_4043	Montáž žlab včetně montáže spojovacího a uchycovacího materiálu šířky přes 300mm	m	5,000	443,65	2 218,25
74	*M*	*R345_449*	*drátěný žlab s integrovanou spojkou pozink, 400x110 mm včetně spojovacího a uchycovacího materiálu*	*m*	*5,250*	*1 479,20*	*7 765,80*
	VV		5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,250		
75	K	R741_4042	Montáž žlab včetně montáže spojovacího a uchycovacího materiálu šířky do 300mm	m	7,000	354,83	2 483,81
76	*M*	*R345_447*	*drátěný žlab s integrovanou spojkou pozink, 300x110 mm včetně spojovacího a uchycovacího materiálu*	*m*	*7,350*	*892,10*	*6 556,94*
	VV		7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,350		
77	K	R741_4041	Montáž žlab včetně montáže spojovacího a uchycovacího materiálu šířky do 150mm	m	25,000	275,50	6 887,50
78	*M*	*R345_442*	*drátěný žlab s integrovanou spojkou pozink, 100x60 mm včetně spojovacího a uchycovacího materiálu*	*m*	*26,250*	*394,30*	*10 350,38*
	VV		25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,250		
79	K	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	136,000	49,24	6 696,64
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110003				
80	*M*	*R345_455*	*Trubka ochranná PVC D50/44mm vč. příslušenství a upevňovacího materiálu, barva černá, vysoká mech.odolnost, ÚV odolnost*	*m*	*60,900*	*516,28*	*31 441,45*
	VV		58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		60,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	*M*	*R345_456*	*Trubka ochranná PVC D63/57mm vč. příslušenství a upevňovacího materiálu, barva černá, vysoká mech.odolnost, ÚV odolnost*	*m*	*81,900*	*666,53*	*54 588,81*
	VV		78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		81,900		
82	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	35,000	91,31	3 195,85
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110511				
83	*M*	*34571007*	*lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 40x20mm*	*m*	*21,000*	*37,34*	*784,14*
	VV		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000		
84	*M*	*34571005*	*lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 25x20mm*	*m*	*15,750*	*30,02*	*472,82*
	VV		15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,750		
85	K	R741_4421	Montáž koberec dielektrický	m2	6,000	92,63	555,78
86	*M*	*27251120*	*koberec dielektrický do 26kV š 1200mm tl 4,5mm*	*m2*	*6,000*	*2 774,00*	*16 644,00*
87	K	R741_4901	Úprava stávajících kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti do 10 kg	kus	5,000	1 351,00	6 755,00
	VV		Konstrukce pro MXC2, MS3, MS4, MS5, MS6				
	VV		5		5,000		
88	K	741910512	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti přes 5 do 10 kg	kus	1,000	215,14	215,14
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910512				
89	*M*	*R316_403*	*Nosná konzole pro uchycení ovládací skříně se stříškou, pozink*	*kus*	*1,000*	*2 470,00*	*2 470,00*
	D	741_5	Zemnící materiál				5 018,88
90	K	741120203	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	10,000	26,60	266,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120203				
91	*M*	*34141030*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2*	*m*	*11,500*	*80,75*	*928,63*
	VV		10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,500		
92	K	741410071	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou	m	65,000	27,26	1 771,90
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410071				
93	*M*	*34141029*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2*	*m*	*17,250*	*53,11*	*916,15*
	VV		15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		17,250		
94	*M*	*34141027*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2*	*m*	*57,500*	*19,76*	*1 136,20*
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500		
	D	741_6	Ostatní				55 333,05
95	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	13 902,01	13 902,01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810002				
96	K	R741_6002	Asistence revizníku technikovi pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	6 792,50	6 792,50
97	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,759	3 354,77	5 901,04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	R741_6013	Zpracování odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru (TIČR) dle vyhlášky č. 73/2010 Sb.	kus	1,000	14 250,00	14 250,00
99	*M*	*R354_001*	*Ostatní montážní a pomocný materiál*	*kus*	*1,000*	*14 487,50*	*14 487,50*
	D	741_7	Demontáže, přepojení				79 040,00
100	K	R741_7001	Demontáž stávající elektroinstalace včetně poplatku za uložení elektroodpadu	kus	1,000	53 722,50	53 722,50
	VV		Demontáž rozvaděčů RM1, RC1, DT1, RM2, RM3, RM5, RM11				
	VV		Demontáž vybraných kabelových tras (v rozvodně, u nádrží)				
	VV		Demontáž vybraných kabelů pro technologii a MaR				
	VV		Demontáž EZS				
	VV		1		1,000		
101	K	R741_7002	Provizorní opatření během rekonstrukce	kus	1,000	25 317,50	25 317,50
	VV		Návrh organizace výstavby popsán v příloze E.25.17.01 - Technická zpráva				
	VV		1		1,000		
	D	742_2	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém				2 318,53
102	K	742220235	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový	kus	1,000	245,13	245,13
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742220235*				
103	*M*	*R404_212*	*Polohový spínač, kontakty 1Z+V, typ těla: pevný, typ hlavy: otočná hlava*	*kus*	*1,000*	*348,65*	*348,65*
104	K	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	1,000	656,95	656,95
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742220141*				
105	*M*	*R404_211*	*Autonomní kódová klávesnice, 9-18V DC, 1x releový výstup, možnost trvalého odkódování/zakódování*	*kus*	*1,000*	*1 067,80*	*1 067,80*
	D	742_3	SW a ostatní práce				239 827,50
106	K	R742_3002	Zpracování aplikačního SW pro operátorský panel, návod k obsluze panelu	kus	1,000	41 562,50	41 562,50
107	K	R742_3003	Zpracování aplikačního SW pro PLC. Zhotovení algoritmů a popisu řízení technologického procesu ve spolupráci s provozovatelem	kus	1,000	89 062,50	89 062,50
108	K	R742_3004	Doplnění vizualizace objektu do centrálního dispečinku na ČOV Šternberk	kus	1,000	53 437,50	53 437,50
109	K	R742_3005	Konfigurace LTE routeru	kus	1,000	5 937,50	5 937,50
110	K	R742_3007	Oživení a provozní zkoušky, zaškolení obsluhy. Účast programátora při uvádění strojů a prvků MaR do provozu	kus	1,000	29 687,50	29 687,50
111	K	R742_3008	Doprava včetně ztráty času technika stráveného na cestě	kus	1,000	14 915,00	14 915,00
112	K	R742_3011	Nastavení parametrů softstartérů, oživení, vyzkoušení	kus	1,000	2 137,50	2 137,50
113	K	R742_3012	Nastavení parametrů regulátoru jalového výkonu a analyzátoru sítě, oživení, vyzkoušení	kus	2,000	1 543,75	3 087,50
	D	M	Práce a dodávky M				116 409,13
	D	36-M	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				54 836,85
114	K	R36_00051	Montáž ponorná vodivostní sonda se zapojením vodičů	kus	1,000	1 235,00	1 235,00
115	*M*	*R404_054*	*Ponorná vodivostní sonda, provedení pro odpadní vodu - dvě elektrody, délka kabelu 5m*	*kus*	*1,000*	*489,25*	*489,25*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	R36_00002	Montáž plovákový spínač se zapojením vodičů	kus	2,000	1 790,75	3 581,50
117	*M*	*R404_032*	*Plovákový spínač, kabel neopren délka 10m, provedení pro odpadní vody*	*kus*	*2,000*	*3 034,30*	*6 068,60*
118	K	R36_00011	Montáž tenzometrický ponorný snímač se zapojením vodičů	kus	2,000	1 729,00	3 458,00
119	*M*	*R404_011*	*Ponorný tenzometrický snímač, provedení pro odpadní vody, 0-6m H2O, délka kabelu 10m, výstup 4-20mA 2-vodič*	*kus*	*2,000*	*19 042,75*	*38 085,50*
120	*M*	*R404_014*	*Svorka pro zavěšení sondy, nerez 1.4301*	*kus*	*2,000*	*959,50*	*1 919,00*
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				61 572,28
121	K	468081413	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	2,000	1 014,44	2 028,88
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468081413				
122	K	R46_00012	Zapravení a zatěsnění otvorů plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	2,000	212,65	425,30
123	K	468081412	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	2,000	443,57	887,14
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468081412				
124	K	R46_00011	Zapravení a zatěsnění otvorů plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	2,000	148,86	297,72
125	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	20,000	67,82	1 356,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460030011				
126	K	460581111	Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině	m2	20,000	21,10	422,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460581111				
127	K	468021212	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, spáry nezalité	m2	7,000	38,31	268,17
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468021212				
128	K	460921221	Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva z dlaždic betonových čtyřhranných	m2	7,000	338,90	2 372,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460921221				
129	K	468011122	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm	m2	3,500	280,96	983,36
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468011122				
130	K	460871152	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	3,500	211,68	740,88
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460871152				
131	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	36,000	421,54	15 175,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161172				
132	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	36,000	93,80	3 376,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431182				
133	K	460161292	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	7,000	752,93	5 270,51
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161292				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	K	460431312	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	7,000	167,76	1 174,32
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431312				
135	K	460641112	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	0,600	3 613,03	2 167,82
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460641112				
136	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	43,000	204,56	8 796,08
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661512				
137	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	71,000	52,78	3 747,38
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791213				
138	*M*	*34571354*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 75/90mm*	*m*	*74,550*	*47,79*	*3 562,74*
	VV		71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		74,550		
139	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	43,000	60,45	2 599,35
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791214				
140	*M*	*34571357*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 108/125mm*	*m*	*45,150*	*75,81*	*3 422,82*
	VV		43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		45,150		
141	K	460371111	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,500	405,16	1 418,06
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460371111				
142	K	460321111	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m	m3	3,500	173,54	607,39
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460321111				
143	K	460381111	Násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání ručně nezhutněné	m3	3,500	134,69	471,42
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460381111				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				230 209,70
144	K	R12303001	Vytyčení inženýrských sítí včetně geodetického zakreslení skutečného stavu	…	1,000	9 382,20	9 382,20
145	K	R01329401	Realizační dokumentace	…	1,000	111 150,00	111 150,00
146	K	R01325401	Dokumentace skutečného provedení stavby	…	1,000	27 360,00	27 360,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/R01325401				
147	K	R03000101	Zařízení staveniště	…	1,000	19 950,00	19 950,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/R03000101				
148	K	R04500201	Kompletační a koordinační činnost	…	1,000	19 760,00	19 760,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/R04500201				
149	K	R09220301	Náklady na zaškolení	…	1,000	6 175,00	6 175,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/R09220301				
150	K	R43194001	Oživení a individuální zkoušky	…	1,000	14 820,00	14 820,00
151	K	R43194011	Komplexní vyzkoušení	…	1,000	21 612,50	21 612,50

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST