

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST LÁNOV, spol. s r.o.

Prostřední Lánov 391, 543 41 LÁNOV, okr. Trutnov, tel. 499 522 331, mob. 603 226 060

e-mail: vodalanov@vodalanov.cz

www.vodalanov.cz

vyjádření ke stavbám,

fakturace, ostatní 603 226 060

účetní, fakturace vodné

jednatel

provoz, havárie

provoz, havárie

602 300 234

721 142 981

605 167 421

605 265 094

Naše čj: Str/2020

Vaše čj:

Lánov: 5. října 2020

Grund Lubor
Antoníček 845

543 71 Hostinné

Věc: Vyjádření

Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o., nemá námitek k plánované stavbě:

„Chodník u silnice II/325, úsek Rudník – úprava umístění NH“.

Souhlasíme s výškovou a polohovou změnou nadzemního hydrantu dle předložené projektové dokumentace – viz. příloha.

Výška: +0,8 m a 0,5 m severně.

Všeobecné podmínky:

Vodovodní síť a kanalizace ve správě Vodárenská společnost Lánov, spol.s.r.o. /dále společnost/ - pro provádění prací v blízkosti těchto sítí jsou stanoveny následující podmínky:

- při křížení a ukládání dalšího zařízení musí být respektována příslušná ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ve znění pozdějších předpisů) a prostorové normy ČSN 73 6005

- stavebník zajistí před zahájením zemních prací provedení vytýčení zařízení

- pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou těchto zařízení

- při provádění zemních prací musí být toto zařízení zabezpečeno proti poškození, a to po celou dobu provádění prací v jeho blízkosti, jakékoli poškození musí být ihned ohlášeno

- před zásypem musí být zajištěna kontrola zařízení příslušným odpovědným pracovníkem společnosti

- dle § 23, zák.č. 274/2001 Sb. je ochranné pásmo vodovodu a kanalizace vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m

- vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m, pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem

- při souběhu inženýrských sítí s podzemní vedením ve správě společnosti bude dodržen minimální vodorovný odstup 1,5 m. Ukládání zařízení do ochranného pásma je možné pouze se souhlasem společnosti. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěny bez souhlasu společnosti žádné pevné stavby trvalého charakteru a stromové porosty.

Stránský Pavel
pověřená osoba

Vodárenská společnost Lánov,
spol. s r.o.
Prostřední Lánov 391
543 41 Lánov

IČO 47470411 DIČ CZ47470411


Příloha: 1x snímek

scan: 05.10.2020

Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 2793, dne 17.9.1992.

IČO: 47470411

DIČ: CZ47470411



5/10/20

Vodárenská společnost Lánov,
spol. s r.o.
Prostřední Lánov 391
543 41 Lánov
IČO 47470411 DIČ CZ47470411

Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Matys		Vypracoval: Lubor Grund			
Investor: Obec Rudník, č.p. 51, 543 72 Rudník					
Obec: Rudník	Kraj: Královéhradecký	250			
Adresa: CHODNÍK U SILNICE II/325 úsek Rudník					
Průloha: SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE		Číslo zakázky: 353/19		Datum: červenec 2020	
				Stupeň dokumentace: pro společné povolení	
Měřítko: 1:200		Číslo výkresu: D-1-1.2.a		5	