DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název stavby:	**Rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace v ulici Nová**
č. smlouvy objednatele:	**---**
č. smlouvy zhotovitele:	**S26-033-0038**

Smluvní strany:

Obec Jiříkovice
Sídlo: Za Školou 230, 664 51 Jiříkovice
Zastoupena: Ing. Evou Řehůřkovou, starostkou obce
IČ: 00362981
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Hlaváč, TDI
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 18024641/0100
(dále jen „**Objednatel**“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: Ing. Mirko Zemanem, na základě pověření
Ing. Michalem Flámem, na základě pověření
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 212269343/0300
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech technických: Ing. Robert Prokipčák, autorizovaná osoba

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. S26-033-0038 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení dodávky díla **Rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace v ulici Nová** v rozsahu a specifikaci čl. II a čl. III smlouvy. Smluvní strany dále uzavřely dodatek č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“ a „dodatek č. 2“).

1 PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. S27-033-0038, jejímž předmětem je provedení díla „**Rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace v ulici Nová**“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany dále uzavřely dodatek č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“ a „dodatek č. 2“).

1.2 Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo jen „dodatek č. 3“) se uzavírá po ukončení stavebních prací za účelem vypořádání skutečného rozsahu provedeného díla a odpovídající ceny díla. Skutečný rozsah byl ověřen geodetickým zaměřením skutečného provedení a je zachycen v rozpočtech méněprací a víceprací, který tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku.

1.2.1 Provedení dešťové kanalizace – rozsah méněprací a víceprací oproti původnímu rozpočtu po zaměření skutečného provedení je doložen změnovým rozpočtem č. 1 v příloze a jeho hodnota činí **310 793,14 Kč bez DPH**. O tuto hodnotu bude cena za SO01 Dešťová kanalizace zvýšena.

1.2.2 Oprava komunikace, sjezdů a chodníků v ulici Nová – změny zahrnují méněpráce a vícepráce oproti původnímu rozpočtu po zaměření skutečného provedení a dále i vícepráce, které byly provedeny na dodatečný požadavek objednatele. Rozsah změn je doložen v podrobnostech změnovým rozpočtem č. 2 v příloze a byl vyčíslen ve výši **876 639,93 Kč bez DPH**. O tuto hodnotu bude cena za Oprava komunikace, sjezdů a chodníků v ulici Nová zvýšena.

1.3 Smluvní strany konstatují, že změny podle tohoto dodatku nemění účel ani funkci dokončeného díla a týkají se pouze skutečně provedeného množství prací a dodávek a ceny díla.

2 ZMĚNA VE ČL. VII. CENA DÍLA

2.1 Smluvní strany se dohodly na následující úpravě ceny díla:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo objekt Rekonstrukce dešťové kanalizace v rozsahu dle dodatku č. 2: 7 949 592,49 Kč bez DPH,
Hodnota méněprací a víceprací dle tohoto dodatku 310 793,14 Kč bez DPH,
Nová smluvní cena díla objekt Rekonstrukce dešťové kanalizace upravená tímto dodatkem činí: 8 260 385,63 Kč bez DPH.

Cena za dílo dle smlouvy o dílo objekt Oprava komunikace, sjezdů a chodníků v ulici Nová v rozsahu dle dodatku č. 2: 8 957 072,08 Kč bez DPH,
Hodnota méněprací a víceprací dle tohoto dodatku 876 639,93 Kč bez DPH,
Nová smluvní cena díla objekt Oprava komunikace, sjezdů a chodníků v ulici Nová upravená tímto dodatkem činí: 9 833 712,01 Kč bez DPH.

Vzhledem k výše uvedenému se ve čl. VII Cena díla ruší odst. 1 a nahrazuje se novým odstavcem, který zní:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo, ve skutečně provedeném rozsahu dle tohoto dodatku činí:

Položka	**Nabídková cena v Kč (bez DPH)**	**DPH 21 %**	**Nabídková cena v Kč (vč. DPH)**
Rekonstrukce dešťové kanalizace	8 260 385,63 Kč	1 734 680,98 Kč	9 995 066,61 Kč
Oprava komunikace, sjezdů a chodníků	9 833 712,01 Kč	2 065 079,52 Kč	11 898 791,53 Kč
Celková cena	**18 094 097,64 Kč**	**3 799 760,50 Kč**	**21 893 858,14 Kč**

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou:

Příloha č. 1 – změnový rozpočet č. 1
Příloha č. 2 – změnový rozpočet č. 2

3.2 Dodatek bude vyhotovený v elektronické formě ve formátu PDF/A bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.

3.3 Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění upraveném dodatkem č. 1 a č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.4 Dodatek vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Jiříkovicích, dne *dle el. podpisu*
objednatel

Ing. Eva Řehůřková
Digitálně podepsal Ing. Eva Řehůřková
Datum: 2026.09.18 08:09:13 +02'00'
……
Ing. Eva Řehůřková
starostka obce

V Brně dne *dle el. podpisu*
zhotovitel

Mirko Zeman
Digitální podpis: 21.09.2026 10:42:07
……
Ing. Mirko Zeman
na základě pověření

Ing. Michal Flám
Digitální podpis: 18.09.2026 14:46:22
……
Ing. Michal Flám
na základě pověření

Smlouvu přezkoumal: H. Podolová

Ing. Hana Podolová
Digitální podpis: 18.09.2026 14:37:26

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

S uzavřením tohoto dodatku č. 3 vyjádřilo svůj souhlas Zastupitelstvo obce Jiříkovice dne 16. 9. 2026, č. usnesení 2026/ZO23/8

Rekapitulace VCP a MNP Jiříkovice - komunikace	
MNP	-342 237,15
VCP	962 757,94
Ostatní VCP	256 119,13
CELKEM	876 639,93

VERLAG DASHÖFER

rozpočet MNP

Název stavby:	**JIŘÍKOVICE - OPRAVA KOMUNIKACE, SJEZDŮ A CHODNÍKŮ V ULICI NOVÁ**	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	MNP - komunikace	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	k.ú. Jiříkovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8222772	Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	SoD komunikace	SoD kanalizace	dodatek	zaměření	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	 Montáž	 Celkem	Cenová soustava
	0	**Všeobecné konstrukce a práce**								**-14 625,00**	**-19 425,00**	**-193 370,02**	
1	000013VD	Chránička PVC DN 110, komplet D+M - jedn. cena	m	**-30,000**	30,000				485,00	0,00	-14 550,00	-14 550,00	
2	00011VD	Chránička PVC DN 110 půlená, D+M komplet - jedn. cena	m	**-30,000**	30,000				650,00	-14 625,00	-4 875,00	-19 500,00	
5	000016VD	Liniový žlab š. 150 mm, mříž D400, komplet D+M	m	**-12,00**	12,00				6 260,00	0,00	0,00	-75 120,00	
6	000016VD	Liniový žlab š. 100 mm, mříž D400, komplet D+M	m	**-8,29**	50,00			41,71	4 970,00	0,00	0,00	-41 201,30	
	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	**-581,85**			581,85		73,90	0,00	0,00	-42 998,72	
	11	**Přípravné a přidružené práce**								**0,00**	**-60 963,53**	**-60 963,53**	
8	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	**-126,640**	583,400	118,000		574,760	141,00	0,00	-17 856,24	-17 856,24	RTS II / 2024
9	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm - komunikace	m2	**-5,518**	1 090,300	540,878		1 625,660	155,00	0,00	-855,29	-855,29	RTS II / 2024
11	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm - chodníky, sjezdy - předláždění	m2	**-402,400**	769,700		-103,700	263,600	105,00	0,00	-42 252,00	-42 252,00	RTS II / 2024
	56	**Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch**								**-56 620,34**	**-15 187,66**	**-71 808,00**	
32	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm - chodníky, sjezdy - předláždění	m2	**-422,400**	753,900	84,150	-172,050	263,600	170,00	-56 620,34	-15 187,66	-71 808,00	
	ZBV2	**MNP Chodníky**								**0,00**	**0,00**	**-16 095,60**	
	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	**-23,80**			388,00	364,20	338,00	0,00	0,00	-8 044,40	
	592245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	**-23,68**			288,20	264,72	340,00	0,00	0,00	-8 051,20	

Celkem: **-342 237,15**

Poznámka:

VERLAG DASHÖFER

rozpočet VCP

Název stavby:	**JIŘÍKOVICE - OPRAVA KOMUNIKACE, SJEZDŮ A CHODNÍKŮ V ULICI NOVÁ**	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	VCP	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	k.ú. Jiříkovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8222772	Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Rozměry	MJ	Množství	SoD komunikace	SoD kanalizace	dodatek	zaměření	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Cenová soustava
	0	**Všeobecné konstrukce a práce**								**200 900,00**	**20 330,00**	**221 230,00**	
1	000013VD	Chránička PVC DN 160, komplet D+M - jedn. cena	m	38,000				38,000	535,00	0,00	20 330,00	20 330,00	kalkulace
4	00001VD	Uliční vpus prefa, D400, D+M komlet	kus	7,000	11,000			18,000	28 700,00	200 900,00	0,00	200 900,00	SOD
	11	**Přípravné a přidružené práce**								**0,00**	**19 250,00**	**19 250,00**	
10	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu - (pro předláždění)	m2	137,500	869,700		-91,700	915,500	140,00	0,00	19 250,00	19 250,00	
	17	**Konstrukce ze zemin**								**4 060,00**	**6 020,00**	**10 080,00**	
24	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny - zásyp jam - vpusti	m3	7,000					860,00	0,00	6 020,00	6 020,00	
25	583423203	Kamenivo drcené 0/32 Z Luleč, JHM zásyp jam - vpusti	t	14,000					290,00	4 060,00	0,00	4 060,00	
	18	**Povrchové úpravy terénu**								**0,00**	**1 057,80**	**1 057,80**	
27	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - komunikace	m2	35,260	1 590,400			1 625,660	30,00	0,00	1 057,80	1 057,80	
	56	**Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch**								**39 107,89**	**6 659,59**	**219 172,88**	
	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm po zhutnění	m2	651,900				651,900	266,00	0,00	0,00	173 405,40	RTS 2026
33	565171211R00	Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 10 cm - komunikace	m2	35,260	1 590,400			1 625,660	687,00	21 583,19	2 640,43	24 223,62	
34	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - komunikace	m2	35,260	1 590,400			1 625,660	245,00	7 131,47	1 507,23	8 638,70	
35	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm - komunikace	m2	35,260	1 590,400			1 625,660	366,00	10 393,23	2 511,93	12 905,16	
	57	**Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch**								**13 363,78**	**1 304,38**	**14 668,16**	
39	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2 - komunikace	m2	35,260	1 590,400			1 625,660	16,00	522,84	41,32	564,16	
40	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 - komunikace	m2	35,260	1 590,400			1 625,660	15,00	491,23	37,67	528,90	
41	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm - komunikace	m2	35,260	1 590,400			1 625,660	385,00	12 349,70	1 225,40	13 575,10	
	59	**Dlažby pozemních komunikací a ploch**								**143 287,55**	**68 814,65**	**212 102,20**	
42	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm - chodníky, sjezdy - předláždění z pův. materiálu	m2	151,600	753,900		-641,900	263,600	420,00	9 821,91	53 850,09	63 672,00	
45	59245267	Dlažba betonová zámková červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm - chodníky	m2	175,350	1,900		-78,100	99,150	620,00	108 717,00	0,00	108 717,00	
46	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm - vodící linie	m2	39,320	10,400			49,720	450,00	2 729,44	14 964,56	17 694,00	
47	59245266	Dlažba - VODÍCÍ LINIE - standard barevná tl. 80 mm	m2	39,320	10,400			49,720	560,00	22 019,20	0,00	22 019,20	
	91	**Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch**								**5 491,08**	**11 808,92**	**17 300,00**	
55	919723212R00	Zálivka spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	69,200	40,800			110,000	250,00	5 491,08	11 808,92	17 300,00	
	ZBV2	**VCP Chodníky**								**0,00**	**0,00**	**214 624,50**	
	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	436,86	150,00			586,86	140,00	0,00	0,00	61 160,40	
	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	177,70			110,00	287,70	461,00	0,00	0,00	81 919,70	
	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	9,70			278,00	287,70	388,00	0,00	0,00	3 763,60	
	59248040	Dlažba zámková 20/10/8 II bezfazetová	m2	27,85			88,00	115,85	380,00	0,00	0,00	10 583,00	
43	592452650	Dlažba standard přírodní pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm - var. pásy	m2	19,15	77,10		2,90	99,15	660,00	0,00	0,00	12 639,00	
53	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	35,96	155,90		395,00	586,86	360,00	0,00	0,00	12 945,60	
54	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 II nat	kus	185,96	5,90		395,00	586,86	170,00	0,00	0,00	31 613,20	
	ZBV2	**VCP Ochrana plynu**								**0,00**	**0,00**	**33 272,40**	
	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,80			27,20	34,00	1 410,00	0,00	0,00	9 588,00	
13	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,80			27,20	34,00	725,00	0,00	0,00	4 930,00	
23	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,80			27,20	34,00	410,00	0,00	0,00	2 788,00	
24	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34,00			136,00	170,00	15,00	0,00	0,00	510,00	
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,24			48,96	61,20	295,00	0,00	0,00	3 610,80	
29	58337020	štěrkopísek frakce 8-16mm	t	10,88			43,52	54,40	350,00	0,00	0,00	3 808,00	
31	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,44			21,76	27,20	325,00	0,00	0,00	1 768,00	
	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	13,60			54,40	68,00	461,00	0,00	0,00	6 269,60	

Celkem:	**962 757,94**

Poznámka:

rozpočet ostatních VCP

Název stavby:	**JIŘÍKOVICE - OPRAVA KOMUNIKACE, SJEZDŮ A CHODNÍKŮ V ULICI NOVÁ**	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	VCP	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	k.ú. Jiříkovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8222772	Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Cenová soustava
		Manipulace s původní dlažbou				**0,00**	**0,00**	**98 442,43**	
	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	651,900	95,70	0,00	0,00	62 386,83	ÚRS
	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	91,280	205,00	0,00	0,00	18 712,40	ÚRS
	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	91,280	190,00	0,00	0,00	17 343,20	SOD
		Osazení stávající armatury - plyn				**0,00**	**0,00**	**44 410,00**	
	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	ks	1,000	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	ÚRS
		Snížení kanalizačních šachet				**0,00**	**0,00**	**40 960,00**	
15	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 - jedn. cena	m3	4,00	450,00	0,00	0,00	1 800,00	SOD
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - přebytky	m3	4,00	410,00	0,00	0,00	1 640,00	SOD
30	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - zeminy	m3	4,00	600,00	0,00	0,00	2 400,00	SOD
	963015161	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 2 t	kus	4,00	1 190,00	0,00	0,00	4 760,00	ÚRS
	382121131	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží DN do 2000	kus	4,00	4 900,00	0,00	0,00	19 600,00	ÚRS
	59224126R	Přechodová deska	kus	4,00	1 735,00	0,00	0,00	6 940,00	ÚRS
28	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,00	425,00	0,00	0,00	1 700,00	SOD
30	583441720	štěrkodrť frakce 0-32 třída C	t	8,00	265,00	0,00	0,00	2 120,00	SOD
		Plocha z kačírku				**0,00**	**0,00**	**13 804,00**	
15	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 - jedn. cena	m3	1,40	450,00	0,00	0,00	630,00	SOD
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - přebytky	m3	1,40	410,00	0,00	0,00	574,00	SOD
30	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - zeminy	m3	1,40	600,00	0,00	0,00	840,00	SOD
36	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m - komunikace	m2	7,00	36,00	0,00	0,00	252,00	SOD
37	69366055	Geotextilie 100% PP 63/30 300 g/m2 - komunikace	m2	7,00	30,00	0,00	0,00	210,00	SOD
	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného (kačírku)	m3	1,40	8 070,00	0,00	0,00	11 298,00	RTS
		Osazení nového zahradního obrubníku				**0,00**	**0,00**	**6 142,70**	
53	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	11,59	360,00	0,00	0,00	4 172,40	SOD
54	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 II nat	kus	11,59	170,00	0,00	0,00	1 970,30	SOD
		Úprava zídky				**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	
	320902031R00	Úprava plochy betonových konstrukcí - broušení, zapravení	kus	20,00	1 500,00	0,00	0,00	30 000,00	RTS
		Dodání a montáž poklopů D400				**0,00**	**0,00**	**22 360,00**	
	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	7,00	1 115,00	0,00	0,00	7 805,00	RTS
	55242124R	Poklop B125, otevírání 400	kus	5,00	2 911,00	0,00	0,00	14 555,00	

256 119,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
SO01 - Dešťová kanalizace
ZBV3 - kanalizace - vícevýměry a méněvýměry

Místo: k.ú. Jiříkovice — Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Obec Jiříkovice — Projektant: Ing. Petr Hlaváč
Uchazeč: #ODKAZ! — Zpracovatel: Ing. Petr Hlaváč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**310 793,14**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				310 793,14
	D	1	Zemní práce				107 988,50
9	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	7,000	310,00	2 170,00
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200				
10	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	6,000	260,00	1 560,00
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm				
11	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	4,000	330,00	1 320,00
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm				
12	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	22,000	240,00	5 280,00

	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
13	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,640	725,00	2 639,00
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy				
27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	322,100	295,00	95 019,50
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				
61	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	11,550	723,00	8 350,65
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160				
62	K	871390310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	-3,820	320,00	-1 222,40
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 400				
67	*M*	*28611722*	*víčko kanalizace plastové KG DN 160*	*kus*	*-48,720*	*120,00*	*-5 846,40*
	PP		víčko kanalizace plastové KG DN 160				
68	*M*	*28611360*	*koleno kanalizace PVC KG 160x30°*	*kus*	*13,195*	*175,00*	*2 309,13*
	PP		koleno kanalizace PVC KG 160x30°				
69	*M*	*28611361*	*koleno kanalizační PVC KG 160x45°*	*kus*	*-3,045*	*180,00*	*-548,10*
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x45°				
70	*M*	*28611174*	*trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10*	*m*	*11,897*	*575,00*	*6 840,78*
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10				
73	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	120,000	365,00	43 800,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150				
75	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-305,000	30,00	-9 150,00
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200				
76	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	-75,000	1 200,00	-90 000,00
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
77	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	-265,000	70,00	-18 550,00
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500				
78	K	892442111	Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou	kus	-7,000	3 250,00	-22 750,00
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600				

80	K	892502-R-JK	Zkouška těsnosti kanalizačních šachet	ks	-7,000	850,00	-5 950,00
	PP		Zkouška těsnosti kanalizačních šachet				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 188,00
102	K	899910212	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí přes 50 do 100 m	m3	3,140	4 200,00	13 188,00
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m				
	D	998	Přesun hmot				32 490,84
101	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	22,254	1 460,00	32 490,84
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	D		ZBV1 - méněvýměry				-20 035,20
		877415121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	kus	-4,000	1 398,00	-5 592,00
			odbočka navrtávací kloubová AWADOCK 500/160 90 st	*kus*	*-4,080*	*3 540,00*	-14 443,20
			Vícepráce				177 161,00
		034403000	Kamerová prohlídka stávající kanalizace pro identifikaci polohy přípojek	kpl	1,000	19 800,00	19 800,00
			Revzní jámy pro kamerovou prohlídku	kpl	2,000	6 000,00	12 000,00
		28654624R	Přesuvka kanalizační PP MASTER DN 150, L = 180 mm	kus	73,000	369,00	26 937,00
		R1manžeta	Manžeta redukovaná 160	kus	19,000	1 850,00	35 150,00
		R12anžeta	Manžeta redukovaná 200	kus	12,000	2 007,00	24 084,00
		28651858.AR	Přechod kamenina - PVC kanalizační KGUS 160 PVC, REDUKCE, PŘECHOD LITINA, BETON	kus	37,000	540,00	19 980,00
		28656158R	Redukce kanalizační odolná PPKGR DN 200/160	kus	17,000	408,00	6 936,00
		877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	27,000	118,00	3 186,00
		28654565R	Odbočka kanalizační 45° PP MASTER, DN 150/150	kus	27,000	712,00	19 224,00
			kamerová prohlídka kanalizace domu RD93	kus	1,000	9 864,00	9 864,00