

Změnový list projektové dokumentace

Změnový list č. 1

Akce: **„Čelákovice – U Hájků - obnova vodovodu“**

Objednatel: Město Čelákovice, náměstí 5.května 1, 250 88 Čelákovice

Zhotovitel: ČelakoVaK s.r.o., Na Požárech 1882, 250 88 Čelákovice

Technický dozor: TDS BOZP s.r.o., Horkého 2299/16, 143 00 Praha 4 - Modřany

Název: Změna rozsahu díla dle skutečně provedených prací
ZL č.: 01

Zpracoval: Ing. Martin Janík

Datum vydání ZL: 21.05.2026

Předmět změny:

Úprava rozsahu díla dle skutečně provedených prací v rámci obnovy vodovodu a dotčených povrchů.

Popis a zdůvodnění změny:

Změny vyplývají z porovnání předpokládaného a zasmluvněného rozsahu prací se skutečností na staveništi.

MÉNĚPRÁCE

Méněpráce souvisí s nerealizováním bezvýkopové instalace vodovodního řadu pod komunikací Rooseveltova, kde byla využita stávající chránička.

Další méněpráce souvisí s celkově menším objemem výkopových prací a plochy obnovované zámkové dlažby v rámci celé stavby – Vodovodního řadu i přípojek.

VÍCEPRÁCE

K vícepracem došlo pouze v případě stavebního objektu - Vodovodní řad. Jednalo se zejména o navýšení zemních prací souvisejících s využitím a nezbytnou úpravou stávající betonové chráničky pod komunikací Rooseveltova.

Příloha:

1. Bilanční položkový rozpočet

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU:

Cena méněprací:	-222 191,97 Kč bez DPH
Cena víceprací:	153 690,40 Kč bez DPH
Výsledná cena změny:	-68 501,57 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

ano / ne

Změnový list č. 1

Stavba : 009/2026

Čelakovice, ul.U Hájku, obnova vodovodu

Zhotovitel : ČelakoVaK s.r.o.
Na Požárech 1882
250 88 Čelákovice

IČO : 238 37 519
DIČ : CZ 238 37 519

Objednatel : Město Čelákovice
náměstí 5. května 1/11
25088 Čelákovice

IČO : 240117
DIČ : CZ00240117

Číslo	Název	Cena dle smlouvy (bez DPH)	Cena dle skutečnosti (bez DPH)	Rozdíl	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
Stavba						
1	Vodovodní řad	1 842 875,50	1 831 390,29	-11 485,21	-165 175,61	153 690,40
2	Vodovodní přípojky	460 404,93	403 388,57	-57 016,36	-57 016,36	0,00
Celkem za stavbu (bez DPH)		2 303 280,43	2 234 778,86	-68 501,57	-222 191,97	153 690,40

Položkový rozpočet

S:	009/2026	Čelakovice, ul. U Hájku, obnova vodovodu - ZL č. 1
O:	01	Vodovod
R:	01	Řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	v rozpočtu			Skutečnost			Vícepráce	Méněpráce
				Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Celkem	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						1 167 097,76			1 207 310,16	110 762,40	-70 550,00
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4	m3	201,96000	1 964,00	396 649,44	222,36000	1 964,00	436 715,04	40 065,60	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet s hutněním	m3	237,60000	1 344,00	319 334,40	261,60000	1 344,00	351 590,40	32 256,00	0,00
3	139600012	Ruční výkop v hornině 3 - příplatek, svislé přemístění, odvoz do 15 km	m3	35,64000	4 174,00	148 761,36	39,24000	4 174,00	163 787,76	15 026,40	0,00
4	171201231T00	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	427,68000	542,00	231 802,56	470,88000	542,00	255 216,96	23 414,40	0,00
5	b0900040	Bezvýkopové uložení potrubí o délce cca 20m včetně dopravy a pomocných prací apod.	kmpl.	1,00000	70 550,00	70 550,00	0,00000	70 550,00	0,00	0,00	-70 550,00
Díl: 5 Komunikace						219 919,34			142 951,73	0,00	-76 967,61
6	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	15,00000	64,20	963,00	11,40000	64,20	731,88	0,00	-231,12
7	113107615	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	15,00000	42,90	643,50	11,40000	42,90	489,06	0,00	-154,44
8	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,95050	277,20	1 372,28	3,76238	277,20	1 042,93	0,00	-329,35
9	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14km)	t	69,30693	26,30	1 822,77	52,67327	26,30	1 385,31	0,00	-437,47
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	4,95050	409,50	2 027,23	3,76238	409,50	1 540,69	0,00	-486,53
11	181201102	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	15,00000	16,50	247,50	11,40000	16,50	188,10	0,00	-59,40
12	564851111	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	15,00000	379,10	5 686,50	11,40000	379,10	4 321,74	0,00	-1 364,76
13	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	15,00000	459,90	6 898,50	11,40000	459,90	5 242,86	0,00	-1 655,64
14	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	157,50	0,00	0,00000	157,50	0,00	0,00	0,00
15	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	0,00000	233,70	0,00	0,00000	233,70	0,00	0,00	0,00
16	113107615	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	0,00000	203,50	0,00	0,00000	203,50	0,00	0,00	0,00
17	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	413,50	0,00	0,00000	413,50	0,00	0,00	0,00
18	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14km)	t	0,00000	54,40	0,00	0,00000	54,40	0,00	0,00	0,00
19	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	0,00000	1 286,30	0,00	0,00000	1 286,30	0,00	0,00	0,00
20	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	0,00000	761,30	0,00	0,00000	761,30	0,00	0,00	0,00
21	181201102	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	15,00000	54,40	816,00	0,00000	54,40	0,00	0,00	-816,00
22	564861111	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	15,00000	413,50	6 202,50	0,00000	413,50	0,00	0,00	-6 202,50
23	08	úklid staveniště	kmpl.	1,00000	26 250,00	26 250,00	1,00000	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00
24	10	Doprava a rozprostření zeminy s osetím	kmpl.	1,00000	34 500,00	34 500,00	1,00000	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
25	976085311R00	Vybourání poklopů plochy do 0,6 m2	kmpl.	1,00000	11 970,00	11 970,00	1,00000	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	009/2026	Čelakovice, ul. U Hájku, obnova vodovodu - ZL č. 1
O:	01	Vodovod
R:	01	Řad

			v rozpočtu			Skutečnost			Vícepráce	Méněpráce	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Celkem	Celkem
26	58330002.AR	Štěrkopisek k zásypu	m3	237,60000	422,70	100 433,52	130,80000	422,70	55 289,16	0,00	-45 144,36
Díl: 8 Trubní vedení						238 707,40	221 577,40			528,00	-17 658,00
27	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	2,00000	528,00	1 056,00	2,00000	528,00	1 056,00	0,00	0,00
28	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	26,00000	204,50	5 317,00	26,00000	204,50	5 317,00	0,00	0,00
29	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu	kus	2,00000	1 017,00	2 034,00	1,00000	1 017,00	1 017,00	0,00	-1 017,00
30	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	458,00	458,00	1,00000	458,00	458,00	0,00	0,00
31	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	5,00000	2 049,00	10 245,00	5,00000	2 049,00	10 245,00	0,00	0,00
32	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	8,00000	800,00	6 400,00	8,00000	800,00	6 400,00	0,00	0,00
33	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	1 551,00	1 551,00	1,00000	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00
34	722219191R00	Montáž souprav zemních	kus	8,00000	64,00	512,00	6,00000	64,00	384,00	0,00	-128,00
35	734100812R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	2,00000	394,00	788,00	2,00000	394,00	788,00	0,00	0,00
36	175000000003T	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. KASI LOGO HAWLE HAWLE VODA	Soubor	8,00000	1 758,00	14 064,00	8,00000	1 758,00	14 064,00	0,00	0,00
37	195000000002T	HYDRANTOVÝ POKLOP 25 kg / HAWLE - HYDRANT	Soubor	1,00000	3 751,00	3 751,00	1,00000	3 751,00	3 751,00	0,00	0,00
38	268100100016T	ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 2"-6/4"	Soubor	5,00000	1 352,00	6 760,00	5,00000	1 352,00	6 760,00	0,00	0,00
39	28314147R	Fólie výstražná pro vodu š. 220 mm bílá	m	146,00000	17,00	2 482,00	146,00000	17,00	2 482,00	0,00	0,00
40	28653336.AR	Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus PE 100 d 90 mm	kus	4,00000	1 407,00	5 628,00	0,00000	1 407,00	0,00	0,00	-5 628,00
41	286538008R	Elektrotvarovka PE 100 SDR 11 - spojka FRIALEN UB d 110	kus	26,00000	542,00	14 092,00	26,00000	542,00	14 092,00	0,00	0,00
42	34140926R	Vodič silový CY hnědý 4,00 mm2 - drát	m	146,00000	33,00	4 818,00	146,00000	33,00	4 818,00	0,00	0,00
43	348100000000T	PODKLAD. DESKA UNI UNI	Soubor	8,00000	354,00	2 832,00	8,00000	354,00	2 832,00	0,00	0,00
44	348200000000T	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	Soubor	1,00000	1 049,00	1 049,00	1,00000	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00
45	400208000016T	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	Soubor	1,00000	6 053,00	6 053,00	1,00000	6 053,00	6 053,00	0,00	0,00
46	505008020016T	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	Soubor	1,00000	5 236,00	5 236,00	1,00000	5 236,00	5 236,00	0,00	0,00
47	531011000216T	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 110-2"	Soubor	5,00000	2 412,00	12 060,00	5,00000	2 412,00	12 060,00	0,00	0,00
48	622103206416T	TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4"-32	Soubor	4,00000	528,00	2 112,00	5,00000	528,00	2 640,00	528,00	0,00
49	622104006416T	TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4"-40	Soubor	1,00000	794,00	794,00	0,00000	794,00	0,00	0,00	-794,00
50	851008008016T	TVAROVKAT-KUS 100-80	Soubor	1,00000	4 875,00	4 875,00	1,00000	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00
51	797410000016T	SYNOFLEX - SPOJKA 100	Soubor	0,00000	5 195,00	0,00	0,00000	5 195,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	009/2026	Čelakovice, ul. U Hájku, obnova vodovodu - ZL č. 1
O:	01	Vodovod
R:	01	Řad

			v rozpočtu			Skutečnost			Vícepráce	Méněpráce	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Celkem	Celkem
52	79941000016T	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100	Soubor	3,00000	3 708,00	11 124,00	2,00000	3 708,00	7 416,00	0,00	-3 708,00
53	850008020016T	TVAROVKA FF KUS 80/200	Soubor	2,00000	3 123,00	6 246,00	1,00000	3 123,00	3 123,00	0,00	-3 123,00
54	900134134T	Trubka tlaková RC1 PE100 d110 SDR 11 PN16 tyč 6 m/tyč 12 m	m	146,00000	489,90	71 525,40	146,00000	489,90	71 525,40	0,00	0,00
55	950205010003T	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	3,00000	1 630,00	4 890,00	1,00000	1 630,00	1 630,00	0,00	-3 260,00
56	960113018004T	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	Soubor	5,00000	751,00	3 755,00	5,00000	751,00	3 755,00	0,00	0,00
57	K24008012516T	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,25 m	Soubor	1,00000	17 700,00	17 700,00	1,00000	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00
58	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00	1,00000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
Díl: VN Vedlejší náklady						65 451,00	65 451,00			0,00	0,00
59	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	146,00000	26,00	3 796,00	146,00000	26,00	3 796,00	0,00	0,00
60	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí	m	146,00000	122,50	17 885,00	146,00000	122,50	17 885,00	0,00	0,00
61	005111022RT00	Hutnicí zkouška	kmpl.	1,00000	6 020,00	6 020,00	1,00000	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00
62	0052410T00	Geodetické zaměření skutečného provedení	kmpl.	1,00000	8 300,00	8 300,00	1,00000	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
63	04	Laboratorní zkouška vodovodu	ks	1,00000	3 950,00	3 950,00	1,00000	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
64	06	Zajištění ohlášení, zavírání, vypouštění a napouštění, odkalené vody, náhradní zásobění pit.vodou	kmpl.	1,00000	15 500,00	15 500,00	1,00000	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
65	07	Pasportizace	kmpl.	1,00000	5 200,00	5 200,00	1,00000	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
66	02	Manipulace napouštění/vypouštění vody	kompl	1,00000	4 800,00	4 800,00	1,00000	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
Díl: ON Ostatní náklady						151 700,00	151 700,00			0,00	0,00
67	005111021RT00	Vyjáždění správců a vytyčení inženýrských sítí	kmpl.	1,00000	15 000,00	15 000,00	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
68	005211030RT00	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,00000	23 000,00	23 000,00	1,00000	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
69	01	Doprava materiálu	kmpl.	1,00000	3 200,00	3 200,00	1,00000	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
70	02	Zajištění zabezpečení výkopu, čerpání apod	kmpl.	1,00000	15 100,00	15 100,00	1,00000	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
71	03	zařízení staveniště	kompl.	1,00000	20 500,00	20 500,00	1,00000	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
72	04	Zřízení a následná demontáž provizorního vodovodu s přepojením VP	kompl.	1,00000	74 900,00	74 900,00	1,00000	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00
Díl: VCP Vícepráce						0,00	42 400,00			42 400,00	0,00
73	vcp1	Lemový nákrůžek PE d 110 + točivá příruba DN 100	kmpl.	0,00000	1 350,00	0,00	2,00000	1 350,00	2 700,00	2 700,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	009/2026	Čelakovice, ul. U Hájku, obnova vodovodu - ZL č. 1
O:	01	Vodovod
R:	01	Řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	v rozpočtu			Skutečnost			Vícepráce	Méněpráce
				Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Celkem	Celkem
74	vcp2	Obnova dešťového potrubí včetně obnovy revizní šachty	kmpl.	0,00000	14 740,00	0,00	1,00000	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00
75	vcp3	Vybourání, vyčištění, odstranění starého potrubí a protažení nového potrubí betonovou chráničkou	kmpl.	0,00000	24 960,00	0,00	1,00000	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00
Celkem						1 842 875,50			1 831 390,29	153 690,40	-165 175,61

Položkový rozpočet

S:	009/2026	Čelakovice, ul. U Hájku, obnova vodovodu - ZL č. 1
O:	01	Vodovod
R:	02	Přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	v rozpočtu			Skutečnost			Vícepráce	Méněpráce
				Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Celkem	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						356 155,20			315 790,94	0,00	-40 364,26
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4	m3	50,40000	1 964,00	98 985,60	44,68800	1 964,00	87 767,23	0,00	-11 218,37
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet s hutněním	m3	72,00000	1 344,00	96 768,00	63,84000	1 344,00	85 800,96	0,00	-10 967,04
3	139600012	Ruční výkop v hornině 3 - příplatek, svislé přemístění, odvoz do 15 km	m3	21,60000	4 174,00	90 158,40	19,15200	4 174,00	79 940,45	0,00	-10 217,95
4	171201231T00	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	129,60000	542,00	70 243,20	114,91200	542,00	62 282,30	0,00	-7 960,90
Díl: 5 Komunikace						93 520,50			77 379,33	0,00	-16 141,17
5	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	39,37500	64,20	2 527,88	28,10000	64,20	1 804,02	0,00	-723,86
6	113107615	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	39,37500	42,90	1 689,19	28,10000	42,90	1 205,49	0,00	-483,70
7	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,99505	277,20	3 602,23	9,27393	277,20	2 570,73	0,00	-1 031,50
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14km)	t	181,93069	26,30	4 784,78	129,83498	26,30	3 414,66	0,00	-1 370,12
9	979990113	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	12,99505	409,50	5 321,47	9,27393	409,50	3 797,67	0,00	-1 523,80
10	181201102	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	45,00000	16,50	742,50	39,00000	16,50	643,50	0,00	-99,00
11	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	45,00000	379,10	17 059,50	39,00000	379,10	14 784,90	0,00	-2 274,60
12	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	39,37500	459,90	18 108,56	28,10000	459,90	12 923,19	0,00	-5 185,37
13	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	157,50	0,00	0,00000	157,50	0,00	0,00	0,00
14	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	0,00000	233,70	0,00	0,00000	233,70	0,00	0,00	0,00
15	113107615	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	0,00000	203,50	0,00	0,00000	203,50	0,00	0,00	0,00
16	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	413,50	0,00	0,00000	413,50	0,00	0,00	0,00
17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14km)	t	0,00000	54,40	0,00	0,00000	54,40	0,00	0,00	0,00
18	979990112	Poplatek za skládku sutí - asfalt	t	0,00000	1 286,30	0,00	0,00000	1 286,30	0,00	0,00	0,00
19	979990113	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	0,00000	761,30	0,00	0,00000	761,30	0,00	0,00	0,00
20	181201102	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	0,00000	54,40	0,00	0,00000	54,40	0,00	0,00	0,00
21	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	0,00000	413,50	0,00	0,00000	413,50	0,00	0,00	0,00
22	08	úklid staveniště	kmpl.	0,00000	26 250,00	0,00	0,00000	26 250,00	0,00	0,00	0,00
23	10	Doprava	kmpl.	1,00000	9 250,00	9 250,00	1,00000	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00
24	58330002.AR	Štěrkopisek k zásypu	m3	72,00000	422,70	30 434,40	63,84000	422,70	26 985,17	0,00	-3 449,23

Položkový rozpočet

S:	009/2026	Čelakovice, ul. U Hájků, obnova vodovodu - ZL č. 1
O:	01	Vodovod
R:	02	Přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	v rozpočtu			Skutečnost			Vícepráce	Méněpráce
				Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Celkem	Celkem
Díl: 8 Trubní vedení						10 729,23			10 218,30	0,00	-510,93
25	9003481	Montáž podkladová deska UNI	kus	0,00000	115,50	0,00	0,00000	115,50	0,00	0,00	0,00
26	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	800,00	0,00	0,00000	800,00	0,00	0,00	0,00
27	891181111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 32	kus	5,00000	744,45	3 722,25	5,00000	744,45	3 722,25	0,00	0,00
28	286134112	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 32x3,0 mm PN16	m	45,00000	46,20	2 079,00	39,00000	46,20	1 801,80	0,00	-277,20
29	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	45,00000	24,15	1 086,75	39,00000	24,15	941,85	0,00	-144,90
30	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	45,00000	14,81	666,23	39,00000	14,81	577,40	0,00	-88,83
31	630003203216T	TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32	Soubor	5,00000	635,00	3 175,00	5,00000	635,00	3 175,00	0,00	0,00

Celkem 460 404,93 403 388,57 0,00 -57 016,36