

Číslo smlouvy Zhotovitele: 101/2025

Číslo smlouvy Objednatel: 27/2025

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci zakázky s názvem:

„Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 – II. etapa“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Mosty u Jablunkova

se sídlem: Mosty u Jablunkova 800, 739 98 Mosty u Jablunkova
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zuzana Sikorová, starostka obce
- ve věcech technických: Ing. Marian Otruba, vedoucí hospodářského odboru
- ve věcech technických TDS: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 00296953
DIČ: CZ00296953

dále jen „**Objednatel**“

SG STAVBY, s.r.o.

se sídlem: Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2
Identifikační číslo: 02166283
DIČ: CZ02166283
jednatel: Jiří Gančarčík
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 216171
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Jiří Gančarčík
- ve věcech technických: Miroslav Sedláček
- ve věcech stavby: **stavbyvedoucí:** [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní spojení: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále **také** obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku; práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují, že
 - a) Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku Objednatele s názvem „Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 – II. etapa“ (dále rovněž jen „zadávací řízení“ nebo „veřejná zakázka“),
 - b) podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu.
4. Účelem smlouvy je realizace stavebních úprav a rekonstrukce vnitřních prostor objektu č.p. 788 užívané jako stavba občanského vybavení. Stavební úpravy zahrnují zateplení jižních a východních fasád objektu kontaktním zateplovacím systémem s novou vnější omítkou a dále budou provedeny stavební úpravy za účelem změny v užívání části stavby (místo ordinací lékařů budou prostory využívány pro jedno oddělení mateřské školy pro 20 dětí). Stavebními úpravami dojde ke změnám vybraných výplní otvorů, úpravám zastřešení rizalitů v jižní fasádě, novému provedení vstupů do objektu ze strany zahrady včetně navazujících teras a zastřešení, vyrovnaní terénu zahrady a úpravám chodníků v zahradě, vše na pozemcích p.č. st. 1520 a p.č. 1896/1 v k.ú. Mosty u Jablunkova.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), přičemž minimální pojistná částka předmětného pojištění musí být alespoň ve výši 8.000.000,- Kč. Doklad o pojištění (pojistná smlouva nebo pojistný certifikát) byl Zhotovitelem předložen před podpisem této smlouvy. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla a existenci platné a účinné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě je Zhotovitel povinen na vyžádání Objednatele kdykoli doložit. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy;
 - 6.2 že se řádně seznámil s rozsahem a povahou díla, že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou;
 - 6.3 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 – II. etapa**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
 - 1.1. projektové dokumentace pro stavební povolení (DPS) dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. pro stavební akci „Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 – II. etapa“, zpracované v 12/2023 společností ArcDesign s.r.o., IČO: 28655141, se sídlem V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava, autorizovaný projektant Ing. Vojtěch Dubový, Ph.D., ČKAIT 1103203, pozemní stavby;
 - 1.2. oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“);
 - 1.3. podmínek pravomocného Společného povolení stavby „Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 – II. etapa“, č.j. OUMJ 1169/2024 ze dne 29. 4. 2024;
 - 1.4. závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části projektové dokumentace; a
 - 1.5. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení.(dále rovněž jen „Závazné podklady pro realizaci díla“)

Závazné podklady pro realizaci díla uvedené v odst. 1.1., 1.3. a 1.4. této smlouvy byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že veškeré výše uvedené Závazné podklady pro realizaci díla má k okamžiku podpisu smlouvy k dispozici.
2. Součástí díla je také:
 - 2.1. zpracování a projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a aktualizovaného harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
 - 2.2. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů (bude-li to s ohledem na charakter stavby nezbytné);
 - 2.3. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a geodetického zaměření stavby vždy ve třech (3) vyhotoveních. DSPS a geodetické zaměření stavby budou Objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD v uzavřeném formátu (*.pdf), a v otevřených formátech (textu *.doc nebo *.rtf, výkresy *.dwg nebo *.dgn). DSPS musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
 - 2.4. zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo komunikací dle platných právních předpisů v souladu s požadavky projektové dokumentace, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné; neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí) předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) Objednateli;
 - 2.5. zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné;
 - 2.6. osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně následného uvedení do původního stavu, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné;

- 2.7. vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatel, požadavky Objednatele a v souladu s platnými právními předpisy;
- 2.8. zajištění vytyčení obvodu staveniště a řádné označení staveniště, tj. zřízení a vyvěšení na viditelném místě u vstupu na staveniště štítku s dotčenými údaji; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;
- 2.9. zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu zejména k okolním objektům dotčeným stavbou;
- 2.10. udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich následné uvedení do původního stavu;
- 2.11. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- 2.12. hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- 2.13. zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřičského inženýra (tj. zeměměřičského inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) po dobu realizace stavby;
- 2.14. zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům;
- 2.15. odstranění odpadu vzniklého na staveništi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech;
- 2.16. odvoz, případná recyklace vybouraných hmot s využitím pro stavbu mimo staveniště, na zřízenou deponii těchto materiálů na vymezených plochách v souladu s platnými právními předpisy (zejména zákonem o odpadech) a tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích nebo jejich uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí Zhotovitel. Veškeré doklady o řádném nakládání s odpady a likvidaci odpadů budou předloženy Objednateli. Objednatel nezajišťuje Zhotoviteli skládky vybouraných hmot;
- 2.17. návrh a zajištění všech potřebných provozních řádů a technických zařízení; proškolení budoucí obsluhy, provedení všech předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem a předání všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech; zajištění a předání všech nezbytných provozních návodů a předpisů a veškerých dalších dokladů nutných k předání díla dle smlouvy, a to vše v českém jazyce;
- 2.18. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci zajistí Zhotovitel na své náklady. Projektová dokumentace uvedená v článku III., odst. 1.1 této smlouvy nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci;
- 2.19. předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s předčasným nebo

trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat povolení k předčasnému užívání stavby nebo k zavedení zkušebního provozu nebo vydat kolaudační rozhodnutí; a

- 2.20. pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení díla a její předání Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle článku VII. této smlouvy.
5. Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby (předání a převzetí díla) následující:
 - 5.1. seznam všech předaných dokladů;
 - 5.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
 - 5.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - 5.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby;
 - 5.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, doklady o množství a kategorii recyklovaného odpadu použitého přímo v místě stavby, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - 5.6. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
 - 5.7. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 5.8. návody a manuály k užívání, provozu a údržbě dodávek v českém jazyce včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol a předání všech potřebných provozních řádů;
 - 5.9. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a příslušnou projektovou dokumentací;
 - 5.10. pořízenou průběžnou fotodokumentaci realizace díla v digitální podobě;
 - 5.11. stavební deník; a
 - 5.12. ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
6. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla a rovněž při veškerých veřejnoprávních řízeních o uvedení stavby do zkušebního provozu.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace stavby je budova č.p. 788 na pozemku p.č. st. 1520 a p.č. 1896/1 v k.ú. Mosty u Jablunkova - blíže viz projektová dokumentace uvedená v článku III. odst. 1.1 této smlouvy a příslušné veřejnoprávní povolení stavby (dále jen „staveniště“).

VI.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 30. 10. 2025** a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat Objednateli.
2. Pro realizaci díla jsou dále stanoveny následující závazné milníky realizace:
 - i) realizace zateplení fasády včetně výměny francouzských oken, venkovních dveří, zastřešení teras v období **od 1.6.2025 do 15.8.2025;**
 - ii) realizace venkovních terénních prací včetně chodníků v období a zahradních teras v období **od 15.8.2025 do 30.10. 2025;**
 - iii) realizace vnitřních stavebních prací (bývalé ordinace lékařů) v období **od 1.7.2025 do 30.10.2025.**

Ostatní stavební práce v termínech dle harmonogramu případně upravených po konzultacích na průběžných kontrolních dnech a po odsouhlasení Objednatelem.

3. Předání a převzetí staveniště bude realizováno na základě písemné výzvy Objednatele. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli. Výzva k předání a převzetí staveniště bude realizována tak, **aby k předání a převzetí staveniště a k zahájení stavebních prací došlo k datu 1. 6. 2025.** Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle

časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu nemusí být po dohodě zástupců obou smluvních stran prováděna dodatkem této smlouvy, ale je dostačující zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran.

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít, a to za situace, kdy toto nevykazuje žádné vady ani nedodělky.
6. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.
7. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si Objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:
 - a. v případě vzniku překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany realizace souvisejících staveb, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury nebo v případě vzniku potřeby provedení archeologického průzkumu, bránící zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

V případě vzniku některé z výše uvedených překážek bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena o dobu, po kterou trvaly překážky uvedené pod písm. a) smlouvy. V případě, že dojde k časovému souběhu překážek, bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena jen jedenkrát, a to o tu dobu, která bude delší.

VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH:	6 183 654,30 Kč bez DPH
Výše DPH v Kč:	1 298 567,40 Kč
Celková cena díla v Kč včetně DPH:	7 482 221,70 Kč včetně DPH.
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k řádnému provedení předmětu díla ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Rozklad celkové ceny díla podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanoven v příloze č. 1 této smlouvy – Rekapitulace nákladů. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s kompletní zadávací dokumentací, která sloužila jako podklad pro uzavření této smlouvy a svoji nabídkovou cenu na celkovou realizaci díla stanovil v souladu s požadavky zpracované dokumentace.
5. Jakékoli změny v předmětu nebo rozsahu díla včetně sjednání případných méněprací nebo víceprací musí být vždy realizováno plně v souladu se ZZVZ, zejména v souladu s § 222 ZZVZ.

6. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smlouveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce (zúžení předmětu díla) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
7. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Cenové soustavě ÚRS platné v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu.
8. Při vzájemně odsouhlasené změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a Objednatelem.
3. Zhotovitel má povinnost vystavovat faktury ve lhůtách stanovených ve Smlouvě o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Splatnost faktur za provedené práce doručených Objednateli je sjednána ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce ke kontrole a odsouhlasení.
5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

6. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ZDPH, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - c) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
 - d) číslo a datum vystavení faktury;
 - e) označení textem: Projekt „**Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 – II. etapa**“
 - f) lhůtu splatnosti faktury;
 - g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ za fakturační období obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem,
 - b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
8. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
 - a) výslovný název „konečná faktura“
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
 - c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
 - d) částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.
9. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
10. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
11. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu Objednatele.
12. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
13. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavek Objednatele na oddělenou fakturaci dle stavebních objektů v závislosti na získané dotaci v případě, že Objednatel na kteroukoliv část díla dotaci obdrží. O této skutečnosti bude Objednatel Zhotovitele informovat bezodkladně.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I., tj. nejvyšší jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění

stavenišť, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a vyklizené a vyčištěné staveniště předat zpět Objednateli, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla, bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků nebo do pěti (5) pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště. Osoba vykonávající TDS je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole realizační dokumentace stavby vypracované Zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole nakládání s odpady a rovněž ke kontrole BOZP na staveništi a k dalším úkolům vyplývajících z příslušných příkazních smluv na zajištění výkonu jejich činností při realizaci stavby.
3. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (TDS).
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel není oprávněn pověřit poddodavatele provedením Objednatелеm určených významných činností, za které jsou pro účely této smlouvy považovány: (i) řídicí činnosti v rozsahu činností prováděných na pozici stavbyvedoucího. Tyto významné činnosti musí být v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ plněny přímo Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat Objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, jen v nutných a závažných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, které původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
7. Zhotovitel je povinen v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty – vlastníky, popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
8. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody Zhotovitel uhradí.

9. Zhotovitel zajistí pro Objednatele podrobnou fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
10. Zhotovitel umožní po dobu realizace díla provádění záchranného archeologického výzkumu společností určenou Objednatelem. Náklady záchranného archeologického výzkumu ponese Objednatel.
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby odborně stavbyvedoucím s osobní přítomností stavbyvedoucího na staveništi po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení.

Zhotovitel je povinen zajistit výkon činnosti na pozici stavbyvedoucího, u něhož byla v zadávacím řízení prokazována kvalifikace, Zhotovitelem v nabídce uvedenou osobou, jejímž prostřednictvím prokázal Zhotovitel v zadávacím řízení svou kvalifikaci. Změnu v osobě stavbyvedoucího, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení, je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně předem oznámit Objednateli, přičemž nový stavbyvedoucí týmu musí splňovat požadavky Objednatele na osobu na pozici stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat a doložit v rámci oznámení Zhotovitele o změně stavbyvedoucího.

12. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním písemné výzvy v elektronické podobě zástupci Objednatele a TDS, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
13. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické podobě a v jednom vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
14. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena dotčenému orgánu před vydáním kolaudačního rozhodnutí. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

15. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
16. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
17. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
18. Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát za 2 týdny.
19. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
20. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.
21. S ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob je Zhotovitel tuto skutečnost zohlednit v nastavení bezpečnostních opatření (bezbariérové koridory pro pěší). Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání stavby přístup do budovy. Mimořádná bezpečnostní opatření budou nastavena Zhotovitelem po konzultaci se zástupci Objednatele s ohledem na specifické podmínky realizace. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování nočního klidu po celou dobu realizace stavby.
22. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta a TDS. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.
23. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby tomuto požadavku Objednatele bylo po celou dobu provádění díla vyhověno.
24. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení.
25. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálů, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s příslušným právním předpisem, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.
5. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Po ukončení stavebních prací je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla, a to minimálně 3 pracovní dny před termínem pro předání a převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dílo dokončené nebo bude-li dílo vykazovat vady bránící jeho řádnému užívání, což bude výslovně uvedeno v protokolu. Zhotovitel je povinen dílo dokončit, vady bránící řádnému užívání odstranit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
3. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla Objednatelem. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen tyto případné drobné vady odstranit ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany v rámci protokolu o předání a převzetí díla jinak. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění sám či jinou firmou a Zhotovitel je povinen tyto náklady zaplatit do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování.
4. Vady díla, které budou zjištěny při předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit:
 - Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.
 - Vady nebránící užívání díla – do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla nebo do jiného termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaného v protokole o předání a převzetí díla.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Návrh protokolu sepiše a předloží Zhotovitel a musí obsahovat minimálně:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové

- ceny díla včetně dodatků,
- zahájení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - soupis případných vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, nebo prohlášení Objednatele, že dílo odmítá převzít z důvodu vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.
 - seznam předané dokumentace,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo.
6. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 5. této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané.
7. Dílo se považuje za řádně zhotovené a splněné až jeho předáním a převzetím. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel převzal odstraněné vady a nedodělky.
8. V případě dokončení díla v předtermínu Objednatel převezme dílo po předchozí dohodě smluvních stran i před sjednaným termínem pro dokončení.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla **60 měsíců**. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce **24 měsíců** ode dne předání díla
4. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem) zasláno na kontaktní e-mail Zhotovitele: [REDACTED], nebo na adresu: Dolní Tošanovice 22, 739 53 Hnojník, nebo do datové schránky Zhotovitele: 6j62m87.

7. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě a vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) od doručení oznámení havarijní vady a vadu odstraní nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle článku VI. odst. 1 této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením díla v dílčích termínech dle článku VI. odst. 2 této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze smluvené ceny díla bez DPH uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě

prodlení Zhotovitele s dokončením díla ve více dílčích termínech bude smluvní pokuta uplatněna samostatně za každý dílčí termín.

3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem za každý den prodlení.
4. Za prodlení s úhradou faktury není Objednatel povinen kromě úroku z prodlení dle předchozí odstavce smlouvy hradit jakoukoliv další smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.
5. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště v termínu dle článku VI. odst. 3 této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením, vyčištěním a předáním staveniště zpět Objednateli dle článku X. odst. 6 smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
8. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání a převzetí díla (stavby) má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
9. V případě změny poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
10. V případě změny v osobě na pozici stavbyvedoucího, kterým byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení oproti nabídce Zhotovitele na zakázku, provedené bez souhlasu Objednatele, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
11. V případě porušení povinnosti plnění významných činností dle článku XI. odst. 4 této Smlouvy výhradně Zhotovitelem bez využití poddodavatelů má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
12. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč.
13. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 4 až 12 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
14. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
15. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
16. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

XVII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci musí vždy řádně dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XVIII.

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své

zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XVI odst. 13 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínu sjednaném v čl. VI odst. 1 nebo v článku VI odst. 2 této smlouvy o více než 14 kalendářních dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel nezačne práce na základě výzvy Objednatele, a to ani po opakované výzvě Objednatele,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a/nebo pravomocného veřejnoprávního povolení stavby,
 - Zhotovitel při realizaci díla opakovaně a bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru a/nebo TDS,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech:
 - bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;
 - Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
 - Zhotovitel nebo jeho statutární orgán bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin; nebo
 - dojde ke střetu zájmů, přičemž za střet zájmů se rozumí skutečnost, že Zhotovitel je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nastane-li některý z případů uvedených v předchozích bodech, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat Objednatele, a to písemně do 2 pracovních dnů od jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou z uvedených skutečností se jedná, a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

3. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy:
 - změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
4. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
8. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP, pokud je to vyžadováno právními předpisy.
9. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
12. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
13. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatel dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímě ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a

Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

14. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:

- ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
- právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
- fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

15. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 13 nebo 14 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 13 nebo 14 tohoto článku smlouvy.
16. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 13 nebo 14 tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
2. Smlouva bude vyhotovena v elektronické formě, ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno opatřením starostky č. 62/2025 ze dne 8. 4. 2025.

V Mostech u Jablunkova dne (dle el. podpisu)

V Dolních Tošanovicích dne (dle el. podpisu)

za Objednatele:

.....

za Zhotovitele:

.....

REKAPITULACE STAVBY

Kód: AD-003-2023
Stavba: Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 - II. etapa

KSO:
Místo: Mosty u Jablunkova

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:
Obec Mosty u Jablunkova

IČ: 00296953
DIČ: CZ00296953

Uchazeč:
SG Stavby s.r.o.

IČ: 02166283
DIČ: CZ02166283

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ArcDesign s.r.o.

IČ: 28655141
DIČ: CZ28655141

Poznámka:

Cena bez DPH			6 183 654,30
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 183 654,30	Výše daně 1 298 567,40
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		7 482 221,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	AD-003-2023		
Stavba:	Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 - II. etapa		
Místo:	Mosty u Jablunkova	Datum:	17. 9. 2023
Zadavatel:	Obec Mosty u Jablunkova	Projektant:	
Uchazeč:	SG Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	ArcDesign s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 183 654,30	7 482 221,70
01	Zateplení fasády	2 613 368,69	3 162 176,11
02	Předsazené konstrukce	540 066,76	653 480,78
03	Vnitřní úpravy	2 243 311,16	2 714 406,50
04	Úpravy zahrady	737 907,69	892 868,30
05	Vedlejší a ostatní náklady	49 000,00	59 290,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 - II. etapa
Objekt:
01 - Zateplení fasády

KSO:
Místo: Mosty u Jablunkova

Zadavatel:
Obec Mosty u Jablunkova

Uchazeč:
SG Stavby s.r.o.

Projektant:
ArcDesign s.r.o.

Zpracovatel:
ArcDesign s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

IČ:
DIČ: CZ00296953

IČ:
DIČ: CZ02166283

IČ:
DIČ: CZ28655141

IČ:
DIČ: CZ28655141

Cena bez DPH		2 613 368,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 613 368,69	21,00%	548 807,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 162 176,11

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 - II. etapa

Objekt: 01 - Zateplení fasády

Místo: Mosty u Jablunkova

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova

Uchazeč: SG Stavby s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant: ArcDesign s.r.o.

Zpracovatel: ArcDesign s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 613 368,69
HSV - Práce a dodávky HSV		1 162 500,65
1 - Zemní práce - odkop pro izolaci soklu		202 508,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		475 599,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		371 096,57
94 - Lešení a stavební výtahy		165 270,42
96-1 - Bourání vstupů v místě budoucích teras		116 164,50
96-2 - Bourání skříňě NTL-stavební část		7 671,00
96-3 - Bourání střech rizalitů		23 108,00
96-4 - Bourání skladby ploché střechy (nad lékárnou)		40 183,15
97-1 - Prorážení otvorů		11 937,50
97-2 - Ostatní bourací práce		6 762,00
997 - Přesun sutě		92 758,82
998 - Přesun hmot		20 537,30
PSV - Práce a dodávky PSV		1 449 268,04
712 - Povlakové krytiny-plochá střecha		69 501,38
713 - Izolace tepelné		849 119,04
722 - Zdravotechnika - vodovod		2 925,00
723 - Zdravotechnika - plynovod		3 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		68 512,62
751 - Vzduchotechnika		5 150,00
764 - Konstrukce klempířské		154 280,00
766 - Konstrukce truhlářské		175 700,00
767 - Konstrukce zámečnické		121 080,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		1 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 - II. etapa

Objekt: 01 - Zateplení fasády

Místo: Mosty u Jablunkova

Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova

Projektant: ArcDesign s.r.o.

Uchazeč: SG Stavby s.r.o.

Zpracovatel: ArcDesign s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 613 368,69

D HSV Práce a dodávky HSV 1 162 500,65

D 1 Zemní práce - odkop pro izolaci soklu 202 508,36

1	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	16,210	200,00	3 242,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107112					
VV			"odstranění povrchu z kačírku podél jižní a východní fasády"					
VV			"situace C.03-2, výkres D.02"					
VV			"měřeno CAD"					
VV			"jižní fasáda" 2,6*1,0		2,600			
VV			"východní fasáda (jednopodlažní přístavba)" 13,61*1,0		13,610			
VV			Součet		16,210			

2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	136,290	800,00	109 032,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101					
VV			"odkop pro izolaci soklu podél jižní a východní fasády"					
VV			"situace C.03, výkres D.09"					
VV			"měřeno CAD"					
VV			"jižní fasáda" (12,35+23,5)*1,0*1,5		53,775			
VV			"východní fasáda" (13,61+1,2+1,2+38,6+0,4)*1,0*1,5		82,515			
VV			Součet		136,290			

3	K	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	27,258	150,00	4 088,70	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěné výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušнина mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro ztižení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztižení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěné výkopu. Vymezi-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušninu určí vždy projektant nebo investor, at je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěny nebo dna výkopu, oceňuje se ztižení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztižení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem ztižení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. "odkop pro izolaci soklu podél jižní a východní fasády - 20% objemu v blízkosti podzemních vedení" "situace C.03, výkres D.09" "měřeno CAD" 136,29*0,2 27,258					
VV								
VV								
VV								
VV								

4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	139,532	50,00	6 976,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311					
VV			"odvoz výkopku na dočasnou skládku v zahradě"					
VV			"situace C.03, výkres D.09"					
VV			"měřeno CAD"					
VV			"jižní fasáda" (12,35+23,5)*1,0*1,5		53,775			
VV			"východní fasáda" (13,61+1,2+1,2+38,6+0,4)*1,0*1,5		82,515			
VV			"kačírek" 16,21*0,2		3,242			
VV			Součet		139,532			

5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	279,064	5,00	1 395,32	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319					
VV			"přesun do celkové vzdálenosti 10m +dalších 20 m"					
VV			139,532*2		279,064			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	136,290	500,00	68 145,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní travivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násvoů.					
PSC			"zpětný zásyp po izolaci soklu podél jižní a západní fasády"					
VV			"situace C.03, výkres D.09"					
VV			"měřeno CAD"					
VV			"jižní fasáda" (12,35+23,5)*1,0*1,5					
VV			"východní fasáda" (13,61+1,2+1,2+38,6+0,4)*1,0*1,5					
VV			Součet					
7	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	16,210	450,00	7 294,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121112 "obnova povrchu z kačírku podél jižní a západní fasády"					
VV			"situace C.03-2, výkres D.02"					
VV			"měřeno CAD"					
VV			"jižní fasáda" 2,6*1,0					
VV			"východní fasáda (jednopodlažní přístavba)" 13,61*1,0					
VV			Součet					
8	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	19,452	120,00	2 334,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122 "obnova povrchu z kačírku podél jižní a západní fasády"					
VV			"situace C.03-2, výkres D.02"					
VV			"měřeno CAD"					
VV			"jižní fasáda" 2,6*1,0					
VV			"východní fasáda (jednopodlažní přístavba)" 13,61*1,0					
VV			Součet					
VV			16,21*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
9	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	499,883	65,00	32 492,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121 "penetrace stávající fasády před montáží ETICS"					
VV			"výkresy D.06-D.09"					
VV			"měřeno CAD"					
VV			"jižní fasáda" 184,75					
VV			"východní fasáda" 94,14+107,33+74,16+3,7*2+2,73					
VV			"sokl" 29,373					
VV			Součet					
10	K	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	80,210	250,00	20 052,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113125 "izolace soklu - skladba C"					
VV			"výkresy D.06-D.09"					
VV			"měřeno CAD"					
VV			"jižní fasáda" 12,09*0,82+23,55*1,0					
VV			"východní fasáda" (20,45+0,4+16,95)*0,82+(1,2*2+13,35)*1,0					
VV			Součet					
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	499,883	220,00	109 974,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001 "skladba zateplení fasády B+C"					
VV			"výkresy č. D.05-D.09"					
VV			"sklotextilní síťovina se zvýšenou odolností proti účinkům alkálií"					
VV			"vtlačena do stěrkovací hmoty, min. tl. 2 mm"					
VV			"měřeno CAD"					
VV			"jižní fasáda" 184,75					
VV			"východní fasáda" 94,14+107,33+74,16+3,7*2+2,73					
VV			"sokl" 29,373					
VV			Součet					
12	M	63127262	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 110g/m2	m2	524,877	50,00	26 243,85	CS ÚRS 2024 01
VV			"skladba zateplení fasády B+C"					
VV			"výkresy č. D.05-D.09"					
VV			"sklotextilní síťovina se zvýšenou odolností proti účinkům alkálií"					
VV			"vtlačena do stěrkovací hmoty, min. tl. 2 mm"					
VV			"měřeno CAD"					
VV			"jižní fasáda" 184,75					
VV			"východní fasáda" 94,14+107,33+74,16+3,7*2+2,73					
VV			"sokl" 29,373					
VV			Součet					
VV			499,883*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
VV								
13	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	29,373	580,00	17 036,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511112 "omítka soklu - skladba C nad terénem"					
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkresy D.06-D.09"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		"sokl" 29,373		29,373			
14	K	622541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	470,510	328,00	154 327,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622541022					
	VV		"omítka fasády - skladba B"					
	VV		"výkresy D.06-D.09"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		"jižní fasáda" 184,75		184,750			
	VV		"východní fasáda" 94,14+107,33+74,16+3,7*2+2,73		285,760			
	VV		Součet		470,510			
15	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	264,330	15,00	3 964,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991001					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	VV		"ochrana ploch v okolí stavby"					
	VV		(12,35+38,6+20,35+3,15+13,66)*3,0		264,330			
16	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	204,840	15,00	3 072,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	VV		"zakrytí okenních a dveřních otvorů"					
	VV		1,5*2,1*(18+21)+1,5*1,8*4+0,9*1,2*7+1,5*1,5*4+1,5*2,2*4+0,9*2,7*3		170,700			
	VV		170,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		204,840			
17	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	66,312	120,00	7 957,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161215					
	VV		"ochrana zateplení pod terénem"					
	VV		"výkres D.08"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		"jižní fasáda" (12,13+20,40+2*1,2)*0,7		24,451			
	VV		"východní fasáda" (37,4+0,4+13,39)*0,7		35,833			
	VV		Součet		60,284			
	VV		60,284*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		66,312			
18	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	499,883	100,00	49 988,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	VV		"očištění plochy fasády od nečistot"					
	VV		"výkresy D.06-D.09"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		"jižní fasáda" 184,75		184,750			
	VV		"východní fasáda" 94,14+107,33+74,16+3,7*2+2,73		285,760			
	VV		"sokl" 29,373		29,373			
	VV		Součet		499,883			
19	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	499,883	50,00	24 994,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622135002					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
	VV		"vyrovnání podkladu"					
	VV		"výkresy D.06-D.09"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		"jižní fasáda" 184,75		184,750			
	VV		"východní fasáda" 94,14+107,33+74,16+3,7*2+2,73		285,760			
	VV		"sokl" 29,373		29,373			
	VV		Součet		499,883			
20	K	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	249,942	10,00	2 499,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622135092					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
	VV		"vyrovnání větších nerovností-1/2 plochy"					
	VV		"výkresy D.06-D.09"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		"jižní fasáda" 184,75*0,5		92,375			
	VV		"východní fasáda" (94,14+107,33+74,16+3,7*2+2,73)*0,5		142,880			
	VV		"sokl" 29,373*0,5		14,687			
	VV		Součet		249,942			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	10,800	1 550,00	16 740,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272211					
	VV		"dozdění otvorů v obvodovém plášti"					
	VV		"výkres D.06-D.09"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		"dozdění původního okna do m.č. 129" 0,9		0,900			
	VV		"dozdění větracích otvorů" 0,15*0,15*4		0,090			
	VV		"dozdění atiky u plochých střech rizalitů" (10,0+6,35)*0,6		9,810			
	VV		Součet		10,800			
22	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	9,514	240,00	2 283,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302					
	VV		"úprava ostění kolem upravovaných a bouraných otvorů v obvodovém plášti"					
	VV		"úprava kolem otvorů"					
	VV		((1,8+2,1)*2*2+(1,8+1,8)*2*1+(1,8+2,2*2)*3+(0,87+2,65*2)*1)*0,2		9,514			
23	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	0,990	280,00	277,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141					
	VV		"nová vnitřní omítka v místě zazdění bývalých okenních otvorů"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		0,99		0,990			
	VV		Součet		0,990			
24	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,504	50,00	525,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784185001					
	VV		"malba stěn"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		0,99+9,514		10,504			
25	K	784215101	Provedení malby ze standardních hmot dvojnásobné za mokra oděruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,504	100,00	1 050,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784215101					
	VV		"malba stěn"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		0,99+9,514		10,504			
26	M	58124009	hmota malířská za mokra velmi dobře ořetřuvzdorná bílá	litr	7,983	150,00	1 197,45	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dvojnásobný nátěr"					
	VV		10,504*2*0,19*2		7,983			
27	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,369	2 500,00	922,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				371 096,57	
D	94		Lešení a stavební výtahy				165 270,42	
28	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	814,140	120,00	97 696,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111131					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
			3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními linci.					
	VV		"lešení"					
	VV		(12,35+38,6+23,5+13,61+1,2*2)*9,0		814,140			
	VV		Součet		814,140			
29	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	48 848,400	0,50	24 424,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111211					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
			3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními linci.					
	VV		814,14*60		48 848,400			
30	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	814,140	40,00	32 565,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111831					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
	VV		"lešení"					
	VV		(12,35+38,6+23,5+13,61+1,2*2)*9,0		814,140			
	VV		Součet		814,140			
31	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	814,140	5,00	4 070,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	VV		"lešení"					
	VV		(12,35+38,6+23,5+13,61+1,2*2)*9,0		814,140			
	VV		Součet		814,140			
32	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	48 848,400	0,10	4 884,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách nejsou započteny náklady na řešení potřebné pro zavěšení sítí; toto řešení se oceňuje příslušnými cenami řešení.</i>					
	VV		"lešení"					
	VV		(12,35+38,6+23,5+13,61+1,2*2)*9,0		814,140			
	VV		Součet		814,140			
	VV		814,14*60 'Přepočtené koeficientem množství		48 848,400			
33	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	814,140	2,00	1 628,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811					
	VV		"lešení"					
	VV		(12,35+38,6+23,5+13,61+1,2*2)*9,0		814,140			
	VV		Součet		814,140			
	D	96-1	Bourání vstupů v místě budoucích teras				116 164,50	
34	K	764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti	m2	19,425	250,00	4 856,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001831					
	VV		"demontáž krytiny"					
	VV		"2 terasy"					
	VV		"výkres D.03, D.04"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		(6,2+6,75)*1,5		19,425			
35	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	12,950	200,00	2 590,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871					
	VV		"2 terasy"					
	VV		"výkres D.03, D.04"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		6,75+6,2		12,950			
36	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002801					
	VV		"2 terasy"					
	VV		"výkres D.03, D.04"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		1,5*4		6,000			
37	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	12,950	100,00	1 295,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002812					
	VV		"2 terasy"					
	VV		"výkres D.03, D.04"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		6,75+6,2		12,950			
38	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	19,425	150,00	2 913,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342812					
	VV		"demontáž laťování"					
	VV		"2 terasy"					
	VV		"výkres D.03, D.04"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		1,5*6,2+1,5*6,75		19,425			
39	K	762331812	Demontáž vázaných kcl krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	21,000	150,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331812					
	VV		"odstranění nosné konstrukce krovu"					
	VV		"2 terasy"					
	VV		"výkres D.03, D.04"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		7*1,5*2		21,000			
40	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	6,670	150,00	1 000,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762841811					
	VV		"demontáž dřevěného obložení"					
	VV		"2 terasy"					
	VV		"výkres D.03, D.04"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		"boky" 0,4*2*2		1,600			
	VV		"podhled" 1,37+1,23		2,600			
	VV		"čela" (5,9+6,45)*0,2		2,470			
	VV		Součet		6,670			
41	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	12,950	100,00	1 295,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801					
	VV		"demontáž žlabu"					
	VV		"2 terasy"					
	VV		"výkres D.03, D.04"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		6,75+6,2		12,950			
42	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	15,000	100,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004841					
	VV		15		15,000			
43	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861					
	VV		"napojení na svislé svody"					
	VV		2,0*2		4,000			
44	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	4,446	4 500,00	20 007,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963012520					
	VV		"strop nad terasou"					
	VV		"2 terasy"					
	VV		"výkres D.03, D.04"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		(6,45*1,2+5,9*1,2)*0,3		4,446			
45	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	5,174	2 500,00	12 935,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032231					
	VV		"boční stěny"					
	VV		"2 terasy*2 boční stěny"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV VV VV "výkres D.02, D.04" "měřeno CAD" 1,2*0,35*3,08*4		5,174			
46	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	6,400	250,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161813 "měřeno CAD" 3,4+3,0		6,400			
47	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	13,260	250,00	3 315,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081213 "podlaha terasy" "2 terasy" "výkres D.02, D.04" "měřeno CAD" (5,75+5,3)*1,2		13,260			
48	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	9,510	4 500,00	42 795,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111 "podlaha terasy" "2 terasy" "výkres D.02, D.04" "měřeno CAD" (1,2*2+5,75)*0,5*1,2 (1,2*2+5,3)*0,5*1,2 Součet		4,890 4,620 9,510			
49	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	5,304	2 500,00	13 260,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042231 "podlaha terasy" "2 terasy" "výkres D.02, D.04" "měřeno CAD" (1,2*5,75)*0,4 (1,2*5,3)*0,4 Součet		2,760 2,544 5,304			
50	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	5,304	500,00	2 652,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049112 "podlaha terasy" "2 terasy" "výkres D.02, D.04" "měřeno CAD" (1,2*5,75)*0,4 (1,2*5,3)*0,4 Součet		2,760 2,544 5,304			
	D	96-2	Bourání skříně NTL-stavební část				7 671,00	
51	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	1,800	100,00	180,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841 "demontáž oplechování" "výkres D.02" "měřeno CAD" 1,8		1,800			
52	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,306	2 500,00	765,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032231 "stěny" "výkres D.02" "měřeno CAD" 0,45*0,15*1,8*2+1,4*0,15*0,3		0,306			
53	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996801 "dvířka" "výkres D.02" "měřeno CAD" 30		30,000			
54	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,828	4 500,00	3 726,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111 "založení skříně" "výkres D.02" "měřeno CAD" 0,45*0,3*1,2*2+1,4*0,3*1,2		0,828			
	D	96-3	Bourání střech rizalitů				23 108,00	
55	K	764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti	m2	19,050	250,00	4 762,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001831 "demontáž krytiny" "2 rizality" "výkres D.03, D.04" "měřeno CAD" (6,1+6,6)*1,5		19,050			
56	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	12,700	100,00	1 270,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871 "demontáž krytiny, navazujícího oplechování u žlabu a štítového lemování" "2 rizality" "výkres D.03, D.04" "měřeno CAD" 6,1+6,6		12,700			
57	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	4,500	100,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002801					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"2 rizality"					
		VV	"výkres D.03, D.04"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	1,5*3		4,500			
58	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	12,700	100,00	1 270,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002812					
		VV	"2 rizality"					
		VV	"výkres D.03, D.04"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	6,1+6,6		12,700			
59	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	19,050	150,00	2 857,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342812					
		VV	"demontáž laťování"					
		VV	"2 rizality"					
		VV	"výkres D.03, D.04"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	(6,1+6,6)*1,5		19,050			
60	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	21,000	250,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331812					
		VV	"odstranění nosné konstrukce krovu"					
		VV	"2 terasy"					
		VV	"výkres D.03, D.04"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	7*1,5*2		21,000			
61	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	6,130	200,00	1 226,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762841811					
		VV	"demontáž dřevěného obložení"					
		VV	"2 rizality"					
		VV	"výkres D.03, D.04"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"boky" 0,4*3		1,200			
		VV	"podhled" 1,1+1,29		2,390			
		VV	"čela" (6,1+6,6)*0,2		2,540			
		VV	Součet		6,130			
62	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	12,700	100,00	1 270,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801					
		VV	"demontáž žlabu"					
		VV	"2 rizality"					
		VV	"výkres D.03, D.04"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	6,1+6,6		12,700			
63	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	15,000	100,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004841					
		VV	15		15,000			
64	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861					
		VV	"napojení na svislé svody"					
		VV	1,5*2		3,000			
65	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	14,760	200,00	2 952,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713110813					
		VV	"2 rizality"					
		VV	"výkres D.03, D.04"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	5,95*1,2+6,35*1,2		14,760			
D 96-4			Bourání skladby ploché střechy (nad lékárnou)				40 183,15	
66	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvě	m2	40,667	200,00	8 133,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340832					
		VV	"demontáž krytiny"					
		VV	"2 vrstvy"					
		VV	"výkres D.03 a D.08-skladba i"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	12,91*3,15		40,667			
67	K	712300851	Demontáž ukončujícího kovového profilu přímého	m	12,910	100,00	1 291,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300851					
		VV	"ukončení krytiny na jižní fasádě"					
		VV	"výkres D.03"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	12,91		12,910			
68	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	12,910	100,00	1 291,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002811					
		VV	"výkres D.03"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	12,91		12,910			
69	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	12,910	100,00	1 291,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801					
		VV	"výkres D.03"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	12,91		12,910			
70	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	15,000	100,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004841					
		VV	15		15,000			
71	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	6,300	100,00	630,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841					
		VV	"výkres D.03"					
		VV	"měřeno CAD"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	3,15*2		6,300			
72	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	6,300	100,00	630,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871					
		VV	"výkres D.03"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	3,15*2		6,300			
73	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,100	2 500,00	15 250,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965041441					
		VV	"výkres D.03 a D.08-skladba I"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	12,91*3,15*0,15		6,100			
74	K	713140811	Odstanění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	40,667	250,00	10 166,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713140811					
		VV	"výkres D.03 a D.08-skladba I"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	12,91*3,15		40,667			
D	97-1		Prorážení otvorů				11 937,50	
75	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	10,800	100,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811					
		VV	"bourání oken a dveří v místech zrušení nebo zvětšení otvorů"					
		VV	"výkres D.02-D.05"					
		VV	"okna šířky 0,9" 2*0,9		1,800			
		VV	"okna 1,5" 6*1,5		9,000			
		VV	Součet		10,800			
76	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	3,960	250,00	990,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016					
		VV	"bourání oken a dveří v místech zrušení nebo zvětšení otvorů"					
		VV	"výkres D.02-D.05"					
		VV	"okna 0,9*1,2 m-2 ks" 0,9*1,2*2		2,160			
		VV	"okna 1,5*1,2 m-1 ks" 1,5*1,2*1		1,800			
		VV	Součet		3,960			
77	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	13,950	250,00	3 487,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017					
		VV	"bourání oken a dveří v místech zrušení nebo zvětšení otvorů"					
		VV	"výkres D.02-D.05"					
		VV	"okna 1,5*2,1 m-2 ks" 1,5*2,1*3		9,450			
		VV	"okna 1,5*1,5 m-2 ks" 1,5*1,5*2		4,500			
		VV	Součet		13,950			
78	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,187	2 500,00	5 467,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032230					
		VV	"bourání dozdlívek parapetů v místech zvětšení otvorů"					
		VV	"výkres D.02-D.05"					
		VV	1,5*0,7*0,35*3		1,103			
		VV	0,9*0,44*0,35*1		0,139			
		VV	1,5*0,6*0,35*3		0,945			
		VV	Součet		2,187			
79	K	962052210	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,365	2 500,00	912,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052210					
		VV	"bourání parapetního panelu 32/09 v místě zvětšení otvoru- nové dveře do m.č. 137"					
		VV	"výkres D.02-D.05"					
		VV	0,9*1,16*0,35		0,365			
		VV	Součet		0,365			
D	97-2		Ostatní bourací práce				6 762,00	
80	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	22,540	150,00	3 381,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081611					
		VV	"osekání vnějšího soklu z keramických pásků 250x65x20"					
		VV	"výkres D.05"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"východní fasáda" 2,42+3,59+0,88+2,31+1,33+0,53		11,060			
		VV	"jižní fasáda" 2,96+1,98+2,96+0,26+3,32		11,480			
		VV	Součet		22,540			
81	K	967032974	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdíva 80 mm	m2	22,540	150,00	3 381,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967032974					
		VV	"zarovnání betonového soklu"					
		VV	"výkres D.05"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	22,54		22,540			
D	997		Přesun sutě				92 758,82	
82	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	104,714	80,00	8 377,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013113					
83	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	104,714	100,00	10 471,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.</i>					
84	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 141,420	5,00	15 707,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.</i>					
		VV	104,714*30 'Přepočtené koeficientem množství		3 141,420			
85	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	104,714	550,00	57 592,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013869					
86	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,407	1 500,00	610,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013875					
		VV	"5 kg/m2"					
		VV	12,91*3,15*2*0,005		0,407			
		D 998	Přesun hmot				20 537,30	
87	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	58,678	350,00	20 537,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002					
		D PSV	Práce a dodávky PSV				1 449 268,04	
		D 712	Povlakové krytiny-plochá střecha				69 501,38	
88	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	47,320	250,00	11 830,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712361703					
		VV	"skladba ploché střechy"					
		VV	"výkresy stavební části: D.06-D.09"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"střecha nad býv. lékarnou+rizalit" 43,27		43,270			
		VV	"rizalit" 4,05		4,050			
		VV	Součet		47,320			
89	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	56,784	300,00	17 035,20	CS ÚRS 2024 01
		VV	"skladba ploché střechy"					
		VV	"výkresy stavební části: D.06-D.09"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"střecha nad býv. lékarnou+rizalit" 43,27*1,2		51,924			
		VV	"rizalit" 4,05*1,2		4,860			
		VV	Součet		56,784			
90	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvicími terčí	kus	190,000	50,00	9 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391176					
		VV	190		190,000			
91	M	56280144	hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací dl 185mm využitelná dl 170mm	kus	190,000	35,00	6 650,00	CS ÚRS 2024 01
92	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	47,320	100,00	4 732,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391171					
		VV	"skladba ploché střechy-separační vrstva"					
		VV	"výkresy stavební části: D.06-D.09"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"střecha nad býv. lékarnou+rizalit" 43,27		43,270			
		VV	"rizalit" 4,05		4,050			
		VV	Součet		47,320			
93	M	69311099	geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES vláken 270g/m2	m2	56,784	50,00	2 839,20	CS ÚRS 2024 01
		VV	"skladba ploché střechy-separační vrstva"					
		VV	"výkresy stavební části: D.06-D.09"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"střecha nad býv. lékarnou+rizalit" 43,27*1,2		51,924			
		VV	"rizalit" 4,05*1,2		4,860			
		VV	Součet		56,784			
94	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	47,320	150,00	7 098,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191001					
		VV	"skladba ploché střechy-parozábrana"					
		VV	"výkresy stavební části: D.06-D.09"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"střecha nad býv. lékarnou+rizalit" 43,27		43,270			
		VV	"rizalit" 4,05		4,050			
		VV	Součet		47,320			
95	M	28329233	fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	56,784	120,00	6 814,08	CS ÚRS 2024 01
		VV	"skladba ploché střechy-parozábrana"					
		VV	"výkresy stavební části: D.06-D.09"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		"střecha nad býv. lékarnou+rizalit" 43,27*1,2		51,924			
	VV		"rizalit" 4,05*1,2		4,860			
	VV		Součet		56,784			
96	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	60,058	50,00	3 002,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102					
D	713		Izolace tepelné				849 119,04	
97	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	47,320	100,00	4 732,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141131					
	VV		"teplná izolace ploché střechy"					
	VV		"lambda 0,022 W/m2.K"					
	VV		47,32		47,320			
98	M	28376532	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 100mm	m2	49,686	2 200,00	109 309,20	CS ÚRS 2024 01
VV			"teplná izolace ploché střechy"					
VV			"lambda 0,022 W/m2.K"					
VV			47,32*1,05					
					49,686			
99	K	713141414	Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 170 do 250 mm	m2	47,320	60,00	2 839,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141414					
	VV		"teplná izolace ploché střechy-spádové klíny"					
	VV		"lambda 0,038 W/m2.K"					
	VV		47,32					
					47,320			
100	M	28376104	klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa	m3	5,915	2 500,00	14 787,50	CS ÚRS 2024 01
VV			"teplná izolace ploché střechy-spádové klíny"					
VV			"lambda 0,038 W/m2.K"					
VV			47,32*0,25/2					
					5,915			
101	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 40 do 80 mm	m2	113,272	800,00	90 617,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211011					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení skloláznité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. "skladba C1-zateplení soklu pod terénem od úrovně -1,400 po -0,130" "výkresy č. D.05-D.09" "měřeno CAD" "jižní fasáda" (12,09+23,55)*1,27 "východní fasáda" (20,45+0,4+16,95+1,2*2+13,35)*1,27 Součet					
	VV		"skladba C1-zateplení soklu pod terénem od úrovně -1,400 po -0,130"					
	VV		"výkresy č. D.05-D.09"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		"jižní fasáda" (12,09+23,55)*1,27					
	VV		"východní fasáda" (20,45+0,4+16,95+1,2*2+13,35)*1,27					
	VV		Součet					
					113,272			
102	M	28376440	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	118,936	200,00	23 787,20	CS ÚRS 2024 01
VV			"skladba C1-zateplení soklu pod terénem od úrovně -1,400 po -0,130"					
VV			"výkresy č. D.05-D.09"					
VV			"měřeno CAD"					
VV			"jižní fasáda" (12,09+23,55)*1,27					
VV			"východní fasáda" (20,45+0,4+16,95+1,2*2+13,35)*1,27					
VV			Součet					
VV			113,272*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
					118,936			
103	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 80 do 120 mm	m2	29,373	800,00	23 498,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení skloláznité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "skladba C2-zateplení soklu od úrovně -0,130 po +0,120/+0,300" vv "výkresy č. D.05-D.09" vv "měřeno CAD" vv "jižní fasáda +0,120" 12,09*0,25 vv "jižní fasáda +0,300" 23,55*0,43 vv "východní fasáda +0,120" (20,45+0,4+16,95)*0,25 vv "východní fasáda +0,300" (1,2*2+13,35)*0,43 vv Součet		3,023			
104	M	28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	30,842	230,00	7 093,66	CS ÚRS 2024 01
			vv "skladba C2-zateplení soklu od úrovně -0,130 po +0,120/+0,300" vv "výkresy č. D.05-D.09" vv "měřeno CAD" vv "jižní fasáda +0,120" 12,09*0,25 vv "jižní fasáda +0,300" 23,55*0,43 vv "východní fasáda +0,120" (20,45+0,4+16,95)*0,25 vv "východní fasáda +0,300" (1,2*2+13,35)*0,43 vv Součet 29,373*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,023			
105	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	87,890	800,00	70 312,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
		PSC	vv "skladba B2-v místě vystupující atiky - tl. 90 mm" vv "výkresy D.06-D.09" vv "měřeno CAD" vv "jižní fasáda" 27,39+16,36 vv "východní fasáda" 16,86+27,28 vv Součet		43,750			
106	M	28375831	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 90mm	m2	92,285	160,00	14 765,60	CS ÚRS 2024 01
			vv "skladba B2-v místě vystupující atiky - tl. 90 mm" vv "výkresy D.06-D.09" vv "měřeno CAD" vv "jižní fasáda" 27,39+16,36 vv "východní fasáda" 16,86+27,28 vv Součet 87,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		43,750			
107	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	382,620	800,00	306 096,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211031 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
		PSC	vv "skladba B1-převládající plocha fasády-tl. 140 mm" vv "výkresy D.06-D.09" vv "měřeno CAD" vv "jižní fasáda" 184,75-43,75 vv "východní fasáda" 94,14+107,33+74,16+3,7*2+2,73-44,14 vv Součet		141,000			
108	M	28376078	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm	m2	401,751	250,00	100 437,75	CS ÚRS 2024 01
			vv "skladba B1-převládající plocha fasády-tl. 140 mm" vv "výkresy D.06-D.09" vv "měřeno CAD" vv "jižní fasáda" 184,75-43,75 vv "východní fasáda" 94,14+107,33+74,16+3,7*2+2,73-44,14 vv Součet 382,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		141,000			
109	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	470,510	80,00	37 640,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "skladba B"					
			VV "výkresy D.06-D.09"					
			VV "měřeno CAD"					
			VV "jižní fasáda" 184,75		184,750			
			VV "východní fasáda" 94,14+107,33+74,16+3,7*2+2,73		285,760			
			VV Součet		470,510			
110	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	86,120	50,00	4 306,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001					
		VV	"zakládací profily"					
		VV	"výkresy D.06-D.09"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"jižní fasáda" 12,13+20,40+2*1,2		34,930			
		VV	"východní fasáda" 37,4+0,4+13,39		51,190			
		VV	Součet		86,120			
111	M	59051651	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	90,426	120,00	10 851,12	CS ÚRS 2024 01
		VV	"zakládací profily"					
		VV	"výkresy D.06-D.09"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"jižní fasáda" 12,13+20,40+2*1,2		34,930			
		VV	"východní fasáda" 37,4+0,4+13,39		51,190			
		VV	Součet		86,120			
		VV	86,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		90,426			
112	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	177,900	50,00	8 895,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002					
		VV	"ostatní profily"					
		VV	"výkresy D.06-D.09"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"jižní fasáda" 92,3		92,300			
		VV	"východní fasáda" 85,6		85,600			
		VV	Součet		177,900			
113	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	186,795	35,00	6 537,83	CS ÚRS 2024 01
		VV	"ostatní profily"					
		VV	"výkresy D.06-D.09"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"jižní fasáda" 92,3		92,300			
		VV	"východní fasáda" 85,6		85,600			
		VV	Součet		177,900			
		VV	177,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		186,795			
114	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	60,058	210,00	12 612,18	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102					
	D	722	Zdravotecnika - vodovod				2 925,00	
115	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	9,500	150,00	1 425,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803					
		VV	"demontáž odvětrání kompresoru na jižní fasádě-potrubí PVC DN 50x1,8 (mezi rizality)"					
		VV	9,5		9,500			
116	K	725810811	Demontáž ventilů výtakových nástěnných	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725810811					
		VV	"uzávěr na východní fasádě"					
		VV	1		1,000			
117	K	722173112	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 16x2,2 mm	m	0,200	500,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722173112					
		VV	"prodloužení potrubí přes zateplení"					
		VV	0,2		0,200			
118	K	722224151	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/8" - 3/4"	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722224151					
		VV	1		1,000			
119	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722179191					
		VV	1		1,000			
120	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svařů	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722179192					
		VV	1		1,000			
121	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,100	1 500,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722102					
		VV	0,1		0,100			
	D	723	Zdravotecnika - plynovod				3 000,00	
122	K	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32	m	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150801					
		VV	"demontáž plynového potrubí na fasádě"					
		VV	20		20,000			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				68 512,62	
123	K	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371843					
		VV	"výkres č. D.05"					
		VV	"demontáž svítidla nad vchodem ve východní fasádě"					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	60,000	100,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421811					
	VV		"demontáž hromosvodu"					
	VV		"výkres D.05"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		4*15,0		60,000			
125	K	741421841	Demontáž svorky šroubové hromosvodné s 1 šroubem	kus	32,000	100,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421841					
	VV		"demontáž hromosvodu"					
	VV		"výkres D.05"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		4*8		32,000			
126	K	741421871	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky do 1,4 m	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421871					
	VV		"demontáž hromosvodu"					
	VV		"výkres D.05"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		4		4,000			
127	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	53,950	100,00	5 395,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110002					
	VV		"montáž chráničky sdělovacích kabelů pod zateplení-ochrana stávajícího vedení"					
	VV		"výkres D.09"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		12,35+38,6+3,0		53,950			
128	M	34571051	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm	m	56,648	65,00	3 682,12	CS ÚRS 2024 01
		VV	"chránička sdělovacích kabelů pod zateplení-ochrana stávajícího vedení"					
		VV	"výkres D.09"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	12,35+38,6+3,0		53,950			
		VV	53,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		56,648			
129	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	60,000	150,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420001					
		PSC	Poznámka k souboru cen:					
		VV	1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
		VV	"výkres č. D.09+D.12"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	4*15,0		60,000			
130	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	24,000	200,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	0,4*60,0		24,000			
131	M	35441700	podpěra vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 6/50mm, nerez	kus	32,000	100,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	"výkres č. D.12"					
		VV	"specifikace 1/P"					
		VV	32		32,000			
132	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	16,000	200,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021					
		PSC	Poznámka k souboru cen:					
		VV	1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
		VV	"výkres č. D.09+D.12"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	4*4		16,000			
133	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	16,000	100,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	16		16,000			
134	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420051					
		PSC	Poznámka k souboru cen:					
		VV	1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
		VV	"výkres č. D.09+D.12"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	4		4,000			
135	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	4		4,000			
136	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	68,370	150,00	10 255,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410001					
		VV	"uložení zemnicího pásku hromosvodu podél objektu"					
		VV	"výkres D.1.1-03"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	21,36+22,74+6,62+0,5+3,92+9,98+3,25		68,370			
		VV	Součet		68,370			
137	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	90,860	50,00	4 543,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410001					
		VV	"uložení zemnicího pásku hromosvodu podél objektu"					
		VV	"výkres D.02"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"jižní fasáda" 12,35+23,5		35,850			
		VV	"východní fasáda" 13,61+1,2+1,2+38,6+0,4		55,010			
		VV	Součet		90,860			
138	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	89,870	100,00	8 987,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	90,86*0,03*0,004*7850*1,05		89,870			
139	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	1,500	1 500,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	VV		1,5		1,500			
	D	751	Vzduchotechnika				5 150,00	
140	K	751525842	Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového kruhového s přírubou nebo bez příruby D do 200 mm	m	2,500	200,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751525842					
	VV		"demontáž odtahu turbokotle v jižní fasádě"		2,500			
	VV		2,5		1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
141	K	741336875	Demontáž termostatu	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741336875					
	VV		1		1,000			
142	K	751398841	Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z potrubí kruhového D do 300 mm	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398841					
	VV		3		3,000			
143	K	751398852	Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398852					
	VV		1		1,000			
144	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398051					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-3141.					
	VV		"výkres D.06, D.09 a D.10"					
	VV		"specifikace 5/AL - 150*150 mm, m.č. 139"					
	VV		1		1,000			
145	M	42972913	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 160x160mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"výkres D.06, D.09 a D.10"					
	VV		"specifikace 5/AL - 150*150 mm, m.č. 139"					
	VV		1		1,000			
146	K	751398052	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398052					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-3141.					
	VV		"výkres D.06, D.09 a D.10"					
	VV		"specifikace 4/AL - 500*315 mm, m.č. 129"					
	VV		1		1,000			
147	M	42972921R	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 500x315mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		"výkres D.06, D.09 a D.10"					
	VV		"specifikace 4/AL - 500*315 mm, m.č. 129"					
	VV		1		1,000			
148	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,012	25 000,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	764	Konstrukce klempířské				154 280,00	
149	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	83,100	100,00	8 310,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
	VV		"výkres D.02+D.05"					
	VV		"východní fasáda" 1,5*26+0,9*8		46,200			
	VV		"jižní fasáda" 1,5*24+0,9*1		36,900			
	VV		Součet		83,100			
150	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	36,000	100,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861					
	VV		"výkresy D.02, D.03 a D.05"					
	VV		"střešní svody DN 120, 5 ks"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		4*7,0+2*4,0		36,000			
151	K	764246405R	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětráleného plechu rŠ 410 mm	m	77,700	750,00	58 275,00	
	VV		"výkres D.11"					
	VV		"specifikace 1/K-2/K"					
	VV		"RŠ 410 mm"					
	VV		7,2+70,5		77,700			
152	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	30,000	600,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518623					
	VV		"výkres D.11"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"specifikace 3/K"					
	VV		"střešní svody DN 120, 5 ks"					
	VV		30,0		30,000			
153	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	6,600	600,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518621					
	VV		"výkres D.11"					
	VV		"specifikace 5/K"					
	VV		"střešní svody rísalitů DN 80, 2 ks"					
	VV		6,6		6,600			
154	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	13,000	600,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511404					
	VV		"výkres D.11"					
	VV		"specifikace 6/K"					
	VV		"včetně nátěru"					
	VV		13		13,000			
155	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511643					
	VV		"výkres D.11"					
	VV		"specifikace 6/K"					
	VV		"včetně nátěru"					
	VV		1		1,000			
156	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	1,600	600,00	960,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511403					
	VV		"výkres D.11"					
	VV		"specifikace 7/K"					
	VV		"včetně nátěru"					
	VV		1,6		1,600			
157	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511641					
	VV		"výkres D.11"					
	VV		"specifikace 7/K"					
	VV		"včetně nátěru"					
	VV		2		2,000			
158	K	764242332	Óplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 200 mm	m	14,900	500,00	7 450,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764242332					
	VV		"výkres D.11"					
	VV		"specifikace 9/K"					
	VV		14,9		14,900			
159	K	764244411	Óplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětráleného plechu kotvené rš přes 800 mm	m2	18,800	1 250,00	23 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764244411					
	VV		"výkres D.11"					
	VV		"specifikace 10/K"					
	VV		"oplechování atiky š. 290 mm, R.Š. 900 mm"					
	VV		18,8		18,800			
160	K	721249102	Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 125 ostatní typ	kus	9,000	500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721249102					
	VV		9		9,000			
161	M	55244101	lapač litinový střešních splavenin DN 125	kus	9,000	800,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
162	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,665	15 000,00	9 975,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	766		Konstrukce truhlářské				175 700,00	
163	K	766-1T	D+M okno1500x2100 T vč. vnitřních vodorovných žaluzií	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	
	VV		"truhlářský výrobek 1/T - specifikace D.13"					
	VV		"dvoudílné okno s plastovým rámem, vodorovně dělené, otevíravé a sklopné"					
	VV		"výkres D.06-D.09"					
	VV		2		2,000			
164	K	766-2T	D+M okno1500x1800 T vč. vnitřních vodorovných žaluzií	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	
	VV		"truhlářský výrobek 2/T - specifikace D.13"					
	VV		"jednodílné okno s plastovým rámem, otevíravé a sklopné"					
	VV		"výkres D.06-D.09"					
	VV		1		1,000			
165	K	766-3T	D+M dvoukřídlové dveře s plastovým rámem 1500x2200 T vč. vnitřních vodorovných žaluzií	kus	2,000	30 000,00	60 000,00	
	VV		"truhlářský výrobek 3/T - specifikace D.13"					
	VV		"dvoukřídlové dveře s plastovým rámem, otevíravé"					
	VV		"výkres D.06 a D.09"					
	VV		2		2,000			
166	K	766-3PO	D+M dvoukřídlové dveře s plastovým rámem 1500x2200 T vč. vnitřních vodorovných žaluzií	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		"výrobek s PO - dveře na únikové cestě - specifikace D.14 - 3/PO"					
	VV		"dvoukřídlové dveře s plastovým rámem, otevíravé"					
	VV		"výkres D.06 a D.09"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
167	K	767649198	Montáž panikového kování dveří dvoukřídlových	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649198					
	VV		"dveře na únikových cestách"					
	VV		2		2,000			
168	M	54914135	kování panikové klika/klika	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"výrobek s PO - dveře na únikové cestě - specifikace D.14 - 3/PO"					
	VV		"dvoukřídlové dveře s plastovým rámem, otevíravé"					
	VV		"výkres D.06 a D.09"					
	VV		2		2,000			
169	K	766-4T	D+M jednokřídlové dveře s plastovým rámem 800x2000+700 nadsvětlík	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		"truhlářský výrobek 4/T - specifikace D.13"					
	VV		"jednokřídlové dveře s plastovým rámem, otevíravé, s proskleným pevným nadsvětlíkem"					
	VV		"výkres D.06 a D.09"					
	VV		1		1,000			
170	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	4,500	250,00	1 125,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
	VV		3*1,5		4,500			
171	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	4,500	350,00	1 575,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"včetně bočních krytek"					
	VV		3*1,5		4,500			
	D	767	Konstrukce zámečnické				121 080,00	
172	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	4,320	250,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767661811					
	VV		"mříže pevné z oceli"					
	VV		"výkres D.05"					
	VV		"jižní fasáda" 1,8*2,4		4,320			
173	K	767893115	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná š do 1,50 m	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767893115					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3111 až -3192 jsou učený pro konstrukce bez vnější izolace.					
	VV		"výkresy D.05-D.10"					
	VV		"skleněné stříšky nad vstupy-specifikace 1/AL-3/AL"					
	VV		4		4,000			
174	M	767-1_AL	Skleněná stříška nad vstupem vč. kotvení a příslušenství	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		"výkres č. D.10"					
	VV		"specifikace 1/AL"					
	VV		"3,0*0,9"					
	VV		1		1,000			
175	M	767-2_AL	Skleněná stříška nad vstupem vč. kotvení a příslušenství	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		"výkres č. D.10"					
	VV		"specifikace 2/AL"					
	VV		"1,4*0,9"					
	VV		1		1,000			
176	M	767-3_AL	Skleněná stříška nad vstupem vč. kotvení a příslušenství	ks	2,000	25 000,00	50 000,00	
	VV		"výkres č. D.10"					
	VV		"specifikace 3/AL"					
	VV		"2,0*0,9"					
	VV		2		2,000			
177	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,600	10 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	VV		0,6		0,600			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 600,00	
178	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	VV		"demontáž zábradlí, kotev a dalších prvků"					
	VV		4		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 - II. etapa
Objekt:
02 - Předsazené konstrukce

KSO:
Místo: Mosty u Jablunkova

Zadavatel:
Obec Mosty u Jablunkova

Uchazeč:
SG Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
ArcDesign s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

IČ:
DIČ: CZ00296953

IČ:
DIČ: CZ02166283

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: CZ28655141

Cena bez DPH			540 066,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	540 066,76	21,00%	113 414,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			653 480,78
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 - II. etapa
Objekt: 02 - Předsazené konstrukce

Místo: Mosty u Jablunkova
Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova
Uchazeč: SG Stavby s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel: ArcDesign s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		540 066,76
HSV - Práce a dodávky HSV		530 015,76
1 - Zemní práce		74 464,05
2 - Zakládání		65 271,33
4 - Vodorovné konstrukce		205 884,58
44 - Zastřešení		205 884,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		166 688,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		17 707,20
94 - Lešení a stavební výtahy		17 707,20
PSV - Práce a dodávky PSV		10 051,00
764 - Konstrukce klempířské		10 051,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 - II. etapa

Objekt: 02 - Předsazené konstrukce

Místo: Mosty u Jablunkova

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova

Uchazeč: SG Stavby s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel: ArcDesign s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 540 066,76

D HSV Práce a dodávky HSV 530 015,76

D 1 Zemní práce 74 464,05

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211101					
		VV	"10 ks"					
		VV	10		10,000			
2	K	111211211	Šnesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211211					
3	K	111211231	Šnesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211231					
4	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	60,783	100,00	6 078,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111					
		VV	"výkres C.03"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	20,31*2,54+7,9*3,04-5,9*1,2-6,45*1,2		60,783			
5	K	121112004	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm ručně	m2	58,880	100,00	5 888,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112004					
		VV	"sejmutí ornice v místě založení teras"					
		VV	"výkres C.03 a TZ B"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	36,15+22,73		58,880			
6	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	36,000	150,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871365811					
		VV	"vybourání stávající trasy dešťové kanalizace podél fasády v kolizi s půdorysem teras"					
		VV	36,0		36,000			
7	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	29,045	800,00	23 236,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102					
		VV	"jáma pro založení terasy"					
		VV	"80% strojně"					
		VV	"výkresy C.03, D.06, D.15"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"terasa 1" 20,31*2,49*0,5*0,8		20,229			
		VV	"terasa 2" 7,9*2,79*0,5*0,8		8,816			
		VV	Součet		29,045			
8	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	7,261	800,00	5 808,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213701					
		VV	"jáma pro založení terasy"					
		VV	"20% ručně"					
		VV	"výkresy C.03, D.06, D.15"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"terasa 1" 20,31*2,49*0,5*0,2		5,057			
		VV	"terasa 2" 7,9*2,79*0,5*0,2		2,204			
		VV	Součet		7,261			
9	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	10,714	800,00	8 571,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102					
		VV	"rýhy š. 300 mm pro založení terasy"					
		VV	"výkop 0,6 /0,95 m pod dno jámy"					
		VV	"80% strojně"					
		VV	"výkresy C.03, D.06, D.15"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"terasa 1" ((20,31+2*1,69)*0,3*0,6*0,8+20,31*0,3*0,95)*0,8		7,360			
		VV	"terasa 2" ((7,9+2*2,79)*0,3*0,6*0,8+7,9*0,3*0,95)*0,8		3,354			
		VV	Součet		10,714			
10	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,679	800,00	2 143,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131					
		VV	"rýhy š. 300 mm pro založení terasy"					
		VV	"výkop 0,6 /0,95 m pod dno jámy"					
		VV	"20% ručně"					
		VV	"výkresy C.03, D.06, D.15"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"terasa 1"((20,31+2*1,69)*0,3*0,6*0,8+20,31*0,3*0,95)*0,2		1,840			
		VV	"terasa 2" ((7,9+2*2,79)*0,3*0,6*0,8+7,9*0,3*0,95)*0,2		0,839			
		VV	Součet		2,679			
11	K	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	49,699	50,00	2 484,95	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101 "jáma pro založení terasy" "výkresy C.03, D.06, D.15" "měřeno CAD" 29,045+7,261+10,714+2,679		49,699			
12	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	73,536	50,00	3 676,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102 "výkresy C.03, D.06, D.15" "měřeno CAD" "terasy" 49,699 "drn+ornice" 60,783*0,15+58,88*0,25 Součet		49,699 23,837 73,536			
13	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	73,536	50,00	3 676,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171111103 "výkresy C.03, D.06, D.15" "měřeno CAD" "terasy" 49,699 "drn+ornice" 60,783*0,15+58,88*0,25 Součet		49,699 23,837 73,536			
D 2		Zakládání					65 271,33	
14	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	16,725	1 250,00	20 906,25	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271542211 "podsyp pod základové konstrukce a polštář" "výkres D.15" "základy terasy 1" (20,31*0,3*2+1,69*0,3*2)*0,1 "polštář terasy 1" 10,0 "základy terasy 2" (7,9*0,3*2+2,19*0,3*2)*0,1 "polštář terasy 2" 4,8 Součet		1,320 10,000 0,605 4,800 16,725			
15	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	59,156	180,00	10 648,08	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123 "skladba terasy" "výkres D.15" "terasa 1" 19,71*1,69 "terasa 2" 7,3*2,19 Součet 49,297*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		33,310 15,987 49,297 59,156			
16	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	19,500	1 250,00	24 375,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113144 "základové pasy teras" "výkres D.15" "terasa 1" 13,5 "terasa 2" 6,0 Součet		13,500 6,000 19,500			
17	K	953921111	Dlaždice betonové 300x300 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	173,000	54,00	9 342,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953921111 "plošné založení teras-betonové dlaždice 300x300x50 mm" "výkres D.15" "terasa 1" 117 "terasa 2" 56 Součet		117,000 56,000 173,000			
D 4		Vodorovné konstrukce					205 884,58	
D 44		Zastřešení					205 884,58	
18	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	576,000	100,00	57 600,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995115 "zastřešení terasy 1: 2 střechy+2 boční stěny" "výkres D.15" 288*2		576,000			
19	M	13011027	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 100	t	0,497	60 000,00	29 820,00	CS ÚRS 2024 01
			VV VV					
			"nosné profily a-c, e-g" (47,87+58,92+56,17+30,34+37,12+18,28)*2/1000		0,497			
20	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,079	60 000,00	4 740,00	CS ÚRS 2024 01
			VV VV					
			"kotevní plotny 250x200x10 mm" "prvky d+h" (5+5)*2*3,93/1000		0,079			
21	M	54879003	patrona chemická M12x110mm	kus	80,000	100,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
			VV VV					
			"kotvení ploten" (5+5)*2*4		80,000			
22	M	54879443	šroub kotevní nerezový pro chemickou kotvu M12x160mm	kus	80,000	100,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
			VV VV					
			"kotvení ploten" (5+5)*2*4		80,000			
23	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	53,432	240,00	12 823,68	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314201 "dvojnásobný nátěr ocelové kce" "výkres D.15" "měřeno CAD" 13,358*2*2		53,432			
24	K	762332530	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl do 50 cm2	m	48,160	500,00	24 080,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332530 "skladba střechy a stěn"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "výkres D.15"					
			VV "měřeno CAD"					
			VV "2 střechy - prkna 25x110 mm" 0,86*16*2		27,520			
			VV "2 stěny - prkna 25x100 mm" 0,86*12*2		20,640			
			VV Součet		48,160			
25	M	60516110R	řezivo modřínové impregnované tl 25mm	m3	0,134	12 500,00	1 675,00	
			VV "skladba střechy a stěn"					
			VV "impregnované modřínové řezivo"					
			VV "výkres D.15"					
			VV "měřeno CAD"					
			VV "2 střechy - prkna 25x110 mm" (0,86*16*2)*0,025*0,11		0,076			
			VV "2 stěny - prkna 25x100 mm" (0,86*12*2)*0,025*0,10		0,052			
			VV Součet		0,128			
			VV 0,128*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,134			
26	K	762421013	Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných	m2	32,400	550,00	17 820,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762421013					
			VV "obložení kce OSB deskami tl. 15 mm"					
			VV "D+M"					
			VV "oba líce konstrukce"					
			VV "výkres D.15"					
			VV "měřeno CAD"					
			VV "střecha (2 střechy, 2 líce)" 0,9*6,0*2*2		21,600			
			VV "stěny (2 stěny, 2 líce)" 0,9*3*2*2		10,800			
			VV Součet		32,400			
27	K	764121431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu sklonu do 30°	m2	23,628	950,00	22 446,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764121431					
			VV "oplechování - 2 střechy"					
			VV "práškové lakovaný hliníkový plech-barva antracit"					
			VV ((0,9*2+0,13)*6,0+(0,13*0,9*2))*2		23,628			
28	K	764121491	Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	23,628	100,00	2 362,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764121491					
			VV "oplechování - 2 střechy"					
			VV "práškové lakovaný hliníkový plech-barva antracit"					
			VV ((0,9*2+0,13)*6+(0,13*0,9*2))*2		23,628			
29	K	764121435	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu sklonu přes 60°	m2	11,580	950,00	11 001,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764121435					
			VV "oplechování - 2 stěny"					
			VV "práškové lakovaný hliníkový plech-barva antracit"					
			VV (0,9*2+0,13)*3*2		11,580			
30	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	55,155	100,00	5 515,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				166 688,60	
31	K	762951003	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	m2	71,500	250,00	17 875,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762951003					
			VV "dřevěná konstrukce teras-rošt"					
			VV "výkres D.15"					
			VV "terasa 1" 48,6		48,600			
			VV "terasa 2" 22,9		22,900			
			VV Součet		71,500			
32	M	61198142R	hranol terasový nosný tepelně upravený 42x68 mm	m	155,316	350,00	54 360,60	
			VV "nosné hranoly terasy z termoborovice"					
			VV "výkres D.15"					
			VV "terasa 1" 20,26*3+20,02*2		100,820			
			VV "terasa 2" 7,85*6		47,100			
			VV Součet		147,920			
			VV 147,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		155,316			
33	M	28319100R	montážní podložka z pryže 70x8 mm	kus	173,000	15,00	2 595,00	
			VV "podložka mezi roštům a betonovou dlaždicí, délka 300 mm"					
			VV "výkres D.15"					
			VV "terasa 1" 117		117,000			
			VV "terasa 2" 56		56,000			
			VV Součet		173,000			
34	M	28319101R	plastová terasová lišta 7x30x700 mm	kus	212,000	50,00	10 600,00	
35	K	762952014	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	71,500	250,00	17 875,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762952014					
			VV "dřevěná konstrukce teras-plocha"					
			VV "výkres D.15"					
			VV "terasa 1" 48,6		48,600			
			VV "terasa 2" 22,9		22,900			
			VV Součet		71,500			
36	M	61198137R	profil terasový termoborovice š 140mm tl 26 mm	m2	75,075	350,00	26 276,25	
			VV "dřevěná konstrukce teras-plocha"					
			VV "výkres D.15"					
			VV "terasa 1" 48,6		48,600			
			VV "terasa 2" 22,9		22,900			
			VV Součet		71,500			
			VV 71,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75,075			
37	M	01R01	D+M poklopu v terase 1	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
			VV "otevíravý poklop nad revizní šachtou splaškové kanalizace DN 400 v terase 1"					
			VV "0,5x0,5 m"					
			VV "rám ocelový, povrch dřevěný - termoborovice (ve stylu terasy)" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	775413411	Montáž podlahové lišty obvodové připevněné mechanicky	m	67,180	150,00	10 077,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775413411						
	VV	"dřevěná konstrukce teras-lemování obvodu"						
	VV	"výkres D.15"						
	VV	"měřeno CAD"						
	VV	"terasa 1" 20,31+1,5*2+0,145*2+0,940*2+20,02			45,500			
	VV	"terasa 2" 7,9*2+2,94*2			21,680			
	VV	Součet			67,180			
39	M	61418111R	lišta podlahová dřevěná termoborovice 25x86 mm	m	70,539	250,00	17 634,75	
	VV	67,18			67,180			
	VV	67,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			70,539			
40	K	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	1,758	2 500,00	4 395,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775101						
	VV	1,758			1,758			
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					17 707,20	
	D 94	Lešení a stavební výtahy					17 707,20	
41	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	33,600	100,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111						
	VV	33,6			33,600			
42	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	67,200	80,00	5 376,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119						
	VV	2*33,6			67,200			
43	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	33,600	100,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111131						
	VV	"lešení pro montáž zastřešení teras"						
	VV	6,0*2,8*2			33,600			
	VV	Součet			33,600			
44	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	672,000	5,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111211						
	VV	33,6*20			672,000			
45	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	33,600	40,00	1 344,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111831						
	VV	"lešení pro montáž zastřešení teras"						
	VV	6,0*2,8*2			33,600			
	VV	Součet			33,600			
46	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	33,600	5,00	168,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111						
	VV	"lešení pro montáž zastřešení teras"						
	VV	6,0*2,8*2			33,600			
	VV	Součet			33,600			
47	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	672,000	1,00	672,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211						
	VV	33,6*20			672,000			
48	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	33,600	2,00	67,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811						
	VV	"lešení pro montáž zastřešení teras"						
	VV	6,0*2,8*2			33,600			
	VV	Součet			33,600			
	D PSV	Práce a dodávky PSV					10 051,00	
	D 764	Konstrukce klempířské					10 051,00	
49	K	764511413	Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 250 mm	m	12,000	600,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511413						
	VV	"výkres D.11"						
	VV	"specifikace 8/K"						
	VV	"včetně nátěru"						
	VV	6,0*2			12,000			
50	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511641						
	VV	"výkres D.11"						
	VV	"specifikace 8/K"						
	VV	"včetně nátěru"						
	VV	2			2,000			
51	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518621						
	VV	"výkres D.11"						
	VV	"specifikace 4/K"						
	VV	"střešní svody DN 80, 2 ks"						
	VV	3,0			3,000			
52	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,034	1 500,00	51,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 - II. etapa
Objekt:
03 - Vnitřní úpravy

KSO:
Místo: Mosty u Jablunkova

Zadavatel:
Obec Mosty u Jablunkova

Uchazeč:
SG Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
ArcDesign s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

IČ:
DIČ: CZ00296953

IČ:
DIČ: CZ02166283

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: CZ28655141

Cena bez DPH		2 243 311,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 243 311,16	21,00%	471 095,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 714 406,50

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 - II. etapa
Objekt: 03 - Vnitřní úpravy
Místo: Mosty u Jablunkova
Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova
Uchazeč: SG Stavby s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel: ArcDesign s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 243 311,16
HSV - Práce a dodávky HSV		592 792,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce		67 264,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		412 411,15
61 - Úprava povrchů vnitřních		215 484,65
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		196 926,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		113 116,41
PSV - Práce a dodávky PSV		1 650 518,80
714 - Akustická a protiotřesová opatření		128 201,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		5 317,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		18 916,25
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		80 887,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana		9 300,00
735 - Ústřední vytápění a plynoinstalace		894 186,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud		145 199,10
751 - Vzduchotechnika		172 011,25
766 - Konstrukce truhlářské		196 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 - II. etapa

Objekt: 03 - Vnitřní úpravy

Místo: Mosty u Jablunkova Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:

Uchazeč: SG Stavby s.r.o. Zpracovatel: ArcDesign s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 243 311,16

D		HSV	Práce a dodávky HSV	592 792,36				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	67 264,80				
1	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,150	60 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323					
		VV	"nadpraží bouraných otvorů v 1.NP v budově 2"					
		VV	"výkres D.02"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"I 140" (2*1,9+1*1,4+4*1,3)*14,4/1000					
					0,150			
2	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabciovým pletivem	m2	0,975	500,00	487,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346481111					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdívo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry. 2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.					
		PSC						
		VV	"úprava nadpraží nového otvoru m.č. 158/159"					
		VV	"výkres D.02"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	(0,25+0,2+0,2)*1,5					
					0,975			
3	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	1,800	500,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271045					
		VV	"zazdění dveřního otvoru v příčce mezi m.č. 134, 135, 137"					
		VV	"výkres D.06"					
		VV	0,9*2,0					
					1,800			
4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	41,288	850,00	35 094,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245					
		VV	"příčky tl. 150 mm"					
		VV	"výkres D.06"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	(1,6+1,75)*2,25					
		VV	(4,05+4,0)*3,0					
		VV	2,6*3,0					
		VV	0,9*2,0					
		VV	Součet					
					41,288			
5	K	311272111	Zdívko z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	3,900	900,00	3 510,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272111					
		VV	"instalační stěna v umývárně"					
		VV	"výkres D.06"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	1,3*3,0					
					3,900			
6	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	8,505	1 500,00	12 757,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763113341					
		VV	"instalační předstěny v m.č. 134 a 157"					
		VV	"výkres D.06"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	3,65*0,9+3,15*0,9+2,65*0,9					
					8,505			
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	11,030	500,00	5 515,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
		PSC						
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	412 411,15				
D		61	Úprava povrchů vnitřních	215 484,65				
8	K	763131481	SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	49,580	850,00	42 143,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131481					
		VV	"SDK podhled v m.č. 156, 157 a 158 pro zakrytí VZT a rozvodů"					
		VV	"s.v. místnosti: 2600 mm"					
		VV	"výkres D.06 a D.08"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	10,7+15,59+23,29					
					49,580			
9	M	59030670	drát s okem pro SDK dl 500mm	kus	100,000	40,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	100					
					100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	49,580	30,00	1 487,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714						
	VV	"SDK podhled v m.č. 156, 157 a 158 pro zakrytí VZT a rozvodů"						
	VV	"s.v. místnosti: 2600 mm"						
	VV	"výkres D.06 a D.08"						
	VV	"měřeno CAD"						
	VV	10,7+15,59+23,29						
					49,580			
11	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	43,800	25,00	1 095,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011						
	VV	"keramický obklad stěn hygienických místností"						
	VV	"výkres D.06"						
	VV	"m.č. 157" 11,75*2,0						
	VV	"m.č. 134" 5,0*2,0						
	VV	"m.č. 135" 5,15*2,0						
	VV	Součet						
					43,800			
12	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	43,800	15,00	657,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011						
	VV	"keramický obklad stěn hygienických místností"						
	VV	"výkres D.06"						
	VV	"m.č. 157" 11,75*2,0						
	VV	"m.č. 134" 5,0*2,0						
	VV	"m.č. 135" 5,15*2,0						
	VV	Součet						
					43,800			
13	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	43,800	50,00	2 190,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112						
	VV	"keramický obklad stěn hygienických místností"						
	VV	"výkres D.06"						
	VV	"m.č. 157" 11,75*2,0						
	VV	"m.č. 134" 5,0*2,0						
	VV	"m.č. 135" 5,15*2,0						
	VV	Součet						
					43,800			
14	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	43,800	650,00	28 470,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474113						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	VV	1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
	VV	"keramický obklad stěn hygienických místností"						
	VV	"výkres D.06"						
	VV	"m.č. 157" 11,75*2,0						
	VV	"m.č. 134" 5,0*2,0						
	VV	"m.č. 135" 5,15*2,0						
	VV	Součet						
					43,800			
15	M	59761711	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	43,800	500,00	21 900,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	"keramický obklad stěn hygienických místností - 15-16 ks/m2, matný, světlý odstín"						
	VV	"výkres D.06"						
	VV	"m.č. 157" 11,75*2,0						
	VV	"m.č. 134" 5,0*2,0						
	VV	"m.č. 135" 5,15*2,0						
	VV	Součet						
					43,800			
16	K	612381026	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 2,0 mm vnitřních stěn	m2	93,585	450,00	42 113,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612381026						
	VV	"omítka nových stěn a dozdivěk z pórobetonového zdiva"						
	VV	"výkres D.06, D.08"						
	VV	"měřeno CAD"						
	VV	0,9*2,0*2						
	VV	(1,6+1,75)*2,25*2						
	VV	(4,05+4,0)*3,0*2						
	VV	2,6*3,0*2						
	VV	0,9*2,0*2						
	VV	1,3*2,6*2+0,25*2,6						
	VV	Součet						
					93,585			
17	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	436,770	50,00	21 838,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121						
	VV	"nový výmalba v upravovaných místnostech"						
	VV	"výkres D.06, D.08"						
	VV	"měřeno CAD"						
	VV	(8,3+4,2+2,45+1,5+4,1+4,2+6,85+1,5)*2,7+23,29-0,6*0,9*2-						
	VV	1,5*2,1-1,5*2,0-6*0,9*2,0						
	VV	(4,05+2,6)*2*2,6+10,7						
	VV	(3,85+4,05)*2*2,6+15,59						
	VV	47,82*3,0+80,13						
	VV	13,5*3,0+8,25-0,9*2,7-0,9*2,0-0,9*1,2						
	VV	1,6*4*2,25-0,9*2,0+2,56						
	VV	0,9*2,0						
	VV	"obklady" -43,8						
	VV	Součet						
					436,770			
18	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	436,770	80,00	34 941,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211001						
	VV	"nový výmalba v upravovaných místnostech"						
	VV	"výkres D.06, D.08"						
	VV	"měřeno CAD"						
	VV	(8,3+4,2+2,45+1,5+4,1+4,2+6,85+1,5)*2,7+23,29-0,6*0,9*2-						
	VV	1,5*2,1-1,5*2,0-6*0,9*2,0						
	VV	(4,05+2,6)*2*2,6+10,7						
	VV	(3,85+4,05)*2*2,6+15,59						
	VV	47,82*3,0+80,13						
	VV	13,5*3,0+8,25-0,9*2,7-0,9*2,0-0,9*1,2						
	VV	1,6*4*2,25-0,9*2,0+2,56						
	VV							
					436,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*2,0		1,800			
	VV		"obklady" -43,8		-43,800			
	VV		Součet		436,770			
19	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	87,072	50,00	4 353,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011 Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	PSC							
	VV		72,56		72,560			
	VV		72,56*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		87,072			
20	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	140,520	15,00	2 107,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001 Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	PSC							
	VV		"výkres D.06"					
	VV		"m.č. 156" 23,29		23,290			
	VV		"m.č. 157" 10,7		10,700			
	VV		"m.č. 158" 15,59		15,590			
	VV		"m.č. 159" 80,13		80,130			
	VV		"m.č. 134" 8,25		8,250			
	VV		"m.č. 135" 2,56		2,560			
	VV		Součet		140,520			
21	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2311					
	VV		8,0		8,000			
22	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,995	2 500,00	4 987,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	VV		1,995		1,995			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				196 926,50	
23	K	775141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	129,710	600,00	77 826,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775141114					
	VV		"nové podlahy"					
	VV		"výkres D.06"					
	VV		"m.č. 156" 23,29		23,290			
	VV		"m.č. 157" 10,7		10,700			
	VV		"m.č. 158" 15,59		15,590			
	VV		"m.č. 159" 80,13		80,130			
	VV		Součet		129,710			
24	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,700	250,00	2 675,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
	VV		"hydroizolační stěrka podlah nových hygienických místností"					
	VV		"výkres D.06"					
	VV		"m.č. 157" 10,7		10,700			
25	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	33,990	600,00	20 394,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574112 Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	PSC							
	VV		"nové podlahy"					
	VV		"výkres D.06"					
	VV		"m.č. 156" 23,29		23,290			
	VV		"m.č. 157" 10,7		10,700			
	VV		Součet		33,990			
26	M	59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	33,990	500,00	16 995,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"nové podlahy"					
	VV		"výkres D.06"					
	VV		"m.č. 156" 23,29		23,290			
	VV		"m.č. 157" 10,7		10,700			
	VV		Součet		33,990			
27	K	771591116	Podlahy spárování epoxidem	m	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591116 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
	VV		30		30,000			
28	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	95,720	150,00	14 358,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
	VV		"nové podlahy"					
	VV		"výkres D.06"					
	VV		"m.č. 158" 15,59		15,590			
	VV		"m.č. 159" 80,13		80,130			
	VV		Součet		95,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	28411151	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10	m2	95,720	450,00	43 074,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	75,000	80,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111					
		VV	"nové podlahy"					
		VV	"výkres D.06"					
		VV	75,0		75,000			
31	M	28342166	lišta podlahová PVC zakončovací	m	82,500	80,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	75,0		75,000			
		VV	75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,500			
32	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	33,990	50,00	1 699,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011					
		VV	"nové podlahy"					
		VV	"výkres D.06"					
		VV	"m.č. 156" 23,29		23,290			
		VV	"m.č. 157" 10,7		10,700			
		VV	Součet		33,990			
33	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,805	1 000,00	2 805,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771102					
		VV	2,805		2,805			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				113 116,41	
34	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	111,420	250,00	27 855,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133					
		VV	"bourání příček v 1.NP budovy 2 (ordinace a čekárna)"					
		VV	"výkres D.02"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	(1,8+2,6*2+5,5+4,05+3,61+1,06+2,8+4,21+5,71+2,0+1,2)*3,0		111,420			
35	K	713130841	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	23,580	250,00	5 895,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713130841					
		VV	"odstranění zvukové izolace ve dvojité příčce mezi ordinacemi"					
		VV	"výkres D.02"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	(4,31+2,15+1,4)*3,0		23,580			
36	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,030	2 500,00	5 075,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032230					
		VV	"bourání dozdívek původních otvorů v nosných stěnách v 1.NP budovy 2 (ordinace a čekárna)"					
		VV	"výkres D.02"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	1,39*2,7*0,3+0,5*2,7*0,25+0,9*2,1*0,3		2,030			
37	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	7,770	500,00	3 885,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033631					
		VV	"bourání nových otvorů v příčkách v 1.NP budovy 2 (ordinace a čekárna)"					
		VV	"výkres D.02"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	0,9*2,1*3+1,0*2,1		7,770			
38	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	19,800	50,00	990,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
		VV	"vybourání kovových zárubní v 1.NP budovy 2 (ordinace a čekárna) a dveří skladu m.č. 134/137"					
		VV	"výkres D.02"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	0,9*2,0*11		19,800			
39	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,600	50,00	30,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062244					
		VV	"bourání stávajících oken v příčkách v 1.NP budovy 2 (ordinace a čekárna)"					
		VV	"výkres D.02"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	0,5*1,2		0,600			
40	K	766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622862					
		VV	"demontáž dveřních křidel a oken"					
		VV	"výkres D.02"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"dveře" 11		11,000			
		VV	"okna" 1		1,000			
		VV	Součet		12,000			
41	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	8,813	250,00	2 203,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
		VV	"podlahy v m.č. 156, 159, 160"					
		VV	"výkres D.02"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	2,56+2,11+3,64		8,310			
		VV	"v místě založení příčky v m.č. 134/135" (1,75+1,6)*0,15		0,503			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	8,813				
42	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	116,500	100,00	11 650,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812					
VV			"PVC podlahy v m.č. 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 169"					
VV			"výkres D.02"					
VV			"měřeno CAD"					
VV			15,85+8,24+18,37+22,27+2,4+13,67+13,8+21,9		116,500			
43	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	124,810	150,00	18 721,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965045113					
VV			"podkladní vrstvy podlah					
VV			"podlahy v m.č. 156-165, 169"					
VV			"výkres D.02"					
VV			"měřeno CAD"					
VV			2,56+2,11+3,64+15,85+8,24+18,37+22,27+2,4+13,67+13,8+21,9		124,810			
44	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	80,000	100,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 80,0					
VV			80,0		80,000			
45	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	193,440	50,00	9 672,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmetů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. 167,85+8,25+2,56+14,78					
VV			167,85+8,25+2,56+14,78		193,440			
46	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	49,379	100,00	4 937,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlžení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
47	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	49,379	120,00	5 925,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
48	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 481,370	4,00	5 925,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
VV			49,379*30 Přepočtené koeficientem množství		1 481,370			
49	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,651	800,00	520,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-6 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,020	1 500,00	30,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
PSC								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 714			Akustická a protiotřesová opatření					
			1 650 518,80					
			128 201,50					
51	K	763131555	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD Rw 60 dB	m2	80,130	1 000,00	80 130,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131555 "akustický celoplošný perforovaný podhled v m.č. 159" "s.v. místnosti: 2900 mm" "výkres D.06 a D.08" "měřeno CAD" 80,13					
VV			80,130					
VV								
VV								
VV								
VV								
52	M	63231220	deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 40mm	m2	80,130	500,00	40 065,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"akustická izolace do podhledu"					
VV			"výkres D.06 a D.08"					
VV			"měřeno CAD"					
VV			80,13					
			80,130					
53	M	59030190	drát s okem dl 125mm	kus	100,000	40,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV			100					
			100,000					
54	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	80,130	50,00	4 006,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714 "s.v. místnosti: 2900 mm" "výkres D.06 a D.08" "měřeno CAD" 80,13					
VV								
VV								
VV								
VV								
VV			80,130					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
			5 317,00					
55	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	5,000	125,00	625,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401 5,0					
VV			5,000					
56	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402 4,0					
VV			4,000					
57	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	6,000	80,00	480,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042 6,0					
VV			6,000					
58	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	0,500	80,00	40,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043 0,5					
VV			0,500					
59	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	9,000	5,00	45,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111 5,0+4,0					
VV			9,000					
60	K	971052241	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052241 "prostupy pro kanalizaci" 4					
VV			4,000					
61	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,300	4 500,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042131 "prostupy pro kanalizaci" 10,0*0,15*0,2					
VV			0,300					
62	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,300	500,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049112 "prostupy pro kanalizaci" 10,0*0,15*0,2					
VV			0,300					
63	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,018	1 500,00	27,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721102					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
			18 916,25					
64	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	35,000	50,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002 "SV" 35,0					
VV			35,000					
VV			35,000					
VV			Součet					
65	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174022 "TV" 20,0					
VV			20,000					
VV			20,000					
VV			Součet					
66	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	55,000	25,00	1 375,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463411 20+35					
VV			55,000					
67	M	28377102	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/6mm	m	57,750	25,00	1 443,75	CS ÚRS 2024 01
VV			20,0+35,0					
VV			55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
			57,750					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	21,000	150,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722221134						
	VV		21		21,000			
69	K	725819202	Montáž ventilů nástěnných G 3/4"	soubor	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725819202						
	VV		2		2,000			
70	M	55128803	ventil směšovací termostatický třicestný pro omezení teploty na výstupu ze zásobníku teplé vody 3/4"	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2		2,000			
71	K	725532116	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 100 l / 2 kW	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725532116						
	VV		1		1,000			
72	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,119	2 500,00	297,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722102						
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				80 887,00	
73	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811						
	VV		1		1,000			
74	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821						
	VV		5		5,000			
75	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725330820						
	VV		1		1,000			
76	K	725112015	Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	6,000	4 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112015						
	VV		"výkres D.06 + specifikace v části D.1.4.1 - D.02"					
	VV		"včetně dělicí stěny (dřevěné nebo keramické)"					
	VV		"m.č. 134" 2		2,000			
	VV		"m.č. 157" 4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
77	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	7,000	1 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725111132						
	VV		6+1		7,000			
78	K	725211703	Umývatko keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211703						
	VV		"dětská umyvadla v umývárkách"					
	VV		"výkres D.06 + specifikace v části D.1.4.1 - D.02"					
	VV		"m.č. 134" 1		1,000			
	VV		"m.č. 157" 4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
79	K	725241125	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1000x900 mm	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725241125						
	VV		"sprcha v umýárně"					
	VV		"výkres D.06 + specifikace v části D.1.4.1 - D.02"					
	VV		"m.č. 157" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	725841353	Baterie sprchová automatická se směšovací baterií a sprchovou růžicí	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725841353						
	VV		1		1,000			
81	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211603						
	VV		"umyvadlo v herně"					
	VV		"výkres D.06 + specifikace v části D.1.4.1 - D.02"					
	VV		"m.č. 159" 1		1,000			
82	K	725822611.1	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822611.1						
	VV		6		6,000			
83	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211681						
	VV		"výkres D.06 + specifikace v části D.1.4.1 - D.02"					
	VV		"m.č. 134" 1		1,000			
84	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822611						
85	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119125						
	VV		"výkres D.06"					
	VV		"m.č. 135" 1		1,000			
86	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"výkres D.06 + specifikace v části D.1.4.1 - D.02"					
	VV		"m.č. 135" 1		1,000			
87	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111						
	VV		20,0		20,000			
88	M	55147061	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 834mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
89	M	55147063	madlo invalidní krakorcové smaltované bílé 834mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	55147052	madlo invalidní rovné smaltované bílé 500mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
91	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,258	1 500,00	387,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725102					
D 727			Zdravotecnika - požární ochrana					9 300,00
92	K	953943211	Osazování hasičího přístroje	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211					
VV			"osazení PHP - specifikace 6/PO"					
VV			2		2,000			
93	M	44932112	přístroj hasičí ruční práškový 21A	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"m.č. 156+159" 2		2,000			
94	K	220322002	Montáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220322002					
VV			"montáž zařízení autonomní detekce a signalizace požáru"					
VV			"m.č. 159"					
VV			"specifikace 5/PO"					
VV			2		2,000			
95	M	40483010	detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"zařízení autonomní detekce a signalizace požáru"					
VV			"m.č. 159"					
VV			"specifikace 5/PO"					
VV			2		2,000			
96	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953993311					
VV			"osazení tabulek označujících směr k únikovému východu"					
VV			"specifikace 4/PO"					
VV			4		4,000			
97	M	73534562	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 200x87mm samolepicí	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
VV			4		4,000			
D 735			Ústřední vytápění a plynoinstalace					894 186,70
98	K	735-R01	D+M ústřední vytápění, úpravy NTL, MaR - viz. samostatné rozpočty	soubor	1,000	894 186,70	894 186,70	
VV			"D+M rozvodů a otopných těles v upravených místnostech a napojení NTL"					
VV			1		1,000			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					145 199,10
99	K	741-R01	D+M osvětlení a elektroinstalace v upravených místnostech - viz. samostatný rozpočet"	soubor	1,000	145 199,10	145 199,10	
D 751			Vzduchotechnika					172 011,25
100	K	751612121	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti podstropní s výměnou vzduchu přes 500 do 1000 m3/h	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751612121					
101	M	42944036	jednotka VZT podstropní s rekuperací tepla s přehřevem a ovládací jednotkou do 1000m3/hod	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"Kompaktní větrací jednotka podstropní s diagonálním					
VV			protiproudým rekuperačním výměníkem, elektronicky řízenými					
VV			motory EC, autonomní regulace včetně ovladačů, max.přítok					
VV			785m3/hod, vestavěný elektrický dohřev 2,5 kW, třída filtrace					
VV			F7,plášť jednotky vyroben z expandovaného polypropylenu,					
VV			možnost ovládání dle koncentrace CO2, ovládání uzavíracích					
VV			klapek, hmotnost jednotky 40,7 kg, výška jednotky H=360mm,					
VV			šířka jednotky š=846mm, délka jednotky v=1391mm(1505mm					
VV			s					
VV			hrdly), připojení hrdel DN250"					
VV			1		1,000			
102	K	751398103	Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby D přes 200 do 300 mm	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398103					
103	M	42971009	klapka kruhová uzavírací Pz D 250mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
104	M	42900073	servopohon klapkový IP54 krouticí moment 20Nm	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
105	K	751344113	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 do 300 mm	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751344113					
VV			6		6,000			
106	M	42976108	tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním PP-Al izolace 25mm D 250mm, l=1000mm	kus	6,000	2 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV			6		6,000			
107	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322012					
VV			8		8,000			
108	M	42972880	ventil talířový, lakovaný hliník, D 125mm	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
109	K	751311111	Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí do 0,040 m2	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751311111					
VV			8		8,000			
110	M	42972307	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x300mm	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm	m	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511182						
	VV		30,0		30,000			
112	M	42981010	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
113	M	42981097	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm	m	10,000	220,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 01
114	M	42981099	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm	m	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
115	K	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D přes 100 do 200 mm	m	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572102						
	VV		30,0		30,000			
116	K	751511183	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 200 do 300 mm	m	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511183						
	VV		12,0		12,000			
117	M	42981015	trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm	m	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	"nové vnitřní rozvody VZT"						
	VV		6,0		6,000			
118	M	42981103	trouba spirálně vinutá Pz D 250mm, l=3000mm	m	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		6,0		6,000			
119	K	751572103	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D přes 200 do 300 mm	m	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572103						
	VV		12,0		12,000			
120	K	751537147	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 150 do 200 mm	m	20,000	250,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751537147						
	VV		20,0		20,000			
121	M	42981714	hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 10m D 160mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2		2,000			
122	K	751537148	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 200 do 250 mm	m	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751537148						
	VV		10,0		10,000			
123	M	42981716	hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 10m D 254mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1		1,000			
124	K	751398172	Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 200 do 300 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398172						
	VV		5		5,000			
125	M	42981942	kus kondenzační Pz D 250mm	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
126	K	751613113	Montáž dodatečně izolovaného potrubí kruhového izolačním náplekem	m	42,000	100,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751613113						
	VV		42,0		42,000			
127	M	63152507	náplek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí, délka 10m D 254mm	kus	44,100	150,00	6 615,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		42,0		42,000			
	VV		42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,100			
128	K	751614121	Montáž čidla CO2	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751614121						
	VV		2		2,000			
129	M	40461006	čidlo prostorové oxidu uhličitého CO2	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	"čidlo kvality vzduchu (CO2) založené na optickém měření infračervené absorpce (NDIR), výstupní signál 0-10 V"						
	VV		2		2,000			
130	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3211						
	VV		10,0		10,000			
131	K	971012311	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných dílců tl přes 150 mm pl do 0,25 m2	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971012311						
	VV	"vybourání nových prostupů pro VZT v nosných panelových stěnách"						
	VV		6		6,000			
132	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,125	850,00	956,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
	VV		0,25*0,3*6*2,5		1,125			
133	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,916	2 500,00	2 290,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101						
	D	766	Konstrukce truhlářské				196 500,00	
134	K	642942611.1	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	10,000	1 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942611.1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV					
			VV					
			VV					
			VV		2,000			
			VV		1,000			
			VV		3,000			
			VV		1,000			
			VV		3,000			
			VV		10,000			
135	M	55331437	záрубеň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	6,000	3 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
			VV					
			VV					
			VV		2,000			
			VV		1,000			
			VV		3,000			
			VV		6,000			
136	M	55331438	záрубеň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
			VV					
			VV					
			VV		1,000			
137	M	55331487	záрубеň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
			VV					
			VV					
			VV		2,000			
			VV		1,000			
			VV		3,000			
138	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV		1,000			
139	M	61182318	záрубеň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
			VV					
			VV					
			VV		1,000			
140	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV		1,000			
			VV		1,000			
			VV		2,000			
			VV		1,000			
			VV		5,000			
141	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
			VV					
			VV					
			VV		2,000			
			VV		2,000			
142	M	61162080	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
			VV					
			VV					
			VV		1,000			
			VV		2,000			
			VV		3,000			
143	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV		2,000			
144	M	61162075	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
			VV					
			VV					
			VV		2,000			
145	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV		1,000			
			VV		3,000			
			VV		4,000			
146	M	SLD.0011303.UR S	dveře vnitřní požárně odolné, CPL, odolnost EI (EW) 15 DP3-C, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	4,000	8 500,00	34 000,00	
			VV					
			VV					
			VV		1,000			
			VV		3,000			
			VV		4,000			
147	K	766660182	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV		1,000			
148	M	SLD.0011304.UR S	dveře vnitřní požárně odolné, CPL, odolnost EI (EW) 15 DP3-C, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
			VV					
			VV					
			VV		1,000			
149	K	766660716	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dvevní křídlo	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660717					
	VV		"výrobky s požární odolností- výkres D.06+specifikace D.14"					
	VV		"1/PO-L" 1		1,000			
	VV		"1/PO-P" 3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
151	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		5		5,000			
152	K	766-9T	D+M krytu otopných těles - 9/T	m	7,500	2 500,00	18 750,00	
	VV		"specifikace 9/T, m.č. 159"					
	VV		"rozměr 1500x550x400 mm"					
	VV		"5 ks"					
	VV		5*1,5		7,500			
153	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,390	25 000,00	9 750,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766102					
	VV		0,39		0,390			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 - II. etapa
Objekt:
04 - Úpravy zahrady

KSO:
Místo: Mosty u Jablunkova

Zadavatel:
Obec Mosty u Jablunkova

Uchazeč:
SG Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
ArcDesign s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

IČ:
DIČ: CZ00296953

IČ:
DIČ: CZ02166283

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: CZ28655141

Cena bez DPH		737 907,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	737 907,69	21,00%	154 960,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	892 868,30

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 - II. etapa
Objekt:

04 - Úpravy zahrady

Místo: Mosty u Jablunkova
Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova
Uchazeč: SG Stavby s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel: ArcDesign s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		737 907,69
HSV - Práce a dodávky HSV		737 907,69
1 - Zemní práce		289 373,01
5 - Komunikace pozemní-nový chodník		208 043,83
8 - Trubní vedení		141 310,48
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných		53 468,40
89_1 - Ostatní konstrukce-nové šachty		37 342,08
89_2 - Ostatní konstrukce-výšková úprava stávajících šachet		50 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		99 180,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 - II. etapa

Objekt: 04 - Úpravy zahrady

Místo: Mosty u Jablunkova Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:

Uchazeč: SG Stavby s.r.o. Zpracovatel: ArcDesign s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 737 907,69

D HSV Práce a dodávky HSV 737 907,69

D 1 Zemní práce 289 373,01

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	49,500	100,00	4 950,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111					
		VV	"srovnání pláně pod novým chodníkem v místě současné zeleně"					
		VV	"situace C.03-3, výkres D.17"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	(23,0+10,0)*1,5		49,500			
2	K	121112004	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm ručně	m2	49,500	100,00	4 950,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112004					
		VV	"srovnání pláně pod novým chodníkem v místě současné zeleně"					
		VV	"situace C.03-3, výkres D.17"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	(23,0+10,0)*1,5		49,500			
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	25,838	500,00	12 919,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251102					
		VV	"srovnání pláně pod novým chodníkem"					
		VV	"situace C.03-3, výkres D.17"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	103,35*0,25		25,838			
4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	5,168	250,00	1 292,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101					
		VV	"srovnání pláně pod novým chodníkem-20% v blízkosti sítí"					
		VV	"situace C.03-3, výkres D.17"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	103,35*0,25*0,2		5,168			
5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	39,324	800,00	31 459,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101					
		VV	"situace C.03-3, výkres D.17"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"rýhy pro chodníkové obrubníky A" 122,37*0,3*0,5*0,8		14,684			
		VV	"rýhy pro posun trasy dešťové kanalizace" 36,0*0,6*1,1*0,8		19,008			
		VV	"rýhy pro přípojky dešťové kanalizace" 16,0*0,4*1,1*0,8		5,632			
		VV	Součet		39,324			
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	14,055	800,00	11 244,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131					
		VV	"výkop v blízkosti budovy nebo podzemních sítí"					
		VV	"situace C.03-3, výkres D.17"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"rýhy pro chodníkové obrubníky A" 122,37*0,3*0,5*0,2		3,671			
		VV	"rýhy pro posun trasy dešťové kanalizace" 36,0*0,6*1,1*0,2		4,752			
		VV	"rýhy pro přípojky dešťové kanalizace" 16,0*0,4*1,1*0,8		5,632			
		VV	Součet		14,055			
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	14,055	250,00	3 513,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
		VV	"výkop v blízkosti budovy nebo podzemních sítí"					
		VV	"situace C.03-3, výkres D.17"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"rýhy pro chodníkové obrubníky A" 122,37*0,3*0,5*0,2		3,671			
		VV	"rýhy pro posun trasy dešťové kanalizace" 36,0*0,6*1,1*0,2		4,752			
		VV	"rýhy pro přípojky dešťové kanalizace" 16,0*0,4*1,1*0,8		5,632			
		VV	Součet		14,055			
8	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004111					
		VV	"pomocné konstrukce"					
		VV	3		3,000			
9	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004112					
		VV	"pomocné konstrukce"					
		VV	3		3,000			
10	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	7,425	800,00	5 940,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133251101					
		VV	"pro revizní šachty D01-D03 DN 425"					
		VV	"situace D.03-3"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		1,5*1,5*1,1*3		7,425			
11	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	103,967	250,00	25 991,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311					
	VV		"odvoz veškeré zeminy, ornice a drnu na meziskládku na zahradě MŠ"					
	VV		49,5*0,1+49,5*0,25+25,838+39,324+14,055+7,425		103,967			
12	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	103,967	80,00	8 317,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319					
	VV		"odvoz veškeré zeminy, ornice a drnu na meziskládku na zahradě MŠ"					
	VV		" +10 m"					
	VV		49,5*0,1+49,5*0,25+25,838+39,324+14,055+7,425		103,967			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	91,592	250,00	22 898,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		"uložení výkopku a drnu na meziskládku na zahradě MŠ"					
	VV		49,5*0,1+25,838+39,324+14,055+7,425		91,592			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,375	250,00	3 093,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		"uložení ornice na meziskládku na zahradě MŠ"					
	VV		49,5*0,25		12,375			
15	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	48,643	600,00	29 185,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101					
	VV		"zpětný zásyp rýh a šachet"					
	VV		"situace D.03-3"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		(39,324+14,055+7,425)*0,8		48,643			
16	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	42,949	600,00	25 769,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151131					
	VV		"térenní úpravy-navázání teras na chodník"					
	VV		"zemina z meziskládky, v případě její nevhodnosti pol. 18"					
	VV		91,592-48,643		42,949			
17	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	85,898	500,00	42 949,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dodávka vhodné zeminy pro terénní úpravy"					
	VV		42,949*2,0		85,898			
18	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	200,000	50,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
	VV		"térenní úpravy-navázání teras na chodník"					
	VV		"situace C.03-3"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		200,0		200,000			
19	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	54,000	500,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		200,0*0,2*1,35		54,000			
20	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000	80,00	16 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121					
	VV		"térenní úpravy-navázání teras na chodník"					
	VV		"situace C.03-3"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		200,0		200,000			
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"osetí 20 g/m2"					
	VV		"situace C.03-3"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		200*20*0,001		4,000			
D	5		Komunikace pozemní-nový chodník				208 043,83	
22	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	103,350	50,00	5 167,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111					
	VV		"skladba chodníku-konsolidace"					
	VV		"situace C.03-3, výkres D.17"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		103,35		103,350			
23	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	124,020	100,00	12 402,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"skladba chodníku-konsolidace"					
	VV		"situace C.03-3, výkres D.17"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		103,35		103,350			
	VV		103,35*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		124,020			
24	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	103,350	350,00	36 172,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		"skladba chodníku"					
	VV		"situace C.03-3, výkres D.17"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		103,35		103,350			
25	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	103,350	500,00	51 675,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112					
	VV		"skladba chodníku"					
	VV		"situace C.03-3, výkres D.17"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		103,35		103,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	108,518	380,00	41 236,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		"skladba chodníku"					
	VV		"situace C.03-3, výkres D.17"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		103,35		103,350			
	VV		103,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		108,518			
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	122,370	150,00	18 355,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	VV		"obrubníky A"					
	VV		"situace C.03-3, výkres D.17"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		33,64+11,97+12,03+28,28+15,57+14,02+6,86		122,370			
28	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	128,489	110,00	14 133,79	CS ÚRS 2024 01
	VV		"obrubníky A"					
	VV		"situace C.03-3, výkres D.17"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		33,64+11,97+12,03+28,28+15,57+14,02+6,86		122,370			
	VV		122,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		128,489			
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,119	2 500,00	15 297,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		"obrubníky A"					
	VV		"situace C.03-3, výkres D.17"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		(33,64+11,97+12,03+28,28+15,57+14,02+6,86)*0,25*0,2		6,119			
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	272,064	50,00	13 603,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
	D	8	Trubní vedení				141 310,48	
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				53 468,40	
31	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	16,000	150,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121					
	VV		"napojení nových svodů"					
	VV		"PVC DN 150 SN_8"					
	VV		"situace C.03-3"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		15,0+1,0		16,000			
32	M	28611210	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN8	m	16,000	250,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"napojení nových svodů"					
	VV		"PVC DN 150 SN_8"					
	VV		"situace C.03-3"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		15,0+1,0		16,000			
33	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	36,000	150,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353121					
	VV		"nová trasa dešťové kanalizace podél východní fasády"					
	VV		"PVC DN 200 SN_8"					
	VV		"situace C.03-3"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		36,0		36,000			
34	M	28611211	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN8	m	36,000	250,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"nová trasa dešťové kanalizace podél východní fasády"					
	VV		"PVC DN 200 SN_8"					
	VV		"situace C.03-3"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		36,0		36,000			
35	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320					
	VV		"napojení nových svodů-odbočka"					
	VV		"PVC DN 150 SN_8"					
	VV		"situace C.03-3"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		1		1,000			
36	M	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1		1,000			
37	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,307	500,00	12 653,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101					
	VV		"obsyp potrubí stok a přípojek-štěrkopisek"					
	VV		"situace C.03-3"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		"stoka" (1,0*0,6-(3,14*(0,1)^2))*36,0		20,470			
	VV		"přípojky" (0,8*0,4-(3,14*(0,075)^2))*16,0		4,837			
	VV		Součet		25,307			
38	M	58344121	štěrkodrt' frakce 0/8	t	50,614	350,00	17 714,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		"obsyp potrubí stok a přípojek"					
	VV		"měřeno CAD"					
	VV		25,307*2,0		50,614			
39	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	52,000	25,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722114					
	VV		36,0+16,0		52,000			
	D	89_1	Ostatní konstrukce-nové šachty				37 342,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812231					
		VV	"nová revizní PP šachta dešťové kanalizace DN 425, označení D01-D03"					
		VV	"situace D.03-3"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	3		3,000			
41	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užitnutí šachtové roury	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812249					
		VV	3		3,000			
42	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812612					
		VV	"revizní PP šachta DN 425, označení D01-D03"					
		VV	"situace D.03-3"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"napojení svodů" 3		3,000			
43	K	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812205					
		VV	"revizní PP šachta DN 425, označení D02"					
		VV	"situace D.03-3"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	1		1,000			
44	K	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812206					
		VV	"revizní PP šachta DN 425, označení D01+D03"					
		VV	"situace D.03-3"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	2		2,000			
45	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812241					
		VV	"revizní PP šachta DN 425, označení D01-D03"					
		VV	"situace D.03-3"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	3		3,000			
46	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení B125	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812262					
		VV	"revizní PP šachta DN 425, označení D01-D03"					
		VV	"poklop pro třídu B125 (pochůzní plochy)"					
		VV	"situace D.03-3"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	3		3,000			
47	K	998276101.2	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	136,032	65,00	8 842,08	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101.2					
		VV	272,064*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		136,032			
	D	89_2	Ostatní konstrukce-výšková úprava stávajících šachet				50 500,00	
48	K	899133111	Výměna pevného poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus	7,000	1 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899133111					
		VV	"výšková úprava poklopů stávajících šachet pro novou niveletu terénu/chodníku"					
		VV	"DN 400" 5		5,000			
		VV	"DN 600: litinové poklopy na místě" 2		2,000			
		VV	Součet		7,000			
49	M	28661760	<i>poklop šachtový litinový, litinový rám na betonový kónus DN 315 pro třídu zatížení B125</i>	kus	5,000	3 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	5		5,000			
50	M	28661782	<i>manžeta těsnící redukující 400/315 pro korugovaná rourou</i>	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	5		5,000			
51	K	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812141					
		VV	5		5,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				99 180,37	
52	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	125,280	100,00	12 528,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					
		VV	"demolice stávajícího chodníku podél východní fasády, který je v kolizi s novými terasami a záhonu"					
		VV	"situace C.03-2"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	"chodník" 111,68		111,680			
		VV	"záhon v jižní fasádě" 2,8*2+8,0		13,600			
		VV	Součet		125,280			
53	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,200	4 500,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111					
		VV	"vybourání základu podél rizalitu v jižní fasádě-kolize s terasou a novým chodníkem"					
		VV	"měřeno CAD"					
		VV	0,3*1,0*4,0		1,200			
54	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	89,580	100,00	8 958,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106144					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV VV VV VV "demolice stávajícího chodníku podél východní fasády, který je v kolizi s novými terasami" "situace C.03-2" "měřeno CAD" 89,58		89,580			
55	K	966001113	Odstranění dětské houpačky pružinové	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001113					
		VV	"odstranění houpaček v trase nového chodníku"					
		VV	"uložení pro zpětnou montáž"					
		VV	"situace C.03-2"					
		VV	2		2,000			
56	K	936005231	Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936005231					
		VV	"zpětná montáž"					
		VV	"materiál na místě"					
		VV	"situace C.03-2"					
		VV	2		2,000			
57	K	966001112R	Odstranění ostatních herních prvků	kus	4,000	500,00	2 000,00	
		VV	"odstranění pískoviště a průlezek v trase nového chodníku"					
		VV	"uložení pro zpětnou montáž"					
		VV	"situace C.03-2"					
		VV	4		4,000			
58	K	936005231R	Montáž ostatních herních prvků	kus	3,000	500,00	1 500,00	
		VV	"zpětná montáž herních prvků-průlezky"					
		VV	"materiál na místě, mimo pískoviště"					
		VV	"situace C.03-3"					
		VV	3		3,000			
59	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku	m2	30,000	500,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936009113					
		VV	30		30,000			
60	K	936004112	Dětské pískoviště s rámem dřevěným 350/50 mm	m	18,000	500,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936004112					
		VV	"nové pískoviště"					
		VV	"situace C.03-3"					
		VV	(5+4)*2		18,000			
61	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	57,673	100,00	5 767,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
62	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 730,190	3,00	5 190,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
		VV	57,673*30 'Přepočtené koeficientem množství		1 730,190			
63	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	57,673	500,00	28 836,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013869					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 - II. etapa
Objekt:
05 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Mosty u Jablunkova

Zadavatel:
Obec Mosty u Jablunkova

Uchazeč:
SG Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
ArcDesign s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

IČ:
DIČ: CZ00296953

IČ:
DIČ: CZ02166283

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: CZ28655141

Cena bez DPH			49 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	49 000,00	21,00%	10 290,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	59 290,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 - II. etapa
Objekt:

05 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Mosty u Jablunkova
Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova
Uchazeč: SG Stavby s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel: ArcDesign s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	49 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	18 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 - II. etapa

Objekt: 05 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Mosty u Jablunkova

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova

Uchazeč: SG Stavby s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel: ArcDesign s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							49 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 000,00	
1	K	PP-01	Zajištění všech nezbytných průzkumů pro řádné provedení a dokončení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							18 000,00	
2	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	50,000	80,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.					
PSC								
3	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	50,000	80,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.					
PSC								
4	K	ZS-01	*Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště *Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií *Vytýčení obvodu staveništ	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							1 000,00	
5	K	IČ-01	* kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu * náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ a VÝROBKŮ v	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D VRN7 Provozní vlivy							10 000,00	
6	K	IČ-02	*zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nezbytných k řádnému provedení stavby; *veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	PV-01	* Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi * Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště * Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D VRN9 Ostatní náklady							15 000,00	
8	K	ON-03	"Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu"	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	

Elektroinstalace v oddělení MŠ a na venkovním WC

Výkaz výměr - položkový rozpočet

Výkaz výměr							
Č.	Položka	Množství	MJ	Výdaje v Kč bez DPH		Výdaje v Kč s DPH	DPH 21%
				Kč/MJ	Kč		

1.	Materiál						
1.10	Vodič CYKY J 3x2,5	190	m	20,10 Kč	3 819,00 Kč	4 620,99 Kč	801,99 Kč
1.11	Vodič CYKY J 3x1,5	410	m	11,60 Kč	4 756,00 Kč	5 754,76 Kč	998,76 Kč
1.12	Vodič CYKY O 3x1,5	180	m	11,60 Kč	2 088,00 Kč	2 526,48 Kč	438,48 Kč
1.13	Vodič CYA 16 H07V-K zeleno-žlutá	32	m	42,70 Kč	1 366,40 Kč	1 653,34 Kč	286,94 Kč
1.14	Vodič CYKY-J 4x10	32	m	98,60 Kč	3 155,20 Kč	3 817,79 Kč	662,59 Kč
1.15	Vodič CYA 6 H07V-K zeleno-žlutá	18	m	14,80 Kč	266,40 Kč	322,34 Kč	55,94 Kč
1.16	SOLARIX Kabel UTP 4x2x0,5 CAT. 6 PVC	50	m	5,20 Kč	260,00 Kč	314,60 Kč	54,60 Kč
1.17	Nouzové svítidlo SL20, MNM, IP42, 100lm, 3H	3	ks	500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	315,00 Kč
1.18	LED-CL70-24W/NEW	4	ks	500,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	420,00 Kč
1.19	Svítidlo (BLS-066-300-4K-WH-U19)	5	ks	500,00 Kč	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč	525,00 Kč
1.20	Svítidlo (BLS-066-400-4K-WH-U19)	15	ks	800,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	2 520,00 Kč
1.21	Montážní rámeček pro přisazenou montáž pro LED panel 600x600 - bílá ECO	20	ks	350,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	1 470,00 Kč
1.22	Svítidlo LED (DLW-R185-180-4K-WH)	4	ks	2 500,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	2 100,00 Kč
1.23	Design spínač 1 bezšroubový bílá	3	ks	134,00 Kč	402,00 Kč	486,42 Kč	84,42 Kč
1.24	Design spínač 6 střídavý bezšroubový bílá	10	ks	142,00 Kč	1 420,00 Kč	1 718,20 Kč	298,20 Kč
1.25	Design spínač 7 křížový bezšroubový bílá	2	ks	142,00 Kč	284,00 Kč	343,64 Kč	59,64 Kč
1.26	Design zásuvka 1- násobná s clonkami bezšroubová bílá	16	ks	132,00 Kč	2 112,00 Kč	2 555,52 Kč	443,52 Kč
1.27	Design rámeček 1-násobný bílá	16	ks	18,40 Kč	294,40 Kč	356,22 Kč	61,82 Kč
1.28	Design rámeček 3-násobný bílá	5	ks	23,50 Kč	117,50 Kč	142,18 Kč	24,68 Kč
1.29	Kopos krabice KP 68 přístrojová	32	ks	3,80 Kč	121,60 Kč	147,14 Kč	25,54 Kč
1.30	Nerezový rámeček modulárního interkomu DS-KD-ACF1/S	1	ks	623,00 Kč	623,00 Kč	753,83 Kč	130,83 Kč
1.31	1-tlačítkový kamerový modul bez instalačního rámečku, zapuštěná montáž, nerez,	1	ks	2 358,00 Kč	2 358,00 Kč	2 853,18 Kč	495,18 Kč
1.32	7" barevný TFT LCD displej s ovládáním dotykovými tlačítky Hikvision	1	ks	2 645,00 Kč	2 645,00 Kč	3 200,45 Kč	555,45 Kč
1.33	Switch 8x 100TX PoE; 2x Gb uplink, 60W, Super PoE	1	ks	1 324,00 Kč	1 324,00 Kč	1 602,04 Kč	278,04 Kč
1.34	Elektrický zámek	1	ks	350,00 Kč	350,00 Kč	423,50 Kč	73,50 Kč
1.35	Chráníč proudový kombinovaný 2p B 16A 30mA A 10kA iDPN H Vigi	1	ks	635,00 Kč	635,00 Kč	768,35 Kč	133,35 Kč
1.36	Chráníč proudový 4P 25A 30mA AC iLD Acti9	1	ks	954,60 Kč	954,60 Kč	1 155,07 Kč	200,47 Kč

1.37	Chránič proudový kombinovaný 2p B 10A 30mA AC 6kA iDPN N Vigí	3	ks	635,00 Kč	1 905,00 Kč	2 305,05 Kč	400,05 Kč
1.38	Jistič 1p B 16A 10kA iC60H Acti9	2	ks	76,00 Kč	152,00 Kč	183,92 Kč	31,92 Kč
1.39	Jistič 1p B 6A 6kA iC60N Acti9	1	ks	82,00 Kč	82,00 Kč	99,22 Kč	17,22 Kč
1.40	Jistič 3p B 25A 10kA iC60H Acti9	1	ks	363,00 Kč	363,00 Kč	439,23 Kč	76,23 Kč
1.41	Vypínač iSW 3P 40A	1	ks	157,00 Kč	157,00 Kč	189,97 Kč	32,97 Kč
1.42	SALTEK Svodič FLP-12,5 V/3 S	1	ks	2 760,00 Kč	2 760,00 Kč	3 339,60 Kč	579,60 Kč
1.43	Svorka WDU 2,5 hnědá	5	ks	12,00 Kč	60,00 Kč	72,60 Kč	12,60 Kč
1.44	Svorka WDU 2,5 modrá	5	ks	12,00 Kč	60,00 Kč	72,60 Kč	12,60 Kč
1.45	Svorka WDU 10 hnědá	3	ks	16,80 Kč	50,40 Kč	60,98 Kč	10,58 Kč
1.46	Svorka WDU 10 modrá	2	ks	16,80 Kč	33,60 Kč	40,66 Kč	7,06 Kč
1.47	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 1 bez krytu	1	ks	128,00 Kč	128,00 Kč	154,88 Kč	26,88 Kč
1.48	Krabice odbočná KO125E s víčkem 150x150x73mm	1	ks	65,00 Kč	65,00 Kč	78,65 Kč	13,65 Kč
1.49	Rozvodná skříň 36 modulů	1	ks	586,00 Kč	586,00 Kč	709,06 Kč	123,06 Kč
				SUMA:	70 754,10 Kč	85 612,46 Kč	29 716,72 Kč

2.	Montážní práce						
2.1	Montáž svítidel	28	ks	260,00 Kč	7 280,00 Kč	8 808,80 Kč	1 528,80 Kč
2.2	Usazení rozvaděče	1	kpl	250,00 Kč	250,00 Kč	302,50 Kč	52,50 Kč
2.3	Zapojení rozvaděče	1	kpl	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč	525,00 Kč
2.4	Úprava stávajícího rozvaděče, doplnění výbroje	1	kpl	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč	525,00 Kč
2.5	Montáž kabelů CYKY 3x1,5 CYKY 3x2,5 ; UTP cat.6; CYA 6	870	m	27,00 Kč	23 490,00 Kč	28 422,90 Kč	4 932,90 Kč
2.6	Montáž kabelů ve stávajícím SDK CYKY 4x10, CYA 16	60	m	45,00 Kč	2 700,00 Kč	3 267,00 Kč	567,00 Kč
2.7	Frézování drážek 20x30	81	m	100,00 Kč	8 100,00 Kč	9 801,00 Kč	1 701,00 Kč
2.8	Frézování drážek 20x60	6	m	150,00 Kč	900,00 Kč	1 089,00 Kč	189,00 Kč
2.9	Frézování drážek 30x100	2	m	310,00 Kč	620,00 Kč	750,20 Kč	130,20 Kč
2.10	Vysekání otvorů pro přístrojové krabice	36	ks	95,00 Kč	3 420,00 Kč	4 138,20 Kč	718,20 Kč
2.11	Usazení přístrojových krabic	33	ks	25,00 Kč	825,00 Kč	998,25 Kč	173,25 Kč
2.12	Vybourání otvoru pro rozvaděč RS4	1	ks	600,00 Kč	600,00 Kč	726,00 Kč	126,00 Kč
2.13	Montáž zásuvek	16	ks	120,00 Kč	1 920,00 Kč	2 323,20 Kč	403,20 Kč
2.14	Montáž spínačů	15	ks	120,00 Kč	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč	378,00 Kč
2.15	Zapojení odbočných přístrojových krabic	7	ks	120,00 Kč	840,00 Kč	1 016,40 Kč	176,40 Kč
2.16	Montáž videovrátného Hikvision, včetně oživení systému	1	kpl	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč	378,00 Kč
2.17	Ostatní připomocné práce	1	kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	315,00 Kč

SUMA:	61 045,00 Kč	73 864,45 Kč	12 819,45 Kč
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

3.	Ostatní						
3.1	Revizní zpráva	1	ks	3 400,00 Kč	3 400,00 Kč	4 114,00 Kč	714,00 Kč
3.2	Odvoz stavebního odpadu	1	kpl	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	1 050,00 Kč
3.3	Doprava materiálu	1	kpl	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	1 050,00 Kč
				SUMA:	13 400,00 Kč	16 214,00 Kč	2 814,00 Kč

4.	Rekapitulace						
4.1	Materiál				70 754,10 Kč	85 612,46 Kč	29 716,72 Kč
4.2	Montážní práce				61 045,00 Kč	73 864,45 Kč	12 819,45 Kč
4.3	Ostatní				13 400,00 Kč	16 214,00 Kč	2 814,00 Kč

CELKEM:	145 199,10 Kč	175 690,91 Kč	45 350,17 Kč
----------------	----------------------	----------------------	---------------------

	č. zakázky:	323 231			HEGAS s.r.o.
	č. části:				ul. Kaštanová 182
	datum:	12/2023			Třinec 739 61
					tel./fax:558 321 152
					hegas@hegas.cz
Položkový rozpočet MaR					
Zdroj tepla - MŠ střed Mosty u Jablunkova					
Popis	Typ	Výrobce	Počet ks, m	Jednotková cena Kč	Celkem Kč
Dodávka					
Rozvaděč DT1					
Rozvodná skříň 600x600x200	montážní firma	montážní firma	1	1 467 Kč	1 467 Kč
hl.vypínač otočný	montážní firma	montážní firma	1	205 Kč	205 Kč
Jistič 1-fázový 6A, char.B 6kA	montážní firma	montážní firma	6	82 Kč	492 Kč
Jistič 1-fázový 10A, char.B 6kA	montážní firma	montážní firma	3	64 Kč	192 Kč
Jistič 1-fázový 16A, char.B, 6kA	montážní firma	montážní firma	4	76 Kč	304 Kč
Jistič 1-fázový 2A, char.C, 6kA	montážní firma	montážní firma	2	84 Kč	167 Kč
Jistič 1-fázový 2A, char.B, 6kA	montážní firma	montážní firma	1	76 Kč	76 Kč
Jistič 3-fázový 16A, char.B, 6kA	montážní firma	montážní firma	1	168 Kč	168 Kč
Napájecí zdroj 12 V DC	montážní firma	montážní firma	1	135 Kč	135 Kč
Napájecí zdroj 24 V DC	montážní firma	montážní firma	1	218 Kč	218 Kč
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A	montážní firma	montážní firma	1	780 Kč	780 Kč
přepětová ochrana s vf filtrem	montážní firma	montážní firma	1	3 240 Kč	3 240 Kč
Přepínač 3-polohový plastový černý, bez návratu	montážní firma	montážní firma	4	567 Kč	2 268 Kč
Omezovač přepětí 4P, 4x20kA, 280V AC	montážní firma	montážní firma	1	960 Kč	960 Kč
Svorka šroubová šedá do 10mm	montážní firma	montážní firma	3	15 Kč	45 Kč
Svorka bezšroubová šedá do 2,5mm	montážní firma	montážní firma	17	8 Kč	136 Kč
Svorka žluto-zelená do 16mm	montážní firma	montážní firma	3	35 Kč	105 Kč
Svorka bezšroubová modrá do 2,5mm	montážní firma	montážní firma	7	8 Kč	56 Kč
Svorka bezšroubová zelenožlutá do 2,5mm	montážní firma	montážní firma	6	19 Kč	114 Kč
Signálka zelená	montážní firma	montážní firma	2	94 Kč	188 Kč
Signálka červená	montážní firma	montážní firma	2	94 Kč	188 Kč
Zásuvka soklová na lištu DIN SN216	montážní firma	montážní firma	1	170 Kč	170 Kč
Kabelové vývodky	dle vlastního výběru	dle vlastního výběru	1	195 Kč	195 Kč
Ostatní přesně nespecifikovaný materiál	dle vlastního výběru	dle vlastního výběru	1	590 Kč	590 Kč
Celkem rozvaděč DT1					12 459 Kč
Přístroje v provozu					
Prostorový termostat -35/+35°C - max teplota v prostoru	montážní firma	montážní firma	1	1 500 Kč	1 500 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby:	Zateplení fasády MŠ STŘED, č.p. 788 – II. etapa, parc.č. 1520, 1896/1, k.ú. Mosty u Jablunkova	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	D.1.4.2 Vytápění, D.1.4.4 Plynoinstalace	Začátek výstavby:	Projektant: HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, Třinec
Lokalita:	Mosty u Jablunkova	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 15.12.2023 Zpracoval: Ing. Kawulok		

Č	Obje	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
01			Plynoinstalace					60 107,76	45 889,44	105 997,20	128 256,61		0,41	
01	723		Vnitřní plynovod					21 244,67	20 705,33	41 950,00	50 759,50		0,39	
1	01	723237213R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 15 mm	kus	1,00	250,00	21	184,61	65,39	250,00	302,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
2	01	723237214R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 20 mm	kus	2,00	250,00	21	383,58	116,42	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
3	01	723237215R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 25 mm	kus	3,00	250,00	21	615,38	134,62	750,00	907,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
4	01	723237216R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 32 mm	kus	2,00	250,00	21	425,70	74,30	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
5	01	723237217R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 40 mm	kus	4,00	250,00	21	869,29	130,71	1 000,00	1 210,00	0,00	0,01	RTS II / 2023
6	01	723237218R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 50 mm	kus	1,00	500,00	21	446,92	53,08	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
7	01	723225114R00	Ventil vzorkovací přímý, vnější závit, DN 15 mm	kus	1,00	800,00	21	605,92	194,08	800,00	968,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
8	01	723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 mm	m	1,00	200,00	21	82,68	117,32	200,00	242,00	0,01	0,01	RTS II / 2023
9	01	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	2,00	200,00	21	147,06	252,94	400,00	484,00	0,01	0,03	RTS II / 2023
10	01	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 mm	m	4,00	200,00	21	338,16	461,84	800,00	968,00	0,01	0,05	RTS II / 2023
11	01	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 mm	m	5,00	200,00	21	468,13	531,87	1 000,00	1 210,00	0,01	0,07	RTS II / 2023
12	01	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 mm	m	4,00	200,00	21	386,43	413,57	800,00	968,00	0,02	0,09	RTS II / 2023
13	01	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 x 2,9 mm	m	6,00	250,00	21	926,51	573,49	1 500,00	1 815,00	0,01	0,05	RTS II / 2023
14	01	723150369R00	Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 89/3,6 mm	m	1,00	250,00	21	174,34	75,66	250,00	302,50	0,01	0,01	RTS II / 2023
15	01	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 x 2,9 mm -	m	3,00	300,00	21	555,91	344,09	900,00	1 089,00	0,01	0,02	RTS II / 2023
16	01	723185115R00	Potrubí ohebné nerez. DN 20, připojení G3/4" - dle specifikace - napojení kotle	ks	2,00	650,00	21	1 142,18	157,82	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
17	01	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	200,00	10,00	21	0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
18	01	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	2 500,00	21	0,00	2 500,00	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
19	01	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4 - plynový filtr	kus	2,00	500,00	21	43,08	956,92	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
20	01	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1"	soubor	1,00	5 000,00	21	2 527,37	2 472,63	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
21	01	723160206R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 6/4"	soubor	1,00	5 000,00	21	3 280,39	1 719,61	5 000,00	6 050,00	0,01	0,01	RTS II / 2023
22	01	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"	soubor	2,00	500,00	21	68,01	931,99	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
23	01	723160336R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 6/4"	soubor	1,00	500,00	21	37,87	462,13	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
24	01	723190913R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 20 mm	kus	2,00	500,00	21	341,59	658,41	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
25	01	723190915R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 32 mm	kus	1,00	500,00	21	140,47	359,53	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
26	01	723190916R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40 mm	kus	1,00	500,00	21	126,77	373,23	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
27	01	723190912R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 15 mm	kus	1,00	500,00	21	147,04	352,96	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
28	01	723260801R00	Demontáž plynoměrů G 4	kus	2,00	500,00	21	236,27	763,73	1 000,00	1 210,00	0,00	0,01	RTS II / 2023
29	01	723260802R00	Demontáž plynoměrů G 16	kus	1,00	500,00	21	345,45	154,55	500,00	605,00	0,03	0,03	RTS II / 2023
30	01	723261912R00	Zpětná montáž plynoměrů G4	kus	2,00	1 500,00	21	803,22	2 196,78	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
31	01	723261914R00	Zpětná montáž plynoměru G16	kus	1,00	1 500,00	21	394,32	1 105,68	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
32	01	723105VD	Nespecifikovatelné ocelové potrubní tvarovky pro plyn	kpl	1,00	5 000,00	21	5 000,00	0,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
01	734		Armatury					6 905,59	11 444,41	18 350,00	22 203,50		0,01	

33	01	734421130R00	Tlakoměr kontaktní, 0-4 kPa , D 160, vč. uzav.armatury a	kus	1,00	800,00	21	727,72	72,28	800,00	968,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
34	01	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2 - armatury	kus	3,00	650,00	21	584,25	1 365,75	1 950,00	2 359,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
35	01	734494214R00	Návarky s trubkovým závitem G 3/4"-armatury	kus	4,00	650,00	21	830,72	1 769,28	2 600,00	3 146,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
36	01	734494215R00	Návarky s trubkovým závitem G 1 - armatury	kus	6,00	650,00	21	1 366,11	2 533,89	3 900,00	4 719,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
37	01	734494216R00	Návarky s trubkovým závitem G 5/4 - armatury	kus	4,00	650,00	21	949,42	1 650,58	2 600,00	3 146,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
38	01	734494217R00	Návarky s trubkovým závitem G 6/4 - armatury	kus	8,00	650,00	21	1 929,94	3 270,06	5 200,00	6 292,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
39	01	734494218R00	Návarky s trubkovým závitem G 2 - armatury	kus	2,00	650,00	21	517,43	782,57	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
01 783 Nátěry								1 257,50	4 502,50	5 760,00	6 969,60	0,00	0,00	
40	01	783425350R00	Nátěr syntet. plynového potrubí, oprava nátěru	m	32,00	180,00	21	1 257,50	4 502,50	5 760,00	6 969,60	0,00	0,00	RTS II / 2023
01 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)								0,00	9 100,00	9 100,00	11 011,00	0,00	0,00	
41	01	900 R03	HZS - kotvení potrubí	h	2,00	350,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
42	01	900 RT1	Hzs - demontáž části stávajícího plynového potrubí a armatur a odtahu spalin - kotel v 1.NP, skříň HUP, zdroj tepla v podkroví	h	20,00	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
43	01	900 RT1	Hzs - úprava stávajícího plynového potrubí - přemístění plynoměru ve zdroji tepla	h	4,00	350,00	21	0,00	1 400,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
01 H723 Vnitřní plynovod								0,00	137,20	137,20	166,01	0,00	0,00	
44	01	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	98,00	1,40	21	0,00	137,20	137,20	166,01	0,00	0,00	RTS II / 2023
01 Ostatní materiál								30 700,00	0,00	30 700,00	37 147,00	0,00	0,00	
45	01	723111VD	Plynový filtr závitový DN 20 - dle specifikace	kus	2,00	1 000,00	21	2 000,00	0,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
46	01	723131VD	Klenuté dno DN 50	ks	1,00	850,00	21	850,00	0,00	850,00	1 028,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
47	01	723130VD	Klenuté dno DN 32	ks	1,00	850,00	21	850,00	0,00	850,00	1 028,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
48	01	723510VD	Páska pro ochranu před korozi části ocel. potrubí v zemi (svář. spoje, ohyby), šířka 50 mm, délka 15 m	kus	1,00	500,00	21	500,00	0,00	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
49	01	723511VD	Butylkaučukový penetrační nátěr pro dokonalé přilnutí pásky proti korozi, obsah 1 litr	kus	1,00	2 500,00	21	2 500,00	0,00	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
50	01	723520VD	Těsnící tmel - 600ml, plynotěsné utěsnění prostupu potrubí - dle specifikace	ks	1,00	500,00	21	500,00	0,00	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
51	01	723601VD	Plastová skříň s dvířky pro HUP na fasádě - rozměr a barvu upřesnit před montáží - dle specifikace	kus	1,00	3 500,00	21	3 500,00	0,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
52	01	723990VD	Režijní materiál pro demontážní práce - plyn, kyslík, řezné	kpl	1,00	10 000,00	21	10 000,00	0,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
53	01	723291VD	Ostatní montážní a kotvicí materiál, zavěšení a podpěry potrubí a armatur - objímky, nosníky, materiál L, U profily,	kpl	1,00	10 000,00	21	10 000,00	0,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
02 Technologie zdroje tepla								340 020,58	89 735,92	429 756,50	520 005,37	0,78	0,00	
02 713 Izolace tepelné								1 794,13	895,87	2 690,00	3 254,90	0,00	0,00	
54	02	722181211RT7	Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm - plnění systému ÚT	m	3,00	80,00	21	44,13	195,87	240,00	290,40	0,00	0,00	RTS II / 2023
55	02	722182024R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé do DN 40, lepidlo -	m	25,00	20,00	21	0,00	500,00	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
56	02	722182094R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek do DN 40	kus	10,00	20,00	21	0,00	200,00	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
57	02	713605VD	Izolace potr. z miner.vlny s Al. kaširováním 22/20 - kondenzát	m	12,00	50,00	21	600,00	0,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
58	02	713600VD	Izolace potr. z miner.vlny s Al. kaširováním 28/20	m	8,00	50,00	21	400,00	0,00	400,00	484,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
59	02	713607VD	Izolace potr. z miner.vlny s Al. kaširováním 35/20	m	5,00	50,00	21	250,00	0,00	250,00	302,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
60	02	713671VD	Ostatní nespecifikovaný mat.izolace-pasky,sponky	kpl	1,00	500,00	21	500,00	0,00	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
02 721 Vnitřní kanalizace								200,37	249,63	450,00	544,50	0,00	0,00	
61	02	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm - odvod kondenzátu z kotle do kompaktní čerpací stanice, odvod z PV a z potrubního	m	3,00	150,00	21	200,37	249,63	450,00	544,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
02 722 Vnitřní vodovod								224,91	625,09	850,00	1 028,50	0,00	0,00	
62	02	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm včetně fitinků - plnění systému ÚT, odvod kondenzátu	m	10,00	85,00	21	224,91	625,09	850,00	1 028,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
02 731 Kotelny								212,88	37 787,12	38 000,00	45 980,00	0,61	0,00	
63	02	731249125R00	Montáž kotle ocel.teplov., plyn do 35 kW	soubor	2,00	5 000,00	21	165,21	9 834,79	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
64	02	7318900D	Montáž regulace kotle	kpl	2,00	2 500,00	21	0,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2023

65	02	731890VD	Uvedení do provozu kotlů autorizovaným technikem	kpl	2,00	2 500,00	21	0,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
66	02	731195901R00	Montáž kompaktní čerpací stanice včetně neutralizačního boxu s příslušenstvím pro přečerpávání kondenzátu do kanalizace	soubor	1,00	15 000,00	21	0,00	15 000,00	15 000,00	18 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
67	02	731200825R00	Demontáž kotle ocel.,plyn, do 30 kW	kus	2,00	1 500,00	21	47,67	2 952,33	3 000,00	3 630,00	0,31	0,61	RTS II / 2023
02	732	Strojovny						29 598,29	11 901,71	41 500,00	50 215,00		0,10	
68	02	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 25	soubor	2,00	1 500,00	21	624,54	2 375,46	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
69	02	732339102R00	Montáž servisního ventilu exp.nádoby, DN 25	soubor	1,00	1 500,00	21	805,02	694,98	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
70	02	732396VD	Armatura ke změkčování topné vody - plnění a dopouštění vody - dle specifikace	kpl	1,00	10 000,00	21	6 575,88	3 424,13	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
71	02	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	10,00	250,00	21	1 975,05	524,95	2 500,00	3 025,00	0,00	0,01	RTS II / 2023
72	02	732349101R00	Montáž anuloidu I - průtok do 4 m3/hod	soubor	1,00	5 000,00	21	3 727,26	1 272,74	5 000,00	6 050,00	0,01	0,01	RTS II / 2023
73	02	732119190R00	M. rozdělovačů a sběračů do DN 80 (60x60mm) dl 1m	kus	1,00	500,00	21	337,19	162,81	500,00	605,00	0,07	0,07	RTS II / 2023
74	02	732331514R00	Nádoby expanzní tlak.s memb., 35 l - dle specifikace	soubor	1,00	15 000,00	21	14 211,66	788,34	15 000,00	18 150,00	0,01	0,01	RTS II / 2023
75	02	732339103R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l	soubor	1,00	2 500,00	21	1 341,69	1 158,31	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
76	02	732339993R00	Revize expanzní tlakové nádoby do 500 l	kus	1,00	1 500,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
02	733	Rozvod potrubí						11 346,21	6 753,79	18 100,00	21 901,00		0,02	
77	02	733151114R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 22x1,5	m	2,00	150,00	21	213,34	86,66	300,00	363,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
78	02	733151115R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 28x1,5	m	6,00	150,00	21	660,31	239,69	900,00	1 089,00	0,00	0,01	RTS II / 2023
79	02	733151216R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5 mm	m	4,00	150,00	21	472,55	127,45	600,00	726,00	0,00	0,01	RTS II / 2023
80	02	733155202T00	Montáž ocel. tvarovky lisováním D 15-22 mm, 1 spoj -	kus	4,00	200,00	21	0,00	800,00	800,00	968,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
81	02	733165203R00	Montáž tvar.Steel lisováním D28 mm 1 spoj - přechodové kusy	kus	18,00	250,00	21	0,00	4 500,00	4 500,00	5 445,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
82	02	733165204R00	Montáž tvar.Steel lisováním D 35 mm 1 spoj - přechodové	kus	4,00	250,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
83	02	733900VD	Ostatní nespecifikovatelné Steel press potrubní tvarovky a	kpl	1,00	10 000,00	21	10 000,00	0,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
02	734	Armatury						17 437,88	21 512,12	38 950,00	47 129,50		0,02	
84	02	734494215R00	Návarky s trubkovým závitem G 1-čerpadla	kus	4,00	500,00	21	700,57	1 299,43	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
85	02	734261225R00	Šroubení přímé, G 1-čerpadla	kus	4,00	500,00	21	1 466,30	533,70	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
86	02	734235131R00	Kohout kulový s vypouštěním,DN 15	kus	1,00	600,00	21	488,00	112,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
87	02	734235221R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	kus	2,00	600,00	21	901,33	298,67	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
88	02	734235223R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	12,00	600,00	21	6 008,79	1 191,21	7 200,00	8 712,00	0,00	0,01	RTS II / 2023
89	02	734245421R00	Klapka zpět,2xvnitř.závít DN15,topení	kus	1,00	500,00	21	396,48	103,52	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
90	02	734245423R00	Klapka zpětná,2xvnitř.závít DN 25,top	kus	2,00	500,00	21	839,54	160,46	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
91	02	734295211R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	1,00	500,00	21	351,21	148,79	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
92	02	734295213R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	2,00	500,00	21	761,40	238,60	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
93	02	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. DN 15	kus	4,00	250,00	21	893,51	106,49	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
94	02	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet,DN 15	kus	6,00	250,00	21	1 285,17	214,83	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
95	02	734255111R00	Ventil pojistný, DN 15 x 2,0 bar - dopouštění ÚT	kus	1,00	450,00	21	384,54	65,46	450,00	544,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
96	02	734421150R00	Tlakoměr ukazovací, vč. příslušenství (návarek, kul.kohout s vypouštěním),pr.100, 0-400 kPa - dle specifikace	kus	1,00	500,00	21	454,49	45,51	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
97	02	734421150R00	Tlakoměr ukazovací, spodní připojení 1/4" vč. příslušenství - výstup z kotle, pr.50, 0-400 kPa - dle specifikace	kus	2,00	500,00	21	751,06	248,94	1 000,00	1 210,00	0,00	0,01	RTS II / 2023
98	02	734419112R00	Teploměr dvoukovový příložený, 120°C D 63 - dle specifikace	kus	6,00	500,00	21	0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
99	02	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1/2 - plnicí armatura, oddělovač, změkčovač	kus	3,00	500,00	21	60,68	1 439,32	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
100	02	734209122R00	Montáž armatur závitových,se 3závitů, G 3/4" - směš. ventil	kus	2,00	500,00	21	31,11	968,89	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
101	02	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1/2 - armatury	kus	4,00	500,00	21	85,93	1 914,07	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
102	02	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1 - armatury	kus	16,00	500,00	21	460,00	7 540,00	8 000,00	9 680,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
103	02	734209123R00	Osazení servopohonu směšovacího ventilu	kus	2,00	500,00	21	45,86	954,14	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
104	02	734419132R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 3/4"	soubor	2,00	1 000,00	21	1 071,93	928,07	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
02	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						0,00	7 700,00	7 700,00	9 317,00		0,00	
105	02	900 R03	HZS - kotvení potrubí	h	8,00	350,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2023

106	02	900	RT1	HZS - demontáž stávající technologie - expanzní nádoba, potrubí a armatury	h	8,00	350,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
107	02	900	RT1	HZS - vynesení demontovaného materiálu a zařízení před	h	4,00	350,00	21	0,00	1 400,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
108	02	900	R03	HZS - osazení popisných štítků v kotelně	h	2,00	350,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
02	94	Lešení a stavební výtahy							1 105,91	1 894,09	3 000,00	3 630,00	0,02		
109	02	941955001R00		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	20,00	150,00	21	1 105,91	1 894,09	3 000,00	3 630,00	0,00	0,02	RTS II / 2023
02	H731	Kotelny							0,00	416,50	416,50	503,97	0,00		
110	02	998731201R00		Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	85,00	4,90	21	0,00	416,50	416,50	503,97	0,00	0,00	RTS II / 2023
02		Ostatní materiál							278 100,00	0,00	278 100,00	336 501,00	0,00		
111	02	731200VD		Plynový závěsný kondenzační kotel s modul. výkonem 5,7 - 19 kW (pro 50/30°C) včetně regulace a příslušenství - dle	kpl	2,00	80 000,00	21	160 000,00	0,00	160 000,00	193 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
112	02	731202VD		Rozšíření ke kotli - komunikace s kaskádním regulátorem - dle	kus	2,00	20 000,00	21	40 000,00	0,00	40 000,00	48 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
113	02	731204VD		Kaskádová regulace ke kotlům pro 2 TO se směšovačem - dle	kus	1,00	8 000,00	21	8 000,00	0,00	8 000,00	9 680,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
114	02	731203VD		Magnetický odlučovač nečistot včetně izolace, vnitřní závit 3/4" - dle specifikace	kus	2,00	5 000,00	21	10 000,00	0,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
115	02	731306VD		Kompaktní čerpací stanice včetně neutralizačního boxu s příslušenstvím pro přečerpávání kondenzátu do kanalizace -	kpl	1,00	1 500,00	21	1 500,00	0,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
116	02	731307VD		Neutralizační granulát do neutralizačního zařízení, 4x1,4 kg	ks	1,00	5 000,00	21	5 000,00	0,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
117	02	731201VD		Hydraulický vyrovnávač tlaku, včetně šroubení, tepelné izolace a konzoly - dle specifikace	kus	1,00	5 000,00	21	5 000,00	0,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
118	02	732200VD		Združený rozdělovač a sběrač, 2 topné okruhy, průtok max. 2 m3/h, včetně tepelné izolace a držáku na zeď - dle specifikace	kus	1,00	5 000,00	21	5 000,00	0,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
119	02	732106VD		Oběhové čerpadlo Č1 - elektronicky měnitelné otáčky - ÚT otopná tělesa - 1.NP - dle specifikace	kus	1,00	3 500,00	21	3 500,00	0,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
120	02	732107VD		Oběhové čerpadlo Č2 - elektronicky měnitelné otáčky - ÚT otopná tělesa - 1.NP - dle specifikace	kus	1,00	3 500,00	21	3 500,00	0,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
121	02	734011VD		Trojcestný směšovací ventil DN 20, kvs 4, včetně servopohonu AC 230C, třibodový - dle specifikace	kus	2,00	1 250,00	21	2 500,00	0,00	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
122	02	734210VD		Servisní ventil exp.nádoby, DN 20 - podle specifikace	ks	1,00	500,00	21	500,00	0,00	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
123	02	734201VD		Potrubní oddělovač DN 15, napouštění systému - dle	kus	1,00	200,00	21	200,00	0,00	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
124	02	734202VD		Ruční plnicí armatura s regulací tlaku DN 15, napouštění systému - dle specifikace	kus	1,00	500,00	21	500,00	0,00	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
125	02	734221VD		Kulový kohout DN 15 se závitem M10x1 pro teplotní čidlo	ks	2,00	250,00	21	500,00	0,00	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
126	02	734151VD		Ultrazvukový měřič tepla; Qn=0,6 m3/h včetně připojovacího šroubení, sady teplotních čidel a M-Bas komunikačního	kus	2,00	5 000,00	21	10 000,00	0,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
127	02	733242VD		Steel press lisovací tvárovka - přechod s vnějš. závitem	ks	4,00	350,00	21	1 400,00	0,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
128	02	733246VD		Steel press lisovací tvárovka - přechod s vnějš. závitem 28x1"	ks	16,00	350,00	21	5 600,00	0,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
129	02	733244VD		Steel press lisovací tvárovka - přechod s vnějš. závitem	ks	4,00	350,00	21	1 400,00	0,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
130	02	722361VD		Ostatní nespecifikované PPR a HT tvarovky a fitinky (kolena, přechodky, T-kusy, vsuvky, montážní materiál, ...)	kpl	1,00	2 500,00	21	2 500,00	0,00	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
131	02	733901VD		Ostatní montážní a kotvicí materiál pro potrubí	kpl	1,00	1 500,00	21	1 500,00	0,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
132	02	733910VD		Ostatní režijní materiál a náklady na demontáže v kotelně - plyn, kyslík, řezné kotouče	kpl	1,00	10 000,00	21	10 000,00	0,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
03		Odtah spalin							58 674,19	20 725,81	79 400,00	96 074,00	0,00		
03	731	Kotelny							58 674,19	20 725,81	79 400,00	96 074,00	0,00		
133	03	731608VD		AZ průchodka střechou d 60/110 mm, černá - dle specifikace	kus	2,00	5 000,00	21	10 000,00	0,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
134	03	731611VD		Prodloužení nad střechou, d 60/110 mm, černá, 1 m - dle	kus	2,00	5 000,00	21	10 000,00	0,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
135	03	731612VD		AZ revizní kus - přímý d 60/110 mm	kus	2,00	5 000,00	21	10 000,00	0,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
136	03	731613VD		Univerzální střešní taška - prostup odtahu spalin střešní krytinou, černá - dle specifikace	m	2,00	1 500,00	21	3 000,00	0,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
137	03	731615VD		PPs trubka d 110 - odtah spalin - dle specifikace	m	14,00	350,00	21	4 900,00	0,00	4 900,00	5 929,00	0,00	0,00	RTS II / 2023

138	03	731616VD	AZ trubka d 60/110 mm - dle specifikace	m	4,00	500,00	21	2 000,00	0,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
139	03	731617VD	Upevňovací třmen - dle specifikace	kus	4,00	500,00	21	2 000,00	0,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
140	03	731630VD	Ostatní drobný nespecifikovatelný materiál pro odtah spalín	kpl	1,00	10 000,00	21	10 000,00	0,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
141	03	731631VD	Prostup odtahu spalín stropem a střešní krytinou vč.utěsnění a zazdění otvoru - zednické práce, klempířské práce	ks	1,00	15 000,00	21	6 774,19	8 225,81	15 000,00	18 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
142	03	731619VD	Montážní práce, revize, přesun hmot - odtah spalín	kpl	1,00	2 500,00	21	0,00	2 500,00	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
143	03	731619VD	Demontáž stávajícího odtahu spalín (kotel 1.NP, 2.NP)	kpl	1,00	10 000,00	21	0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
04		Otopná soustava						55 752,73	72 372,27	128 125,00	155 031,25		0,33	
04	713	Izolace tepelné						9 717,30	20 182,70	29 900,00	36 179,00		0,00	
144	04	722182024R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé do DN 40, lepidlo -	m	72,00	250,00	21	0,00	18 000,00	18 000,00	21 780,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
145	04	722182094R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek do DN 40	kus	26,00	50,00	21	0,00	1 300,00	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
146	04	713600VD	Izolace potr. z miner.vlny s Al. kaširováním 27/40	m	72,00	125,00	21	9 000,00	0,00	9 000,00	10 890,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
147	04	722181211RT6	Tepelná izolace nápleková s pěnového poletylénu tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	6,00	50,00	21	51,57	248,43	300,00	363,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
148	04	722181211RT9	Tepelná izolace nápleková s pěnového poletylénu tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	16,00	50,00	21	165,73	634,27	800,00	968,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
149	04	713486VD	Pásky a ost.materiál tepelné izolace	kpl	1,00	500,00	21	500,00	0,00	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
04	733	Rozvod potrubí						12 912,44	8 927,56	21 840,00	26 426,40		0,14	
150	04	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	20,00	95,00	21	1 157,28	742,72	1 900,00	2 299,00	0,00	0,02	RTS II / 2023
151	04	733151215R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 28x1,5 mm	m	75,00	100,00	21	5 629,89	1 870,11	7 500,00	9 075,00	0,00	0,12	RTS II / 2023
152	04	733155202T00	Montáž ocel. tvarovky lisováním D 15-22 mm, 1 spoj	kus	12,00	250,00	21	0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
153	04	733178112R00	Potrubí vícevrstvé plastové, rozvod ÚT, D 16 x 2 mm	m	4,00	90,00	21	260,58	99,42	360,00	435,60	0,00	0,00	RTS II / 2023
154	04	733178115RT1	Potrubí vícevrstvé plastové, rozvod ÚT, D 26 x 3 mm	m	12,00	90,00	21	864,68	215,32	1 080,00	1 306,80	0,00	0,01	RTS II / 2023
155	04	733165214R00	Montáž tvarovek na vícevrstvé plastové potrubí - přechodové	kus	12,00	250,00	21	0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
156	04	733900VD	Ostatní nespec. potrubní tvarovky a fitinky-potrubí Steel Press, Cu, ocel (kolena, T-kusy, hrdla, objímky, ...)	kpl	1,00	5 000,00	21	5 000,00	0,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
04	734	Armatury						1 777,05	222,95	2 000,00	2 420,00		0,00	
157	04	734221672RT2	Termostatická hlavice s vest.čidlem, vč. ochrany proti odcizení	kus	2,00	500,00	21	901,55	98,45	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
158	04	734226212R00	Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15	kus	2,00	350,00	21	604,28	95,72	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
159	04	734266222R00	Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 15	kus	2,00	150,00	21	271,22	28,78	300,00	363,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
04	735	Otopná tělesa						9 040,02	9 909,98	18 950,00	22 929,50		0,16	
160	04	735156262R00	Otopné těleso panelové Klasik 11, v. 600 mm, dl. 600 mm	kus	1,00	5 000,00	21	4 323,32	676,68	5 000,00	6 050,00	0,01	0,01	RTS II / 2023
161	04	735156662R00	Otopné těleso panelové Klasik 22, v. 600 mm, dl. 600 mm	kus	1,00	5 000,00	21	4 481,16	518,84	5 000,00	6 050,00	0,02	0,02	RTS II / 2023
162	04	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles jednořadých	kus	1,00	1 500,00	21	14,74	1 485,26	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
163	04	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých	kus	1,00	500,00	21	5,35	494,65	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
164	04	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	21,00	200,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
165	04	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do	kus	5,00	250,00	21	215,45	1 034,55	1 250,00	1 512,50	0,03	0,13	RTS II / 2023
166	04	735159210R00	Zpětná montáž panelových těles dvouřadých do délky 1140	kus	3,00	500,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
04	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						0,00	22 400,00	22 400,00	27 104,00		0,00	
167	04	900 R03	HZS-kotvení potrubí	h	24,00	350,00	21	0,00	8 400,00	8 400,00	10 164,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
168	04	900 R03	HZS-vypouštění, napouštění a odvzdušnění otopné soustavy	h	16,00	350,00	21	0,00	5 600,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
169	04	900 RT1	HZS - demontáž částí stávající otopné soustavy - potrubní rozvody, otopná tělesa (cca 5 ks) a armatury	h	20,00	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
170	04	900 RT1	HZS - vynesení demontovaného materiálu a zařízení před	h	4,00	350,00	21	0,00	1 400,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
04	94	Lešení a stavební výtahy						1 105,91	1 894,09	3 000,00	3 630,00		0,02	
171	04	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	20,00	150,00	21	1 105,91	1 894,09	3 000,00	3 630,00	0,00	0,02	RTS II / 2023
04	998VD	Přesun hmot						0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00		0,00	
172	04	991901VD	Přesun demontovaných potrubních rozvodů, otopných těles a armatur, odvoz do sběrných surovin	kpl	1,00	3 500,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
04	H735	Otopná tělesa						0,00	335,00	335,00	405,35		0,00	
173	04	998735201R00	Přesun hmot - otopná soustava	%	100,00	3,35	21	0,00	335,00	335,00	405,35	0,00	0,00	RTS II / 2023


04	733VD	Potrubní rozvody					9 000,00	5 000,00	14 000,00	16 940,00	0,00	
174 04	733894VD	Utěsnění prostupů stropem teplovodního potrubím požárně dělicí konstrukcí pomocí protipožární zpevňující pásky - dle	m	4,00	3 000,00	21	9 000,00	3 000,00	12 000,00	14 520,00	0,00	0,00 RTS II / 2023
175 04	733895VD	Vypracování protokolu o provedení prostupu požárně dělicí stěnou, vč. vyvěšení štítku s identifikací prostupu	kus	4,00	500,00	21	0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00 RTS II / 2023
04		Ostatní materiál					12 200,00	0,00	12 200,00	14 762,00	0,00	
176 04	733240VD	Měděná lisovací tvárovka - přechod s vnitř. závitem 15x1/2"	ks	8,00	150,00	21	1 200,00	0,00	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00 RTS II / 2023
177 04	733420VD	Přechod lisovaný spoj/vn. závit - 28x1"-potrubí Steel Press	ks	4,00	200,00	21	800,00	0,00	800,00	968,00	0,00	0,00 RTS II / 2023
178 04	735518VD	Lisovací koleno jednoduché 16x2, l=200 mm - napojení těles ze stěny - dle specifikace	ks	4,00	150,00	21	600,00	0,00	600,00	726,00	0,00	0,00 RTS II / 2023
179 04	733213VD	Přechodka pro vícevrstvé trubky s lisovacím kroužkem a vněj. závitem 16x2 x G1/2"	kus	18,00	200,00	21	3 600,00	0,00	3 600,00	4 356,00	0,00	0,00 RTS II / 2023
180 04	733215VD	Přechodka pro vícevrstvé trubky s lisovacím kroužkem a vněj. závitem 26 x 3 - G3/4"	kus	4,00	250,00	21	1 000,00	0,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00 RTS II / 2023
181 04	733901VD	Ostatní nspec. potrubní tvarovky a fitinky-potrubí Steel Press, Cu, ocel (kolena, T-kusy, hrdla, objímky, ...)	kpl	1,00	1 500,00	21	1 500,00	0,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00 RTS II / 2023
182 04	733901VD	Ostatní montážní a kotvicí materiál, zavěšení a podpěry potrubí a armatur - objímky, nosníky, materiál L, U profily, ...	kpl	1,00	3 500,00	21	3 500,00	0,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00 RTS II / 2023
05		Elektroinstalace a MaR zdroje tepla					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	360	Elektroinstalace, MaR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183 05	360001VD	Elektroinstalace a MaR zdroje tepla - viz samostatný rozpočet	hod	1,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2023
06		Drobné stavební úpravy					5 429,97	30 794,03	36 224,00	43 831,04	1,18	
06	12	Odkopávky a prokopávky					0,00	100,00	100,00	121,00	0,00	
184 06	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,20	500,00	21	0,00	100,00	100,00	121,00	0,00	0,00 RTS II / 2023
06	13	Hloubené vykopávky					0,00	800,00	800,00	968,00	0,00	
185 06	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - oprava přívodu plynu pro objekt	m3	1,00	800,00	21	0,00	800,00	800,00	968,00	0,00	0,00 RTS II / 2023
06	17	Konstrukce ze zemin					108,71	591,29	700,00	847,00	0,50	
186 06	174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet, obsyp potrubí štěrkokopiskem, vč.	m3	0,30	700,00	21	108,71	101,29	210,00	254,10	1,67	0,50 RTS II / 2023
187 06	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,70	700,00	21	0,00	490,00	490,00	592,90	0,00	0,00 RTS II / 2023
06	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					0,00	450,00	450,00	544,50	0,00	
188 06	199000002R00	Odvoz přebytečné zeminy na skládku, poplatek za skládku	m3	0,30	1 500,00	21	0,00	450,00	450,00	544,50	0,00	0,00 RTS II / 2023
06	416	Podhledy					869,24	4 130,76	5 000,00	6 050,00	0,00	
189 06	416120VD	Rozebrání a zpětná montáž kazetového podhledu v místě zrušení přívodu plynu pro demontovány kotel v 1.NP	kpl	1,00	5 000,00	21	869,24	4 130,76	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00 RTS II / 2023
06	61	Úprava povrchů vnitřní					633,26	3 166,74	3 800,00	4 598,00	0,33	
190 06	612100032RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových - oprava z 10% - prostor kotelny	m2	10,00	280,00	21	375,76	2 424,24	2 800,00	3 388,00	0,03	0,27 RTS II / 2023
191 06	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS - napojení těles ze stěny	m	2,00	250,00	21	175,69	324,31	500,00	605,00	0,01	0,02 RTS II / 2023
192 06	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 - omítka vnitřních stěn ryhy pro vedení plynového potrubí ve fasádě	kus	1,00	500,00	21	81,81	418,19	500,00	605,00	0,04	0,04 RTS II / 2023
06	63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 553,13	3 696,87	5 250,00	6 352,50	0,05	
193 06	632411150RT4	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování - zalití ryh v podlaze po osazení potrubí	m2	0,50	500,00	21	192,90	57,10	250,00	302,50	0,10	0,05 RTS II / 2023
194 06	630020VD	Úprava a doplnění povrchu podlahy v místě vedení potrubí UT	kpl	1,00	5 000,00	21	1 360,23	3 639,77	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00 RTS II / 2023
06	784	Malby					1 108,14	3 691,86	4 800,00	5 808,00	0,02	
195 06	784450020RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x - zdroj tepla	m2	48,00	100,00	21	1 108,14	3 691,86	4 800,00	5 808,00	0,00	0,02 RTS II / 2023
06	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					1 157,49	8 032,51	9 190,00	11 119,90	0,28	

196	06	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm - prostrupy potrubí ÚT stropy z půdy do 1 NP	m	1,20	1 500,00	21	626,89	1 173,11	1 800,00	2 178,00	0,01	0,01	RTS II / 2023
197	06	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm - prostup plynového potrubí stěnou do objektu	m	0,40	1 500,00	21	191,15	408,85	600,00	726,00	0,01	0,01	RTS II / 2023
198	06	970034100R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 100mm	m	0,40	1 000,00	21	97,12	302,88	400,00	484,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
199	06	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm - drážky v podlaze pro vedení potrubí ÚT v 1. NP	m	10,00	150,00	21	206,89	1 293,11	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
200	06	971033122R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm - prostupy potrubí ÚT stěnou	kus	6,00	500,00	21	0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
201	06	974042553R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x10 cm - vedení potrubí	m	5,00	250,00	21	0,00	1 250,00	1 250,00	1 512,50	0,02	0,11	RTS II / 2023
202	06	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm - napojení přemístěných těles ze stěny	m	2,00	150,00	21	30,53	269,47	300,00	363,00	0,01	0,02	RTS II / 2023
203	06	974049185R00	Vysekání rýh v betonových zdech 30x20 cm - rýha v základovém zdivu pro plynové potrubí	m	1,00	250,00	21	2,39	247,61	250,00	302,50	0,09	0,09	RTS II / 2023
204	06	974031285R00	Vysekání rýh zeď cihelná 30 x 20 cm - rýha v obvodové stěně pro plynové potrubí	m	0,60	150,00	21	2,52	87,48	90,00	108,90	0,07	0,04	RTS II / 2023
06 S Přesuny sutí								0,00	1 134,00	1 134,00	1 372,14	0,00		
205	06	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel	t	0,28	500,00	21	0,00	140,00	140,00	169,40	0,00	0,00	RTS II / 2023
206	06	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,28	500,00	21	0,00	140,00	140,00	169,40	0,00	0,00	RTS II / 2023
207	06	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,28	800,00	21	0,00	224,00	224,00	271,04	0,00	0,00	RTS II / 2023
208	06	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 15 km	t	4,20	150,00	21	0,00	630,00	630,00	762,30	0,00	0,00	RTS II / 2023
06 991VD Přesun hmot								0,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00	0,00		
209	06	991000VD	Přesun hmot - stavební práce	kpl	1,00	5 000,00	21	0,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
07 Ostatní související práce a činnosti								0,00	21 000,00	21 000,00	25 410,00	0,00		
07 911 Ostatní související práce a činnosti								0,00	21 000,00	21 000,00	25 410,00	0,00		
210	07	911600VD	Revize, seřízení, nastavení, uvedení do provozu, zaškolení	kpl	1,00	10 000,00	21	0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
211	07	911650VD	PD skutečného provedení prací	kpl	1,00	5 000,00	21	0,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
212	07	911651VD	Ostatní související náklady-koordinace, IČ, provozní vlivy, dokumentace pro předání, KD - 2% z ZRN	kpl	1,00	5 000,00	21	0,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
213	07	911900VD	Rozpočtová rezerva ve výši 5% z ZRN		1,00	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
Celkem:										800 502,70	968 608,27			

Poznámka:

Termín 1.6.2025-30.10.2025

[illegible]



Seznam poddodavatelů
pro realizaci veřejné zakázky „Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 – II. etapa“

Dodavatel vyplní v souladu s čl. 6.1 zadávací dokumentace seznam poddodavatelů, které předpokládá využít v rámci realizace předmětu veřejné zakázky, a to ve formě vyplnění níže uvedené tabulky, kterou vyplní ve všech předepsaných kolonkách.

Pokud dodavatel pro plnění veřejné zakázky využití poddodavatelů nepředpokládá, předloží v nabídce následující čestné prohlášení:

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že účastník v zakázce „**Zateplení fasády MŠ Střed, č.p. 788 – II. etapa**“ nepředpokládá využití poddodavatelů pro plnění veřejné zakázky.

V Tošanovicích dne (dle el. podpisu)

.....

Jiří Gančarčík – jednatel společnosti