

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Občanský zákoník“)

číslo - 1710531

na akci:

## „Revitalizace rybníka ve Vinařicích“

(dále jen „Smlouva“)

### Článek I

#### Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Vinařice**, Vinařice 3, 439 15 Vinařice

zastoupen: **Miroslav Janoušek**, starosta obce

IČ: 00265683

DIČ: není plátcem DPH

Tel.: 605 345 820

Email: [obec.vinarice@worldonline.cz](mailto:obec.vinarice@worldonline.cz)

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 10428481/0100

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**, Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01

zastoupen: **Ing. Jiří Benda**, jednatel

**Ing. Jan Egermayer**, jednatel

IČ: 104 42 481

DIČ: CZ10442481

Tel.: 415 654 094

Email: [ekostavby@ekostavbylouny.cz](mailto:ekostavby@ekostavbylouny.cz)

Bank. spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 545 481/0100

Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 324 63 72/0800

Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany")

### Článek II

#### Právní jednání a zastoupení

Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou ve smyslu § 441 a násl. Občanského zákoníku oprávněni jednat tyto pracovníci:

Za Objednatele - ve věcech smluvních: **Miroslav Janoušek**, starosta obce  
ve věcech technických: **Miroslav Janoušek**, starosta obce  
**Ing. Rostislav Mareš**, tel: 722 091 410  
email: [rostislav.mares@seznam.cz](mailto:rostislav.mares@seznam.cz)

Za Zhotovitele - ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Benda** - jednatel  
**Ing. Jan Egermayer** - jednatel  
ve věcech technických: **Ing. Roman Hodek** – výrobní ředitel, tel: 603 196 167  
email: [hodek@ekostavbylouny.cz](mailto:hodek@ekostavbylouny.cz)  
**Zdeněk Pejša** – ředitel ZIS, tel: 724 719 787  
email: [pejsa@ekostavbylouny.cz](mailto:pejsa@ekostavbylouny.cz)

**František Herejk** – stavbyvedoucí, tel: 603 196 180,  
email: [herejk@ekostavbylouny.cz](mailto:herejk@ekostavbylouny.cz)

Pod touto Smlouvou podepsaní zástupci obou Smluvních stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti této Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### Článek III

## Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel na svůj náklad, na své nebezpečí, svými silami a v souladu s touto Smlouvou provede pro Objednatele stavbu:

### „Revitalizace rybníka ve Vinařicích“

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou Zhotovitele, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1,
- Výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na stavební práce ze dne 21.8.2017 vč. všech jejích příloh
- podmínkami stanovenými touto Smlouvou,

dále též „Dílo“.

2. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě na základě schválených změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni měsíce, ve kterém byl vyhotoven změnový list, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených změnových listů do smluvní ceny a termínů dokončení.

### Článek IV

## Doba plnění

1. Termín předání staveniště: předpoklad březen 2018 – bude upřesněno v závislosti na vypuštění a částečném vyschnutí rybníka, které zajišťuje Objednatel
2. Zahájení provádění díla: do 10-ti dnů od předání staveniště
3. Celková doba provádění díla: 180 kalendářních dnů ode dne předání staveniště
4. V případě výskytu dalších okolností (pokud to není z důvodu nedbalosti nebo porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele), které opravňují Zhotovitele k prodloužení doby plnění nebo vedou k prodloužení plnění ze zákona, má Zhotovitel právo na prodloužení termínu provedení díla o dobu (počet kalendářních dní) úměrnou době, kdy nemohl z důvodu ležících na straně Objednatele práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat, v tomto případě se Zhotovitel nedostává do prodlení s prováděním díla.

### Článek V

## Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované Zhotovitelem

1. Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN a budou splňovat podmínky stanovené systémem kvality ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001.

### Článek VI

## Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem.
2. Objednatel nabývá vlastnického práva ke zhotovované věci podpisem protokolu o předání a převzetí, v němž bude výslovně uveden den přechodu vlastnického práva. Tento protokol jsou oprávněni podepsat zmocněnci nebo zástupci obou Smluvních stran ve věcech technických.
3. Zhotovitel od převzetí staveniště do předání díla přebírá prostor staveniště do vlastního užívání a ručí za bezpečnost ostatních povolaných osob v provozu na staveništi.



## Článek VII Cena za dílo

1. Cena za kompletní provedení díla dle článku III. této Smlouvy se dohodou Smluvních stran stanovuje v následujícím členění jako cena nejvýše přípustná. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla (zařízení staveníště, geodetické práce aj.).

CELKOVÁ CENA DÍLA [Kč]	Bez DPH	21% DPH	Včetně DPH
	3.949.600,-	829.416,-	4.779.016,-

K celkové ceně díla bude stanoveno DPH dle platných právních předpisů

2. Zvýšení ceny je možné pouze za těchto podmínek:
- Objednatel bude požadovat provedení jiných prací, než těch, které vymezuje „Článek III. Předmět Smlouvy“,
  - Objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je vymezena v „Článku III. Předmět Smlouvy“,
  - v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb DPH.

## Článek VIII Způsob provádění díla

- Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že pro tento obchodní případ platí plně § 2589 - 2595 Občanského zákoníku nestanoví-li tato Smlouva jinak.
- Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn kontrolovat předmět díla průběžně.
- Pracovník Objednatele pověřený kontrolou provádění díla má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. Pracovník pověřený kontrolou není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých prací, které provádí pracovník Objednatele pověřený kontrolou provádění díla a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu (viz. § 2589 Občanského zákoníku).
- Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví povolanych osob v prostoru staveníště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- Zhotovitel prokazatelně seznámí své zaměstnance se zásadami ochrany životního prostředí.
- Zhotovitel odpovídá (pokud není v této Smlouvě nebo jiných ujednáních ustanoveno jinak) za řízené nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., které vzniknou v průběhu jeho stavební činnosti.

## Článek IX Předání díla

- Závazek Zhotovitele provést dílo v rozsahu a době sjednané touto smlouvou je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí díla podepsaného zástupci obou Smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto zápise musí být výslovně uveden termín, ke kterému Zhotovitel dílo předává a Objednatel přejímá.
- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení veškeré doklady nutné ke kolaudaci díla, zejména:
  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
  - stavební deník.



## Článek X

### Vady díla, sankce

1. Objednatel se Zhotovitelem se dohodl, že pro vady díla platí plně § 2615 - 2619 Občanského zákoníku.

2. Záruční doba činí:

- na provedené práce - **60 měsíců**
- na technickou životnost nově vybudovaných ocelových a ocelobetonových konstrukcí – **10 let**

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými pohromami.

3. Objednatel se zavazuje převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími provozu, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy Zhotovitele k předání a převzetí díla. Pokud vady a nedodělkami nebudou odstraněny v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení a Objednatel může použít 5% pozastávky k úhradě těchto prací jinému, jím zvolenému dodavateli. Přesáhne-li cena těchto prací výši pozastávky, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku na základě předložení faktury uhradit.
4. Reklamované vady je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu **500,- Kč** za každý den, o který odstraní vadu později. Toto ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů.
5. Zhotovitel se zárukou zavazuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastností určené touto Smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil Objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
6. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené neúměrným zatěžováním vozovky (pásová technika, skladování materiálu bez podložení, působení ropných produktů apod.) a na vady vzniklé poruchou konstrukčních vrstev, které nejsou předmětem díla.
7. Objednatel je povinen oznámit vadu na díle bez zbytečného odkladu, jinak se k tomuto oznámení nepřihlíží.

## Článek XI

### Podmínky fakturace, placení a zálohování, sankce

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na bezhotovostní platbě z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
2. Faktury jsou splatné do 60-ti kalendářních dnů od data předání Objednateli. Za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
3. Platební podmínky: Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Na úhradu provedených prací bude zhotovitel pravidelně vystavovat vždy 1 x měsíčně průběžné faktury měsíčního plnění vždy k poslednímu dni příslušného měsíce, kdy celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem objednatel pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od zhotovitele.
4. Po dokončení, předání a převzetí hotového díla Objednateli vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, kdy celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem Objednatele pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od Zhotovitele. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (Zákon o dani z přidané hodnoty) a 563/1991 Sb. (Zákon o účetnictví) ve znění pozdějších předpisů nebo jiných platných, a mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
- výslovný název „konečná faktura“
5. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatel odsouhlasen, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžního dluhu Objednatele.
6. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělkami nebránící řádnému užívání díla, bude celková cena díla uhrazena pouze do výše 95%. Zbýlých 5% z celkové ceny díla (pozastávka) bude uhrazeno až ke dni odstranění poslední drobné vady či nedodělky.
7. V případě, že předávané a přebírané dílo bude bez drobných vad či nedodělků nebránících řádnému užívání díla, bude celková cena díla uhrazena v plné výši.
8. V případě nedodržení termínu dokončení prací podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.



9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05% z dlužné částky** bez DPH za každý i započatý den prodlení.
10. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 30 dní. V tomto případě má Zhotovitel právo přerušit práce až do doby úhrady dlužné částky, a má nárok na prodloužení termínu realizace v délce přerušení prací, bez možnosti Objednatele uplatnit smluvní pokutu za nedodržení termínů uvedených v článku IV, nebo má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit.
11. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, bude ze strany Objednatele vystavena zvláštní penalizační faktura a bude pozastaveno proplácení faktur Zhotovitele do doby uhrazení penalizační faktury.

## Článek XII

### Staveniště (pracoviště)

1. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku, nebo zvláštním zápisem.
2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště včetně vymezení a vytýčení inženýrských sítí, které mohou být stavbou dotčeny.

## Článek XIII

### Vedení stavebního (montážního) deníku

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále též „SD“); do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
2. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím prací dle Smlouvy.
3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do SD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisu v SD, učiněnému Zhotovitelem, a to nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn Smlouvy.

## Článek XIV

### Závěrečná ustanovení


1. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane či ukáže být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné popř. zdánlivé ustanovení platným a účinným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl Smluvních stran nebyl takovou změnou dotčen. Objednatel prohlašuje, že při jednání o uzavření této Smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto Smlouvu a další související smlouvy dle § 1727 Občanského zákoníku, a že neočekává ani nepožaduje od Zhotovitele žádné další informace v této souvislosti.
2. Jednotlivé články této Smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými, vzájemně dohodnutými číslovanými dodatky podepsanými zástupci obou Smluvních stran pro věci smluvní.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že financování stavby, která je předmětem této smlouvy, závisí na tom, zda dojde na základě již vydaného Registračního listu akce k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem zemědělství ČR v rámci dotačního programu Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. Zhotovitel bere na vědomí, že na realizaci stavby nemá objednatel ke dni uzavření této smlouvy finanční prostředky a že její realizace bude uskutečněna za předpokladu přidělení finančních prostředků z výše uvedeného dotačního titulu. V případě nepřidělení finančních prostředků na stavbu z uvedeného dotačního programu souhlasí zhotovitel se zrušením smlouvy bez jakékoliv náhrady.
4. Smluvní strany se dohodly, že součet všech smluvních pokut uplatněných vůči Zhotoviteli nepřesáhne v konečném součtu hranici 5% z ceny díla bez DPH.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 1 vyhotovení.

6. Tato Smlouva je projevem svobodné a vážné vůle Smluvních stran, což zástupci Smluvních stran stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu 15 let.
8. Každá ze Smluvních stran uchová v tajnosti veškeré informace obchodní a obdobné povahy, které získá od druhé Smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou, když tyto jsou považovány za přísně důvěrné, a zamezí jejich použití mimo rámec účelu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Smluvní strany, jež takovou informaci poskytla. Každá ze Smluvních stran zajistí a je plně odpovědná za dodržování výše uvedeného závazku důvěrnosti informací všemi svými zaměstnanci, pracovníky, poradci, zprostředkovateli a subdodavateli.
9. Zhotovitel je oprávněn na své náklady převést svá práva a povinnosti dle této Smlouvy nebo její části na třetí osobu kdykoliv bez omezení, k čemuž mu tímto Objednavatel uděluje souhlas.

Přílohy: 1/ Nabídka Zhotovitele


Ve Vinařicích, dne: 7. 12. 2017

Za Objednatele:


  
**OBEC VINAŘICE**  
okr. Louny  
439 15 Vinařice 3  
Miroslav Janoušek – starosta obce

V Lounech, dne: 7. 12. 2017

Za Zhotovitele:

  
EKOSTAVBY Louny s.r.o.  
Václava Majera 573, 440 01 Louny  
Tel: 415 654 004, Fax: 415 654 604  
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz  
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481  
Zapsaná v KS v Lounech, odd. C, vl. 1045

Ing. Jiří Benda – jednatel

  
EKOSTAVBY Louny s.r.o.  
Václava Majera 573, 440 01 Louny  
Tel: 415 654 004, Fax: 415 654 604  
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz  
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481  
Zapsaná v KS v Lounech, odd. C, vl. 1045

Ing. Jan Egermayer – jednatel



**„ Revitalizace rybníka ve Vinařicích “**

**4. NABÍDKOVÁ CENA ZA REALIZACI ZAKÁZKY,  
PLATEBNÍ PODMÍNKY :**

Nabídkovou cenu uvádíme v členění:

Cena zakázky celkem bez DPH .....	3.949.600,00 Kč
DPH 21 % .....	829.416,00 Kč
<b>Cena zakázky celkem včetně DPH .....</b>	<b>4.779.016,00 Kč</b>

**Nabídková cena za realizaci zakázky :**

Nabídková cena je uvedena jako celková smluvní cena za realizaci zakázky, a to celkem bez DPH, DPH a včetně DPH.

Jako součást nabídky předkládáme oceněný výkazy výměr ze zadávací dokumentace.


**Platební podmínky :**

Zadavatel (objednatel) nebude poskytovat v průběhu plnění veřejné zakázky zhotoviteli žádné zálohy.


Platby budou probíhat na základě faktur, vystavovaných zhotovitelem vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce za práce, provedené v uplynulém kalendářním měsíci, na základě zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací, potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele.

Splatnost faktur bude stanovena do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Splatnost jednotlivých faktur může být po dohodě obou stran zkrácena v případě, že objednatel bude mít k dispozici v daném čase dostatečné finanční prostředky z důvodu čerpání dotací na stavbu, zhotovitel však na takovéto zkrácení nebude mít žádný právní nárok.

V Lounech, dne 05. 09. 2017

  
**EKOSTAVBY Louny s.r.o.**  
Václava Majera 573, 440 01 Louny  
Tel.: 415 654 094, Fax: 415 654 604  
E-mail: [ekostavby@ekostavbylouny.cz](mailto:ekostavby@ekostavbylouny.cz)  
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481  
Zapsané u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, v. 19455

.....  
Ing. Jiří Benda  
jedenatel

  
**EKOSTAVBY Louny s.r.o.**  
Václava Majera 573, 440 01 Louny  
Tel.: 415 654 094, Fax: 415 654 604  
E-mail: [ekostavby@ekostavbylouny.cz](mailto:ekostavby@ekostavbylouny.cz)  
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481  
Zapsané u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, v. 19455

.....  
Ing. Jan Eggermayer  
jedenatel

017



# SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Stránka 1 / 3  
HTML/XLS

**Stavba:** Revitalizace rybníka ve Vinařicích  
**Objednatel:** Obec Vinařice  
**Zhotovitel:** dle výsledku výběrového řízení  
**Měna:** Kč

**JKSO:**  
**EČO:**  
**Zpracoval:** Ing. Rostislav Mareš  
**Datum:** 18.8.2017

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
		Revitalizace rybníka ve Vinařicích				
		Revitalizace rybníka ve Vinařicích				
001		SO 01 - Odbahnění dna rybníka, úprava břehů				
1		HSV - Práce a dodávky HSV				
1		1 - Zemní práce				
001	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	10	1 042,66	10 426,60
002	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm	kus	10	2 780,44	27 804,40
003	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 700 mm	kus	2	3 753,60	7 507,20
004	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 091,00	111,21	121 330,11
005	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v homině tř. 1 až 3	m3	1 091,00	20,85	22 747,35
006	127701101.R	Výkopávky dna rybníku v homině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m	m3	2 860,00	139,02	397 597,20
007	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	2 860,00	70,90	202 774,00
008	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	1 091,00	111,21	121 330,11
009	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	5 455,00	21,80	118 919,00
010	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 951,00	11,12	43 935,12
011	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 963,80	83,41	163 800,56
1		1 - Zemní práce				1 238 171,65
2		OST - Ostatní				
012	06	Odstranění stávajícího plotu	kpl	1	1 435,29	1 435,29
013	01	Přehrázka pro záby	kpl	1	38 493,80	38 493,80
014	02	Trvalá přehrázka pro odvodnění dvojité litorál	kpl	1	41 366,00	41 366,00
015	03	Schodiště se zábradlím	kus	1	12 511,98	12 511,98
2		OST - Ostatní				93 807,07
1		Celkem HSV - Práce a dodávky HSV				1 331 978,72
001		Celkem SO 01 - Odbahnění dna rybníka, úprava břehů				1 331 978,72
002		SO 02 - Usazovací nádrž				
1		HSV - Práce a dodávky HSV				
1		1 - Zemní práce				
001	131201101	Hloubení jam nezapažených v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	315	139,02	43 791,30
002	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v homině tř. 3	m3	315	20,85	6 567,75
003	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných hominách tř.	m3	18	511,60	9 208,80
004	132212109	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hominách tř.	m3	18	187,68	3 378,24
005	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	195	111,21	21 685,95
006	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	975	21,80	21 255,00
007	167101101	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	195	27,81	5 422,95
008	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	195	16,68	3 252,60
009	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	351	83,41	29 276,91
010	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	120	104,26	12 511,20
1		1 - Zemní práce				156 350,70
3		3 - Svislé a kompletní konstrukce				
011	380321663	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tř. n	m3	77,5	9 306,39	721 245,23
012	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omezených ploch rovinných	m2	188	544,97	102 454,36
013	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omezených ploch rovinných	m2	188	128,31	24 122,28
014	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	2,325	52 411,30	121 856,27
3		3 - Svislé a kompletní konstrukce				969 678,14
998		998 - Přesun hmot				
015	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	197,324	125,12	24 689,18
998		998 - Přesun hmot				24 689,18
1		Celkem HSV - Práce a dodávky HSV				1 150 718,02
2		PSV - Práce a dodávky PSV				
767		767 - Konstrukce zámečnické				
016	767-01	Montáž a dodávka zábradlí		36	1 668,26	60 057,36
017	998767201	Přesun hmot pro ocenění pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	756	1,88	1 421,28
767		767 - Konstrukce zámečnické				61 478,64
2		Celkem PSV - Práce a dodávky PSV				61 478,64



# ROZPOČET

Stránka 2 / 3  
HTB/XLS

Stavba: Revitalizace rybníka ve Vinařicích

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	002	Celkem SO 02 - Úsazovací nádrž				1 212 196,66
	003	SO 03 - Dnová výpust				
	1	HSV - Práce a dodávky HSV				
	1	3 - Svislé a kompletní konstrukce				
001	999	Vybourání a odstranění starého požeráku s odvozem na skládku a poplatkem	kpl	1	20 853,30	20 853,30
002	380321662	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 3	m3	3,009	6 855,08	20 626,94
003	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných	m2	18,042	544,97	9 832,35
004	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných	m2	18,042	128,31	2 314,97
005	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,093	52 411,30	4 874,25
006	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	1,558	6 673,04	10 396,60
	1	3 - Svislé a kompletní konstrukce				68 898,40
	998	998 - Přesun hmot				
007	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	7,819	264,14	2 065,31
	998	998 - Přesun hmot				2 065,31
	1	Celkem HSV - Práce a dodávky HSV				70 963,71
	2	PSV - Práce a dodávky PSV				
	767	767 - Konstrukce zámečnické				
007	767-01	Montáž a dodávka mechanického stavítka pro stavidlovou tabuli 1,2x1,25 m	kpl	1	152 895,78	152 895,78
008	767-02	Montáž a dodávka ocelových česli - atypický výrobek	kus	1	23 008,14	23 008,14
009	767-04	Montáž a dodávka poklopu z pororostů s rámem a zámkem	m2	1	4 865,78	4 865,78
010	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	911	1,88	1 712,68
	767	767 - Konstrukce zámečnické				182 482,38
	2	Celkem PSV - Práce a dodávky PSV				182 482,38
	003	Celkem SO 03 - Dnová výpust				253 446,09
	004	SO 04 - Rekonstrukce hráze a bezpečnostního přepadu				
	1	HSV - Práce a dodávky HSV				
	1	1 - Zemní práce				
001	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	110,5	111,21	12 288,71
002	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 (na mezidopu)	m3	110,5	70,90	7 834,45
003	167101101	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	55,25	27,81	1 536,50
004	171101103	Uložení sypání z hominy soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	55,25	62,56	3 456,44
005	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	55,25	111,21	6 144,35
006	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	276,25	21,80	6 022,25
007	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	110,5	11,12	1 228,76
008	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	99,45	83,41	8 295,12
009	960111221	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vo	m3	1,3	3 929,41	5 108,23
010	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,99	70,90	211,99
011	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	2,99	141,80	423,98
012	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	56,81	7,47	424,37
013	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,99	139,02	415,67
	1	1 - Zemní práce				53 390,83
	3	3 - Svislé a kompletní konstrukce				
014	380321662	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 3	m3	9,75	6 855,08	66 837,03
015	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných	m2	46	544,97	25 068,62
016	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných	m2	46	128,31	5 902,26
017	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,400	52 411,30	20 964,52
018	592231250	trouba betonová vibrolisovaná propojovací TBH-Q 50/200 PR D 50 x 200 cm	ks	6	4 254,07	25 524,42
019	919521014	Zřízení propustků z trub betonových DN 500	m	15	2 087,45	31 311,75
020	0001	Úprava betonové trouby - řezání	ks	2	3 475,55	6 951,10
	3	3 - Svislé a kompletní konstrukce				182 559,70
	1	Celkem HSV - Práce a dodávky HSV				235 950,53
	004	Celkem SO 04 - Rekonstrukce hráze a bezpečnostního přepadu				235 950,53
	005	SO 05 - Požární odběrné místo				
	1	HSV - Práce a dodávky HSV				
	3	3 - Svislé a kompletní konstrukce				



# ROZPOČET

Stavba: Revitalizace rybníka ve Vinařicích  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Měna: Kč

JKSO:  
EČO:  
Zpracoval:  
Datum:

Stránka 3 / 3  
HTM/XLS

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
001	380321662	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 3	m3	33,12	10 282,19	340 546,13
002	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omezených ploch rovinných	m2	32,31	544,97	17 607,98
003	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omezených ploch rovinných	m2	32,31	128,31	4 145,70
004	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,994	52 411,30	52 096,83
3		3 - Svislé a kompletní konstrukce				414 396,64
998		998 - Přesun hmot				
005	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	84,516	845,24	71 436,30
998		998 - Přesun hmot				71 436,30
1		Celkem HSV - Práce a dodávky HSV				485 832,95
2		PSV - Práce a dodávky PSV				
767		767 - Konstrukce zámečnické				
006	767-02	Montáž a dodávka česlí z nerezové oceli - atypický výrobek	m2	8,8	9 036,43	79 520,58
007	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	352	1,88	661,76
767		767 - Konstrukce zámečnické				80 182,34
2		Celkem PSV - Práce a dodávky PSV				80 182,34
005		Celkem SO 05 - Požární odběrné místo				566 015,29
006		SO 06 - Zpevněné plochy				
1		HSV - Práce a dodávky HSV				
1		1 - Zemní práce				
001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	81,15	135,70	11 012,96
002	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	81,15	29,61	2 402,85
003	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	81,15	111,21	9 024,69
004	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	405,78	21,80	8 846,00
005	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	81,15	22,80	1 850,22
006	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	t	81,15	150,14	12 183,86
1		1 - Zemní práce				45 319,68
2		2 - Zakládání				
007	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných (d) do	m2	162,3	11,12	1 804,78
008	215901109.R	Zhutnění podloží - zkoušky hutnění podkladních vrstev (1 ks/100 m2/podkladní vrstva a	m2	8	2 780,44	22 243,52
2		2 - Zakládání				24 048,30
5		5 - Komunikace pozemní				
009	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	168,75	102,85	17 355,94
010	564851111	Podklad ze šetrkovitě SD tl 150 mm	m2	162,3	157,89	25 625,55
011	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	162,3	131,26	21 303,50
013	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	168,75	165,36	27 904,50
014	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3	m2	162,3	494,73	80 294,68
015	577154211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š do 3 m z nemodifikované	m2	162,3	319,59	51 869,46
5		5 - Komunikace pozemní				224 353,62
9		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
018	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu pr	m	83,14	325,31	27 046,27
019	592175040	obrubník BEST-MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	84,803	78,83	6 685,02
9		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 731,29
998		998 - Přesun hmot				
020	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým ne	t	271,38	83,13	22 559,82
998		998 - Přesun hmot				22 559,82
1		Celkem HSV - Práce a dodávky HSV				350 012,71
006		Celkem SO 06 - Zpevněné plochy				350 012,71
		Celkem Revitalizace rybníka ve Vinařicích				3 949 600,00
		DPH 21%				829 416,00
		Cena celkem s DPH				4 779 016,00

V Lounech, dne

05. 09. 2017



EKOSTAVBY Louny s.r.o.  
Václava Majera 573, 440 01 Louny  
Tel.: 415 654 094, Fax: 415 654 604  
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz  
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481

Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, v. 19455

Ing. Jiří Benda  
jednatel

V Lounech, dne

05. 09. 2017



EKOSTAVBY Louny s.r.o.  
Václava Majera 573, 440 01 Louny  
Tel.: 415 654 094, Fax: 415 654 604  
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz  
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481

Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, v. 19455

Ing. Jan Egernmayer  
jednatel

020