

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele: **SML/ 2019/435-1**

číslo Smlouvy Zhotovitele: 5713 / 2019

zavřena podle § 2586 a §2623 - §2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

Článek I.

Objednatel: **Město Čelákovice**
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 19-4127201/0100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**
se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
jednající: Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatelé
ve věcech technických
oprávněn jednat: Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú: 86-2436780297/0100
IČ: 262 29 455
DIČ: CZ26229455

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

(dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na základě upřesnění a doplnění projektové dokumentace ze strany provozovatele a dle požadavku objednatele na méně a vícepracích, které vyplynuly při vlastní realizaci díla „Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova“ a byly oceněny v příloženém položkovém rozpočtu vč. vyjádření a popisu ve změnovém listu č.1 a jsou předmětem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 5713/2019.

Jednalo se o práce spojené s vybudováním provizorního vodovodu v rámci IO 01 01 Obnova vodovodu a změnu dimenze profilů u kanalizačních přípojek v rámci IO 02 Obnova kanalizace , stoka A. Současně byl zhotovitelem předložen a odsouhlasen objednatelem upravený aktualizovaný časový harmonogram výstavby, rozdělený na jednotlivé etapy.

Z tohoto důvodu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 5712/2019** podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“).

Článek III. SoD se rozšiřuje o znění bodu 5

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli, že dílo bude realizováno dle přeloženého a odsouhlaseného časového harmonogramu a jednotlivých uzlových bodů v něm uvedených a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 viz. příloha č.3

Převzetí staveniště	8.4.2020
Dokončení kanalizačních řadů	30.09.2020
Dokončení kanalizačních přípojek	31.10.2020
Dokončení vodovodních řadů a přípojek	15.12.2020
Předání hotové stavby	17.12.2020

Dále se upravuje na základě bodu 7 v článku IV. SoD znění bodu 3 následovně

3. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši

Původní cena **16 474 300,00 Kč bez DPH**

Dodatek č.1 – ZL 1 **230 828,80 Kč bez DPH**

Nová cena vč. Dodatku č.1 **16 705 128,80 Kč. Bez DPH**

(slovy:šestnástmilionůsedmsetpěttisícstodvacetosmkorunnčeských 80/100).

K ceně díla bude připočteno DPH v zákonné výši.

Závěrečné ujednání

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je
 - Příloha č.1 - Změnový list č.1
 - Příloha č.2 – Oceněný položkový rozpočet více a méně prací
 - Příloha č.3 - Časový harmonogram postupu prací vč. uzlových bodů
- Veškerá ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek č.1 se vystavuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Zastupitelstva města Čelákovice č. .../.../...../2020.

„Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova“
Dodatek č.1 smlouvy o dílo


Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek č.1 ke smlouvě, že si tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 5713/2019 přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Čelákovicích - 3 -09- 2020


Za Objednatele:

V Veselí nad Moravou

Za Zhotovitele: 26.8.2020


.....
Ing. Josef Pátek
starosta města




.....
Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
jedenátele
podářiské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

Schváleno RM č. 24/2020/4.9.3
datum 18.8.2020

ČASOVÝ DOPAD:

0 dnů

Investor:

Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

podpis

26.8.2020

datum

Jan Chobotský

podpis

26.8.2020

datum

Zhotovitel:

Ing. Jiří Šuráň

podpis

26.8.2020

datum

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26129435 DIČ: CZ26229455

Autorský dozor:

Ing. Pavel Dvořák

podpis

26.8.2020

datum

TDS:

Ing. Tomáš Kubát

podpis

26.8.2020

datum

TDS BOZP s.r.o.
Pravá 287/18
147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 076 69 330

Změnový list projektové dokumentace**ZL č. 1**

Projekt: **Čelákovice - Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova**

Investor: Město Čelákovice, Náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník –CZ s.r.o ,Benátky 17,698 01 Veselí nad Moravou

Zpracovatel projektu: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,150 56 Praha 5-Smíchov, Nábřeží 4
ing. Miloš Hoferka ,ing. Pavel Dvořák

Technický dozor: TDS BOZP s.r.o. ,Pravá 287/18 ,147 00 Praha 4 – Podolí
ing. Tomáš Kubát, ing. Pavel Krofta

Autorský dozor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,150 56 Praha 5-Smíchov, Nábřeží 4
ing. Miloš Hoferka ,ing. Pavel Dvořák

Název: Úprava rozsahu díla dle skutečně provedených prací – 1. část
ZL č.: 1

Vystavil:

Datum vydání ZL:

Předmět změny:

Předmět změny se týká úpravy rozsahu a dimenze jednotlivých armatur, potrubí v rámci provizorních vodovodních řadů a kanalizačních přípojek na základě upřesnění a doplnění projektové dokumentace ze strany provozovatele s ohledem na reálný stav na staveništi.

Provedené MĚNĚPRÁCE v průběhu plnění zakázky :

Nerealizované rozsahy položek z celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – Obnova vodovodu a kanalizace Sukova. Propojení vodovodních řadů v ulicích Sukova a Jiřinská

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky :

Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – . Obnova vodovodu a kanalizace Sukova,propojení vodovodních řadů v ulicích Sukova-Jiřinská.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora / provozovatele, autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Jedná se o změny, navržené v průběhu realizace díla samotným zástupcem investora / provozovatele, které zohledňovaly reálný stav na staveništi.

Všechny změny oproti schválené realizační dokumentaci jsou uvedeny v příložených rozpočtech a vycházejí ze skutečného stavu na staveništi. V případě veřejných částí kanalizačních přípojek na stoce A se jedná o rozpor mezi PD a výkazem výměr. V PD jsou 4 ks přípojek KT DN 200, ve výkazu výměr jsou všechny přípojky KT DN 150. Na tuto skutečnost navazují i odbočky. Dle výkazu výměr jsou všechny odbočky KT 500/150, dle PD a skutečnosti musí být 4 ks odboček KT 500/200.

V případě provizorního vodovodu byla provedena změna. Původně navržené potrubí PE 100 SDR 11 PN 16 dn 63 by kapacitně propojení nevyhovělo, tudíž musel být zvýšen profil na d 110x 6,6 mm. (PE HD PE 100 d 110 x 6,6 mm PN 100. Dle požadavku provozovatele musela být do potrubí vložena zpětná klapka a filtr. Z důvodu, že napojovací místo nového vodovodu v ulici Jiřinské je oproti PD v profilu DN 200, jsou navíc redukce na potrubí DN 300/200 – to proto, aby napojovací uzel byl v profilu DN 300. Oproti PD je i stávající potrubí situačně jinak položeno, proto musely být přidány i 3 ks oblouků DN 300.

Technický popis změny:**Nerealizované položky - MĚNĚPRÁCE:**

- Trouba kameninová DN 150 – 18 m
- Montáž trub kameninových DN 150 – 18 m
- Odbočka kameninová DN 500/150 – 4 ks
- Montáž odboček DN 500/150 – 4 ks
- Kolena kameninová DN 150 s montáží – 16 ks
- Potrubí z PE 100 SDR 11 d 63 x 5,8 mm, včetně montáže a demontáže -360 m
- Příslušné vodovodní tvarovky z rozpočtu na potrubí d 63
- Příslušné vodovodní tvarovky z rozpočtu počítající s potrubím v ulici Jiřinské DN 300

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:

- Trouba kameninová DN 200 – 18 m
- Montáž trub kameninových DN 200 – 18 m
- Odbočka kameninová DN 500/200 – 4 ks
- Montáž odboček kameninových DN 500/200 – 4 ks
- Kolena kameninová DN 200 s montáží – 16 ks
- Potrubí PE HD PE 100 d 110 x 6,6 mm PN 10 včetně montáže -365 m
- Příslušné nutné tvarovky na provizorní potrubí včetně zpětné klapky a filtru DN 100
- Oblouky DN 300 a redukce DN 300/200, v souvislosti s jiným průměrem a trasou stávajícího potrubí v místě nového vodovodního uzlu Sukova – Jiřinská.

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příložených rozpočtech.

Přílohy:

Oceněný soupis prací:

zpracovatel: Ing. Jiří Šuráň

Dopad změny do vydané dokumentace:

Výkaz výměr / rozpočet

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č. objednatele: 230 828,80,- Kč bez DPH

Položkový rozpočet stavby																															
Stavba: 5713 Obnova vodvodu a kanalizace Sukova Dodatek č.1 - více a méněpráce																															
Objednatel: Město Čelákovice náměstí 5. května 1/11 25088 Čelákovice IČO: 00240117 DIČ: CZ00240117																															
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. Benátky 17 69801 Veselí nad Moravou IČO: 26229455 DIČ: CZ26229455																															
Vypracoval:																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Rozpis ceny</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Celkem</td> </tr> <tr> <td>HSV</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">230 828,80</td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Vedlejší náklady</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">230 828,80</td> </tr> </table>				Rozpis ceny			Celkem	HSV			230 828,80	PSV			0,00	MON			0,00	Vedlejší náklady			0,00	Ostatní náklady			0,00	Celkem			230 828,80
Rozpis ceny			Celkem																												
HSV			230 828,80																												
PSV			0,00																												
MON			0,00																												
Vedlejší náklady			0,00																												
Ostatní náklady			0,00																												
Celkem			230 828,80																												
Rekapitulace daní																															
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK																												
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK																												
Základ pro základní DPH	21 %		230 828,80 CZK																												
Základní DPH	21 %		48 474,05 CZK																												
Zaokrouhlení			0,00 CZK																												
Cena celkem s DPH			279 302,85 CZK																												
v <u>Veselí n. Moravou</u> dne <u>26.8.2020</u> Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o. Benátky 17, 69801 Veselí n. Mor. IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455 Za zhotovitele Za objednatele																															

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	IO 01 OBNOVA VODOVODU	0,00	219 473,80	46 089,50	265 563,30	95
D1-IO 01 M	Dodatek č.1 - Vodovod - méněpráce	0,00	-179 904,00	-37 779,84	-217 683,84	-78
D1-IO 01 V	Dodatek č.1 - Vodovod - vícepráce	0,00	399 377,80	83 869,34	483 247,14	173
02	IO 02 OBNOVA KANALIZACE	0,00	11 355,00	2 384,55	13 739,55	5
D1-IO 02.1 V	Dodatek č.1 - STOKA A - vícepráce č.1	0,00	61 107,00	12 832,47	73 939,47	26
D1-IO 02.1M	Dodatek č.1 - STOKA A - méněpráce č.1	0,00	-49 752,00	-10 447,92	-60 199,92	-22
Celkem za stavbu		0,00	230 828,80	48 474,05	279 302,85	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			11 355,00	5
89	Trubní vedení - provizorní vodovod	HSV			219 473,80	95
Cena celkem					230 828,80	100

Položkový rozpočet

S:	5713	Obnova vodvodu a kanalizace Sukova
O:	01	IO 01 OBNOVA VODOVODU
R:	D1-IO 01 M	Dodatek č.1 - Vodovod - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 89		Trubní vedení - provizorní vodovod				-179 904,00
1	230081280_R	Demontáž ocelového potrubí k dalšímu použití hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr D 76, tl. 5,0 mm	m	-360,00000	1,00	-360,00
2	286131130	trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 63 x 5,8 mm, tyče + návin	m	-360,00000	80,00	-28 800,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -360,00000		-360,00000		
3	871211121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	-360,00000	28,00	-10 080,00
		řad A změna z d 63 mm na d110 mm : -360		-360,00000		
4	55255235	tvarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 300 PN 10 natural	kus	-1,00000	9 631,00	-9 631,00
5	55259736	Tvar. přír. s hrdlem Duktus EU DN 300 EWS Lu 150 mm	kus	-1,00000	13 730,00	-13 730,00
6	797430000016	speciální - SPOJKA 300 (313-356)	KS	-1,00000	42 940,00	-42 940,00
7	851030008016	TVAROVKA T KUS PN16 300-80 PN16	KS	-1,00000	13 736,00	-13 736,00
8	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	-360,00000	31,00	-11 160,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -360,00000		-360,00000		
9	55253502	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl250µm T-kus DN 50/50mm	kus	-1,00000	2 154,00	-2 154,00
10	FF485525W	Lemový nákržek PE100 SDR11 63	ks	-3,00000	141,00	-423,00
		řad A-provizorní vodovod : -3		-3,00000		
11	28654365	Příruba volná k lemovému nákržku d 63/DN 50mm PPR	kus	-3,00000	405,00	-1 215,00
		řad A-provizorní vodovod : -3		-3,00000		
12	891211111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	-2,00000	615,00	-1 230,00
13	422211300	šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 - DIN 1693 šoupátka s nástrčnými hrdly krátká S 2000, pro potrubí PE a PVC pitná voda, neagresivní odpadní voda kat.č.: 4040E2 DN 50/63 PN16	kus	-2,00000	6 607,00	-13 214,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : -2,00000		-2,00000		
14	3.1.80	Pitná voda Šoupata Šoupata přírubová, stavební délka F4 šoupátko 3.1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	ks	-1,00000	3 949,00	-3 949,00
15	855010005016	TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ REDUKČNÍ FFR DN 100-50	kus	-1,00000	1 594,00	-1 594,00
16	380005000116	NAVRTÁVACÍ PASY UNIVERZÁLNÍ UZÁVĚROVÝ DN 50-1"	kus	-13,00000	1 976,00	-25 688,00
		změna bypassu z d 63 mm na 110 mm : -13		-13,00000		

Položkový rozpočet

S:	5713	Obnova vodvodu a kanalizace Sukova
O:	01	IO 01 OBNOVA VODOVODU
R:	D1-IO 01 V	Dodatek č.1 - Vodovod - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 89		Trubní vedení - provizorní vodovod				399 377,80
1	230081299R00R	Demontáž pro další použití do 10 kg, 108 x 5	m	360,00000	10,00	3 600,00
2	28613766	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 6,6 mm PN 10	m	365,00000	202,50	73 912,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 365,00000		365,00000		
3	871251121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	365,00000	85,40	31 171,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -360,00000*-1		360,00000		
		řad A1 - provizorní vodovod : 5		5,00000		
4	799430000010	SPECIÁLNÍ SPOJKA - S PŘÍRUBOU 300 (313-356)	KS	1,00000	27 105,00	27 105,00
5	799430000011	SPECIÁLNÍ SPOJKA - S PŘÍRUBOU 200 (198-230)	KS	2,00000	11 368,00	22 736,00
6	857374121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 300	kus	1,00000	1 654,00	1 654,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : -1,00000		-1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,00000		2,00000		
7	851030010016	TVAROVKA T KUS PN16 300-100 PN16	KS	2,00000	13 736,00	27 472,00
8	722290237	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 200	m	360,00000	47,90	17 244,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : -360,00000*-1		360,00000		
9	857264121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	2,00000	765,00	1 530,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000		1,00000		
10	552599941	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 100/50	kus	1,00000	4 935,00	4 935,00
		1		1,00000		
11	552599944	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 100/100	kus	1,00000	4 435,00	4 435,00
		řad A1 - provizorní vodovod : 1		1,00000		
12	28653766	Nákružek lemový PE 100 d 110 mm +GF+	kus	6,00000	295,50	1 773,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : -3,00000*-1		3,00000		
		řad A1 - provizorní vodovod : 3		3,00000		
13	286543691	Příruba volná k lemovému nákrůžku d110/DN100mm PPR	kus	6,00000	685,00	4 110,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : -3,00000*-1		3,00000		
		řad A1 - provizorní vodovod : 3		3,00000		
14	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	7,00000	523,00	3 661,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 6,00000		6,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000		1,00000		
15	55260024	Příruba zaslepovací Duktus X DN 100	kus	1,00000	941,00	941,00
16	55260026	Příruba zaslepovací Duktus X DN 150	kus	1,00000	1 901,00	1 901,00
17	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	1,00000	625,00	625,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000		1,00000		
18	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	3,00000	958,00	2 874,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3,00000		3,00000		
19	42221117	šoupátko s přírubami, voda DN 100mm PN16	kus	3,00000	4 513,00	13 539,00
		řad A - provizorní vodovod : 2		2,00000		
		řad A1 - provizorní vodovod : 1		1,00000		
20	857372121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 300	kus	5,00000	1 155,00	5 775,00
21	55259917	Koleno přírubové Duktus FFK DN 300-11 1/4° EWS	kus	1,00000	24 740,00	24 740,00
22	55259957	Koleno přírubové Duktus FFK DN 300-30° EWS	kus	1,00000	24 740,00	24 740,00
23	55259976	Koleno přírubové Duktus FFK DN 300-45° EWS	kus	1,00000	24 700,00	24 700,00
24	55259833	Přechod přír. Duktus FFR DN 300/200 EWS L 300 mm	kus	2,00000	12 870,00	25 740,00
25	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,00000	3 900,00	3 900,00

Položkový rozpočet

S:	5713	Obnova vodvodu a kanalizace Sukova
O:	01	IO 01 OBNOVA VODOVODU
R:	D1-IO 01 V	Dodatek č.1 - Vodovod - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	891245321R01	Montáž zpětných klapek DN 80	kus	1,00000	510,30	510,30
27	PC mat klapka	Klapka zpětná DN 100 RETA - nerez / EPDM EPOXI	kus	1,00000	5 559,10	5 559,10
28	857601102	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	1,00000	552,50	552,50
29	PC mat filtr	Filtr přírubový DN 100 FORTE PN 16 epox	kus	1,00000	4 403,40	4 403,40
30	380005000117	NAVRTÁVACÍ PASY UNIVERZÁLNÍ UZÁVĚROVÝ DN 100-1"	kus	13,00000	2 147,00	27 911,00
změna bypassu z d 63 mm na 110 mm : 13				13,00000		
31	PC mat spojka 80/	přírubová speciální spojka ORION 80/120	kus	1,00000	5 628,00	5 628,00
řad A1 - provizorní vodovod : 1				1,00000		

Položkový rozpočet

S:	5713	Obnova vodvodu a kanalizace Sukova
O:	02	IO 02 OBNOVA KANALIZACE
R:	D1-IO 02.1 V	Dodatek č.1 - STOKA A - vícepráce č.1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				61 107,00
1	831352121	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	18,00000	200,50	3 609,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -18,00000*-1		18,00000
2	59710633	Trouba kameninová hrdlová DN 200, l=1,00 m, FN 32 hrdlo L, spojovací systém F	m	18,00000	721,00	12 978,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -18,00000*-1		18,00000
3	8-R1	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN500/200 L100cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	4,00000	8 490,00	33 960,00
4	837352221	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	16,00000	115,00	1 840,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -16,00000*-1		16,00000
5	59710947.A2	Koleno hrdlové 45° kamenina DN 200, FN 40 spojovací systém F	kus	8,00000	545,00	4 360,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -8,00000*-1		8,00000
6	59710946	Koleno hrdlové 15° kamenina DN 200, FN 40 spojovací systém F	kus	4,00000	545,00	2 180,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -4,00000*-1		4,00000
7	59710947.A1	Koleno hrdlové 30° kamenina DN 200, FN 40 spojovací systém F	kus	4,00000	545,00	2 180,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : -4,00000*-1		4,00000

Položkový rozpočet

S:	5713	Obnova vodvodu a kanalizace Sukova
O:	02	IO 02 OBNOVA KANALIZACE
R:	D1-IO 02.1M	Dodatek č.1 - STOKA A - méněpráce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-49 752,00
1	831312121	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	-18,00000	158,00	-2 844,00
		č.p. 1621 : -3,2		-3,20000		
		č.p. 1620 : -3,7		-3,70000		
		č.p. 1619 : -5,3		-5,30000		
		č.p. 1618 : -5,8		-5,80000		
2	59710675	Trouba kameninová hrdlová DN 150, l=1,50 m, FN 34 hrdlo L, spojovací systém F	m	-18,00000	348,00	-6 264,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -18,00000		-18,00000		
3	AKR501516CF2	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN500/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	-4,00000	8 105,00	-32 420,00
4	837312221	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	-16,00000	103,00	-1 648,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -8,00000		-8,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -4,00000		-4,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : -4,00000		-4,00000		
5	BB0001534F45	koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F	kus	-8,00000	399,00	-3 192,00
		-4*2		-8,00000		
6	BB0001534F15	koleno kameninové glazované DN150mm 15° spojovací systém F	kus	-4,00000	423,00	-1 692,00
		-4		-4,00000		
7	BB0001534F30	koleno kameninové glazované DN150mm 30° spojovací systém F	kus	-4,00000	423,00	-1 692,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -4,00000		-4,00000		

Čelákovice – obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova
Čelákovice – propojení vodovodních řadů v ulicích Sukova a Jiřinská

[illegible]

Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
ing. Jan Čech, jednatel

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

