

1/2515/2025

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci zakázky s názvem:

„Energetické úspory Společenského domu Břidličná“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. objednatel: **Město Břidličná**
se sídlem: Nábřeží 452, 793 51 Břidličná
IČO: 00295906
DIČ: CZ00295906
bankovní spojení: KB a.s. pobočka Bruntál
číslo účtu: 19-0786980257/0100 oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: Miroslav Kladníček, starosta města

- ve věcech stavby: Jana Šomodíková, odbor HS – investice města

(dále jen „objednatel“)

2. zhotovitel: **BOBISTAV, s.r.o.**
se sídlem: U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
IČO: 25892363
DIČ: CZ25892363
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116268
bankovní spojení: ČSOB Jeseník
číslo účtu: 203021282/0300
oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: Bohumil Krytinář, jednatel společnosti
- ve věcech stavby: Martin Michálek, hlavní stavbyvedoucí
Martin Michálek, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo, jehož předmětem je stavba: „**Energetické úspory Společenského domu Břidličná**“ (dále jen „stavba“ nebo jen „dílo“) na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Energetické úspory Společenského domu Břidličná**“ (dále jen „předmětné zadávací řízení“) za podmínek této smlouvy o dílo.
2. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,
 - b) že jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání.
3. Smluvní strany se zavazují, že změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny díla dle této smlouvy, která bude pokrývat odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a je zároveň povinen zajistit, aby se stejné pojištění vztahovalo i na veškeré jeho poddodavatele při plnění této smlouvy. Kopii dokladu o pojištění předloží zhotovitel objednateli před uzavřením této smlouvy.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
- a) že má všechna potřebná oprávnění a povolení nezbytná k realizaci díla dle této smlouvy, a že tato oprávnění budou platná až do doby předání díla bez vad objednateli dle této smlouvy. Pokud zhotovitel ztratí živnostenské oprávnění, resp. jiné oprávnění potřebné k provedení díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. V případě, že zhotovitel nebude z důvodu ztráty oprávnění nezbytného k realizaci díla schopen dílo řádně a včas dokončit, pak odpovídá za škodu, která tím vznikne objednateli, přičemž nezávisle na možném uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit,
 - b) že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby, výkazem výměr, s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k uvedeným dokumentům a požadavkům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné nedostatky.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v rozsahu podle:
- a) projektové dokumentace zpracované zhotovitelem zhotovitele ASA expert a.s, Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČO: 27791891 pod názvem „**Energetické úspory Společenského domu Břidličná**“, číslo zakázky 23/064 (dále jen „PD“). Předmětem zadávacího řízení jsou zejména opatření charakteru energeticky úsporných opatření. Předmět zadávacího řízení je definován příslušným výkazem výměr.
 - b) obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení na předmětnou zakázku;
 - c) podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace;
 - d) položkového rozpočtu stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaného zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby v rámci zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Položkový rozpočet stavby je součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.
2. Součástí předmětu zakázky je:

- a) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 1 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - b) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - e) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - g) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - k) provedení přejímky stavby,
 - l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby do data jejich předání objednateli, jejich ošetřování, pojištění atd,
3. Dílem se mimo činnosti a dodávky výslovně uvedené v této smlouvě rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla, provedení všech souvisejících činností nezbytných pro řádné provedení díla (např.: inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje provést i další práce, neuvedené výslovně coby předmět smlouvy v příslušných ustanoveních této smlouvy, pokud jejich provedení souvisí s dohodnutým předmětem smlouvy a jejich potřeba se projevila až v průběhu provádění díla.
5. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV.

Vlastnictví k dílu

- 1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 2. Nebezpečí škody na díle, včetně škody na zařízení staveniště a dalších věcech potřebných k provedení díla, nese od okamžiku převzetí staveniště do dne předání dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem zhotovitel.
- 3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

V.
Místo plnění

1. Místo plnění zakázky je: 1. máje 320, 793 51 Břidličná, p.p.č. 1378, v k.ú. a obci Břidličná [614998].

VI.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla, tj. dokončení a předání díla objednateli, ve lhůtě nejpozději do 14 měsíců od data zahájení realizace, nejpozději do 30. 9. 2026. Stavba bude realizována za provozu objektu.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu dle svých organizačních potřeb, předpokládaný termín předání staveniště je stanoven na červen 2025.
3. Zhotovitel je povinen staveniště ve stanoveném termínu převzít a zahájit stavební práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne předání staveniště, jinak je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Zahájení stavebních prací bud zaznamenáno ve stavebního deníku.
4. Zadavatel požaduje, aby zhotovitel realizovat a fakturoval část díla ve finančním objemu max. 30.000.000,-- Kč bez DPH v roce 2025, a to z důvodů alokovaných finančních prostředků na toto dílo v rozpočtu zadavatele na r. 2025. V návaznosti na platební podmínky jde o realizace do 31. 11. 2025 s poslední měsíční fakturací a úhradou v prosinci 2025.
5. Za den ukončení realizace je považován den protokolárního předání díla. Součástí předávací dokumentace musí být dokumentace skutečného provedení.
6. Zhotovitel je povinen postupovat v pracích na díle dle Časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a provést dílo v termínu sjednaném v této smlouvě.
7. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
8. V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
9. Trvá-li přerušení prací na díle z důvodů na straně objednatele déle než dvanáct měsíců, závazek z této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VII.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy (jinak také cena plnění) je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku a činí:

Cena bez DPH:	41 287 258,47 Kč
DPH	8 670 324,28 Kč
Cena s DPH	49 957 582,75 Kč

2. Zhotovitel je plátcem DPH.
3. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, pevná a

konečná. Cena díla zahrnuje úplné provedení díla v rozsahu dle této smlouvy, včetně všech nákladů zhotovitele nutných pro zajištění zařízení staveniště, veškerých poplatků a dalších nákladů nezbytných pro řádné provedení díla, nákladů na dodržení podmínek uložených orgány veřejné moci, provedení příslušných zkoušek a vyhotovení veškerých dokumentů. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby provedení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen provést dílo v nižším než původně sjednaném rozsahu díla a za nižší než původně sjednanou cenu díla. Náklady na méně práce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby dle Přílohy č. 1. Ke snížení původně sjednané ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastním provádění díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby.
6. Cenu díla je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to pouze na žádost objednatele.
7. Změna závazku ze smlouvy na předmětné dílo se řídí příslušným stanovením § 222 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Při závazku ze smlouvy (změně rozsahu díla) je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém uvede zejména původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny. Změnový list musí být signován vedle zhotovitele technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. Zhotovitel je povinen jednoznačně uvést vazbu na zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a přiřadit jednotlivé změny závazku k odstavcům (4) až (7) § 222 tohoto zákona a dbát na nepřekročení uvedených finančních limitů. Vzor změnového listu je přílohou předmětné zadávací dokumentace.
8. V případě méněprací nebo víceprací, které nepovedou ke změně celkové ceny za dílo a jejichž celková hodnota nepřekročí v součtu méněprací nebo víceprací limit pro podstatnou změnu smluvních podmínek dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, odsouhlasí smluvní strany tuto změnu zápisem ve stavebním deníku, jehož součástí budou příslušné změnové listy.
9. V případě méněprací nebo víceprací, které povedou ke změně celkové ceny za dílo nebo jejichž celková hodnota překročí v součtu méněprací nebo víceprací limit pro podstatnou změnu smluvních podmínek dle § 222, odst. 4 zákona, lze tuto změnu sjednat pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.
10. V případě jakýchkoli změn rozsahu či ceny díla jsou obě smluvní strany povinny dbát na dodržení podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 222 zákona.
11. Pokud Zhotovitel provede změny rozsahu díla bez dodržení výše uvedeného postupu, má

Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy objednatel neposkytuje.
2. Na předmět díla se sjednává dílčí měsíční plnění (úhrady) za provedené části díla (dále jen „měsíční fakturace“).
3. Podmínkou měsíční fakturace je řádné dokončení technologicky uceleného souboru prací a potvrzení technického dozoru stavebníka (dále také jen „TDS“) o jejich převzetí. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi a zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele k provedení kontroly poskytnout veškerou součinnost.
4. Měsíční fakturace se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním pracovním dnem kalendářního měsíce.
5. Splatnost faktur činí 30 dnů od doručení faktury objednateli, vyjma fakturace za XI/2025, kde platí postup dle bodu VI. 4 této Smlouvy.
6. Faktury je zhotovitel povinen doručit osobně nebo doporučenou zásilkou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhrady měsíční fakturace v případě, že
 - a) zhotovitel bez oprávněného důvodu přeruší práce na díle,
 - b) zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení oproti Časovému harmonogramu postupu prací nebo bude dle dosavadního nedostatečného postupu prací zřejmě ohroženo dodržení termínu provedení díla,
 - c) zhotovitel při provádění díla porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména tím, že dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, předepsanými technologickými postupy či oprávněnými pokyny TDI,
 - d) objednatel uplatnil vůči zhotoviteli smluvní pokutu nebo jiný peněžitý nárok vyplývající z této smlouvy a tento dosud nebyl zhotovitelem uhrazen.

Po odpadnutí důvodu pro pozastavení úhrad měsíční fakturace je objednatel povinen měsíční fakturaci bez zbytečného odkladu nadále řádně hradit.
8. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy obsahovat i tyto údaje:
 - a) rozsah a předmět plnění
 - b) přesné označení stavby dle této smlouvy,
 - c) odkaz na číslo této smlouvy (číslo objednatele),
 - d) bankovní spojení zhotovitele,
 - e) označení zhotovitele doplněné o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis,
 - f) případné další údaje dle požadavků objednatele prokazatelně sdělených zhotoviteli, např. název a registrační číslo dotačního projektu.
9. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru a na položky neinvestičního charakteru,
- b) „Zjišťovací protokol“ podepsaný TDI, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
10. Bude-li faktura chybná nebo nebude-li obsahovat veškeré náležitosti dle této smlouvy a objednatel z toho důvodu odmítne fakturu uhradit, nevzniká zhotoviteli právo na její úhradu a zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury; lhůta splatnosti počíná běžet okamžikem doručení bezvadné (opravené) faktury objednateli.
11. Povinnost zaplatit fakturovanou část ceny díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu.
13. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné ačasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy nejpozději do 14 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
14. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel písemně neurčí jinak, pak bude jakékoliv peněžitě plnění ze strany objednatele zhotoviteli započteno nejdříve na úhradu jistin pohledávek zhotovitele vůči objednateli z titulu úhrady ceny díla, a až po úplném uhrazení jistin všech těchto pohledávek bude peněžitě plnění objednatele započteno na úhradu případných oprávněných nároků zhotovitele z titulu náhrady škody, úroků z prodlení a smluvních pokut, a to v uvedeném pořadí. V případě existence více pohledávek zhotovitele vůči objednateli se peněžitě plnění použije nejprve na úhradu jistiny pohledávky nejdříve splatné.
15. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dále sjednaných podmínek tyto bankovní záruky:
- bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla
 - bankovní záruku za kvalitu díla
16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 20-ti pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH. V případě prodlení z předložení bankovní záruky o více než 7 pracovních dnů, vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 7 pracovních dnů po předání díla objednateli. Právo z této bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla dle této smlouvy, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v půdní výši bankovní záruky, kdy nejpozději do 20-ti pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění této smlouvy.
17. Nejpozději do 20-ti pracovních dnů ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla

bez DPH. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 20-ti pracovních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý závazek, k němuž podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění za strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu dle znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké jakosti. Smluvní strany sjednávají, že vysokou jakostí dle této smlouvy se rozumí provedení díla v plném souladu s platnými právními předpisy, schválenými technologickými postupy stanovenými platnými českými technickými normami, předepsanými technologickými postupy dodavatelů stavebních systémů, obecně uznávanou a odborně doporučovanou stavební praxí, dle současných standardů použitých technologií, tak, aby pracovní postupy zhotovitele, jednotlivé části díla i dílo jako celek dle obvyklých kritérií plnily požadavky na vysokou odbornou, funkční i estetickou kvalitu provedení, dlouhou životnost, vysoký uživatelský komfort a bezpečnost.

X.

Staveniště

1. O předání a převzetí staveniště se sepiše zápis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Do zápisu o předání a převzetí staveniště se uvede minimálně identifikace dokladů ke stavbě, které objednatel předal zhotoviteli, výčet činností, které je zhotovitel povinen zajistit před zahájením prací a termín prvního kontrolního dne.
2. Zhotovitel je zejména povinen:
 - a) trvale označit staveniště v souladu s příslušnými právními předpisy, zajistit bezpečné a pevné ohrazení prostoru staveniště, zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a na své náklady zajistit hlídání staveniště,
 - b) zajistit přechodné dopravní značení související s prováděním díla,
 - c) vytyčit všechny podzemní a nadzemní sítě a technická zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců,
 - d) dodržet podmínky obsažené ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení,
 - e) provést veškerá potřebná opatření za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště,
 - f) průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, jakož i provádět průběžné čištění příjezdných komunikací znečištěných v souvislosti s prováděním díla
 - g) provádět stavební práce mimo dobu od 18:00 do 7:00 hodin, dodržovat povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti a zdržet se provádění hlučných prací (používání sbíječek, bouracích a vrtacích kladiv apod.) o víkendech, státních a ostatních svátcích.
 - h) zajistit, aby uživatelé okolních objektů byli v co nejmenší míře obtěžováni hlukem, chvěním a prachem, vzniklými jeho vlastní činnostmi, příp. činnostmi jeho subdodavatelů. Zhotovitel je

odpovědný za veškeré případné nároky uplatňované vůči objednateli z důvodů uvedených v předchozí větě.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli paušální náhradu ve výši 2.500 Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní měsíc, a to za spotřebu el. energie, vody a dalších médií poskytnutých objednatelem zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla. Pokud objednatel zjistí na straně zhotovitele odběr energií, vody a dalších médií, který neodpovídá rozsahu provedených prací, je způsobený nedbalostí nebo záměrem, pak tento odběr bude považovat za škodu a bude postupovat dle ustanovení čl. XV. Smlouvy.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologická pravidla a požadavky na kvalitu realizace stavby a technologií a další parametry navrhované v PD a v Zadávací dokumentaci.
3. Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.
4. Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno:

případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc), nepříznivými klimatickými podmínkami a dalším nepředvídatelnými skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce,

případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla,

případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud jsou potřebná či nutná pro provedení Díla,

o skutečnostech uvedených výše, případně o obdobných, vedoucích k neprovedení díla řádně a včas je Zhotovitel povinen informovat Objednatele neprodleně a písemně, např. zápisem ve stavebním deníku. Záznam ve stavebním deníku musí být podepsán oběma smluvními stranami. Termín provedení Díla se pak posouvá o přiměřenou dobu, v případě prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla pak nejméně o dobu, po kterou byly další práce prováděny.

5. Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomoci podzhotovitelů. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele. Zhotovitel akceptuje vymezení té část plnění, která nesmí být zadána podzhotoviteli takto: vnější kontaktní zateplovací systém ETICS, výkon činnosti stavbyvedoucího.
6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele uvedeného v Seznamu poddodavatelů dle Přílohy č. 3 této smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal část splnění kvalifikace, je zhotovitel oprávněn změnit jen v nutných a závažných případech, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů pouze osobami, které tuto podmínku splňují.
8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla budou vykonávat funkci stavbyvedoucího, technika odpovědného za část díla vytápění a vzduchotechnika, technika odpovědného za část díla vytápění a vzduchotechnika, technika odpovědného za část díla silnoproudá elektroinstalace a technika BOZP na straně dodavatele osoby, jejichž kvalifikaci zhotovitel prokazoval v rámci zadávacího řízení na předmětnou zakázku. Změnu v osobách dle předchozí věty je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nově nastupující osoby do těchto funkcí musí splňovat požadavky objednavatele, jak byly pro příslušnou funkci stanoveny v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.
9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole veškerých provedených prací, které budou další činností zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací včas nebo vyzve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu, včetně odkrytí příslušných částí díla či provedení sond do zakrytých částí díla dle požadavků objednavatele, a uhradí veškeré náklady s tím spojené. V případě, že se objednatel na včasnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací nedostaví ani zhotoviteli předem nesdělí vážné důvody pro přiměřené posunutí termínu kontroly provedených prací, může zhotovitel pokračovat v provádění díla; objednatel má v takovém případě právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené. Neumožnění oprávněné dodatečné kontroly na žádost a dle požadavků objednavatele se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
10. Pro účely kontroly provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Kontrolní dny budou probíhat jedenkrát týdně. Smluvní strany se zavazují, že pravidelných kontrolních dnů se zúčastní za objednatele TDI a za zhotovitele hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí. V případě potřeby bude přizván na kontrolní den autorský dozor objednavatele, případně jiné osoby. Zápis z kontrolního dne provede zástupce objednavatele samostatným dokumentem. Zápis z kontrolního dne podepíší všichni účastníci kontrolního dne a stane se nedílnou součástí stavebního deníku.
11. Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření prováděných u objednavatele orgánem finanční kontroly.
12. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu stanovenou v uvedených předpisech, nejméně však po dobu 11 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla).
13. Vyžadují-li to příslušné právní předpisy, zajistí objednatel při provádění díla výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel je povinen při provádění díla vytvářet koordinátorovi BOZP podmínky pro výkon jeho funkce, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, k součinnosti s koordinátorem BOZP. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti objednateli uplatněny z titulu nerespektování podnětů či pokynů koordinátora BOZP zhotovitelem, je objednatel oprávněn v plné výši uplatnit u zhotovitele jako náhradu škody.
14. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty, certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to výlučně v českém jazyce a s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto dokumentů není zhotovitel oprávněn použít předmětné výrobky či

materiály při provádění díla.

15. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy společné koordinační jednání zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP. Na tomto jednání předloží zhotovitel přesný časový harmonogram provádění díla.
16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo žádné právní vady a nebylo zatíženo žádným právem třetí osoby.
17. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Objednatel je oprávněn poskytovat zhotoviteli pokyny, které budou doplňovat či zpřesňovat dokumentaci k provádění díla. Zhotovitel je takovými pokyny vázán.
18. Zhotovitel se zavazuje, z titulu své odbornosti, písemně upozornit objednatele, že jeho pokyny nejsou vhodné. Pokud i přes toto písemné upozornění objednatel bude trvat na splnění svého pokynu, pak se zhotovitel splněním pokynu objednatele zproští odpovědnosti za případnou škodu vzniklou splněním nevhodného pokynu objednatele.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště a samostatné zápisy z kontrolních dnů.
2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o venkovní teplotě, časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány veřejné moci a objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby,
 - seznam poddodavatelů,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště,
 - denní záznamy.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí, v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu poddodavatelů dle Přílohy č. 3 této smlouvy). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět záznamy hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, autorský dozor a případně další osoby, o nichž tak stanoví příslušné právní předpisy. Nesouhlasí-li zhotovitel se záznamem osob uvedených v předchozí větě, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření; pokud tak neučiní, platí, že s obsahem záznamu souhlasí.
8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku, nebo je jiným prokazatelným způsobem sdělí zhotoviteli. Nevyjádří-li se objednatel k záznamu ve stavebním deníku, nelze to bez dalšího pokládat za souhlas objednatele s obsahem záznamu.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, nelze záznamy ve stavebním deníku měnit obsah této smlouvy; k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny před termínem předání díla.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše objednatel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na díle,
 - soupis případných vad a nedodělků a termín jejich odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli veškeré příslušné dokumenty tvořící součást díla nebo jsou s dílem spojeny, a to zejména:
 - a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
 - b) kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů,
 - c) protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - d) protokol o zaškolení personálu objednatele ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu objednatele ve věci optimalizace provozování díla,
 - e) všechny návody a manuály, a to výhradně v českém jazyce,

- f) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, a to jak v elektronické podobě tak ve dvou tištěných vyhotoveních, s tím, že do projektové dokumentace stavby zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla, všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko, ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“, každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu autorského dozoru a technického dozoru investora, nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí,
- g) doklady prokazující naložení s odpadem v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně údajů o množství a kategorii odpadu,
- h) kompletní fotodokumentaci provádění díla, tj. fotodokumentaci stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací a pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací, fotodokumentaci průběhu výstavby (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inženýrských sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště) a fotodokumentaci předmětu díla po jeho dokončení, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem,
- i) písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo provedeno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací, včetně požárně bezpečnostního řešení stavby,
- j) originál stavebního deníku,
- k) bankovní záruku za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době,
- l) seznam všech předaných dokladů.

Bez těchto dokladů se dílo nepovažuje za dokončené a nebude objednatelem převzato.

- 4. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že objednatel i přes vady a nedodělky dílo převezme, budou takové vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí uvedeny v předávacím protokolu, kde bude také smluvními stranami dohodnut termín pro jejich odstranění s tím, že nebude-li dohodnuto jinak, činí lhůta pro odstranění takových vad nebo nedodělků zhotovitelem 7 dní od převzetí díla objednatelem.
- 5. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel odstraní zařízení staveniště, vyklidí a vyčistí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního stavu do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

- 1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla se záruční dobou v délce 60 měsíců na stavební část a 24 měsíců na technologie.
- 2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a sdělí zhotoviteli, jaké právo z vadného plnění si zvolil, jinak se má za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
- 4. Vady díla, které se na díle vyskytnou nebo budou zjištěny po převzetí díla objednatelem v záruční době, musí být zhotovitelem posouzeny nejpozději do 5 dnů od jejich oznámení a odstraněny dle povahy vady bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů od oznámení vady objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

5. Jestliže objednatel v oznámení vady výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vadu způsobující bezprostředně hrozící škody nebo bránící užívání díla (dále jen „havarijní stav“), je zhotovitel povinen odstranit havarijní stav dle požadavku objednatele okamžitě, nejpozději však do 48 hodin od oznámení. Je-li odstraněn havarijní stav, zamezeno vzniku dalších škod a je-li umožněno užívat dílo, je zhotovitel povinen provést veškeré dodatečné práce a zcela odstranit veškeré vady do 10 dnů od prvotního oznámení havarijního stavu, nebude-li dohodnuto jinak.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v termínech dle této smlouvy, případně individuálně dohodnutých s objednatelem, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na účet zhotovitele, aniž by tím byla dotčena práva objednatele ze záruky za jakost díla, právo na smluvní pokutu nebo jiná práva objednatele dle této smlouvy.
7. O odstranění vady musí být sepsán zápis, s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo (**tj. do konce původní záruky**). Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci vad uplatněných v záruční době.
8. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla způsobené chybou ve stavební dokumentaci nebo selháním dozoru nad stavbou.

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel v plné výši odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním díla objednateli či třetím osobám, a to za podmínek dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že bude-li povinnost zhotovitele k náhradě škody dána z vícero právních důvodů (porušení zákonné povinnosti, porušení smluvní povinnosti, škoda vzniklá z provozu apod.), uplatní se důvod pro objednatele nejvýhodnější co do podmínek nároku na náhradu škody i rozsahu náhrady škody. Veškeré škody vzniklé objednateli v důsledku provádění díla poddodavateli zhotovitele nebo jinými osobami, které zhotovitel prováděním díla pověřil, jdou k tíži zhotovitele, s tím, že ujednání dle předchozí věty se uplatní obdobně.
2. Bude-li objednateli uložena pokuta nebo jiná sankce ze strany orgánu veřejné moci v souvislosti s porušením zákonné nebo smluvní povinnosti zhotovitele, je zhotovitel mj. povinen v plné výši nahradit objednateli škodu odpovídající výši uložené sankce.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení provádění díla provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem provedení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou neodstraněnou vadu či nedodělek.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 6 % ročně z dlužné částky.
4. V případě nedodržení ustanovení čl. VI.4 o povinnosti prostavět a fakturovat v r. 2024 část díla ve finančním objemu min. 25.000.000,-- Kč bez DPH, je zhotovitel při nedodržení tohoto ujednání povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z rozdílu mezi fakturovanou cenou a požadovaným limitem.
5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou neodstraněnou vadu.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havarijního stavu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
8. V případě změny poddodavatele prokazujícího v zadávacím řízení kvalifikaci za zhotovitele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku (Přílohy č. 3 této smlouvy) provedené bez souhlasu objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
9. V případě porušení povinností zhotovitele souvisejících s bezpečností práce a požární ochranou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle níže uvedené tabulky:

Porušená povinnost	Pokuta až do výše (možno ukládat opakovaně za každý zjištěný případ)
Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, brýle, štít atd.)	2 000,-Kč
Porušení zákazu kouření	2 000,-Kč
Neohrazení výkopů, nezabezpečení přechodů přes výkopy, chybějící zábradlí atd.	2 000,-Kč
Používání poškozených strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů, žebříků atd.	2 000,-Kč
Nezabezpečení prostoru ohroženého pádem předmětu při práci ve výškách.	3 000,-Kč
Pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okapové lišty, nedostatečně široké.	3 000,-Kč
Používání nebezpečných nebo zakázaných manipulací.	5 000,-Kč
Porušení technologických předpisů při práci s otevřeným ohněm (pálení, svařování, řezání apod.)	10 000,-Kč
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (úvazy, zábradlí, sítě)	5 000,-Kč
Špatné vázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků	5 000,-Kč
Pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek	20 000,-Kč
Špatně postavené lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálů, bez protokolu atd.)	50 000,-Kč
Ostatní nespecifikované porušení požadavků BOZP	2 000,-Kč

10. V případě nedodržení řádných postupů dle této smlouvy za účelem dodržení sjednané jakosti díla, zejména nedodržení technologických postupů daných projektovou dokumentací, postupů dle platných technických norem (ČSN) nebo postupů stanovených dodavatelem stavebních systémů, jakož i v případě nerespektování oprávněných pokynů TDI stran dodržování povinností zhotovitele dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu až do výše 2.000, - Kč za každý zjištěný případ.
11. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace; tím není dotčena povinnost zhotovitele vyplatit zpět objednateli neoprávněně fakturovanou část ceny díla v plné výši.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
13. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
15. Peněžní nároky objednatele vůči zhotoviteli jsou splatné do 3 pracovních dnů od jejich uplatnění u zhotovitele. Veškeré peněžní nároky objednatele vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn započíst vůči peněžitým pohledávkám zhotovitele, a to i před datem jejich splatnosti.
16. Zhotovitel prohlašuje, že sjednané smluvní pokuty jednotlivě ani ve vzájemném souběhu či opakovaném, avšak oprávněném uplatnění objednatelem zhotovitel nepovažuje za nepřiměřeně vysoké a výslovně se vzdává práva podat návrh na snížení smluvních pokut soudem ve smyslu § 2051 občanského zákoníku.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být smluvní stranou odvráceny, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídatelné a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a hodlá se na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě 3 dnů od vzniku a 3 dnů od jejího ukončení. Povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a dotčené vyšší mocí se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
3. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují nepříznivé klimatické podmínky, jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající příslušnému ročnímu období. V případě výskytu zvlášť nepříznivých klimatických podmínek, pro které nelze práce na díle řádně provádět ani za ztížených podmínek, s většími náklady nebo s vynaložením většího úsilí, je zhotovitel oprávněn přerušit po dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek práce na díle, které jsou nepříznivými klimatickými podmínkami vyloučeny. Přerušením prací na díle dle předchozí věty není dotčena povinnost zhotovitele pokračovat v dalších pracích na díle (např. vnitřní a přípravné práce), ledaže takové

práce s ohledem na povahu a stupeň provádění díla nebo s ohledem na dodržení technologických postupů provádět nelze.

4. Dojde-li k přerušení prací na díle dle předchozího odstavce, je zhotovitel oprávněn žádat o prodloužení termínu pro provedení díla pouze v oprávněných případech, a to nejdéle o dobu přerušení prací. Oprávněnými případy pro prodloužení termínu provedení díla dle předchozí věty se rozumí případy, kdy by s přihlédnutím ke všem okolnostem, tj. zejména k včasnému zahájení prací na díle, ročnímu období, ve kterém byly práce zahájeny, harmonogramu postupu prací a jeho dosavadnímu dodržování zhotovitelem, dostatečnému nasazení a využití kapacit zhotovitele, k dobré organizaci práce zhotovitele, možnosti provádět práce, které nejsou nepříznivými klimatickými podmínkami vyloučeny, k respektování pokynů technického dozoru investora a očekávanému vývoji klimatických podmínek, nebylo možné spravedlivě požadovat dodržení původně sjednaného termínu provedení díla. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, vyznačí se údaj o prodloužení termínu provedení díla včetně kladného stanoviska technického dozoru investora do stavebního deníku; nejsou-li podmínky dle předchozí věty splněny, není objednatel povinen k žádosti zhotovitele o prodloužení termínu přihlížet. Má-li být termín dokončení a předání díla dle tohoto odstavce prodloužen v celkovém součtu o více než 30 dní, musí být souhlas s prodloužením termínu dokončení a předání díla potvrzen písemně zástupcem objednatele ve věcech smluvních.
5. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna písemně odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ve všech případech vyplývajících z obecně závazných předpisů, v případech výslovně uvedených jinde v této smlouvě, a dále v případech, kdy:
 - a) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla oproti Časovému harmonogramu postupu prací nebo je v prodlení s termínem předání dokončeného díla,
 - b) zhotovitel při provádění díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně nerespektuje oprávněné pokyny technického dozoru investora nebo koordinátora BOZP,
 - d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem technického dozoru investora ve stavebním deníku,
 - e) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění dle článku II odst. 4 této smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy.
2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.
3. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků takto:
 - a) objednatel není povinen, ale je oprávněn, vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své podstaty nevratné) poskytnuté zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy,
 - b) zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení části ceny díla za řádně poskytnuté a objednatelem si ponechané plnění,

- c) zhotovitel je povinen neprodleně uhradit, resp. vrátit, objednateli jím dříve poskytnutá peněžní plnění za plnění (věci) vrácené mu objednatelem, a to spolu s úroky z prodlení v zákonné výši, kdy pro účely výpočtu ceny vrácených plnění se bude vycházet z jednotkových cen položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy,
 - d) po účinnosti odstoupení od smlouvy nadále trvají závazky zhotovitele ze záruk za poskytnuté plnění dle této smlouvy a další práva objednatele z vad poskytnutého plnění,
 - e) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení plnění, které objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele,
 - f) odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy zhotovitelem, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy,
 - g) zhotovitel bezplatně předá objednateli do 7 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy veškeré dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně veškeré dokumentace a specifikací, smluv se subdodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatní dokumenty podle této smlouvy (zejména dokumenty uvedené v čl. XIII. odst. 3 této smlouvy),
 - h) v případě odstoupení od této smlouvy objednatelem z důvodů porušení této smlouvy zhotovitelem objednatel není povinen platit zhotoviteli ve vztahu k této smlouvě žádnou další částku ani případnou náhradu škody až do doby, kdy objednatel zjistí přesné náklady na dokončení díla, odstranění vad a nedodělků, a případnou náhradu škody za prodlení s dokončením díla a všechny své další výdaje dle této smlouvy a jejich výši potvrdí.
4. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
6. Nejde-li o případy, kdy je v této smlouvě výslovně připuštěno něco jiného, lze tuto smlouvu změnit nebo doplnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo plněno. Smluvní strany se dále odchýlně od obecné úpravy občanského zákoníku dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsán a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku nebude považován případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
8. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou výslovně označeny jako „důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových

informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu, než je plnění této smlouvy. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Ujednání dle tohoto odstavce se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen zveřejnit nebo poskytnout třetí osobě podle obecně závazných právních předpisů.

9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
10. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XIX.

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce. V této souvislosti zajistí zhotovitel dodržování i dalších pracovněprávních předpisů, a to zákona zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta ve výši 10.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.
2. Pokud bude Smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude Smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5 - Pojistná smlouva
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Břidličné dne:

za objednatele:

Miroslav
Kladníček
Digitálně
podepsal Miroslav
Kladníček
Datum:
2025.07.17
09:14:14 +02'00'

V Praze dne:

za zhotovitele:

Bohumil
Krytinář
Digitálně
podepsal
Bohumil Krytinář
Datum:
2025.07.14
11:43:07 +02'00'



město Břidličná

Nábřeží 452, 793 51 Břidličná, tel.: 554773541
IČO: 00295906, e-mail: starosta@mu-bridlicna.cz

Výpis z usnesení

Zastupitelstva města Břidličná č. 3/2025, konaného dne 16. 07. 2025

Usnesení č.:

54/3 a) Zastupitelstvo města **schvaluje** výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Energetické úspory Společenského domu Břidličná“.

b) Zastupitelstvo města **schvaluje** vítěznou firmu BOBISTAV, s.r.o., Praha a **schvaluje** uzavření smlouvy o dílo s touto firmou.

V případě odstoupení vítězné firmy **schvaluje** uzavření smlouvy o dílo s firmou, která se ve výběrovém řízení umístila jako další v pořadí.

V Břidličné dne 17. 07. 2025

Miroslav Kladníček
starosta města Břidličná



Harmonogram prací

STAVBA: „Energetické úspory Společenského domu Břidličná“

Název prací	REALIZACE DO 14 MĚSÍCŮ OD ZAHÁJENÍ														Dokončení do 30.09.2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Zemní práce																
Zakládání a zvláštní zakládání																
Svislé a vodorovné konstrukce																
Stěny a příčky montované lehké																
Vodorovné konstrukce																
Podhledy a mezistropy montované																
Komunikace																
Úpravy povrchu, podlahy																
Úpravy povrchů vnitřní																
Úpravy povrchů vnější																
Podlahy a podlahové konstrukce																
Výplně otvorů																
Doplňující práce na komunikaci																
Lešení a stavební výťahy																
Dokončovací konstrukce na																
Oniášování konstrukcí																
Bourání konstrukcí																
Ostatní konstrukce, bourání																
Demolice																
Stavování přesun hmot																
Izolace proti vodě																
Povlakové krytiny																
Izolace tepelné																
Vnitřní kanalizace																
Vnitřní plynovod																
Zalitovací předměty																
Vzduchotechnika																
Konstrukce lesařské																
Konstrukce lesařské - Nový krov																
Konstrukce klempířské																
Krytiny tvrdé																
Konstrukce tuhá, okna a																
Konstrukce zámečnické																
Podlahy z dlaždic a obklady																
Nátery																
Malby																
Zesilující technika																
Elektronické ozvučovače																
Elektronika - svítidla, přístroje																
Elektronika																
Elektronika																
Přesuny sutí a vybouraných hmot																
Vedlejší náklady																

Vypracoval: Bohumil Krytinař, jednatel
BOBISTAV, s.r.o.
Datum: 06.06.2025

Bohumil Krytinař
Digitálně podepsal
Bohumil Krytinař
Datum: 2025.06.12
07:33:17 +02'00'

Bohumil Krytinař
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24/149 Energetické úspory Společenského domu Břidličná**

Stupeň: DPS

Objednatel: **Město Břidličná**

IČO: **00295906**

Nábřeží 452

DIČ:

79351

Břidličná

Zhotovitel:

BOBISTAV,s.r.o.

IČO: **25892363**

U Habrovky 247/11

DIČ: **CZ25892363**

140 00

Praha 4

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			22 193 557,09
PSV			17 779 118,91
MON			423 182,47
Vedlejší náklady			891 400,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 287 258,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 287 258,47 CZK
Základní DPH	21 %	8 670 324,28 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

49 957 582,75 CZK

v

Břidličné

dne

17. 7. 2025

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná	0,00	41 287 258,47	8 670 324,28	49 957 582,75	100
01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS	0,00	37 649 153,35	7 906 322,20	45 555 475,55	91
02	VZT	0,00	3 324 596,12	698 165,19	4 022 761,31	8
03	ELI	0,00	313 509,00	65 836,89	379 345,89	1
Celkem za stavbu		0,00	41 287 258,47	8 670 324,28	49 957 582,75	100

Popis stavby: 24/149 - Energetické úspory Společenského domu Břidličná

Popis objektu: 01 - Energetické úspory Společenského domu Břidličná

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

Zateplení objektu bude provedeno Certifikovaným systémem tř.A, dle Cechu zateplování budov. KZS v rozpočtu vč. všech doplňků - okapniček, podparapetních profilů, rohovníků, apu lišt, ukončovacích profilů a kotvení. Od tloušťky izolace 160 mm jsou v položkách zateplení započteny zapouštěcí hmoždinky s ocel.šroubem v počtu 6ks /m2. Podrobná specifikace materiálů viz D.1.1.a - Technická zpráva. Kotvení viz D.1.2.a- Stavebně konstrukční řešení.

Popis rozpočtu: 02 - VZT

Popis rozpočtu: 03 - ELI

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			985 646,38	2,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			312 868,43	0,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 073 594,32	2,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			896,09	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 198 820,67	5,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			291 597,89	0,7
5	Komunikace	HSV			174 537,60	0,4
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 202 259,28	2,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			393 928,95	1,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			8 079 400,09	19,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 266 977,77	3,1
64	Výplně otvorů	HSV			32 464,93	0,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			36 320,15	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			880 237,62	2,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			78 495,20	0,2
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			3 899,40	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			995 690,13	2,4
96	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			19 990,00	0,0
98	Demolice	HSV			420 688,96	1,0

99	Staveništní přesun hmot	HSV			833 909,68	2,0
711	Izolace proti vodě	PSV			657 459,29	1,6
712	Povlakové krytiny	PSV			1 174 279,37	2,8
713	Izolace tepelné	PSV			2 313 155,23	5,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			147 483,86	0,4
723	Vnitřní plynovod	PSV			8 800,00	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			887,10	0,0
728	Vzduchotechnika	PSV			3 358 532,88	8,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 470 696,19	3,6
762a	Konstrukce tesařské - Nový krov	PSV			976 836,44	2,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 232 008,82	3,0
765	Krytiny tvrdé	PSV			44 421,97	0,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			1 319 235,06	3,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 996 388,66	9,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			420 363,43	1,0
783	Nátěry	PSV			498 525,23	1,2
784	Malby	PSV			73 357,06	0,2
786	Zastiňující technika	PSV			86 688,32	0,2
_1	Elektroměrové rozvaděče, vybavení	MON			41 740,00	0,1
_2	Elektromontáže - svítidla, přístroje, vybavení	MON			25 351,00	0,1
_4	Elektromontáže	MON			206 251,00	0,5

M21	Elektromontáže	MON			149 840,47	0,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 911 333,55	7,1
VN	Vedlejší náklady	VN			891 400,00	2,2
Cena celkem					41 287 258,47	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				985 646,38	
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2,25000	88,60	199,35	RTS 25/ I
		ozn. R2 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		1,5*1,5		2,25000			
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	54,42050	88,60	4 821,66	RTS 25/ I
		ozn. B53 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		1,78*18,9+1,45*14,33		54,42050			
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	30,57000	78,70	2 405,86	RTS 25/ I
		ozn. B30 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		30,57		30,57000			
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	18,75200	78,70	1 475,78	RTS 25/ I
		ozn. R1 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,8*(9,88+0,8)		8,54400			
		1,2*1,72+1,6*1,72		4,81600			
		0,2*1,45		0,29000			
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení :					
		Základové konstrukce :					
		vstupní schodiště a rampa - Skladba P3.1 a P3.2 :					
		oprava okraje dlažby :					
		0,2*(3,45+5,32+1,55+7,46)		3,55600			
		0,2*(1,9+3,45+1,49+0,89)		1,54600			
5	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	51,57200	480,00	24 754,56	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,25000		2,25000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 18,75200		18,75200			
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 30,57000		30,57000			
6	113107622R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.22 cm	m2	54,42050	66,30	3 608,08	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 54,42050		54,42050			
7	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	115,09460	638,00	73 430,35	RTS 25/ I
		ozn. B10 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,8*(14,82+12,95+7,25+4,21+2,51)		33,39200			
		0,95*13,62+0,22*3,13+0,6*1,7		14,64760			
		0,15*2,98		0,44700			
		0,8*(4,19+11,04+8,1)		18,66400			
		0,65*8,8		5,72000			
		0,8*(4,02+1,32+5,78+11,23+12,33+18,1)		42,22400			
8	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	77,84000	152,00	11 831,68	RTS 25/ I
		ozn. R1 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		2,0*4		8,00000			
		ozn. R2 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		1,5*2		3,00000			
		ozn. B53 :					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

viz výkres Bourací práce - 1.NP :

18,95+16,16+14,28+17,45

66,84000

9	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	212,86064	2 395,00	509 801,23	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-----------

s přehozením nebo naložením

ozn. B9 :

viz výkres Bourací práce - 1S :

0,81*1,0*7,45+1,21*1,0*3,44

10,19690

1,72*1,0*4,64+2,17*1,0*11,25

32,39330

ozn. B10 :

viz výkres Bourací práce - 1S :

0,7*0,8*(14,82+12,95+7,25+4,21+2,51)

23,37440

0,7*(0,95*13,62+0,22*3,13+0,6*1,7)

10,25332

0,7*(0,15*2,98)

0,31290

0,7*0,8*(4,19+11,04+8,1)

13,06480

0,7*0,65*8,8

4,00400

0,6*0,8*(4,02+1,32+5,78+11,23+12,33+18,1)

25,33440

Mezisoučet

118,93402

ozn. B14 :

viz výkres Bourací práce - 1S :

vstupní schodiště a rampa :

0,63*0,4*(14,68+2,65+5,32+1,15)

5,99760

0,63*0,4*(1,1+8,61+2,65*2+1,9+1,1)

4,53852

0,4*(5,32*3,45+7,46*1,9+1,9*3,45)

15,63320

zadní vstup do části A :

0,75*0,4*(4,45*2+1,36*2)

3,48600

0,425*(3,65*1,36)

2,10970

boční vstup do 1S v části B :

0,75*0,4*3,13

0,93900

0,05*2,13*3,65

0,38873

0,45*0,22*3,13

0,30987

boční vstup do 1S v části B - odkop pro HI :

1,48*1,0*3,13

4,63240

boční vstup do 1S v části C :

0,9*(1,7*1,3)

1,98900

pod vstupní plochou u bočních vstupů do sálu části B :

0,9*0,4*1,32

0,47520

Mezisoučet

40,49922

ozn. B17 :

viz výkres Bourací práce - 1S :

1,5*1,0*1,0*5

7,50000

viz výkres Bourací práce - 1.NP :

1,5*1,0*1,0*4

6,00000

ozn. B31 :

viz výkres Bourací práce - 1.NP :

0,7*0,5*0,5*3

0,52500

ozn. R1 :

viz výkres Bourací práce - 1S :

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		0,7*0,8*(9,88+0,8)		5,98080			
		0,7*0,8*(1,38+1,78)		1,76960			
		0,7*0,8*1,45		0,81200			
		ozn. R2 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,7*0,8*1,5		0,84000			
		blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka plastových výrobků :					
		PL01 :					
		1,0*1,0*2,0*13		26,00000			
		PL02 :					
		1,0*1,0*2,0*2		4,00000			
10	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	85,18040	178,00	15 162,11	RTS 25/ I
		ozn. B9 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,81*2*7,45+1,21*2*3,44		20,39380			
		1,72*2*4,64+2,17*2*11,25		64,78660			
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	85,18040	39,40	3 356,11	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 85,18040		85,18040			
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	80,02183	61,80	4 945,35	RTS 25/ I
		se složením na dočasnou deponii					
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 212,86064		212,86064			
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 147,59868*-1		-147,59868			
		+10% náhrada novou zemínou :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 147,59870*0,1		14,75987			
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	80,02183	321,50	25 727,02	RTS 25/ I
		se složením na skládku					
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 80,02183		80,02183			
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	800,21826	25,80	20 645,63	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 80,02183*10		800,21826			
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	80,02183	374,00	29 928,16	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 80,02183		80,02183			
16	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	147,59868	679,00	100 219,50	RTS 25/ I
		s přemístěním materiálu na zásyp					
		ozn. B9 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,81*1,0*7,45+1,21*1,0*3,44		10,19690			
		1,72*1,0*4,64+2,17*1,0*11,25		32,39330			
		ozn. B10 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,7*0,8*(14,82+12,95+7,25+4,21+2,51)		23,37440			
		0,7*(0,95*13,62+0,22*3,13+0,6*1,7)		10,25332			
		0,7*(0,15*2,98)		0,31290			
		0,7*0,8*(4,19+11,04+8,1)		13,06480			
		0,7*0,65*8,8		4,00400			
		0,6*0,8*(4,02+1,32+5,78+11,23+12,33+18,1)		25,33440			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		ozn. B17 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		1,5*1,0*1,0*5		7,50000			
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		1,5*1,0*1,0*4		6,00000			
		ozn. B31 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		0,7*0,5*0,5*3		0,52500			
		ozn. R1 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,7*0,8*(9,88+0,8)		5,98080			
		0,7*0,8*(1,38+1,78)		1,76960			
		0,7*0,8*1,45		0,81200			
		ozn. R2 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,7*0,8*1,5		0,84000			
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka plastových výrobků :					
		PL01 :					
		1,0*1,0*2,0*13		26,00000			
		PL02 :					
		1,0*1,0*2,0*2		4,00000			
		Mezisoučet		172,36142			
		odpočet podsyp :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 47,73500*-0,15		-7,16025			
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 2,25000*-0,2		-0,45000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 18,75200*-0,2		-3,75040			
		-0,2*0,8*(18,01+13,31)		-5,01120			
		odpočet TI pod terénem :					
		-0,2*(11,4+17,39+2,69)*0,6		-3,77760			
		-0,2*(22,78+0,18-4,45)*0,6		-2,22120			
		-0,2*(9,26+12,69+4,64+15,01+3,5)*0,6		-5,41200			
		-0,2*(24,51+33,52+0,19*14-3,19)*0,6		-6,90000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 6,12500*-1		-6,12500			
		Mezisoučet		-40,80765			
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení :					
		Základové konstrukce :					
		vstupní schodiště a rampa :					
		0,68*(2,81*1,71)		3,26747			
		(0,68*1,07*(2,65+3,58+0,21))/2		2,34287			
		0,64*(7,7*1,1)/2		2,71040			
		Mezisoučet		8,32074			
		viz výkres Nové konstrukce - 1.NP :					
		OP/02 : (0,38*1,49)*(0,89+1,16)		1,16071			
		((0,43*0,18)*(0,89+1,16))/2		0,07934			
		(0,81*1,03+0,38*0,32)*(2,42+1,01+1,25)		4,47361			
		Mezisoučet		5,71366			
		JZ :					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		boční vstup do 1S v části B : 0,15*0,78*2,13 Mezisoučet JZ :		0,24921 0,24921			
		boční vstup do 1S v části C : 0,65*0,9*0,9 Mezisoučet ozn. B12 : viz výkres Bourací práce - 1S : 0,4*0,45*1,5 0,4*0,3*2,01 0,4*2,01*0,9 Mezisoučet		0,52650 0,52650 1,23480			
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,12500	1 638,00	10 032,75	RTS 25/ I
		obsyp IS : 0,35*0,35*50,0		6,12500			
18	175101209R00	Příplatek za prohození (prosetí) zeminy odstranění větších kamenů a suti Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 147,59867*0,3	m3	44,27960	528,00	23 379,63	RTS 25/ I
19	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 s přemístěním na místo potřeby Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 500,00000*0,5	m2	250,00000	68,90	17 225,00	RTS 25/ I
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 80,02183	m3	80,02183	564,00	45 132,31	RTS 25/ I
21	R vyvážení	Vyvážení a podepření inženýrských sítí ve výkopu	m	50,00000	175,00	8 750,00	Indiv
22	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	500,00000	40,60	20 300,00	RTS 25/ I
23	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy vč. dopravních nákladů Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 250,00000*0,05	m3	12,50000	1 200,00	15 000,00	Indiv
24	5832101R	Zemina vč. dopravních nákladů 10% nové zeminy : 147,60*2,1*0,1	t	30,99600	436,00	13 514,26	RTS 25/ I
				30,99600			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				312 868,43	
25	215901101R00	Zhutnění podloží Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 42,72060	m2	42,72060	10,40	444,29	RTS 25/ I
26	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Základové konstrukce : vstupní schodiště a rampa - Skladba P3.1 a P3.2 : 0,3*(8,24*1,1+1,1*1,1+1,1*1,15) 0,3*(2,81*1,71) 0,3*1,25*(2,65+3,58+0,21) JZ : pod novou stříškou u vstupu do části A : Skladba P1 : 0,3*(3,65*1,36) JZ :	m3	12,81618	2 095,00	26 849,90	RTS 25/ I
				3,46170 1,44153 2,41500 1,48920			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		boční vstup do 1S v části B :					
		Skladba P1 :					
		0,3*(1,73*3,25)		1,68675			
		JZ :					
		boční vstup do 1S v části C :					
		Skladba P3.1 :					
		0,3*(0,9*0,9)		0,24300			
		JV :					
		pod vstupní plochou u bočních vstupů do sálu části B :					
		Skladba P1 :					
		0,3*(3,04*1,32+2,21*1,32)		2,07900			
27	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 XC2	m3	13,05848	3 985,00	52 038,04	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení :					
		Základové konstrukce :					
		vstupní schodiště a rampa - Skladba P3.1 a P3.2 :					
		0,15*(2,83*2,1)		0,89145			
		0,15*1,55*(3,45+3,98+0,21)		1,77630			
		0,15*1,9*(8,64+3,46)		3,44850			
		Mezisoučet		6,11625			
		JZ :					
		pod novou stříškou u vstupu do části A :					
		Skladba P1 :					
		0,15*(4,45*2,16)		1,44180			
		Mezisoučet		1,44180			
		JZ :					
		boční vstup do 1S v části B :					
		Skladba P1 :					
		0,15*(2,13*3,65)		1,16618			
		Mezisoučet		1,16618			
		JZ :					
		boční vstup do 1S v části C :					
		Skladba P3.1 :					
		0,15*(1,7*1,34)		0,34170			
		Mezisoučet		0,34170			
		JV :					
		pod vstupní plochou u bočních vstupů do sálu části B :					
		Skladba P1 :					
		0,15*(10,55*2,13)		3,37073			
		Mezisoučet		3,37073			
		Koeficient : 0,05		0,62183			
28	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	10,99200	1 183,00	13 003,54	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení :					
		Základové konstrukce :					
		vstupní schodiště a rampa - Skladba P3.1 a P3.2 :					
		0,2*(14,68+3,45*2+1,55*2)		4,93600			
		JZ :					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		pod novou stříškou u vstupu do části A :					
		Skladba P1 :					
		0,2*(4,45*2+2,16*2)		2,64400			
		JZ :					
		boční vstup do 1S v části C :					
		Skladba P3.1 :					
		0,2*(1,7+1,34*2)		0,87600			
		JV :					
		pod vstupní plochou u bočních vstupů do sálu části B :					
		Skladba P1 :					
		0,2*(10,55+2,13)		2,53600			
29	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	10,99200	187,50	2 061,00	RTS 25/ I
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.					
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 10,99200		10,99200			
30	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,86948	44 330,00	38 544,05	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení :					
		Základové konstrukce :					
		vstupní schodiště a rampa - Skladba P3.1 a P3.2 :					
		2*(2,83*2,1)*4,34/1000		0,05159			
		(2*1,55*(3,45+3,98+0,21))*4,43/1000		0,10492			
		(2*1,9*(8,64+3,46))*4,43/1000		0,20369			
		JZ :					
		pod novou stříškou u vstupu do části A :					
		Skladba P1 :					
		2*(4,45*2,16)*4,34/1000		0,08343			
		JZ :					
		boční vstup do 1S v části B :					
		Skladba P1 :					
		2*(2,13*3,65)*4,34/1000		0,06748			
		JZ :					
		boční vstup do 1S v části C :					
		2*(1,7*1,34)*4,34/1000		0,01977			
		SZ :					
		vstup - Skladba P1 :					
		2*(2,115*10,55)*4,34/1000		0,19368			
		Koeficient : 0,20		0,14491			
31	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 XC0	m3	2,91638	3 635,00	10 601,04	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení :					
		Základové konstrukce :					
		podbetonování :					
		vstupní schodiště a rampa :					
		0,1*0,4*(14,68+2,65+5,32+1,15+1,1)		0,99600			
		0,1*0,4*(8,61+2,65*2+1,9+1,1)		0,67640			
		Mezisoučet		1,67240			
		JZ :					
		pod novou stříškou u vstupu do části A :					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		0,1*0,4*(4,45*2+1,36*2)		0,46480			
		Mezisoučet		0,46480			
		JZ :					
		boční vstup do 1S v části B :					
		0,1*0,4*3,13		0,12520			
		Mezisoučet		0,12520			
		JZ :					
		boční vstup do 1S v části C :					
		0,1*0,4*(1,7+0,9*2)		0,14000			
		Mezisoučet		0,14000			
		JV :					
		pod vstupní plochou u bočních vstupů do sálu části B :					
		0,1*0,4*1,32		0,05280			
		Mezisoučet		0,05280			
		viz výkres Nové konstrukce - 1.NP :					
		OP/02 :					
		0,2*0,55*(2,04+0,89)		0,32230			
		Mezisoučet		0,32230			
		Koeficient : 0,05		0,13888			
32	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 XC2	m3	30,30607	3 985,00	120 769,69	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení :					
		Základové konstrukce :					
		vstupní schodiště a rampa :					
		1,1*0,4*(2,65+5,32+1,15)		4,01280			
		1,65*0,4*(1,1+12,78)		9,16080			
		0,89*0,4*(1,1*2+1,9*2+1,15*2)		2,95480			
		1,23*0,4*8,61		4,23612			
		0,79*0,4*1,9		0,60040			
		Mezisoučet		20,96492			
		JZ :					
		pod novou stříškou u vstupu do části A :					
		1,1*0,4*(4,45*2+1,36*2)		5,11280			
		Mezisoučet		5,11280			
		JZ :					
		boční vstup do 1S v části B :					
		0,75*0,4*3,13		0,93900			
		Mezisoučet		0,93900			
		JZ :					
		boční vstup do 1S v části C :					
		0,9*0,4*(1,7+0,9*2)		1,26000			
		Mezisoučet		1,26000			
		JV :					
		pod vstupní plochou u bočních vstupů do sálu části B :					
		0,65*0,4*1,32		0,34320			
		Mezisoučet		0,34320			
		viz výkres Nové konstrukce - 1S :					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		SV :					
		zabetonování otvoru po nouzovém výlezu krytu :					
		0,9*0,3*0,9		0,24300			
		Mezisoučet		0,24300			
		Koeficient : 0,05		1,44315			
33	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	41,65820	861,00	35 867,71	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení :					
		Základové konstrukce :					
		vstupní schodiště a rampa :					
		0,38*(2,65+4,52+1,15+3,45)		4,47260			
		0,98*(1,5+1,1+0,75+3,76+8,21)		15,01360			
		0,31*(1,1*7+1,15*2)		3,10000			
		0,63*(8,21+7,49)		9,89100			
		JZ :					
		boční vstup do 1S v části B :					
		0,9*3,13		2,81700			
		0,3*(3,13+0,4)		1,05900			
		JZ :					
		boční vstup do 1S v části C :					
		0,89*(0,9+0,9*2)		2,40300			
		viz výkres Nové konstrukce - 1.NP :					
		OP/02 :					
		0,2*(2,04*2+1,44+0,89)		1,28200			
		viz výkres Nové konstrukce - 1S :					
		SV :					
		zabetonování otvoru po nouzovém výlezu krytu :					
		0,9*0,9*2		1,62000			
34	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	41,65820	187,50	7 810,91	RTS 25/ I
		Včetně očištění, vytržení a uložení bednicího materiálu.					
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 41,65820		41,65820			
35	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	42,72060	26,30	1 123,55	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení :					
		Základové konstrukce :					
		vstupní schodiště a rampa - Skladba P3.1 a P3.2 :					
		8,24*1,1+1,1*1,1+1,1*1,15		11,53900			
		2,81*1,71		4,80510			
		1,25*(2,65+3,58+0,21)		8,05000			
		JZ :					
		pod novou stříškou u vstupu do části A :					
		Skladba P1 :					
		3,65*1,36		4,96400			
		JZ :					
		boční vstup do 1S v části B :					
		Skladba P1 :					
		1,73*3,25		5,62250			
		JZ :					
		boční vstup do 1S v části C :					
		Skladba P3.1 :					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		1,15*(2,93*2+0,3)		7,08400			
42	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění	m2	7,08400	365,00	2 585,66	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 7,08400		7,08400			
43	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,15163	59 340,00	8 997,72	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,01087*0,15		0,15163			
44	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 500 mm	kus	26,00000	217,00	5 642,00	RTS 25/ I
		viz Legenda překladů :					
		PR1 : 2*1		2,00000			
		PR2 : 2*1		2,00000			
		PR3 : 2*2		4,00000			
		PR4 : 2*1		2,00000			
		PR5 : 2*2		4,00000			
		PR6 : 2*1		2,00000			
		PR7 : 2*4		8,00000			
		PR8 : 2*1		2,00000			
45	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	1,11470	15 770,00	17 578,82	RTS 25/ I
		viz Legenda překladů :					
		PR1 : 4*1,6*10,6/1000		0,06784			
		PR2 : 4*2,0*10,6/1000		0,08480			
		PR3 : 2*4*2,3*10,6/1000		0,19504			
		PR4 : 4*2,05*10,6/1000		0,08692			
		PR5 : 2*4*2,2*10,6/1000		0,18656			
		PR6 : 4*1,9*10,6/1000		0,08056			
		PR7 : 4*4*1,73*10,6/1000		0,29341			
		PR8 : 4*2,82*10,6/1000		0,11957			
46	319211332RT1	Fabion z malty v koutu podlahy poloměr 50 mm maltou těsnící	m	193,90350	223,00	43 240,48	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		Skladba S1 :					
		SV :					
		11,4+17,39+2,69		31,48000			
		JZ :					
		22,78+0,18-4,45		18,51000			
		4,62+13,26+2,8+11,4		32,08000			
		SZ :					
		9,26+12,69+4,64+15,01+3,5		45,10000			
		JV :					
		24,51+33,52+0,19*14-3,19		57,50000			
		Koeficient : 0,05		9,23350			
47	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 XC1	m3	1,09760	5 790,00	6 355,10	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení :					
		Statické posouzení pozedního věnce :					
		1,715*0,4*0,4*4		1,09760			
48	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	10,97600	825,00	9 055,20	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení :					
		Statické posouzení pozedního věnce :					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		1,715*(0,4*4)*4		10,97600			
49	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - odstranění	m2	10,97600	175,00	1 920,80	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 10,97600		10,97600			
50	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,16464	63 060,00	10 382,20	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické posouzení pozedního věnce : 150kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,09760*0,15		0,16464			
51	342261213RS3	Příčka sádkokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, akust.izolace	m2	2,78850	2 305,00	6 427,49	RTS 25/ I
		s úpravou spár, koutů a hran viz výkres Nové konstrukce - Řez A-A' : JV : 1,69*1,65		2,78850			
52	342255028R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	5,06000	1 298,00	6 567,88	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - řez D-D' : pod spojovacím krčkem : 0,46*5,5*2		5,06000			
53	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	1,84000	186,00	342,24	RTS 25/ I
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. viz výkres Nové konstrukce - řez D-D' : pod spojovacím krčkem : 0,46*2*2		1,84000			
54	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	13,01900	1 514,00	19 710,77	RTS 25/ I
		viz Legenda překladů : PR1 : 0,5*1,6 PR2 : 0,5*2,0 PR3 : 0,5*2,3*2 PR4 : 0,5*2,05 PR5 : 0,48*2,2*2 PR6 : 0,48*1,9 PR7 : 0,5*1,73*4 PR8 : 0,5*2,82		0,80000 1,00000 2,30000 1,02500 2,11200 0,91200 3,46000 1,41000			
55	380932115R00	Vlepení výztuže M12 do vrtu v betonu na chem.maltu	m	283,00000	1 113,00	314 979,00	RTS 25/ I
		vč. vyvrtání otvoru propojení se stáv.základem : viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Základové konstrukce : vstupní schodiště a rampa : 1,0*43*5 pod novou stříškou u vstupu do části A : 1,0*3*15 boční vstup do 1S v části B : 1,0*7 boční vstup do 1S v části C : 1,0*12 pod vstupní plochou u bočních vstupů do sálu části B : 1,0*2*2		215,00000 45,00000 7,00000 12,00000 4,00000			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
56	380941112R00	Výztuž helikální 1x d 6 mm, drážka, cihelné zdivo	m	60,00000	1 627,00	97 620,00	RTS 25/ I
V položce jsou zakalkulovány náklady: - frézování drážek v cihelném zdivu - zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí - vypláchnutí drážky vodou - vlepění výztuže do kotevní malty včetně dodávky materiálu 1,0*60							
57	382127885R00	Montáž prefa.dílčů silážních žlabů,opěr.stěn do 3t	kus	5,00000	2 985,00	14 925,00	RTS 25/ I
viz výkres Nové konstrukce - 1.NP : OP/02 : 5							
58	346481111RRT2	Zapletování rýh, nosníků rabičovým pletivem s použitím rychletuhnoucí cement.hmoty	m2	23,53500	898,00	21 134,43	Indiv
viz Legenda překladů : PR1 : (0,5+0,2*2)*1,6 PR2 : (0,5+0,2*2)*2,0 PR3 : (0,5+0,2*2)*2,3*2 PR4 : (0,5+0,2*2)*2,05 PR5 : (0,48+0,2*2)*2,2*2 PR6 : (0,48+0,2*2)*1,9 PR7 : (0,5+0,2*2)*1,73*4 PR8 : (0,5+0,2*2)*2,82							
59	13383420R	Tyč ocelová IPE 120	t	1,17043	32 790,00	38 378,40	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,11470*1,05 1,17043							
60	31179127R	Tyč závitová M12, pozinkovaná	m	297,15000	20,50	6 091,58	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 283,00000*1,05 297,15000							
61	OP/02	Zed' opěrná úhlová 1200x495x550mm	kus	5,00000	4 100,00	20 500,00	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 5,00000 5,00000							
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						896,09	
62	347014111R00	Předstěna sádkartonová, 1x ocelová konstrukce, bez izolace, 1x opláštěná deska SDK tl.12,5mm	m2	1,10220	813,00	896,09	RTS 25/ I
bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken : O13 : 1,32*0,835							
				1,10220			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						2 198 820,67	
63	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 XC1	m3	23,65880	4 315,00	102 087,72	RTS 25/ I
viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické zabezpečení nových ocelobetonových stropů : 0,1*(17,5*12,17+5,1*4,63)							
				23,65880			
64	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	34,77000	1 089,00	37 864,53	RTS 25/ I
viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické zabezpečení nových ocelobetonových stropů : 0,5*(17,5*2+12,17*2+5,1*2)							
				34,77000			
65	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	34,77000	249,00	8 657,73	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 34,77000 34,77000							
66	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	1,33483	44 510,00	59 413,28	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBRŽ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické zabezpečení nových ocelobetonových stropů :					
		(17,5*12,17+5,1*4,63)*4,34/1000		1,02679			
		Koeficient : 0,30		0,30804			
67	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2	m3	1,56120	21 950,00	34 268,34	RTS 25/ I
		viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - Ocelové konstrukce : viz Specifikace materiálu : Protihluková stěna : vyplnění dutin betonem v případě panel.stropu : 1,5		1,50000			
		viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - Ocelové konstrukce : viz Specifikace materiálu : Přístřešky a balkón : dispozice OK střechy a balkónu : kotvení K1 : 0,2*0,12*0,15*9		0,03240			
		dispozice OK přístřešků : kotvení K2 : 0,2*0,12*0,15*8		0,02880			
68	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22	t	6,58354	14 450,00	95 132,15	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické zabezpečení nových ocelobetonových stropů :					
		(5,35*3+4,17+5,85*7+5,88*5)*26,2/1000		2,37293			
		3*(5,85*5+5,88*3)*26,2/1000		3,68555			
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické zabezpečení ocelového průvlastu PO1 : (4,17*2+5,85*2)*26,2/1000		0,52505			
69	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	150,87200	788,00	118 887,14	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické zabezpečení nových ocelobetonových stropů :					
		0,848*19		16,11200			
		5,85*2*5+5,88*2*3		93,78000			
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické zabezpečení ocelového průvlastu PO1 : 4,17+5,85		10,02000			
		svar IPE220 a ocel.kotev.desky : 0,18*2*2*16		11,52000			
		0,18*4*3		2,16000			
		0,18*6*2*8		17,28000			
70	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC1	m3	5,30900	4 915,00	26 093,74	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické posouzení pozedního věnce : 0,25*0,4*(17,43*2+11,23+3,5*2)		5,30900			
71	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC1	m3	6,56695	4 915,00	32 276,56	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické zabezpečení podbetonování ocelobetonového stropu : 0,17*0,47*(17,5*2+11,23) 0,17*0,4*11,23 0,17*0,5*(11,23+10,78) 0,17*0,3*4,68		3,69378 0,76364 1,87085 0,23868			
72	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC1	m3	1,98900	4 915,00	9 775,94	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické zabezpečení věnců pro kotvení přístřešku : 0,775*0,375*5,1 0,265*0,375*5,1		1,48219 0,50681			
73	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	96,28200	580,00	55 843,56	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické posouzení pozedního věnce : 0,4*(17,43*2+12,03+3,9*2+16,63*2) 0,4*(11,23+3,5*2+0,4*2) viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické zabezpečení podbetonování ocelobetonového stropu : 0,25*(17,5*2+12,17*2) 0,25*(11,23*2+10,78*4) 0,25*(5,35*2+5,38*2+5,35*2) 0,25*(4,68*2+0,3*2) viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické zabezpečení věnců pro kotvení přístřešku : 0,8*5,1*2 0,35*5,1*2		35,18000 7,61200 14,83500 16,39500 8,04000 2,49000 8,16000 3,57000			
74	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	96,28200	145,00	13 960,89	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 96,28200		96,28200			
75	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	1,44473	59 910,00	86 553,77	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické zabezpečení podbetonování ocelobetonového stropu : 200kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 6,56695*0,2 Koeficient : 0,10		1,31339 0,13134			
76	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	1,20417	59 910,00	72 141,82	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické posouzení pozedního věnce : 150kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 5,30900*0,15 viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické zabezpečení věnců pro kotvení přístřešku : 150kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,98900*0,15		0,79635 0,29835			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Koeficient : 0,10			0,10947				
77	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	8,89000	517,00	4 596,13	RTS 25/ I
		JZ :					
		boční vstup do 1S v části B :					
		1,83*3		5,49000			
		JZ :					
		boční vstup do 1S v části C :					
		1,7*2		3,40000			
78	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	34,32000	517,00	17 743,44	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení :					
		Základové konstrukce :					
		vstupní schodiště - Skladba P3.1 :					
		5,32+4,74+4,16+3,58		17,80000			
		3,45+3,16+2,87+2,58		12,06000			
		1,55+1,26+0,97+0,68		4,46000			
79	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	9,77800	2 495,00	24 396,11	RTS 25/ I
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení :					
		Základové konstrukce :					
		vstupní schodiště - Skladba P3.1 :					
		0,2*(5,32+4,74+4,16+3,58)		3,56000			
		0,2*(3,45+3,16+2,87+2,58)		2,41200			
		0,2*(1,55+1,26+0,97+0,68)		0,89200			
		0,2*(3,0+2,29+0,39)		1,13600			
		JZ :					
		boční vstup do 1S v části B :					
		0,2*(1,83*3)		1,09800			
		JZ :					
		boční vstup do 1S v části C :					
		0,2*1,7*2		0,68000			
80	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	9,77800	156,50	1 530,26	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 9,77800		9,77800			
81	41135425RR00	D+M Bednění stropů plech pozink. vlna 50/250 mm tl. 0,75 mm	m2	248,41740	1 470,00	365 173,58	Indiv
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení :					
		Statické zabezpečení nových ocelobetonových stropů :					
		17,5*12,17+5,1*4,63		236,58800			
		Koeficient : 0,05		11,82940			
82	41135425RR00	D+M Bednění stropů plech pozink. vlna 50/250 mm tl. 0,75 mm	m2	110,00000	1 470,00	161 700,00	Indiv
		viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - Ocelové konstrukce :					
		viz Specifikace materiálu :					
		Přístřešky a balkón :					
		100,0		100,00000			
		Koeficient : 0,10		10,00000			
83	41135427RR00	Příplatek za lože z malty pro uložení ocel. plechů	m2	1,20980	1 700,00	2 056,66	Indiv
		viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - Ocelové konstrukce :					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		viz Specifikace materiálu : Protihluková stěna : 0,2*0,1*10		0,20000			
		viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - Ocelové konstrukce : viz Specifikace materiálu : OK pod VZT : 0,18*0,17*33		1,00980			
84	PD1	D+M Podhled kovový lamelový z hliníkových eloxovaných děrovaných lamel tl. 0,7mm, hliník.roštu se závěsy, vč. lišt a příslušenství	m2	110,00000	3 061,00	336 710,00	Indiv
		Podhled PD1 : Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 110,00000		110,00000			
85	R spřah.trn	D+M Spřahovací trn v. 95mm, dl. 60mm	kus	1 625,40000	178,00	289 321,20	Indiv
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické zabezpečení nových ocelobetonových stropů : 44*3+32+44*2 44*5+44*5 88*8		252,00000 440,00000 704,00000			
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické zabezpečení ocelového průvlaku PO1 : 64+88		152,00000			
		Koeficient : 0,05		77,40000			
86	13482720R	Tyč ocelová IPE 220	t	6,91271	35 100,00	242 636,12	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 6,58353*1,05		6,91271			
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				291 597,89	
87	416026222R00	Podhled SDK, 2x ocel.kce, 2x deska sdk protipožární tl. 12,5 mm	m2	35,78064	1 382,00	49 448,84	RTS 25/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, viz výkres Nové konstrukce - Střecha : Skladba S11 : 4,63*7,36		34,07680			
		Koeficient : 0,05		1,70384			
88	41602112RR00	Podhledy SDK, 1x kovová kce, krokrové závěsy, bez dodávky desek	m2	120,55313	730,00	88 003,78	Indiv
		viz výkres Nové konstrukce - Střecha : Skladba S10 : 13,75*8,35		114,81250			
		Koeficient : 0,05		5,74063			
89	41602212RR00	Podhledy SDK, 2x kovová kce, krokrové závěsy, bez dodávky desek	m2	202,02525	763,00	154 145,27	Indiv
		viz výkres Nové konstrukce - Střecha : Skladba S9 : 15,25*3,81*2+10,0*3,81*2		192,40500			
		Koeficient : 0,05		9,62025			
Díl: 5		Komunikace				174 537,60	
90	451579977R00	Příplatek za každý další 1 cm šterkodrti	m2	173,82400	12,20	2 120,65	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 55,10200		55,10200			
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 18,75200		18,75200			
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 2,25000*2		4,50000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 47,73500*2		95,47000			
91	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 16-32 mm	m2	47,73500	131,50	6 277,15	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 47,73500		47,73500			
92	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 16-32 mm	m2	76,10400	187,50	14 269,50	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 18,75200		18,75200			
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 2,25000		2,25000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 55,10200		55,10200			
93	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 16-32 mm	m2	4,20000	243,50	1 022,70	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - 1.NP :					
		OP/02 :					
		1,25*(2,2+1,16)		4,20000			
94	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	18,75200	373,00	6 994,50	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 18,75200		18,75200			
95	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	55,10200	373,00	20 553,05	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - 1.NP :					
		OP/03 :					
		1,6*19,22+1,95*0,68+1,6*14,39		55,10200			
96	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	55,10200	54,30	2 992,04	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 55,10200		55,10200			
97	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	145,26000	322,50	46 846,35	RTS 25/ I
		ozn. R1 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		9,26+0,98+2,07+0,5		12,81000			
		1,6+9,68+1,45+0,2		12,93000			
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení :					
		Základové konstrukce :					
		vstupní schodiště a rampa - Skladba P3.1 a P3.2 :					
		oprava okraje dlažby :					
		2*(3,45+5,32+1,55+7,46)		35,56000			
		2*(1,9+3,45+1,49+0,89+0,2*2)		16,26000			
		viz výkres Nové konstrukce - 1.NP :					
		OP/03 :					
		16,99+1,0+16,1+17,62+14,39+1,6		67,70000			
98	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. tl.3cm	m2	2,25000	268,50	604,13	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,25000		2,25000			
99	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. tl.3cm	m2	47,73500	268,50	12 816,85	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - 1S, 1.NP :					
		OP/01 :					
		0,5*(10,92+4,23+8,76+8,13)		16,02000			
		0,5*(11,84+6,1+14,26+3,44+4,1)		19,87000			
		0,5*(3,2+7,73+10,76)		10,84500			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		1,0*1,0		1,00000			
100	59245020R	Dlažba betonová zámková 200 x 165 x 60 mm, přírodní	m2	5,62560	419,00	2 357,13	RTS 25/ I
		nových 30% :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 18,75200*0,3		5,62560			
101	5924530RR	Dlažba betonová tl. 60 mm, přírodní, různé rozměry	m2	57,85710	595,00	34 424,97	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 55,10200*1,05		57,85710			
102	592453320R	Dlaždice betonová 300 x 300 x 30 mm hladká standard šedá	m2	0,67500	411,50	277,76	RTS 25/ I
		nových 30% :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 2,25000*0,3		0,67500			
103	592453331R	Dlaždice betonová 500 x 500 x 50 mm hladká standard šedá	m2	50,12175	458,50	22 980,82	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 47,73500*1,05		50,12175			
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 202 259,28	
104	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	2 249,73668	52,40	117 886,20	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 2249,73668		2 249,73668			
105	R omítka	Omítka tenkovrstvá probarvená obsah.biocidní prostředky ve formě kapslí s pozvolným uvolňováním na bázi silikon.pryskyřic, zrno 2mm	m2	2 249,73668	482,00	1 084 373,08	Indiv
		blíže specifikace viz D.1.1.a - Technická zpráva.					
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 52,67010		52,67010			
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 141,24602		141,24602			
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 102,57135		102,57135			
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 1766,23998		1 766,23998			
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 16,39680		16,39680			
		Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 22,72377		22,72377			
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 129,80630		129,80630			
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1,62246		1,62246			
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 2,92446		2,92446			
		Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 13,53545		13,53545			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				373 751,95	
106	602015122RT7	Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	39,85080	1 331,00	53 041,41	RTS 25/ I
		oprava větších děr vnitřních špalet po výměně výplní otvorů :					
		30% ostění :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 132,83600*0,3		39,85080			
107	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	228,71667	76,00	17 382,47	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 21,44142		21,44142			
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 34,58845		34,58845			
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 132,83600		132,83600			
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 39,85080		39,85080			
108	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	136,37330	66,40	9 055,19	RTS 25/ I
		blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :					
		O/01-O18,O22 :					
		1,33*1,78*3+1,33*0,725		8,06645			
		0,85*0,56+0,56*0,58		0,80080			
		0,89*0,63*3+1,18*1,18*7		11,42890			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		0,88*0,87*6+1,44*0,58		5,42880			
		0,8*1,48*2+0,8*0,63		2,87200			
		0,9*0,58*10+1,33*0,58*5		9,07700			
		1,32*1,67+1,33*2,05*1		4,93090			
		1,8*2,02*2+0,58*0,58		7,60840			
		1,9*3,04+1,33*2,05+1,33*0,8		9,56650			
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových oken :					
		O14,O21 :					
		(5,125*3,195)*2		32,74875			
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových dveří :					
		D01-D11 :					
		1,2*2,07		2,48400			
		1,16*2,44		2,83040			
		1,6*2,1		3,36000			
		1,15*2,51		2,88650			
		1,28*2,18		2,79040			
		1,9*2,675		5,08250			
		1,9*3,05		5,79500			
		3,02*1,65		4,98300			
		(1,62*2,2)*2		7,12800			
		1,81*2,5		4,52500			
		0,9*2,2		1,98000			
109	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm	m	271,53500	48,50	13 169,45	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 555 : 246,85000*1,1		271,53500			
110	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	14,00000	924,00	12 936,00	RTS 25/ I
		zapravení omítky podhledu kolem prostupů VZT :					
		14		14,00000			
111	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	34,58845	637,00	22 032,84	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		zazdívký :					
		JZ :					
		(1,33*1,46)*2		3,88360			
		(1,33*2,05)		2,72650			
		(0,9*0,85+0,1*0,63+0,1*1,48*2)		1,12400			
		SZ :					
		(1,33*0,27)		0,35910			
		(1,33*2,47)		3,28510			
		(1,21*2,21)		2,67410			
		JV :					
		(1,185*0,98)		1,16130			
		(0,58*0,58)*2		0,67280			
		viz výkres Nové konstrukce - Půdorys 1.NP :					
		(0,5+0,75*2)*2,68*2		10,72000			
		+30% přetažení na okolní plochy :					
		Koeficient : 0,30		7,98195			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
112	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	132,83600	953,00	126 592,71	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 555 : 246,85000*0,5		123,42500			
		Odkaz na mn. položky pořadí 556 : 62,74000*0,15		9,41100			
113	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky Al	m	282,25500	104,00	29 354,52	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 271,53500		271,53500			
		viz výkres Nové konstrukce - Půdorys 1.NP :					
		2,68*4		10,72000			
114	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	167,42445	239,00	40 014,44	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 132,83600		132,83600			
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 34,58845		34,58845			
115	622319837RV1	Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	21,44142	2 340,00	50 172,92	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - půda :					
		Skladba S5 :					
		(3,32*2,43-0,96*2,05)*1,05		6,40458			
		2,21*(2,98+0,37+3,13)*1,05		15,03684			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				8 079 400,09	
116	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	102,57135	74,10	7 600,54	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 102,57135		102,57135			
117	602031101R00	Přílnavostní a penetrační nátěr stěn	m2	118,96815	111,50	13 264,95	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 102,57135		102,57135			
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 16,39680		16,39680			
118	620401141R00	Nátěr zpevňovací	m2	1 955,42504	172,50	337 310,82	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 1955,42504		1 955,42504			
119	620451121R00	Omítka cementová stěn prům.tl.30mm	m2	205,68680	361,50	74 355,78	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 69,00380		69,00380			
		Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 136,68300		136,68300			
120	620991011R00	Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou	kus	176,00000	119,50	21 032,00	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		SV : 2*(3+1+1+3+1+1+1+1+13+4)		60,00000			
		JZ : 2*(6+2+1+6+3+1+2+1+2+2+4)		60,00000			
		SZ : 2*(1+1+2+1+1)		12,00000			
		JV : 2*(1+1+7+1+5+7)		44,00000			
121	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	241,02840	66,50	16 028,39	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 136,37330		136,37330			
		původní výplně otvorů :					
		1,33*2,05*16+1,33*2,07*4		54,63640			
		1,32*1,78*7+1,32*2,05*11		46,21320			
		1,475*2,58		3,80550			
122	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	586,62751	160,50	94 153,72	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 1955,42503*0,3		586,62751			
123	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	98,44516	243,00	23 922,17	RTS 25/ I
		vyrovnání 30% plochy fasády z EPS sokl					
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 52,67010*0,3		15,80103			
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 141,24600*0,3		42,37380			
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 151,50550*0,3		45,45165			
		Koeficient : -0,05		-5,18132			
124	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	503,37839	243,00	122 320,95	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		vyrovnání 30% plochy fasády z EPS šedý					
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 1766,23997*0,3		529,87199			
		Koeficient : -0,05		-26,49360			
125	622325127RV1	Zateplovací systém, sokl, EPS sokl.tl.200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt nad střechami	m2	52,67010	1 582,00	83 324,10	RTS 25/ I
		vč. hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2					
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		u střech :					
		(0,46*5,1)*2*1,05		4,92660			
		0,5*(15,1+12,41+13,26+12,43)*1,05		27,93000			
		0,5*(3,9+4,01+4,45+25,38)*1,05		19,81350			
126	622325127RV1	Zateplovací systém, sokl, EPS sokl.tl.200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt sokl nad terénem	m2	141,24602	1 582,00	223 451,20	RTS 25/ I
		vč. hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2					
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		Skladba S1 :					
		SV :					
		(11,4*0,42)*1,05		5,02740			
		(23,25+0,19*2)*0,61*1,05		15,13502			
		(17,39*0,63)*1,05		11,50349			
		(4,62*0,61)*1,05		2,95911			
		-(1,82*0,6*2+1,395*0,6)		-3,02100			
		JZ :					
		(22,78+0,18)*0,73*1,05		17,59884			
		(4,62*0,73+1,19*0,5)*1,05		4,16598			
		(13,26*0,71/2+6,53*0,5+0,62*0,5)*1,05		8,69642			
		(4,6*0,4+1,8*0,67)*1,05		3,19830			
		(11,4*0,5)*1,05		5,98500			
		-(1,57*0,5+0,8*0,12*3)		-1,07300			
		-(1,52*0,23+1,36*0,63)		-1,20640			
		SZ :					
		(9,26*0,45+2,84*0,6)*1,05		6,16455			
		(12,69*0,61)*1,05		8,12795			
		(15,06*0,61+4,36*0,2)*1,05		10,56153			
		(15,01*0,73)*1,05		11,50517			
		(3,44*0,5/2+1,94*0,5)*1,05		1,92150			
		-(0,82*0,61+1,54*0,61*2)		-2,37900			
		JV :					
		(24,51*0,56)*1,05		14,41188			
		(33,52+0,19*14)*0,6*1,05		22,79340			
		1,4*1,05		1,47000			
		-(1,105*0,5+1,07*1,12)		-1,75090			
		-(1,08*0,27+1,12*0,23)		-0,54920			
127	622325127RV1	Zateplovací systém, sokl, EPS sokl.tl.200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt sokl pod terénem	m2	151,50549	1 582,00	239 681,69	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		Skladba S1 :					
		SV :					
		(11,4+17,39+2,69)*0,6*1,05		19,83240			
		(23,25+0,19*2)*0,22*1,05		5,45853			
		JZ :					
		(22,78+0,18-4,45)*0,73*1,05		14,18792			
		(4,62+13,26+2,8+11,4)*0,6*1,05		20,21040			
		SZ :					
		(9,26+12,69+4,64+15,01+3,5)*0,6*1,05		28,41300			
		(2,84*0,22)*1,05		0,65604			
		JV :					
		(24,51+33,52+0,19*14-3,19)*0,6*1,05		36,22500			
		prohloubení :					
		0,21*7,45+0,61*3,44		3,66290			
		1,12*4,64+1,57*11,25		22,85930			
128	622319130RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	102,57135	967,00	99 186,50	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		Skladba S17 :					
		0,34*(18,65*2+12,57*2-4,78)*1,05		20,58462			
		0,52*(14,3*2+45,93*2)*1,05		65,77116			
		0,21*(11,86*2+24,91*2)*1,05		16,21557			
129	622319337RV1	Zatepl.systém,fasáda,EPS F šedý 200mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	1 766,23998	1 483,00	2 619 333,89	RTS 25/ I
		vč. hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2					
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		Skladba S2 :					
		SV :					
		(11,4*7,63)*1,05		91,33110			
		(23,25+0,19*2)*2,89*1,05		71,70524			
		(17,39*4,98+4,62*3,79)*1,05		109,31760			
		(13,26*5,3)*1,05		73,79190			
		-(0,82*0,51*3+1,25*0,73+1,25*0,655)		-2,98585			
		-(1,25*1,71*3+1,24*1,6)		-8,39650			
		-(1,25*1,98*1+1,25*0,51)		-3,11250			
		-(1,82*2,97+1,82*2,09)		-9,20920			
		-(1,82*2,43)		-4,42260			
		-(1,25*1,98*13+1,25*2,0*4)		-42,17500			
		-(1,395*2,0)		-2,79000			
		JZ :					
		(18,0+0,18)*4,98*1,05		95,06322			
		(4,78*3,33)*1,05		16,71327			
		(4,62*4,0+3,46*0,5)*1,05		21,22050			
		(13,26*10,3+6,73*0,5)*1,05		146,94015			
		(4,6*7,16+11,4*7,63)*1,05		125,91390			
		-(0,82*0,51*6+1,25*0,52*2)		-3,80920			
		-(1,36*0,05+0,8*0,8*3+0,8*0,7*3)		-3,66800			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		-(0,81*0,56*3+0,72*0,56)		-1,76400			
		-(0,72*1,41*2+1,57*2,25)		-5,56290			
		-(1,52*1,72+1,25*1,98*2)		-7,56440			
		-(1,24*1,71*2+1,24*1,98*4)		-14,06160			
		SZ :					
		(9,26*7,44+2,84*4,1)*1,05		84,56532			
		(12,69*4,98+15,06*8,59)*1,05		202,18968			
		(15,01*8,81+3,44*9,77+1,5*0,5)*1,05		174,92675			
		(12,58*5,06)*1,05		66,83754			
		-(4,63*3,47)		-16,06610			
		-(0,77*0,49+0,82*0,51)		-0,79550			
		-(1,25*0,51*2+1,72*1,95)		-4,62900			
		-(0,82*1,57+1,54*1,57*2)		-6,12300			
		-(1,25*1,98)		-2,47500			
		JV :					
		(24,51*7,63)*1,05		196,36187			
		(33,52*11,16+24,59*0,5)*1,05		405,69711			
		0,19*(1,72*14)*1,05		4,80396			
		(12,41*5,06)*1,05		65,93433			
		-(1,72*1,95+0,5*0,51)		-3,60900			
		-(1,11*1,11*7+0,48*0,51)		-8,86950			
		-(1,105*1,48+1,07*1,44)		-3,17620			
		-(1,08*1,98+1,12*1,68)		-4,02000			
		-(1,24*1,71*5+1,24*1,98*7)		-27,78840			
130	622319836RV1	Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 180 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	16,39680	2 215,00	36 318,91	RTS 25/ I
		vč. hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2					
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		Skladba S12 :					
		SV :					
		(5,11*0,8+2,6*2,0/2+0,7*1,6)*1,05		8,19840			
		JZ :					
		(5,11*0,8+2,6*2,0/2+0,7*1,6)*1,05		8,19840			
131	622319354RV1	Zatepl.systém,ostění, EPS šedý 40mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. roh. a okap.lišt	m2	129,80630	2 290,00	297 256,43	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		Skladba S2 :					
		SV :					
		0,37*(0,9+0,58*2)*3*1,05		2,40093			
		0,34*(1,33+0,8*2)*1*1,05		1,04601			
		0,34*(1,33+0,725*2)*1*1,05		0,99246			
		0,34*(1,33+1,78*2)*3*1,05		5,23719			
		0,34*(1,32+1,67*2)*1*1,05		1,66362			
		0,34*(1,33+2,05*2)*1*1,05		1,93851			
		0,34*(1,33+0,58*2)*1*1,05		0,88893			
		0,34*(1,9+3,04*2)*1*1,05		2,84886			
		0,36*(1,33+2,05*2)*13*1,05		26,68302			
		0,34*(1,33+2,07*2)*4*1,05		7,81116			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		0,33*(1,475+2,0*2)*1,05		1,89709			
		JZ :					
		0,33*(0,9+0,58*2)*6*1,05		4,28274			
		0,36*(1,33+0,59*2)*2*1,05		1,89756			
		0,34*(0,88+0,87*2)*6*1,05		5,61204			
		0,34*(0,89+0,63*2)*3*1,05		2,30265			
		0,32*(0,8+0,63*2)*1*1,05		0,69216			
		0,32*(0,8+1,48*2)*2*1,05		2,52672			
		0,36*(1,33+2,05*2)*2*1,05		4,10508			
		0,34*(1,32+1,78*2)*2*1,05		3,48432			
		0,34*(1,32+2,05*2)*4*1,05		7,73976			
		0,34*(1,6+1,72*2)*1,05		1,79928			
		SZ :					
		0,34*(0,85+0,56*2)*1*1,05		0,70329			
		0,34*(0,9+0,58*2)*1*1,05		0,73542			
		0,34*(1,33+0,58*2)*2*1,05		1,77786			
		0,36*(1,8+2,02*2)*1*1,05		2,20752			
		0,34*(1,33+2,05*2)*1*1,05		1,93851			
		JV :					
		0,36*(1,8+2,02*2)*1,05		2,20752			
		0,36*(0,58+0,58*2)*1,05		0,65772			
		0,34*(1,185+1,18*2)*7*1,05		8,85896			
		0,34*(0,56+0,58*2)*1,05		0,61404			
		0,34*(1,32+1,78*2)*5*1,05		8,71080			
		0,34*(1,32+2,05*2)*7*1,05		13,54458			
132	622319554RV1	Zatepl.systém, ostění, EPS sokl 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	1,62246	2 490,00	4 039,93	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		Skladba S1 :					
		SV :					
		0,33*(0,6*2)*1,05		0,41580			
		JZ :					
		0,34*(1,44+0,58*2)*1,05		0,92820			
		0,34*(0,39*2)*1,05		0,27846			
133	622319563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm, zakončený výztuž.stěrkou, vč. podparapetních lišt	m2	37,38221	1 742,00	65 119,81	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		Skladba S1 :					
		0,37*(0,9*3)*1,05		1,04895			
		0,34*(1,33*2+1,33*3+1,32)*1,05		2,84529			
		0,34*(1,33+1,33+1,9)*1,05		1,62792			
		0,36*(1,33*13+1,33*4)*1,05		8,54658			
		JZ :					
		0,33*(0,9*6)*1,05		1,87110			
		0,36*(1,33*2)*1,05		1,00548			
		0,34*(1,44+0,88*6+0,89*3)*1,05		3,35223			
		0,32*(0,8*3)*1,05		0,80640			
		0,36*(1,33*2)*1,05		1,00548			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		0,34*(1,32*2+1,32*4)*1,05		2,82744			
		SZ :					
		0,34*(0,85+0,9+1,33*2)*1,05		1,57437			
		0,36*(1,8*1)*1,05		0,68040			
		0,34*(1,33*1)*1,05		0,47481			
		JV :					
		0,36*(1,8+0,58)*1,05		0,89964			
		0,34*(1,185*7+0,56)*1,05		3,16124			
		0,34*(1,32*5+1,32*7)*1,05		5,65488			
134	622319150RV1	Povrchová úprava ostění stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. roh. a okap.lišt	m2	13,53545	1 899,00	25 703,82	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		Skladba S2 :					
		SV :					
		0,22*(1,9+2,1*2)*1,05		1,40910			
		0,22*(1,9+2,47*2)*1,05		1,58004			
		JZ :					
		0,22*(1,65+2,25*2)*1,05		1,42065			
		SZ :					
		0,22*(0,9+1,61*2)*1,05		0,95172			
		0,22*(1,62+1,61*2)*2*1,05		2,23608			
		0,22*(1,81+2,5*2)*1,05		1,57311			
		JV :					
		0,22*(1,185+1,52*2)*1,05		0,97598			
		0,22*(1,15+1,5*2)*1,05		0,95865			
		0,22*(1,16+2,2*2)*1,05		1,28436			
		0,22*(1,2+1,88*2)*1,05		1,14576			
135	622319150RV1	Povrchová úprava ostění stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. roh. a okap.lišt	m2	2,92446	1 899,00	5 553,55	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		Skladba S1 :					
		SV :					
		0,22*(0,6*2)*2*1,05		0,55440			
		JZ :					
		0,22*(0,82*2)*1,05		0,37884			
		SZ :					
		0,22*(0,61*2)*3*1,05		0,84546			
		JV :					
		0,22*(0,5*2)*1,05		0,23100			
		0,22*(1,12*2)*1,05		0,51744			
		0,22*(0,43*2)*2*1,05		0,39732			
136	622391112R00	Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2	m2	1 782,63678	60,00	106 958,21	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 1766,23998		1 766,23998			
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 16,39680		16,39680			
137	622391121R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky s ocel.šroubem 6 ks/m2	m2	102,57135	11,00	1 128,28	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 102,57135		102,57135			
138	622391122R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky s ocel.šroubem 8 ks/m2	m2	1 782,63678	14,60	26 026,50	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 1782,63678		1 782,63678			
139	622391881R00	Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem	m2	292,75150	418,00	122 370,13	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 141,24602		141,24602			
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 151,50549		151,50549			
140	622300153R00	Montáž okapního profilu	m	15,20000	75,50	1 147,60	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		JV :					
		2,34+2,16*5+2,06		15,20000			
141	622319113R00	Dilatační profil KZS	m	62,81000	356,50	22 391,77	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		7,9+6,0+6,0+10,5		30,40000			
		7,8+7,9+5,0+6,0		26,70000			
		Koeficient : 0,10		5,71000			
142	622300171R00	Montáž těsnicí pásky	m	325,82000	22,90	7 461,28	RTS 25/ I
		bez dodávky materiálu					
		blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K01 : 229,92		229,92000			
		K12 : 8,0		8,00000			
		K13 : 87,9		87,90000			
143	622319054R00	Napojení na oplech. zdí, PVC profilem s tkaninou	m	241,41600	353,00	85 219,85	RTS 25/ I
		blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K01 : 229,92		229,92000			
		Koeficient : 0,05		11,49600			
144	622401937R00	Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek pomocí pásky maskovací krepové	m	96,79450	33,30	3 223,26	RTS 25/ I
		viz výkres BŘ :					
		SV :					
		23,25+0,15*2-(1,82*2+1,395)		18,51500			
		JZ :					
		1,5		1,50000			
		SZ :					
		2,84+0,63+15,1-(1,54*2+0,82)		14,67000			
		JV :					
		0,69+0,47+2,34+1,8*2		7,10000			
		2*(2,16+1,8)*5		39,60000			
		0,55+0,36+2,1+1,8*2		6,61000			
		Koeficient : 0,10		8,79950			
145	622401971RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním	m2	1 955,42504	38,70	75 674,95	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 1955,42504		1 955,42504			
146	622422411R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 40 %	m2	1 955,42504	336,00	657 022,81	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 1955,42504		1 955,42504			
147	622473187R00	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	456,02500	34,30	15 641,66	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 555 : 246,85000		246,85000			
		původní okna a dveře :					
		(1,33+2,05*2)*16		86,88000			
		(1,33+2,07*2)*4		21,88000			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		(1,32+1,78*2)*7		34,16000			
		(1,32+2,05*2)*11		59,62000			
		1,475+2,58*2		6,63500			
148	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt viz výkres Nové konstrukce - Pohledy : Skladba S16 : SV : (2,07*3,16)*1,05 (7,1*0,85+0,56*0,52)*1,05 (10,52*0,85+2,68*0,85)*1,05 -(1,2*2,14)	m2	22,72377	373,00	8 475,97	RTS 25/ I
				6,86826			
				6,64251			
				11,78100			
				-2,56800			
149	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt druhá vrstva u vstupů a pavlače : 1,5*(2,0*2)*11 2,0*(23,25+2,84) -(1,24*1,0*5+1,84*2,0*2+1,395*2,0) Koeficient : 0,05	m2	106,92150	373,00	39 881,72	RTS 25/ I
				66,00000			
				52,18000			
				-16,35000			
				5,09150			
150	622711121R00	Lepení dekorač.fasád.profilu,šambrány do 200x50 mm, vč. ztmelení viz výkres Nové konstrukce - Pohledy : viz Detaily fasádních ozdobných profilů : SM1 : 1,56*2+1,78*2 (1,56*2+2,05*2)*4	m	35,56000	96,80	3 442,21	RTS 25/ I
				6,68000			
				28,88000			
151	622713213R00	Lepení dekorač.fasád.profilu, podstřešní římsy, vč. ztmelení viz výkres Nové konstrukce - Pohledy : viz Detaily fasádních ozdobných profilů : RM2 : SV : 11,78+13,64+18,37 JZ : 18,37+13,64+11,78 SZ : 24,89+12,97+46,31 JV : 46,31+24,89+4,4+4,2	m	251,55000	118,00	29 682,90	RTS 25/ I
				43,79000			
				43,79000			
				84,17000			
				79,80000			
152	622714213R00	Lepení dekorač.fasád.profilu, římsy do 200x200 mm, vč. ztmelení viz výkres Nové konstrukce - Pohledy : viz Detaily fasádních ozdobných profilů : RM1 : SV : 11,7*2+18,42+4,8 JZ : 22,85+0,15+18,12+16,0*2 -(1,57+1,52)	m	248,28000	125,00	31 035,00	RTS 25/ I
				46,62000			
				73,12000			
				-3,09000			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		SZ :					
		9,41*2+13,0+15,25+3,5		50,57000			
		JV :					
		24,81*2+33,6		83,22000			
		-(1,08*2)		-2,16000			
153	622715111R00	Lepení dekoračního fasád.profilu, bosážní kameny, vč. zatmelení	m2	56,37200	318,00	17 926,30	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		viz Detaily fasádních ozdobných profilů :					
		BS1, BS2 :					
		SV :					
		0,6*0,34*(18+12+12)		8,56800			
		0,4*0,34*(18+12+12)		5,71200			
		JZ :					
		0,6*0,34*(12+20+18)		10,20000			
		0,4*0,34*(12+22+18)		7,07200			
		SZ :					
		0,6*0,34*(9+12+6+11)		7,75200			
		0,4*0,34*(9+12+6+11)		5,16800			
		JV :					
		0,6*0,34*(11+18+6)		7,14000			
		0,4*0,34*(11+18+6)		4,76000			
154	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	252,35200	242,00	61 069,18	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 69,00380		69,00380			
		Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 136,68300		136,68300			
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 12,13120		12,13120			
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 34,53400		34,53400			
155	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož. 1-2	m2	1 955,42504	162,50	317 756,57	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 52,67010		52,67010			
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 141,24602		141,24602			
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 1766,23998		1 766,23998			
		Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 22,72377		22,72377			
		Koeficient : -0,05		-99,14399			
		Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 71,68918		71,68918			
156	624472101R00	Antikoroziční nátěr výztuže	m2	58,66275	217,50	12 759,15	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 1955,42500*0,03		58,66275			
157	627451641RT1	Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. do 40 % cementovou maltou	m2	391,08501	225,00	87 994,13	RTS 25/ I
		místa poškozená zemní vlhkostí :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 1955,42505*0,2		391,08501			
158	R krycí lišta	D+M Krycí lišta VZT potrubí na fasádě	m	20,24000	398,00	8 055,52	Indiv
		zakrytí VZT potrubí :					
		4,6*4		18,40000			
		Koeficient : 0,10		1,84000			
159	R příplatek hmož.	Příplatek za prodloužené hmoždinky v podlepení fasády	kus	4 680,52529	8,50	39 784,46	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 98,44516*6		590,67094			
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 503,37839*6		3 020,27036			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		1782,64*0,3*2		1 069,58400			
160	283502831R	Lišta omítková nadpražní PVC s okapničkou	m	16,72000	34,60	578,51	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 15,20000*1,1		16,72000			
161	283502854R	Lišta okenní začišťovací 2D s krycí lamelou, tkanina	m	501,62750	130,50	65 462,39	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 456,02500*1,1		501,62750			
162	2837437R1	Profil dekorační fasádní podstřešní rozměr 300 x 190 mm, vč. nátěru 1x+2x fasádní vodoodpudivou barvou odolnou mikroorgan. a UV záření	m	276,70500	2 220,00	614 285,10	Indiv
		jádro z polystyrénu s povrchem z flexibilní směsi na cement.bázi					
		RM2 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 251,55000*1,1		276,70500			
163	2837437RR	Profil dekorační fasádní průběžný rozměr 191,5 x 120 mm, vč. nátěru 1x+2x fasádní vodoodpudivou barvou odolnou mikroorgan. a UV záření	m	273,10800	1 710,00	467 014,68	Indiv
		jádro z polystyrénu s povrchem z flexibilní směsi na cement.bázi					
		RM1 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 248,28000*1,1		273,10800			
164	283743811R	Profil dekorační fasádní bosáž rozměr 330 x 400 x 35 mm vč. nátěru 1x+2x fasádní vodoodpudivou barvou odolnou mikroorgan. a UV záření	kus	167,00000	1 995,00	333 165,00	RTS 25/ I
		jádro z polystyrénu s povrchem z flexibilní směsi na cement.bázi					
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		viz Detaily fasádních ozdobných profilů :					
		BS1 :					
		SV :					
		18+12+12		42,00000			
		JZ :					
		12+22+18		52,00000			
		SZ :					
		9+12+6+11		38,00000			
		JV :					
		11+18+6		35,00000			
165	283743821R	Profil dekorační fasádní bosáž rozměr 330 x 600 x 35 mm vč. nátěru 1x+2x fasádní vodoodpudivou barvou odolnou mikroorgan. a UV záření	kus	165,00000	1 995,00	329 175,00	RTS 25/ I
		jádro z polystyrénu s povrchem z flexibilní směsi na cement.bázi					
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		viz Detaily fasádních ozdobných profilů :					
		BS2 :					
		SV :					
		18+12+12		42,00000			
		JZ :					
		12+20+18		50,00000			
		SZ :					
		9+12+6+11		38,00000			
		JV :					
		11+18+6		35,00000			
166	28374410R	Profil dekorační fasádní Šambrána rozměr 120 x 27 mm vč. nátěru 1x+2x fasádní vodoodpudivou barvou odolnou mikroorgan. a UV záření	m	39,11600	246,00	9 622,54	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

jádru z polystyrénu s povrchem z flexibilní směsi na cement.bázi

SM1 :

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 35,56000*1,1

39,11600

167	283762312R	Deska EPS fasádní s grafitem tl. 30 mm	m2	528,54731	86,00	45 455,07	RTS 25/ I
-----	------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 503,37839*1,05

528,54731

168	283763981R	Deska polystyrénová EPS SOKL tl. 30 mm	m2	103,36741	115,00	11 887,25	RTS 25/ I
-----	------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 98,44515*1,05

103,36741

169	59244260R	Páska butylkaučuková lepicí	m	342,11100	34,10	11 665,99	RTS 25/ I
-----	-----------	-----------------------------	---	-----------	-------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 325,82000*1,05

342,11100

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 266 977,77	
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--

170	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	92,11685	274,00	25 240,02	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 45,45165

45,45165

Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 12,13120

12,13120

Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 34,53400

34,53400

171	631663121R00	Oprava trhlin betonových podlah epoxidovou pryskyřicí a ocelovými sponami	m	5,00000	467,50	2 337,50	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-----------

ozn. R7 :

viz výkres Bourací práce - 1.NP :

předpoklad : 5,0

5,00000

172	631664112R00	Oprava betonových podlah cementovou hmotou tl. do 20 mm	m2	28,33802	1 302,00	36 896,10	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-----------

20% :

viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :

Skladba S6 :

0,20*(4,12*14,01)

11,54424

viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :

Skladba S7 :

0,20*(4,61*11,21+4,92*3,31+4,94*3,24)

16,79378

173	631664112R00	Oprava betonových podlah cementovou hmotou tl. do 20 mm	m2	69,33150	1 302,00	90 269,61	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-----------

včetně penetrace

Skladba P2 :

Odkaz na mn. položky pořadí 638 : 66,03000

66,03000

Koeficient : 0,05

3,30150

174	632413120RT6	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm rychletuhnoucí	m2	31,37000	700,00	21 959,00	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------

pod parapety

Odkaz na mn. položky pořadí 556 : 62,74000*0,5

31,37000

175	632421180RU3	Potěr, ručně zpracovaný, tl. 60-80 mm s vlákny	m2	51,74474	2 520,00	130 396,74	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-----------

včetně penetrace podkladu.

Skladba P1 :

Odkaz na mn. položky pořadí 637 : 49,28070

49,28070

Koeficient : 0,05

2,46404

176	632421210RT2	Potěr tl. 5-15 mm samonivelační, pevnost 30 MPa	m2	26,51040	759,00	20 121,39	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-----------

včetně penetrace

viz výkres Nové konstrukce - 2.NP + půda :

Skladba P5 :

podlaha ve spojovacím krčku :

5,6*4,38+1,5*0,48

25,24800

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Koeficient : 0,05		1,26240			
177	632451011R00	Vyrovňovací potěr ze směsi, v pásu, tl.20 mm viz Detail atiky ploché střechy : 0,32*4,96+0,34*5,1 0,32*(14,65+4,3*2)	m2	10,76120	892,00	9 598,99	RTS 25/ I
				3,32120			
				7,44000			
178	632478123R00	Reprofilace-cement.hmoty tl. 5-15 mm ozn. R7 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : 0,68*(7,92+9,92)	m2	12,13120	702,00	8 516,10	RTS 25/ I
				12,13120			
179	632478125R00	Reprofilace-cement.hmoty tl.do 20 mm bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka zámečnických výrobků : Z05 : 1,22*4,7 3,0*(0,7*2+4,1*2)	m2	34,53400	1 310,00	45 239,54	RTS 25/ I
				5,73400			
				28,80000			
180	632478129R00	Reprofilace-cement.hmoty tl.do 40 mm předpoklad 30% : sokl pod terénem : Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 151,50550*0,3	m2	45,45165	2 530,00	114 992,67	RTS 25/ I
				45,45165			
181	63242117RRU3	Potěr ,ručně zpracovaný,tl.65 mm s vlákny včetně penetrace podkladu. viz výkres Nové konstrukce - 2.NP + půda : Skladba P5 : podlaha ve spojovacím krčku : 5,6*4,38+1,5*0,48	m2	26,51040	2 100,00	55 671,84	Indiv
				25,24800			
				1,26240			
182	63242118RRU3	Potěr ,ručně zpracovaný,tl.75 mm s vlákny včetně penetrace podkladu. viz výkres Nové konstrukce - Pohledy : Skladba P3.1 a P3.2 : Odkaz na mn. položky pořadí 636 : 27,84000 Odkaz na mn. položky pořadí 639 : 26,79500	m2	57,36675	2 640,00	151 448,22	Indiv
				27,84000			
				26,79500			
				2,73175			
183	63242119RRU3	Potěr,ručně zpracovaný,tl.175-200mm s vlákny včetně penetrace podkladu. Skladba P2 : Odkaz na mn. položky pořadí 638 : 66,03000	m2	69,33150	5 200,00	360 523,80	Indiv
				66,03000			
				3,30150			
184	P4	D+M Podlaha na balkonu z ocel.žárov.Pz pororošťů v ocel.žárov.Pz rámu z úhelníků viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - Ocelové konstrukce : viz Specifikace materiálu : Přístřešky a balkón : viz výkres Nové konstrukce - Pohledy : Skladba P4 : SV : balkon :	m2	35,20000	5 210,00	183 392,00	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

32,0 32,00000
Koeficient : 0,10 3,20000

185	631100002RA0	Podlaha dle stávající (dlažba, PVC apod.),podkladní mazanina	m2	4,88200	2 125,00	10 374,25	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-----------

Mazanina z betonu prostého, dlažba nebo PVC , soklík.

blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových dveří :

D01-D11 :

0,2*(1,2+1,16+1,6+1,15) 1,02200

0,2*(1,28+1,9+1,9+1,65+1,62*2) 1,99400

0,2*(0,9+1,81) 0,54200

blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnitřních dveří :

D12-D14 :

0,2*(1,69+1,5+1,0) 0,83800

viz výkres Nové konstrukce - Půdorys 1.NP :

kolem dozdívek :

0,1*(0,98*2+0,5+0,95*2+0,5) 0,48600

Díl: 64	Výplně otvorů					32 464,93	
186	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	52,49000	298,50	15 668,27	RTS 25/ I

blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :

O/01-O/18,O/22 :

1,33*3+1,33+0,85+0,56+0,89*3 9,40000

1,18*7+0,88*6+1,44+0,8*2+0,8 17,38000

0,9*10+1,33*5+1,32+1,8*2 20,57000

0,58+1,9+1,33+1,33 5,14000

187	60775511R	Parapet interiér PVC šíře 200 mm, fólie bílá	m	12,86250	185,50	2 385,99	RTS 25/ I
-----	-----------	--	---	----------	--------	----------	-----------

blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :

O01,O06 :

1,33*3+1,18*7 12,25000

Koeficient : 0,05 0,61250

188	60775513R	Parapet interiér PVC šíře 300 mm, fólie bílá	m	15,83400	265,50	4 203,93	RTS 25/ I
-----	-----------	--	---	----------	--------	----------	-----------

blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :

O11,O15,O16,O17 :

0,9*10+1,8*2+0,58+1,9 15,08000

Koeficient : 0,05 0,75400

189	60775514R	Parapet interiér PVC šíře 350 mm, fólie bílá	m	26,41800	307,50	8 123,54	RTS 25/ I
-----	-----------	--	---	----------	--------	----------	-----------

blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :

O02-O05,O07-O10,O12,O13,O18,O22 :

1,33+0,85+0,56+0,89*3+0,88*6 10,69000

1,44+0,8*2+0,8+1,33*5+1,32 11,81000

1,33+1,33 2,66000

Koeficient : 0,05 1,25800

190	60775550.AR	Krytka boční pro PVC parapety	kus	96,00000	21,70	2 083,20	RTS 25/ I
-----	-------------	-------------------------------	-----	----------	-------	----------	-----------

blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		O/01-O/18,O/22 :					
		2*(3+1+1+1+3+7+6+1)		46,00000			
		2*(2+1+10+5+1+2+1+1+1+1)		50,00000			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				36 320,15	
191	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	77,84000	214,00	16 657,76	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 77,84000		77,84000			
192	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,75140	3 850,00	6 742,89	RTS 25/ I
		0,15*0,15*77,84		1,75140			
193	59217003R	Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	81,00000	159,50	12 919,50	RTS 25/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				880 237,62	
194	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	2 915,95100	58,00	169 125,16	RTS 25/ I
		Včetně kotvení lešení.					
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		JV budova :					
		8,5*(14,7*2+27,65+1,92+10,73+2*1,0*2)		626,45000			
		SZ budova :					
		5,9*(18,7+15,27+21,22+1,92+2,21*2+2*1,0*4)		410,22700			
		Hlavní budova :					
		13,0*(16,5+35,2*2+4,62*2+2*1,0*3)		1 327,82000			
		6,0*(15,3+13,5*2)		253,80000			
		5,0*(5,2*2)		52,00000			
		6,5*(23,8+3,2)		175,50000			
		2,1*2,34		4,91400			
		8,0*4,6+6,0*4,74		65,24000			
195	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	17 495,70600	16,00	279 931,30	RTS 25/ I
		předpoklad použití lešení 6. měsíců :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 2915,95100*6		17 495,70600			
196	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	2 915,95100	42,00	122 469,94	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 2915,95100		2 915,95100			
197	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	340,44106	157,50	53 619,47	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 35,78064		35,78064			
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 120,55313		120,55313			
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 202,02525		202,02525			
		Koeficient : -0,05		-17,91795			
198	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	110,00000	243,50	26 785,00	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 110,00000		110,00000			
199	943955031R00	Montáž systémového bednění (ochrana povrchů)	m2	119,12000	69,50	8 278,84	RTS 25/ I
		střecha pod lešením :					
		2,0*(16,7+13,93*2+15,0)		119,12000			
200	943955198R00	Pronájem - příplatek za každý den použití	m2	21 441,60000	1,95	41 811,12	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 119,12000*180		21 441,60000			
201	943955831R00	Demontáž systémového bednění	m2	119,12000	55,30	6 587,34	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 119,12000		119,12000			
202	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 915,95100	18,00	52 487,12	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 2915,95100		2 915,95100			
203	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	17 495,70600	4,00	69 982,82	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		celkem 6.měsíců :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 2915,95100*6		17 495,70600			
204	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 915,95100	10,00	29 159,51	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 2915,95100		2 915,95100			
205	946941102RT3	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,2 m	sada	2,00000	1 426,00	2 852,00	RTS 25/ I
		v sále pro prostupy VZT a malbu :					
		2		2,00000			
206	946941192RT3	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,2 m	den	20,00000	742,00	14 840,00	RTS 25/ I
		v sále pro prostupy VZT a malbu :					
		2*10		20,00000			
207	946941802RT3	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m	sada	2,00000	1 154,00	2 308,00	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 2,00000		2,00000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				78 495,20	
208	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie (ochrana povrchů)	m2	340,69800	56,00	19 079,09	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 119,12000		119,12000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 462 : 221,57800		221,57800			
209	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	2 400,50000	7,70	18 483,85	RTS 25/ I
		878,0+1144,5+378		2 400,50000			
210	776551830R00	Sejmutí povlaků volně položených	m2	340,69800	5,60	1 907,91	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 340,69800		340,69800			
211	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	946,66760	9,90	9 372,01	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :					
		Skladba S3+S4, ozn.B43 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 599,02720		599,02720			
		Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 134,81560		134,81560			
		viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :					
		Skladba S6 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 319 : 88,58370		88,58370			
		viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :					
		Skladba S7 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 320 : 124,24110		124,24110			
212	B46	Demontáž drobných prvků z fasády a reklamních cedulí	kus	13,00000	450,00	5 850,00	Indiv
		ozn. B46 :					
		viz výkres Bourací práce - Pohledy :					
		SV : 6		6,00000			
		JZ : 1		1,00000			
		SZ : 3		3,00000			
		JV : 3		3,00000			
213	R-zakrytí	Zakrytí prvků vzduchotechniky a utěsnění otvorů, před znečištěním	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Indiv
214	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	16,00000	650,00	10 400,00	RTS 25/ I
		předpoklad vyklizení půdy :					
		16		16,00000			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
215	69366197R	Geotextilie 200 g/m2	m2	340,69800	32,00	10 902,34	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 340,69800 340,69800

Díl: 954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami					3 899,40	
216	342267111RT1	Obklad sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	2,68000	1 455,00	3 899,40	RTS 25/ I

viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :

SV : 2,68 2,68000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					995 690,13	
217	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	3,71281	9 940,00	36 905,33	RTS 25/ I

ozn. B12 :

viz výkres Bourací práce - 1S :

0,4*0,3*(4,44+0,9*2) 0,74880

0,4*0,45*(1,5*2) 0,54000

0,4*0,3*1,95 0,23400

0,4*0,45*1,5 0,27000

0,4*0,3*2,01 0,24120

ozn. B13 :

viz výkres Bourací práce - 1S :

0,43*0,81*4,82 1,67881

218	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	4,35420	9 940,00	43 280,75	RTS 25/ I
-----	--------------	----------------------------------	----	---------	----------	-----------	-----------

ozn. B54 :

viz výkres Bourací práce - 1S :

1,8*0,3*(1,35*2+2,67+1,17) 3,53160

0,2*(2,67*1,4+1,5*0,25) 0,82260

219	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	1,93500	233,00	450,86	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-----------

včetně PÚ

ozn. B32 :

viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :

3,0*(1,28+0,88-0,75*2,02) 1,93500

220	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	28,63805	1 158,00	33 162,86	RTS 25/ I
-----	--------------	---------------------------------------	----	----------	----------	-----------	-----------

ozn. B12 :

viz výkres Bourací práce - 1.NP :

0,71*0,52*1,56*3 1,72786

0,71*0,68*1,56 0,75317

ozn. B56 :

0,8*0,56*1,56 0,69888

ozn. B36 :

viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :

(0,5*0,72+0,3*0,09+0,15*0,14)*(17,63*2+11,23*2) 23,54976

ozn. B51 :

viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :

0,48*0,38*4,96 0,90470

0,48*0,41*5,1 1,00368

221	962032551R00	Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic	m3	1,74760	759,00	1 326,43	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-----------

ozn. B20 :

viz výkres Bourací práce - 1.NP :

0,5*(1,9*3,0-1,04*2,12) 1,74760

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
222	962036112R00	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	2,39250	193,50	462,95	RTS 25/ I
		ozn. B41 : viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda : (0,13+0,74)*2,75		2,39250			
223	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	1,28849	3 760,00	4 844,72	RTS 25/ I
		ozn. B11 : viz výkres Bourací práce - 1S : 0,66*0,35*1,12 0,94*0,35*3,13		0,25872 1,02977			
224	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,24300	3 760,00	913,68	RTS 25/ I
		ozn. B60 : viz výkres Bourací práce - Střecha : 0,45*0,45*0,3*4		0,24300			
225	963015131R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,12 t	kus	3,00000	605,00	1 815,00	RTS 25/ I
		ozn. B12 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : 3		3,00000			
226	963015141R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,50 t	kus	1,00000	984,00	984,00	RTS 25/ I
		ozn. B12 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : 1		1,00000			
227	963022819R00	Bourání kamenných.schodišťových stupňů	m	34,24000	158,00	5 409,92	RTS 25/ I
		ozn. B12 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : 2,06*8 4,44+0,9*2+3,84+0,6*2 3,24+0,3*2+2,64		16,48000 11,28000 6,48000			
228	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	3,81000	354,50	1 350,65	RTS 25/ I
		ozn. B11 : viz výkres Bourací práce - 1S : 1,27*3		3,81000			
229	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,18000	8 390,00	1 510,20	RTS 25/ I
		ozn. B24 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : 0,5*(1,8*0,2)		0,18000			
230	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	9,57074	4 245,00	40 627,79	RTS 25/ I
		ozn. B13 : viz výkres Bourací práce - 1S : Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 10,58360*0,1 ozn. B26 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 85,12380*0,1		1,05836 8,51238			
231	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	8,63548	4 245,00	36 657,61	RTS 25/ I
		ozn. B37 : viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda : 0,05*(14,01*4,3) ozn. B38 :		3,01215			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda : 0,05*(5,1*11,15) ozn. B39 :		2,84325			
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda : 0,05*(4,96*11,21)		2,78008			
232	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,07290	5 705,00	415,89	RTS 25/ I
		ozn. B57 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : 0,15*0,1*(0,95*2+0,5+0,98*2+0,5)		0,07290			
233	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	2,40842	3 460,00	8 333,13	RTS 25/ I
		ozn. B11 : viz výkres Bourací práce - 1S : 0,2*(1,12*2,78+1,12*1,1+0,15*2,42+1,61*2,13) 0,2*0,81*4,82		1,62758 0,78084			
234	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	11,97916	2 870,00	34 380,19	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 9,57074 Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 2,40842		9,57074 2,40842			
235	965048541R00	Frézování betonových povrchů do tl. 30 mm	m2	28,33802	193,00	5 469,24	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 28,33802		28,33802			
236	965048541R00	Frézování betonových povrchů do tl. 30 mm	m2	61,70604	193,00	11 909,27	RTS 25/ I
		sokl pod terénem : předpoklad 30% : Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 69,00380*0,3 Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 136,68300*0,3		20,70114 41,00490			
237	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	0,48600	133,00	64,64	RTS 25/ I
		ozn. B57 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : 0,1*(0,95*2+0,5+0,98*2+0,5)		0,48600			
238	965081813R00	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	10,58360	168,00	1 778,04	RTS 25/ I
		ozn. B13 : viz výkres Bourací práce - 1S : 2,12*4,87+0,16*1,62		10,58360			
239	965081813R00	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	85,12380	168,00	14 300,80	RTS 25/ I
		ozn. B26 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : 2,12*10,55+0,16*1,62*3 22,93*2,5 0,16*(1,26+1,46+1,48) 0,52*(1,55+2,05*2+2,01)		23,14360 57,32500 0,67200 3,98320			
240	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	83,24182	534,00	44 451,13	RTS 25/ I
		ozn. B11 : viz výkres Bourací práce - 1S : 0,2*(1,12*2,78+1,12*1,1+0,15*2,42+1,61*2,13) 0,2*0,81*4,82 ozn. B37 : viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :		1,62758 0,78084			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		0,14*(14,01*4,3)		8,43402			
		ozn. B38 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		0,195*(5,1*11,15)		11,08868			
		ozn. B43 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		0,12*(16,63*11,23)		22,41059			
		0,12*(10,1*23,15)		28,05780			
		ozn. B39 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		0,195*(4,96*11,21)		10,84231			
241	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	2,11320	445,00	940,37	RTS 25/ I
		ozn. B12 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,4*(3,84*0,6)		0,92160			
		0,4*(1,95*0,6)		0,46800			
		0,4*(2,01*0,9)		0,72360			
242	966031314R00	Bourání říms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm	m	172,92000	445,50	77 035,86	RTS 25/ I
		odřezáním					
		ozn. B28 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		4,83+33,52+13,18+3,44		54,97000			
		4,77+14,93+2,75		22,45000			
		20,86+12,51+17,16+9,22		59,75000			
		11,32+24,43		35,75000			
243	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	2,36300	216,00	510,41	RTS 25/ I
		ozn. B21 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		0,1*2,05*2		0,41000			
		ozn. B24 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		0,5*3,05		1,52500			
		ozn. B50 :					
		viz výkres Bourací práce - Půda+střecha :					
		0,1*2,14*2		0,42800			
244	967031142R00	Přisekání parapetů do tl. 40mm pro možnost provedení KZS	m2	12,91830	300,00	3 875,49	RTS 25/ I
		ozn. B1 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,14*(0,89*3+1,185*5+1,18*3)		1,69890			
		0,14*(0,88*6+0,9+0,85)		0,98420			
		0,14*(1,33*3+1,33)		0,74480			
		0,24*1,44		0,34560			
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		0,12*(0,9+0,9*2+0,9*3)		0,64800			
		0,17*0,9*3		0,45900			
		0,13*0,9*2		0,23400			
		0,16*0,58*6		0,55680			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		viz výkres Bourací práce - 2.NP :					
		0,16*0,58*5		0,46400			
		ozn. B3 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,14*(1,32*2+0,56+1,32*5)		1,37200			
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		0,14*1,32*4		0,73920			
		0,16*1,33*8+0,14*1,33*5		2,63340			
		0,14*(1,32*7)		1,29360			
		viz výkres Bourací práce - 2.NP :					
		0,14*1,33*4		0,74480			
245	967031733R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	160,84600	548,00	88 143,61	RTS 25/ I
		Hi přízdívka					
		ozn. B52 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.PP :					
		0,7*2*(51,68+57,52+4,64+0,15*7)		160,84600			
246	967032974R00	Odsekání plošných fasádních prvků přesaz. do 8 cm	m2	398,52717	371,00	147 853,58	RTS 25/ I
		ozn. B45 :					
		viz výkres Bourací práce - Pohledy :					
		SV : 0,5*0,36*22+0,25*0,36*20		5,76000			
		JZ : 0,5*0,36*26+0,25*0,36*24		6,84000			
		SZ : 0,5*0,36*17+0,25*0,36*16		4,50000			
		JV : 0,5*0,36*18+0,25*0,36*16		4,68000			
		+20% plochy fasády :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 1883,73585*0,2		376,74717			
247	967033962R00	Odsekání okenních obrub přesazených do 5 cm	m2	65,05320	99,70	6 485,80	RTS 25/ I
		ozn. B2 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,12*(1,32*2+1,78*2+0,12*4)*2		1,60320			
		0,12*(1,32*2+1,78*2+0,12*4)*1		0,80160			
		0,12*(0,89*2+0,63*2+0,12*4)*3		1,26720			
		0,12*(1,185*2+1,18*2+0,12*4)*6		3,75120			
		0,12*(1,18*2+1,18*2+0,12*4)*2		1,24800			
		0,12*(0,88*2+0,87*2+0,12*4)*6		2,86560			
		0,12*(1,44*2+0,58*2+0,12*4)*1		0,54240			
		0,12*(0,9*2+0,6*2+0,12*4)*1		0,41760			
		0,12*(0,85*2+0,56*2+0,12*4)*1		0,39600			
		0,12*(1,33*2+1,78*2+0,12*4)*3		2,41200			
		0,12*(1,33*2+0,8*2+0,12*4)*1		0,56880			
		0,12*(0,56*2+0,58*2+0,12*4)*1		0,33120			
		0,12*(1,32*2+1,78*2+0,12*4)*5		4,00800			
		0,12*(1,16+2,42*2+0,12*2)*1		0,74880			
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		0,12*(1,32*2+2,05*2+0,12*4)*4		3,46560			
		0,12*(0,9*2+0,57*2+0,12*4)*1		0,41040			
		0,12*(0,9*2+1,48*2+0,12*4)*2		1,25760			
		0,12*(0,9*2+0,58*2+0,12*4)*3		1,23840			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		0,12*(0,9*2+0,58*2+0,12*4)*3		1,23840			
		0,12*(0,9*2+0,58*2+0,12*4)*2		0,82560			
		0,12*(1,33*2+2,05*2+0,12*4)*2		1,73760			
		0,12*(1,33*2+2,05*2+0,12*4)*8		6,95040			
		0,12*(1,33*2+2,05*2+0,12*4)*4		3,47520			
		0,12*(1,33*2+0,725*2+0,12*4)*1		0,55080			
		0,12*(0,58*2+0,58*2+0,12*4)*6		2,01600			
		0,12*(1,475*2+2,1*2+0,12*4)*1		0,91560			
		0,12*(1,33*2+2,05*2+0,12*4)*3		2,60640			
		0,12*(1,32*2+2,05*2+0,12*4)*10		8,66400			
		0,12*(1,55*2+2,05*2+0,12*4)*4		3,68640			
		0,12*(1,33*2+0,725*2+0,12*4)*1		0,55080			
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		0,12*(0,58*2+0,58*2+0,12*4)*3		1,00800			
		0,12*(1,33*2+2,07*2+0,12*4)*4		3,49440			
248	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	46,00000	15,30	703,80	RTS 25/ I
		ozn. B1 :					
		viz výkres Bourací práce - Pohledy :					
		46		46,00000			
249	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	13,00000	25,40	330,20	RTS 25/ I
		ozn. B5 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		2		2,00000			
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		3*2		6,00000			
		ozn. B33 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		2		2,00000			
		ozn. B41 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		2		2,00000			
		ozn. B33 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		1		1,00000			
250	968061126R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	4,00000	45,80	183,20	RTS 25/ I
		ozn. B5 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		2		2,00000			
		ozn. B7 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		1		1,00000			
		ozn. B49 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		1		1,00000			
251	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	17,04730	364,00	6 205,22	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		ozn. B1 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,89*0,63*3		1,68210			
		0,88*0,87*6		4,59360			
		1,44*0,58		0,83520			
		0,9*0,6		0,54000			
		0,85*0,56		0,47600			
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		0,9*0,57		0,51300			
		0,9*0,58*8		4,17600			
		0,9*0,59		0,53100			
		0,58*0,58*6		2,01840			
		viz výkres Bourací práce - 2.NP :					
		0,58*0,58*5		1,68200			
252	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	13,50430	218,00	2 943,94	RTS 25/ I
		ozn. B1 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		1,185*1,18*5		6,99150			
		1,18*1,18*2		2,78480			
		1,33*0,8		1,06400			
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		0,9*1,48*2		2,66400			
253	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	7,10220	177,50	1 260,64	RTS 25/ I
		ozn. B1 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		1,33*1,78*3		7,10220			
254	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	25,16400	330,00	8 304,12	RTS 25/ I
		ozn. B5 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		1,15*2,1		2,41500			
		1,185*2,02		2,39370			
		1,28*2,18		2,79040			
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		1,62*2,2*3		10,69200			
		ozn. B49 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		1,16*2,44		2,83040			
		ozn. B41 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+přída :					
		1,47*2,75		4,04250			
255	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	6,00000	44,30	265,80	RTS 25/ I
		ozn. B6 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		1		1,00000			
		ozn. B23 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		2		2,00000			
		ozn. B24 :					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		2		2,00000			
		ozn. B50 :					
		viz výkres Bourací práce - Půda+střecha :					
		1		1,00000			
256	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2	kus	1,00000	77,60	77,60	RTS 25/ I
		ozn. B22 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		1		1,00000			
257	968071136R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2	kus	2,00000	155,50	311,00	RTS 25/ I
		ozn. B29 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		2		2,00000			
258	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,33300	561,00	1 869,81	RTS 25/ I
		ozn. B50 :					
		viz výkres Bourací práce - Půda+střecha :					
		0,9*2,02		1,81800			
		ozn. B33 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		0,75*2,02		1,51500			
259	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	17,24045	432,50	7 456,49	RTS 25/ I
		ozn. B6 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		1,15*2,51		2,88650			
		ozn. B7 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		1,02*2,07		2,11140			
		ozn. B22 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		1,04*2,12		2,20480			
		ozn. B24 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		1,46*2,675		3,90550			
		ozn. B24 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		1,255*2,15		2,69825			
		ozn. B33 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		1,7*2,02		3,43400			
260	968072558R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	4,52500	336,50	1 522,66	RTS 25/ I
		ozn. B29 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		1,81*2,5		4,52500			
261	968072875R00	Vybourání mříží pl. do 2 m2	m2	6,26400	189,00	1 183,90	RTS 25/ I
		ozn. B4 :					
		viz výkres Bourací práce - Pohledy :					
		JV :					
		1,405*1,4*3		5,90100			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		0,605*0,6		0,36300			
262	968072876R00	Vybourání mříží pl. nad 2 m2	m2	45,41484	113,50	5 154,58	RTS 25/ I
		ozn. B4 :					
		viz výkres Bourací práce - Pohledy :					
		SV :					
		1,55*2,0*4		12,40000			
		JZ :					
		1,38*2,22		3,06360			
		1,55*2,0*2		6,20000			
		JV :					
		1,55*2,0*5		15,50000			
		1,381*2,44		3,36964			
		1,32*2,15		2,83800			
		ozn. B15 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,78*2,62		2,04360			
263	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	16,35900	238,50	3 901,62	RTS 25/ I
		vč. vyvážení křidel					
		ozn. B18 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		1,33*2,05*6		16,35900			
264	968091002R00	Bourání parapetů teracových š. do 60 cm tl.3 cm	m	49,90500	104,50	5 215,07	RTS 25/ I
		ozn. B1 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,89*3+1,185*5+1,18*2		10,95500			
		0,88*6+1,44+0,9+0,85		8,47000			
		1,33*3+1,33		5,32000			
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		0,9+0,9*2+0,9*8+0,9+0,58*6		14,28000			
		viz výkres Bourací práce - 2.NP :					
		0,58*5		2,90000			
		ozn. B18 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		1,33*6		7,98000			
265	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	7,98000	73,70	588,13	RTS 25/ I
		ozn. B18 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		1,33*6		7,98000			
266	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	8,00000	293,50	2 348,00	RTS 25/ I
		ozn. B40 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		1,0*(4+2+2)		8,00000			
267	970031035R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm	m	0,11000	2 305,00	253,55	RTS 25/ I
		viz výkres D.1.4.1.b - Řez - Kanalizace - Odvod kondenzátu objekt B :					
		0,11		0,11000			
268	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	m	2,00000	2 685,00	5 370,00	RTS 25/ I
		prostup pro VZT :					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		0,5*4		2,00000			
269	970051035R00	Vrtání jádrové do ŽB d 35-39 mm viz výkres D.1.4.1.b - Řez - Kanalizace - Odvod kondenzátu objekt B : 0,53	m	0,53000	2 500,00	1 325,00	RTS 25/ I
				0,53000			
270	970056039R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB d 35-39 mm Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 0,53000	m	0,53000	1 476,00	782,28	RTS 25/ I
				0,53000			
271	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ozn. B16 : viz výkres Bourací práce - 1S : 1 ozn. B19 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : 2	kus	3,00000	1 081,00	3 243,00	RTS 25/ I
				2,00000			
272	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ozn. B32 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : 0,19*0,15*2,675	m3	0,07624	2 845,00	216,90	RTS 25/ I
				0,07624			
273	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ozn. B16 : viz výkres Bourací práce - 1S : 0,5*0,18*2,07 viz výkres Bourací práce - 2.NP : 0,48*(0,22*2,75+1,9*0,4) pro překlad : 0,48*(2,3*0,2) viz výkres Bourací práce - Pohledy : pro překlady : SV : 0,5*2,3*0,2 0,5*1,72*0,2*2 JZ : 0,5*2,0*0,2 0,5*2,05*0,2 SZ : 0,48*2,2*0,2 0,5*1,73*0,2*2 JV : 0,48*2,2*0,2 0,5*1,6*0,2 ozn. B19 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : 0,5*0,9*0,91 ozn. B21 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : 0,5*0,9*0,58	m3	3,82020	3 275,00	12 511,16	RTS 25/ I
				0,18630			
				0,65520			
				0,22080			
				0,23000			
				0,34400			
				0,20000			
				0,20500			
				0,21120			
				0,34600			
				0,21120			
				0,16000			
				0,40950			
				0,26100			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		ozn. B24 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : 0,5*(1,8*0,2)		0,18000			
274	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ozn. B21 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : 0,29*(1,33*2,07-0,9*0,59) 0,2*(1,33*2,05) ozn. B33 : viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda : 0,17*(1,7*1,645)	m3	1,66511	1 833,00	3 052,15	RTS 25/ I
275	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ozn. B16 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : 0,5*(1,65*3,02-1,33*2,05) 0,5*(0,44*2,675) viz výkres Bourací práce - 2.NP : 0,48*(1,8*2,02) 0,48*(1,5*2,1) 0,48*(1,8*2,02-0,58*0,58*2) ozn. B19 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : 0,48*(0,495*2,2) 0,5*(1,32*1,67-0,58*0,58*2) ozn. B24 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : 0,5*(1,26*0,9)	m3	8,25189	2 065,00	17 040,15	RTS 25/ I
276	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm ozn. B40 : viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda : 0,38*(0,5*0,5)*8	m3	0,76000	14 280,00	10 852,80	RTS 25/ I
277	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - Ocelové konstrukce : viz Specifikace materiálu : Přístřešky a balkón : dispozice OK střechy a balkónu : kotvení K1 : 9 dispozice OK přístřešků : kotvení K2 : 8	kus	17,00000	298,50	5 074,50	RTS 25/ I
278	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). drážka po obvodě pro obnažení Hi pásů : Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 193,90350	m	193,90350	158,50	30 733,70	RTS 25/ I
279	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	19,38000	304,50	5 901,21	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		ozn. B56 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : 7,6+11,78		19,38000			
280	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	1,00000	132,50	132,50	RTS 25/ I
		ozn. B54 : viz výkres Bourací práce - 1S : 1		1,00000			
281	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	24,89735	132,50	3 298,90	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 21,44142		21,44142			
		Koeficient : -0,05		-1,07207			
		ozn.B58 : Odkaz na mn. položky pořadí 286 : 4,52800		4,52800			
282	978036141R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 30 %	m2	1 883,73587	35,60	67 061,00	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 52,67010		52,67010			
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 141,24602		141,24602			
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 1766,23998		1 766,23998			
		Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 22,72377		22,72377			
		Koeficient : -0,05		-99,14399			
283	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %	m2	71,68918	117,00	8 387,63	RTS 25/ I
		ozn. B2 : viz výkres Bourací práce - 1S : 0,14*(1,32+1,78*2)*2 0,12*(1,32+1,78*2)*1 0,14*(0,89+0,63*2)*3 0,14*(1,185+1,18*2)*6 0,14*(1,18+1,18*2)*2 0,14*(0,88+0,87*2)*6 0,24*(1,44+0,58*2)*1 0,14*(0,9+0,6*2)*1 0,14*(0,85+0,56*2)*1 0,14*(1,33+1,78*2)*3 0,14*(1,33+0,8*2)*1 0,14*(0,56+0,58*2)*1 0,14*(1,32+1,78*2)*5 0,4*(1,16+2,44*2)*1 viz výkres Bourací práce - 1.NP : 0,14*(1,32+2,05*2)*4 0,12*(0,9+0,57*2)*1 0,12*(0,9+1,48*2)*2 0,12*(0,9+0,58*2)*3 0,17*(0,9+0,58*2)*3 0,13*(0,9+0,58*2)*2 0,16*(1,33+2,05*2)*2 0,16*(1,33+2,05*2)*8 0,14*(1,33+2,05*2)*4 0,14*(1,33+0,725*2)*1 0,16*(0,58+0,58*2)*6 0,13*(1,475+2,1*2)*1		1,36640 0,58560 0,90300 2,97780 0,99120 2,20080 0,62400 0,29400 0,27580 2,05380 0,41020 0,24080 3,41600 2,41600 3,03520 0,24480 0,92640 0,74160 1,05060 0,53560 1,73760 6,95040 3,04080 0,38920 1,67040 0,73775			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		0,14*(1,33+2,05*2)*3		2,28060			
		0,14*(1,32+2,05*2)*10		7,58800			
		0,14*(1,33+0,725)*1		0,28770			
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		0,16*(0,58+0,58*2)*5		1,39200			
		0,14*(1,33+2,07*2)*4		3,06320			
		ozn. B5 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,4*(1,15+2,1*2)		2,14000			
		0,395*(1,185+2,02*2)		2,06388			
		0,35*(1,28+2,18*2)		1,97400			
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		0,16*(1,62+2,2*2)*3		2,88960			
		ozn. B6 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,365*(1,15+2,51*2)		2,25205			
		ozn. B7 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,3*(1,02+2,07*2)		1,54800			
		ozn. B23 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		0,16*(1,46+2,675*2)		1,08960			
		ozn. B24 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		0,16*(1,255+2,15*2)		0,88880			
		ozn. B49 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		0,4*(1,16+2,44*2)		2,41600			
284	97005130RR00	Vrtání jádrové do ŽB stropu do D 360 mm	m	3,96000	10 250,00	40 590,00	Indiv
		prostup stropem pro VZT :					
		0,33*12		3,96000			
285	97005130RR01	Vrtání jádrové do ŽB stropu do D 540 mm	m	3,96000	14 055,00	55 657,80	Indiv
		prostup stropem pro VZT :					
		0,33*12		3,96000			
286	B58	Demontáž a zapravení dřevěného obkladu z desek na roštu, vč. příslušenství	m2	4,52800	890,00	4 029,92	Indiv
		ozn. B58 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		0,8*(0,55+0,13*2+0,55+0,1*2)		1,24800			
		0,8*(0,55+0,75*2)*2		3,28000			
287	B59	Vytvoření otvorů 920x920mm ve střešním plášti pro prostupy VZT (falc.krytina, latě 40x60mm nebo bednění tl.24mm, kontralatě 60x40mm, pojist.HI)	kus	2,00000	2 900,00	5 800,00	Indiv
		ozn. B59 :					
		viz výkres Bourací práce - Střecha :					
		2		2,00000			
288	R otvor podhled	Vyvrtní otvoru prům. do 540mm v desce tl.25mm s omítkou rákosovou tl.30mm	kus	14,00000	200,00	2 800,00	Indiv
		prostup pro VZT :					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

14 14,00000

289	R8	Vytvoření montážního otvoru 2550x1450mm ve střešním plášti (falc.krytina, latě 40x60mm nebo bednění tl.24mm, kontralatě 60x40mm, pojist.HI) včetně zpětného zapravení	kus	1,00000	6 100,00	6 100,00	Indiv
-----	----	--	-----	---------	----------	----------	-------

montážní otvor pro VZT

ozn. R8 :

viz výkres Bourací práce - Střecha :

1

1,00000

Díl: 98		Demolice					420 688,96
290	981011413R00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 20%,MC,post.roz.	m3	499,03791	843,00	420 688,96	RTS 25/ I

ozn. B25 :

viz výkres Bourací práce - 1.NP :

3,5*(15,42*3,5)

188,89500

4,34*(23,43*3,05)

310,14291

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				833 909,68	
291	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	722,62537	1 154,00	833 909,68	RTS 25/ I

Díl: 711		Izolace proti vodě				657 459,29	
292	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	169,94570	58,60	9 958,82	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 294 : 169,94570

169,94570

293	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku	m2	82,80456	79,30	6 566,40	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 69,00380

69,00380

Odkaz na mn. položky pořadí 295 : 13,80076

13,80076

294	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	169,94570	316,00	53 702,84	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------

Skladba P1 :

Odkaz na mn. položky pořadí 637 : 49,28070

49,28070

Skladba P2 :

Odkaz na mn. položky pořadí 638 : 66,03000

66,03000

Skladba P3.1 a P3.2 :

Odkaz na mn. položky pořadí 636 : 27,84000

27,84000

Odkaz na mn. položky pořadí 639 : 26,79500

26,79500

295	711142559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	13,80076	186,00	2 566,94	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 69,00380*0,2

13,80076

296	711142559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	69,00380	366,50	25 289,89	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------

viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :

Skladba S1 :

JZ :

1,41*13,26+2,32*4,64

29,46140

SZ :

1,81*3,5+2,5*11,43

34,91000

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		boční vstup do 1S v části B - odkop pro HI : 1,48*3,13		4,63240			
297	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy ozn. B12 : viz výkres Bourací práce - 1S : Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 10,58360 ozn. B26 : viz výkres Bourací práce - 1.NP : Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 85,12380	m2	95,70740	27,00	2 584,10	RTS 25/ I
298	711140202R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy ozn. B52 : Odkaz na mn. položky pořadí 245 : 160,84600	m2	160,84600	27,70	4 455,43	RTS 25/ I
299	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 136,68300	m2	136,68300	86,70	11 850,42	RTS 25/ I
300	711212311R00	Penetrace savých podkladů Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 175,39490	m2	175,39490	66,00	11 576,06	RTS 25/ I
301	711212321R00	Stěrka hydroizolační, dvouvrstvá 2 stěrkové vrstvy. Skladba P1 : Odkaz na mn. položky pořadí 637 : 49,28070 Odkaz na mn. položky pořadí 630 : 23,96000*0,095 Skladba P2 : Odkaz na mn. položky pořadí 638 : 66,03000 Odkaz na mn. položky pořadí 631 : 22,85000*0,095 Skladba P3.1 a P3.2 : Odkaz na mn. položky pořadí 636 : 27,84000 Odkaz na mn. položky pořadí 639 : 26,79500 Odkaz na mn. položky pořadí 632 : 10,55000*0,095	m2	175,39490	643,00	112 778,92	RTS 25/ I
302	711212921R00	Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x viz výkres Nové konstrukce - Pohledy : Skladba S1 : SV : (11,4+17,39+2,69)*0,9 JZ : (22,78+0,18-4,45)*0,9 (2,8+11,4)*0,9 SZ : (9,26+12,69+4,64+3,59)*0,9 JV : (24,51+33,52+0,19*14-3,19)*0,9	m2	136,68300	270,50	36 972,75	RTS 25/ I
303	711401112R00	Páska těsnicí , vč. dodávky Odkaz na mn. položky pořadí 634 : 60,22800	m	60,22800	244,00	14 695,63	RTS 25/ I
304	711747288R00	Opracování prostupů inženýrských sítí - límec z asf.pásu, stáhnutí nerez.páskou a utěsnění	kus	12,00000	607,00	7 284,00	RTS 25/ I
305	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky nopové fólie z HDPE v. nopů min.8mm	m2	211,99772	147,50	31 269,66	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :

Skladba S1 :

SV :

(11,4+17,39+2,69)*0,9

28,33200

JZ :

(22,78+0,18-4,45)*0,9

16,65900

(4,62+13,26+2,8+11,4)*0,9

28,87200

SZ :

(9,26+12,69+4,64+15,01+3,5)*0,9

40,59000

JV :

(24,51+33,52+0,19*14-3,19)*0,9

51,75000

prohloubení :

0,21*7,45+0,61*3,44

3,66290

1,12*4,64+1,57*11,25

22,85930

Koeficient : 0,10

19,27252

306	711823129RT4	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty z HDPE	m	203,13700	123,00	24 985,85	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----------

viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :

Skladba S1 :

SV :

11,4+17,39+2,69

31,48000

JZ :

22,78+0,18-4,45

18,51000

4,62+13,26+2,8+11,4

32,08000

SZ :

9,26+12,69+4,64+15,01+3,5

45,10000

JV :

24,51+33,52+0,19*14-3,19

57,50000

Koeficient : 0,10

18,46700

307	R HI páska	D+M HI vnější a vnitřní těsnící pásy š. min. 350mm	m	37,35900	333,00	12 440,55	Indiv
-----	------------	--	---	----------	--------	-----------	-------

blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších

hliníkových dveří :

D01-D11 :

2*(1,2+1,16+1,6+1,15+1,28)

12,78000

2*(1,9+1,9+1,65+1,62*2+1,81+0,9)

22,80000

Koeficient : 0,05

1,77900

308	R prostup	D+M Prostup pro kotvící body záchytného systému	kus	20,00000	485,00	9 700,00	Indiv
-----	-----------	---	-----	----------	--------	----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 585 : 2,00000

2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 592 : 12,00000

12,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 593 : 6,00000

6,00000

309	11161753R	Hmota bitumenová hydroizolační 1-složková lepicí	l	789,34433	127,50	100 641,40	RTS 25/ I
-----	-----------	--	---	-----------	--------	------------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 136,68300*5,5

751,75650

Koeficient : 0,05

37,58783

310	62852251R	Pás asfaltový modifikovaný tl. 4mm, natavovací, kotvící	m2	274,79193	328,50	90 269,15	RTS 25/ I
-----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu

vložka nosná - impregnovaná polyesterová rohož

povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		- spodní - PE fólie					
		s atestem na radon					
		Odkaz na mn. položky pořadí 294 : 169,94570*1,15		195,43756			
		Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 69,00380*1,15		79,35437			
311	62852265R	Pás asfaltový modifikovaný tl. 4 mm, mineral, natavovací, kotvicí	m2	290,66280	280,00	81 385,58	RTS 25/ I
		Horní povrch: jemnozrnný minerální posyp					
		Nosná vložka: skleněná tkanina 200 g/m2 (obal směs asfaltu modifikovaného SBS elastomery)					
		Dolní povrch: spalitelná PE fólie					
		s atestem na radon					
		Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 69,00380*1,15		79,35437			
		Odkaz na mn. položky pořadí 295 : 13,80076*1,15		15,87087			
		Odkaz na mn. položky pořadí 294 : 169,94570*1,15		195,43756			
312	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	4,10957	1 578,00	6 484,90	RTS 25/ I
Díl: 712		Povlakové krytiny				1 174 279,37	
313	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10°, 1 vrstva z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	589,90150	28,80	16 989,16	RTS 25/ I
		ozn. B38 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		2*5,1*11,15		113,73000			
		ozn. B43 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		16,63*11,23		186,75490			
		10,1*23,15		233,81500			
		ozn. B39 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		4,96*11,21		55,60160			
314	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10°, 1 vrstva z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	68,77560	28,80	1 980,74	RTS 25/ I
		ozn. B39 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		4,96*11,21		55,60160			
		0,3*(4,96*2+11,21*2)		9,70200			
		0,32*4,96+0,38*4,96		3,47200			
315	712300834RT3	Příplatek za odstranění každé další vrstvy, střešy do 10°, krytina povlaková z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	68,77560	3,35	230,40	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 68,77560		68,77560			
316	712311101RZ1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	248,01380	58,60	14 533,61	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 317 : 248,01380		248,01380			
317	712341559RT1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	248,01380	153,50	38 070,12	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :					
		Skladba S6 :					
		4,12*14,01		57,72120			
		0,55*(15,01+4,07*2)		12,73250			
		0,83*(4,12*2+14,01)		18,46750			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		0,83*14,01 viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S7 : 4,61*11,21+4,92*3,31+4,94*3,24 0,55*4,6+0,61*4,6 0,57*4,92+0,61*4,94 0,86*4,6*2+0,52*4,92+0,83*4,94 0,86*(11,21*2) 0,68*(3,83*2+4,92) 0,87*(3,24*2+4,94)		11,62830			
318	712348105RT3	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 110 mm ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně	kus	10,00000	2 050,00	20 500,00	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 401 : 10,00000		10,00000			
319	712372111RV1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, kotvy, fólie ve specifikaci včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S6 : 4,12*14,01 0,55*(15,01+4,07*2) 0,5*(4,12*2+14,01) 0,5*14,01	m2	88,58370	663,00	58 730,99	RTS 25/ I
320	712372111RV1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, kotvy, fólie ve specifikaci včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S7 : 4,61*11,21+4,92*3,31+4,94*3,24 0,55*4,6+0,61*4,6 0,57*4,92+0,61*4,94 0,52*4,6*2+0,18*4,92+0,49*4,94 0,52*(11,21*2) 0,3*(3,83*2+4,92) 0,49*(3,24*2+4,94)	m2	124,24110	663,00	82 371,85	RTS 25/ I
321	712372121RS1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do profil. plechu nebo bednění, kotvy, fólie ve specifikaci včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. viz výkres Nové konstrukce - Střecha : Skladba S13 : 4,64*7,66	m2	35,54240	628,00	22 320,63	RTS 25/ I
322	712372121RS1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do profil. plechu nebo bednění, kotvy, fólie ve specifikaci včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :	m2	142,38980	628,00	89 420,79	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Skladba S14 :					
		SV :					
		2,87*23,43		67,24410			
		0,49*(23,2+2,82+4,58+4,72)		17,30680			
		0,49*(13,26+0,33*2+2,8)		8,19280			
		SZ :					
		1,83*10,32		18,88560			
		0,23*(1,83+10,37)		2,80600			
		0,5*(1,83*2+10,32*2)		12,15000			
		JZ :					
		3,99*1,98		7,90020			
		0,23*(4,45+1,98*2)		1,93430			
		0,5*(3,99*2+1,98*2)		5,97000			
323	712372121RS1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do profil. plechu nebo bednění, kotvy, fólie ve specifikaci	m2	56,27800	628,00	35 342,58	RTS 25/ I
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.					
		Skladba S18 :					
		viz Detail - Okapová hrana valbové střechy :					
		(0,1+0,15+0,26+0,44)*59,24		56,27800			
324	712378007R00	Rohová lišta vnitřní rš 100 mm, k povlakovým krytinám z fólií	m	167,10750	243,50	40 690,68	RTS 25/ I
		Úprava délky a připevnění rohové lišty včetně dodávky lišty.					
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K14 : 159,15		159,15000			
		Koeficient : 0,05		7,95750			
325	712391171RT1	Položení podkladní textilie na střeších do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	981,36840	70,30	68 990,20	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :					
		Skladba S3+S4 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 599,02720		599,02720			
		Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 134,81560		134,81560			
		vytažení svísele :					
		0,5*2*(0,48+0,8)		1,28000			
		0,5*2*(10,1+23,3)		33,40000			
		0,5*2*(11,9+32,79+11,9+11,63)		68,22000			
		0,5*2*(2,98+0,37+2,43+3,13+0,15*6)		9,81000			
		Skladba S3 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 134,81560		134,81560			
326	712391171RT1	Položení podkladní textilie na střeších do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	183,63980	70,30	12 909,88	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 319 : 88,58370		88,58370			
		Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 35,54240		35,54240			
		viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :					
		Skladba S14 :					
		SV :					
		0,49*(23,2+2,82+4,58+4,72)		17,30680			
		0,49*(13,26+0,33*2+2,8)		8,19280			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		SZ :					
		0,23*(1,83+10,37)		2,80600			
		0,5*(1,83*2+10,32*2)		12,15000			
		JZ :					
		0,23*(4,45+1,98*2)		1,93430			
		0,5*(3,99*2+1,98*2)		5,97000			
		viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :					
		Skladba S7 :					
		0,55*4,6+0,61*4,6		5,33600			
		0,57*4,92+0,61*4,94		5,81780			
327	712391171RT1	Položení podkladní textilie na střeších do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	56,27800	70,30	3 956,34	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 323 : 56,27800		56,27800			
328	712600831RT3	Odstranění povlakové krytiny střeš nad 30°, 1 vrstva z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	301,42540	28,30	8 530,34	RTS 25/ I
		ozn. B35 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 515 : 301,42540		301,42540			
329	712997003R00	Přilepení atikových klínů do lepidla	m	101,74000	56,90	5 789,01	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :					
		Skladba S6 :					
		4,12*2+14,01*2		36,26000			
		Skladba S7 :					
		4,6*2+4,92+4,94		19,06000			
		11,21*2		22,42000			
		3,83*2+4,92		12,58000			
		3,24*2+4,94		11,42000			
330	71237800RR00	Rohová lišta vnější rš 140 mm, k povlakovým krytinám z fólií	m	370,63950	324,00	120 087,20	Indiv
		Úprava délky a připevnění rohové lišty včetně dodávky lišty.					
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K15 : 352,99		352,99000			
		Koeficient : 0,05		17,64950			
331	71237800RR01	Mechanicky kotvený úhelník rš 325 mm na ukončení kolem oken, k povlakovým krytinám z fólií	m	10,76250	575,00	6 188,44	Indiv
		Úprava délky a připevnění včetně dodávky.					
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K17 : 10,25		10,25000			
		Koeficient : 0,05		0,51250			
332	71237800RR02	Okapnice rš 300 mm, k povlakovým krytinám z fólií	m	7,98000	537,00	4 285,26	Indiv
		Úprava délky a připevnění okapnice včetně dodávky okapnice.					
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K18 : 7,6		7,60000			
		Koeficient : 0,05		0,38000			
333	71237800RR03	Závětrná lišta rš 440 mm k povlakovým krytinám z fólií	m	92,29500	788,00	72 728,46	Indiv
		Úprava délky a připevnění závětrné lišty včetně dodávky lišty.					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků : K13 : 87,9 Koeficient : 0,05		87,90000 4,39500			
334	71237800RR04	Mechanicky kotvený plech rš 100 mm k povlakovým krytinám z fólií Včetně dodávky a kotvení. bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků : K22 : 55,0 Koeficient : 0,05	m	57,75000	243,00	14 033,25	Indiv
335	71237801RR00	Krycí a stěnová lišta z plechu ,rš 150 + 130 mm, k uchycení fóliové krytiny ke stěně Včetně dodávky a kotvení. bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků : K16 : 76,4 Koeficient : 0,05	m	80,22000	590,00	47 329,80	Indiv
336	R objímka	D+M Objímka na prostup ocel.profilů mPVC krytinou	kus	16,00000	439,00	7 024,00	Indiv
337	28322311R	Fólie hydroizolační mPVC, tl.1,6 mm šedá, střešní Odkaz na mn. položky pořadí 319 : 88,58370*1,15 Odkaz na mn. položky pořadí 320 : 124,24110*1,15 Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 35,54240*1,15 Odkaz na mn. položky pořadí 322 : 142,38980*1,15 Odkaz na mn. položky pořadí 323 : 56,27800*1,15	m2	514,09025	354,00	181 987,95	RTS 25/ I
338	62852265R	Pás asfaltový modifikovaný tl. 4 mm, mineral, natavovací, kotvící Horní povrch: jemnozrnný minerální posyp Nosná vložka: skleněná tkanina 200 g/m2 (obal směs asfaltu modifikovaného SBS elastomery) Dolní povrch: spalitelná PE fólie Odkaz na mn. položky pořadí 317 : 248,01380*1,15	m2	285,21587	280,00	79 860,44	RTS 25/ I
339	63152908R	Klín atikový MW, 100 x 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 329 : 101,74000*1,1	m	111,91400	127,00	14 213,08	RTS 25/ I
340	69366195R	Textilie sklovláknitá 120 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 327 : 56,27800 Odkaz na mn. položky pořadí 326 : 183,63980*1,15	m2	267,46377	30,30	8 104,15	RTS 25/ I
341	69366199R	Geotextilie netkaná 500 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 981,36840*1,15	m2	1 128,57366	79,90	90 173,04	RTS 25/ I
342	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	4,03681	1 711,00	6 906,98	RTS 25/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				2 313 155,23	
343	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S4 : nad vaznými trámy : 0,6*(10,4*6+2,96*4)	m2	44,54400	63,20	2 815,18	RTS 25/ I
344	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 134,81560 Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 599,02720	m2	733,84280	63,20	46 378,86	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
345	71311111RT2	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S4 : 10,1*23,3 11,9*32,79+11,9*11,63 -(8,22*3,66) Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 134,81560*-1	m2	599,02720	126,50	75 776,94	RTS 25/ I
				235,33000			
				528,59800			
				-30,08520			
				-134,81560			
346	71311111RT2	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S3 : 3,75*17,18+3,18*2,5 1,25*(1,25+18,91+4,76+1,86) 3,79*7,3+0,86*1,51	m2	134,81560	126,50	17 054,17	RTS 25/ I
				72,37500			
				33,47500			
				28,96560			
347	71311112RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci viz výkres Nové konstrukce - Střecha : Skladba S9 : 15,25*3,81*2+10,0*3,81*2	m2	192,40500	183,00	35 210,12	RTS 25/ I
				192,40500			
348	71311112RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci viz výkres Nové konstrukce - Střecha : Skladba S11 : 4,63*7,36	m2	34,07680	183,00	6 236,05	RTS 25/ I
				34,07680			
349	71311112RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci Skladba S10 : Odkaz na mn. položky pořadí 350 : 114,81250	m2	114,81250	183,00	21 010,69	RTS 25/ I
				114,81250			
350	71311112RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci viz výkres Nové konstrukce - Střecha : Skladba S10 : 13,75*8,35	m2	114,81250	359,00	41 217,69	RTS 25/ I
				114,81250			
351	713111130RT2	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci viz výkres Nové konstrukce - Střecha : Skladba S9 : 15,25*3,81*2+10,0*3,81*2	m2	192,40500	257,50	49 544,29	RTS 25/ I
				192,40500			
352	713111130RT2	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci viz výkres Nové konstrukce - Střecha : Skladba S11 : 4,63*7,36	m2	34,07680	257,50	8 774,78	RTS 25/ I
				34,07680			
353	713111221R00	Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů vč. systémových pásek viz výkres Nové konstrukce - Střecha : Skladba S9 : 15,25*3,81*2+10,0*3,81*2	m2	341,29430	120,00	40 955,32	RTS 25/ I
				192,40500			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		viz výkres Nové konstrukce - Střecha : Skladba S10 : 13,75*8,35		114,81250			
		viz výkres Nové konstrukce - Střecha : Skladba S11 : 4,63*7,36		34,07680			
354	713111221R00	Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů vč. systémových pásek viz výkres Nové konstrukce - Střecha : Skladba S10 : 13,75*8,35	m2	114,81250	120,00	13 777,50	RTS 25/ I
355	713111231R00	Montáž parozábrany, stropů shora s přelepením spojů vč. systémových pásek viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S3+S4 : Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 599,02720 Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 134,81560 vytažení svisle : 0,5*2*(0,48+0,8) 0,5*2*(10,1+23,3) 0,5*2*(11,9+32,79+11,9+11,63) 0,5*2*(2,98+0,37+2,43+3,13+0,15*6)	m2	846,55280	106,00	89 734,60	RTS 25/ I
356	713111231R00	Montáž parozábrany, stropů shora s přelepením spojů vč. systémových pásek viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S3+S4 : Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 599,02720 Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 134,81560 vytažení svisle : 0,3*2*(0,48+0,8) 0,3*2*(10,1+23,3) 0,3*2*(11,9+32,79+11,9+11,63) 0,3*2*(2,98+0,37+2,43+3,13+0,15*6)	m2	801,46880	106,00	84 955,69	RTS 25/ I
357	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci viz výkres Nové konstrukce - 2.NP + půda : Skladba P5 : podlaha ve spojovacím krčku : 5,6*4,38+1,5*0,48	m2	25,24800	56,20	1 418,94	RTS 25/ I
358	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. viz výkres Nové konstrukce - řez D-D' : pod spojovacím krčkem : 0,46*5,5*2	m2	5,06000	247,00	1 249,82	RTS 25/ I
359	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	3,74000	247,00	923,78	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. viz výkres Nové konstrukce - řez D-D' : pod okny spojovacího krčku : vodorovně : 0,34*5,5*2		3,74000			
360	713141123R00	Montáž tepelné izolace střech, bodově lepená tmelem , 1 vrstva Skladba S18 : viz Detail - Okapová hrana valbové střechy : 0,54*59,24	m2	31,98960	118,00	3 774,77	RTS 25/ I
361	713141123R00	Montáž tepelné izolace střech, bodově lepená tmelem , 1 vrstva Skladba S18 : viz Detail - Okapová hrana valbové střechy : (0,15*0,1/2)*60	m2	0,45000	118,00	53,10	RTS 25/ I
362	713141124R00	Montáž tepelné izolace střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S6 : 0,32*(14,65+4,12*2) 0,5*(4,12*2+14,01) viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S7 : 0,55*4,6+0,61*4,6 0,57*4,92+0,61*4,94 0,52*4,6*2+0,18*4,92+0,49*4,94	m2	37,69380	169,00	6 370,25	RTS 25/ I
363	713141151R00	Montáž tepelné izolace střech, kladená na sucho, 1 vrstva viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S6 : 4,12*14,01	m2	57,72120	49,20	2 839,88	RTS 25/ I
364	713141151R00	Montáž tepelné izolace střech, kladená na sucho, 1 vrstva viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S7 : 2*(4,61*11,21+4,92*3,31+4,94*3,24)	m2	167,93780	49,20	8 262,54	RTS 25/ I
365	713141151R00	Montáž tepelné izolace střech, kladená na sucho, 1 vrstva viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S14 : SV : 2,87*23,43 SZ : 1,83*10,32 JZ : 3,99*1,98	m2	94,02990	49,20	4 626,27	RTS 25/ I
366	713141711R00	Montáž spádových klínů plochých střech, lepených bodově PU lepidlem (dočasně) viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :	m2	57,72120	159,00	9 177,67	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Skladba S6 : 4,12*14,01		57,72120			
367	713141711R00	Montáž spádových klínů plochých střech, lepených bodově PU lepidlem (dočasně)	m2	83,96890	159,00	13 351,06	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S7 : 4,61*11,21+4,92*3,31+4,94*3,24		83,96890			
368	713141711R00	Montáž spádových klínů plochých střech, lepených bodově PU lepidlem (dočasně)	m2	94,02990	159,00	14 950,75	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S14 : SV : 2,87*23,43 SZ : 1,83*10,32 JZ : 3,99*1,98		67,24410 18,88560 7,90020			
369	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	27,77280	57,50	1 596,94	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - 2.NP + půda : Skladba P5 : podlaha ve spojovacím krčku : 5,6*4,38+1,5*0,48 Koeficient : 0,10		25,24800 2,52480			
370	713571111R00	Požární ochranná manžeta do D 50 mm	kus	1,00000	1 830,00	1 830,00	RTS 25/ I
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. viz výkres D.1.4.1.b - Řez - Kanalizace - Odvod kondenzátu objekt B : 1		1,00000			
371	R příplatek kotvení	Příplatek za doplňující mechanické kotvení tepelného izolantu	m2	319,68890	84,00	26 853,87	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 365 : 94,02990 Odkaz na mn. položky pořadí 366 : 57,72120 Odkaz na mn. položky pořadí 364 : 167,93780		94,02990 57,72120 167,93780			
372	28325090R	Fólie difuzní 270 g/m2	m2	1 007,90943	141,50	142 619,18	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 356 : 801,46880*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 354 : 114,81250*1,1		881,61568 126,29375			
373	283757088R	Deska izolační EPS 100 S, tl. 180 mm	m2	60,60726	477,00	28 909,66	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 363 : 57,72120 Koeficient : 0,05		57,72120 2,88606			
374	283757115R	Deska izolační EPS 150 S tl. 50 mm	m2	11,68125	165,50	1 933,25	RTS 25/ I
		atika svisle : viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S6 : 0,5*(4,12*2+14,01) Koeficient : 0,05		11,12500 0,55625			
375	28375971R	Deska spádová EPS 100S	m3	10,28122	2 940,00	30 226,79	RTS 25/ I
		Skladba S6 : 20-300mm : Odkaz na mn. položky pořadí 366 : 57,72119*0,16		9,23539			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		0,05*0,5*(4,12*2+14,01) Koeficient : 0,05		0,55625 0,48958			
376	28376371R	Deska izolační XPS, tl. 80 mm atika vodorovně : viz Detail atiky ploché střechy : viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S6 : 0,32*(14,65+4,12*2) viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S7 : 0,36*4,6+0,38*4,6 0,34*4,92+0,38*4,94 Koeficient : 0,05	m2	14,99274 7,32480 3,40400 3,55000 0,71394	588,00	8 815,73	RTS 25/ I
377	28376372R	Deska izolační XPS, tl. 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 31,98960*1,05	m2	33,58908 33,58908	735,00	24 687,97	RTS 25/ I
378	28376375R	Deska izolační XPS, tl. 120 mm Odkaz na mn. položky pořadí 361 : 0,45000*1,05	m2	0,47250 0,47250	882,00	416,75	RTS 25/ I
379	28376378R	Deska izolační XPS tl. 180 mm viz Detail střešní vpusti : viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S6 : 0,5*0,5*2 viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S7 : 0,5*0,5*4 Skladba S14 : 0,5*0,5*5 viz výkres Nové konstrukce - řez D-D' : pod spojovacím krčkem : 0,46*5,5*2 Koeficient : 0,05	m2	8,20050 0,50000 1,00000 1,25000 5,06000 0,39050	1 323,00	10 849,26	RTS 25/ I
380	63140249R	Deska spádová MW viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S7 : 0-225mm : 0,13*(4,61*11,21+4,92*3,31+4,94*3,24) Skladba S14 : SV : 0,13*(2,87*23,43) SZ : 0,13*(1,83*10,32) JZ : 0,13*(3,99*1,98) Koeficient : 0,05	m3	24,29684 10,91596 8,74173 2,45513 1,02703 1,15699	4 100,00	99 617,04	Indiv
381	63141611R	Deska střešní z minerální vlny tl. 40 mm, horní Skladba S14 : Odkaz na mn. položky pořadí 365 : 94,02990*1,05	m2	98,73140 98,73140	289,00	28 533,37	RTS 25/ I
382	631508602R	Pás izolační minerální tl. 100 mm	m2	439,83114	186,50	82 028,51	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 351 : 192,40500*1,05		202,02525			
		Odkaz na mn. položky pořadí 347 : 192,40500*1,05		202,02525			
		Odkaz na mn. položky pořadí 348 : 34,07680*1,05		35,78064			
383	631508603R	Pás izolační minerální tl. 120 mm	m2	202,02525	224,00	45 253,66	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 351 : 192,40500*1,05		202,02525			
384	631508604R	Pás izolační ze sklené plsti tl. 140 mm	m2	700,53984	260,50	182 490,63	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 599,02720		599,02720			
		Odkaz na mn. položky pořadí 352 : 34,07680*2		68,15360			
		Koeficient : 0,05		33,35904			
385	631508605R	Pás izolační ze sklené plsti tl. 160 mm	m2	2 720,03540	297,50	809 210,53	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 343 : 44,54400		44,54400			
		Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 599,02720*3		1 797,08160			
		Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 134,81560*3		404,44680			
		Odkaz na mn. položky pořadí 350 : 114,81250*3		344,43750			
		Koeficient : 0,05		129,52550			
386	631509213R	Deska akustická ze sklené plsti tl. 40 mm	m2	26,51040	333,00	8 827,96	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 357 : 25,24800*1,05		26,51040			
387	63151473R	Deska z minerální plsti tl. 140 mm střešní, spodní	m2	88,16735	803,00	70 798,38	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :					
		Skladba S7 :					
		4,61*11,21+4,92*3,31+4,94*3,24		83,96890			
		Koeficient : 0,05		4,19845			
388	63151497R	Deska z minerální plsti tl. 50 mm střešní, horní	m2	8,49471	308,50	2 620,62	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :					
		Skladba S7 :					
		atika svisle :					
		0,52*4,6*2+0,18*4,92+0,49*4,94		8,09020			
		Koeficient : 0,05		0,40451			
389	63151498R	Deska z minerální plsti tl. 60 mm střešní, horní	m2	88,16735	370,00	32 621,92	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :					
		Skladba S7 :					
		4,61*11,21+4,92*3,31+4,94*3,24		83,96890			
		Koeficient : 0,05		4,19845			
390	631515403R	Deska izolační MW, tl. 50 mm	m2	3,92700	304,00	1 193,81	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 359 : 3,74000*1,05		3,92700			
391	67352330R	Fólie Al 170g, parozábrana, reflexní	m2	1 306,63181	38,40	50 174,66	RTS 25/ I
		Čtyřvrstvá fólie = parozábrana, která se skládá z výztužné mřížky a dvou vrstev polyetylenové laminované fólie a z reflexní aluminiové vrstvy.					
		Odkaz na mn. položky pořadí 355 : 846,55280*1,1		931,20808			
		Odkaz na mn. položky pořadí 353 : 341,29430*1,1		375,42373			
392	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	14,57145	1 414,00	20 604,03	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				147 483,86	
393	721140915R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 100 mm, přechodka litina/PP	kus	1,00000	872,00	872,00	RTS 25/ I
		viz výkres D.1.4.1.b - Řez - Kanalizace - Odvod kondenzátu objekt B :					
		1		1,00000			
394	721152218R00	Čistící kus, pro odpadní svislé, D 110 mm	kus	1,00000	1 235,00	1 235,00	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		viz výkres D.1.4.1.b - Řez - Kanalizace - Odvod kondenzátu objekt B :					
		1		1,00000			
395	721176101R00	Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm	m	7,97500	324,00	2 583,90	RTS 25/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
		viz výkres D.1.4.1.b - Řez - Kanalizace - Odvod kondenzátu objekt B :					
		0,7+5,15+1,4		7,25000			
		Koeficient : 0,10		0,72500			
396	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm	m	0,27500	552,00	151,80	RTS 25/ I
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.					
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.					
		viz výkres D.1.4.1.b - Řez - Kanalizace - Odvod kondenzátu objekt B :					
		0,25		0,25000			
		Koeficient : 0,10		0,02500			
397	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	1,87000	859,00	1 606,33	RTS 25/ I
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.					
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.					
		viz výkres D.1.4.1.b - Řez - Kanalizace - Odvod kondenzátu objekt B :					
		1,7		1,70000			
		Koeficient : 0,10		0,17000			
398	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	39,00000	966,00	37 674,00	RTS 25/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
		blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka plastových výrobků :					
		PL01 : 3,0*13		39,00000			
399	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	6,00000	906,00	5 436,00	RTS 25/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
		blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka plastových výrobků :					
		PL02 : 3,0*2		6,00000			
400	721210823R00	Demontáž střešní vpustí DN 125 mm	kus	8,00000	257,50	2 060,00	RTS 25/ I
		ozn. B40 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		4+2+2		8,00000			
401	721231212RT5	Vtok střešní sanační v povlakové krytině, s integ. mPVC manžetou průměr 110 mm, vč. ochranného koše a příslušenství	kus	10,00000	3 025,00	30 250,00	RTS 25/ I
		vč. zaizolování plsti					
		blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka plastových výrobků :					
		PL03 : 10		10,00000			
402	721242110RT1	Lapač střešních splavenin, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 90 mm	kus	13,00000	3 865,00	50 245,00	RTS 25/ I
		blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka plastových výrobků :					
		PL01 : 13		13,00000			
403	721242110RT2	Lapač střešních splavenin, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 120 mm	kus	2,00000	4 800,00	9 600,00	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka plastových výrobků : PL02 : 2					
				2,00000			
404	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	49,12000	34,60	1 699,55	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 395 : 7,97500		7,97500			
		Odkaz na mn. položky pořadí 396 : 0,27500		0,27500			
		Odkaz na mn. položky pořadí 397 : 1,87000		1,87000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 398 : 39,00000		39,00000			
405	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	6,00000	45,10	270,60	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 6,00000		6,00000			
406	72121083RR00	Demontáž dvorní vpusti s obetonávkou, včetně pročištění kanalizace	kus	1,00000	510,00	510,00	Indiv
		ozn. B11 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		1		1,00000			
407	PL08	D+M Kanalizační mřížka vnější 150x150mm dvoustupňová, tělo plast, příruba u napojení a krycí mřížka nerez, spodní díl s integr.manžetou z asf.pásů	kus	1,00000	795,00	795,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka plastových výrobků : PL08 : 1					
				1,00000			
408	ZP1	D+M Sifon kondenzační podomítkový DN 32 PP/ABS, vodní zápach.uzávěrka s kuličkou DN 32, suchá zápach.uzávěrka	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	Indiv
		viz výkres D.1.4.1.b - Řez - Kanalizace - Odvod kondenzátu objekt B :					
		ZP1 : 1		1,00000			
409	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	1,31574	1 060,00	1 394,68	RTS 25/ I
Díl: 723		Vnitřní plynovod				8 800,00	
410	R6	Úprava trasy plynového potrubí cca 7,0m z Cu trubek a kabelu v plast.chráničce, demontáž, zpětná montáž, úprava, revize	kus	1,00000	8 800,00	8 800,00	Indiv
		ozn. R6 :					
		viz výkres Bourací práce - Pohledy :					
		SZ : 1		1,00000			
Díl: 725		Zařizovací předměty				887,10	
411	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	1,00000	21,10	21,10	RTS 25/ I
		ozn. B34 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		1		1,00000			
412	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	362,00	362,00	RTS 25/ I
		ozn. B34 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		1		1,00000			
413	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	504,00	504,00	RTS 25/ I
		ozn. B34 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		1		1,00000			
Díl: 728		Vzduchotechnika				33 936,76	

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
414	728111823R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 1,39 m2	m	2,00000	709,00	1 418,00	RTS 25/ I
		ozn. B8 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		1,0		1,00000			
		ozn. B8 :					
		viz výkres Bourací práce - Pohledy :					
		JV : 1,0		1,00000			
415	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	5,30000	542,00	2 872,60	RTS 25/ I
		zpětně					
		Odkaz na mn. položky pořadí 416 : 2,30000		2,30000			
		prodloužení : 3,0		3,00000			
416	728112812R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	2,30000	143,00	328,90	RTS 25/ I
		ozn. R5 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP :					
		2,3		2,30000			
417	728112813R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	13,00000	174,50	2 268,50	RTS 24/ I
		stávající VZT potrubí :					
		13,0		13,00000			
418	728114111R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm	m	7,70000	473,50	3 645,95	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 434 : 10,00000*0,7		7,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 437 : 1,00000*0,7		0,70000			
419	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	0,70000	487,00	340,90	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 436 : 1,00000*0,7		0,70000			
420	728114113R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 300 mm	m	1,40000	608,00	851,20	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 435 : 2,00000*0,7		1,40000			
421	728314814R00	Demontáž protidešťové žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2	kus	2,00000	1 842,00	3 684,00	RTS 25/ I
		ozn. B8 :					
		viz výkres Bourací práce - 1S :					
		1		1,00000			
		ozn. B8 :					
		viz výkres Bourací práce - Pohledy :					
		JV : 1		1,00000			
422	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	11,00000	353,50	3 888,50	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 434 : 10,00000		10,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 436 : 1,00000		1,00000			
423	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	2,00000	482,00	964,00	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 435 : 2,00000		2,00000			
424	728415121R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm	kus	1,00000	392,00	392,00	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 437 : 1,00000		1,00000			
425	728415811R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	16,00000	230,00	3 680,00	RTS 25/ I
		vč. vyčištění a zprůchodnění					
		ozn. B48 :					
		viz výkres Bourací práce - Pohledy :					
		SV : 1		1,00000			
		JZ : 1		1,00000			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		SZ : 3		3,00000			
		JV : 6		6,00000			
		ozn. B48 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		5		5,00000			
426	728415812R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	1,00000	313,50	313,50	RTS 25/ I
		vč. vyčištění a zprůchodnění					
		ozn. B47 :					
		viz výkres Bourací práce - Pohledy :					
		SZ : 1		1,00000			
427	728415814R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2	kus	3,00000	598,00	1 794,00	RTS 25/ I
		vč. vyčištění a zprůchodnění					
		ozn. B48 :					
		viz výkres Bourací práce - Pohledy :					
		SV : 1		1,00000			
		JV : 2		2,00000			
428	728415815R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2	kus	1,00000	706,00	706,00	RTS 25/ I
		vč. vyčištění a zprůchodnění					
		ozn. B48 :					
		viz výkres Bourací práce - Pohledy :					
		SZ : 1		1,00000			
429	728415817R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do d 300 mm	kus	1,00000	388,50	388,50	RTS 25/ I
		vč. vyčištění a zprůchodnění					
		ozn. B48 :					
		viz výkres Bourací práce - Pohledy :					
		SZ : 1		1,00000			
430	28611156.AR	Trubka kanalizační KG PVC 200x4,9x1000 mm	kus	1,00000	438,50	438,50	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 436 : 1,00000		1,00000			
431	28611160.AR	Trubka kanalizační KG PVC 250x6,2x1000 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 435 : 2,00000		2,00000			
432	28615234.AR	Trubka HT D 110 mm délka 1000 mm PP	kus	11,00000	185,50	2 040,50	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 434 : 10,00000		10,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 437 : 1,00000		1,00000			
433	42981218R	Potrubi vzduchotechnické z pozinkovaného plechu d 200 mm	m	3,00000	215,00	645,00	RTS 25/ I
		ozn. R5 :					
		prodloužení : 3,0		3,00000			
434	PL04	Mřížka větrací plastová 150x150mm se sítkou proti hmyzu	kus	10,00000	135,00	1 350,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka plastových výrobků :					
		PL04 : 10		10,00000			
435	PL05	Mřížka větrací plastová 300x300mm se sítkou proti hmyzu	kus	2,00000	250,00	500,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka plastových výrobků :					
		PL05 : 2		2,00000			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
436	PL06	Mřížka větrací plastová 200x200mm se sítčkou proti hmyzu	kus	1,00000	191,00	191,00	Indiv

blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka plastových výrobků :

PL06 : 1 1,00000

437	PL07	Mřížka větrací plastová prům. 100mm se sítčkou proti hmyzu	kus	1,00000	45,00	45,00	Indiv
-----	------	--	-----	---------	-------	-------	-------

blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka plastových výrobků :

PL07 : 1 1,00000

438	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,03808	4 995,00	190,21	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	--------	-----------

Díl: 762	Konstrukce tesařské					1 470 696,19	
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	---------------------	--

439	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	3,00000	22 800,00	68 400,00	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------	-----------

Zakrývání rozpracovaných konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

440	762131811R00	Demontáž bednění stěn	m2	104,65510	61,60	6 446,75	RTS 25/ I
-----	--------------	-----------------------	----	-----------	-------	----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 442 : 104,65510 104,65510

441	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	1,25586	746,00	936,87	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 475 : 104,65500*0,012 1,25586

442	762193913RV1	Zabednění otvorů stěn 1stranně deskami bez dodávky řeziva	m2	104,65510	145,50	15 227,32	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------

původní okna a dveře :

1,33*2,05*16 43,62400

1,33*2,07*4 11,01240

1,32*1,78*7 16,44720

1,32*2,05*11 29,76600

1,475*2,58 3,80550

443	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	682,15000	246,50	168 149,98	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-----------

viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :

Skladba S17 :

viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :

Skladba S17 :

2*(18,65*2+12,57*2-4,78) 115,32000

0,34*100 34,00000

2*(14,3*2+45,93*2) 240,92000

0,52*200 104,00000

2*(11,86*2+24,91*2) 147,08000

0,21*123 25,83000

Mezisoučet 667,15000

Skladba S18 :

viz Detail - Okapová hrana valbové střechy :

kce žlabu :

0,25*60 15,00000

Mezisoučet 15,00000

444	762341420R00	Montáž bednění střešních žlabů, fošny hrubé	m2	3,16800	315,50	999,50	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-----------

Skladba S18 :

viz Detail - Okapová hrana valbové střechy :

kce žlabu :

0,33*0,16*60 3,16800

445	762341630R00	Montáž bednění okapových říms z desek	m2	97,68700	533,00	52 067,17	RTS 25/ I
-----	--------------	---------------------------------------	----	----------	--------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :					
		Skladba S17 :					
		0,34*(18,65*2+12,57*2-4,78)		19,60440			
		0,52*(14,3*2+45,93*2)		62,63920			
		0,21*(11,86*2+24,91*2)		15,44340			
446	762341630R00	Montáž bednění okapových říms z desek	m2	71,08800	533,00	37 889,90	RTS 25/ I
		Skladba S18 :					
		viz Detail - Okapová hrana valbové střechy :					
		kce žlabu :					
		(0,27+0,09+0,35+0,09+0,13+0,27)*59,24		71,08800			
447	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, impreg.latě 4/6 cm	m2	258,36300	254,50	65 753,38	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - Střecha :					
		Skladba S8 :					
		246,06		246,06000			
		Koeficient : 0,05		12,30300			
448	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci	m	426,15000	83,10	35 413,07	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :					
		Skladba S3 :					
		hranol 60x160mm - 2x vrstva :					
		2*(3,75*15+3,18*3+1,25*23+7,3*5+1,51*2)		268,12000			
		hranol 60x160mm - 1x vrstva :					
		17,18*4+2,5*3		76,22000			
		2*(1,25+18,91+4,76+1,86)		53,56000			
		3,79*7+0,86*2		28,25000			
449	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných	m2	232,95260	61,30	14 279,99	RTS 25/ I
		ozn. B37 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		2*14,01*4,3		120,48600			
		ozn. B38 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		5,1*11,15		56,86500			
		ozn. B39 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		4,96*11,21		55,60160			
450	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných	m2	301,42540	61,30	18 477,38	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 515 : 301,42540		301,42540			
451	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,71015	1 732,00	11 621,98	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 468 : 0,13939		0,13939			
		Odkaz na mn. položky pořadí 472 : 78,19667*0,021		1,64213			
		Odkaz na mn. položky pořadí 467 : 107,45550*0,02		2,14911			
		Odkaz na mn. položky pořadí 469 : 2,77951		2,77951			
452	762441113R00	Montáž obložení atiky z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, kotvením	m2	23,88630	389,00	9 291,77	RTS 25/ I
		vč. spojovacích prostředků					
		viz Detail atiky ploché střechy :					
		atika vodorovně :					
		viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Skladba S6 : 0,55*(15,01+4,07*2) viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :		12,73250			
		Skladba S7 : 0,55*4,6+0,61*4,6 0,57*4,92+0,61*4,94		5,33600 5,81780			
453	762441113R00	Montáž obložení atiky z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, kotvením vč. spojovacích prostředků viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :	m2	70,43550	389,00	27 399,41	RTS 25/ I
		Skladba S14 : atika svisle : SV : 0,49*(13,26+0,33*2+2,8) SZ : 0,5*(1,83+10,32) JZ : 0,5*(3,99+1,98*2) Skladba S14 : atika vodorovně : SV : 0,49*(23,2+2,82) SZ : 0,23*(1,83+10,37) JZ : 0,23*(4,45+1,98*2) Skladba S15 : 0,82*(23,25+2,68) 0,64*(4,45+2,03*2) 0,64*(10,55+1,94)		8,19280 6,07500 3,97500 12,74980 2,80600 1,93430 21,26260 5,44640 7,99360			
454	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů tl. do 50 mm ozn. B43 : viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda : 16,63*11,23 10,1*23,15	m2	420,56990	123,00	51 730,10	RTS 25/ I
				186,75490 233,81500			
455	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z desek Odkaz na mn. položky pořadí 462 : 221,57800	m2	221,57800	61,30	13 582,73	RTS 25/ I
				221,57800			
456	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah Odkaz na mn. položky pořadí 470 : 4,50014	m3	4,50014	227,50	1 023,78	RTS 25/ I
				4,50014			
457	762841811R00	Demontáž podbití stropů z prken bez omítky ozn. B55 : viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda : (0,38+0,16+0,05)*(11,81*2+24,83*2) (0,69+0,16)*(14,25*2+46,9*2)	m2	147,19020	76,50	11 260,05	RTS 25/ I
				43,23520 103,95500			
458	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Odkaz na mn. položky pořadí 468 : 0,13939 Odkaz na mn. položky pořadí 470 : 4,50014 Odkaz na mn. položky pořadí 469 : 2,77951	m3	7,41905	1 903,00	14 118,45	RTS 25/ I
				0,13939 4,50014 2,77951			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
459	763611131R00	Montáž bednění střech z desek do tl.18 mm, šroubo. vč. spojovacích prostředků Skladba S8 : Odkaz na mn. položky pořadí 501 : 246,06000	m2	246,06000	196,50	48 350,79	RTS 25/ I
460	763611131R00	Montáž bednění střech z desek do tl.18 mm, šroubo. vč. spojovacích prostředků Skladba S18 : viz Detail - Okapová hrana valbové střechy : 0,9*59,24	m2	53,31600	196,50	10 476,59	RTS 25/ I
461	763611232R00	Montáž bednění střech z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubo. vč. spojovacích prostředků viz výkres Nové konstrukce - Střecha : Skladba S13 : 4,64*7,66	m2	35,54240	226,50	8 050,35	RTS 25/ I
462	763614121RT1	Montáž podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, bez dodávky desek ochrana podlahy v sálu proti poškození : 11,9*18,62	m2	221,57800	140,50	31 131,71	RTS 25/ I
463	763614232RT1	Montáž podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. bez dodávky desek vč. spojovacích prostředků viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda : Skladba S3 : 3,75*17,18+3,18*2,5 1,25*(1,25+18,91+4,76+1,86) 3,79*7,3+0,86*1,51	m2	134,81560	199,50	26 895,71	RTS 25/ I
464	763792101R00	Montáž ostatních dílců, lišty, latě, pl. do 25 cm2 Skladba S18 : viz Detail - Okapová hrana valbové střechy : hranol 30x40mm : 59,24	m	59,24000	27,20	1 611,33	RTS 25/ I
465	76234220RRT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky impreg.hranolu 6/6 cm viz výkres Nové konstrukce - Střecha : Skladba S8 : 246,06 Koeficient : 0,05	m2	258,36300	176,00	45 471,89	Indiv
466	762900030RAA	Demontáž dřevěného krovu bez bednění ozn. B35 : 18,47*13,07	m2	241,40290	361,50	87 267,15	RTS 25/ I
467	59590741R	Deska cementotřísková tl. 20 mm Odkaz na mn. položky pořadí 445 : 97,68700*1,1	m2	107,45570	641,00	68 879,10	RTS 25/ I
468	60511100R	Řezivo fošny SM/BO Odkaz na mn. položky pořadí 444 : 3,16800*0,04 Koeficient : 0,10	m3	0,13939	10 290,00	1 434,32	RTS 25/ I
469	60596002R	Hranol SM/JD/BO hranol 60x60mm :	m3	2,77951	8 830,00	24 543,07	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 443 : 682,15000*0,0036		2,45574			
		Skladba S18 :					
		viz Detail - Okapová hrana valbové střechy :					
		hranol 30x40mm :					
		0,03*0,04*59,24		0,07109			
		Koeficient : 0,10		0,25268			
470	60596002R	Hranol SM/JD/BO	m3	4,50014	8 830,00	39 736,24	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - 2.NP+půda :					
		Skladba S3 :					
		hranol 60x160mm - 2x vrstva :					
		2*0,06*0,16*(3,75*15+3,18*3+1,25*23+7,3*5+1,51*2)		2,57395			
		hranol 60x160mm - 1x vrstva :					
		0,06*0,16*(17,18*4+2,5*3)		0,73171			
		0,06*0,16*(2*(1,25+18,91+4,76+1,86))		0,51418			
		0,06*0,16*(3,79*7+0,86*2)		0,27120			
		Koeficient : 0,10		0,40910			
471	606233006R	Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm	m2	26,27493	906,00	23 805,09	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 452 : 23,88630*1,1		26,27493			
472	606233006R	Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm	m2	78,19680	906,00	70 846,30	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 446 : 71,08800*1,1		78,19680			
473	606233007R	Překližka vodovzdorná bříza tl. 24 mm	m2	77,47905	1 030,00	79 803,42	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 453 : 70,43550*1,1		77,47905			
474	60714711R	Deska dřevovláknitá difuzně otevřená tl. 15,0 mm	m2	270,66600	277,00	74 974,48	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 459 : 246,06000*1,1		270,66600			
475	60725010R	Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená tl. 12 mm	m2	104,65510	216,50	22 657,83	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 442 : 104,65510		104,65510			
476	60725012R	Deska dřevoštěpková OSB 3, nebroušená tl. 15 mm	m2	110,78900	269,50	29 857,64	RTS 25/ I
		pro vícenásobné použití :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 462 : 221,57800*0,5		110,78900			
477	60726012.AR	Deska dřevoštěpková OSB nebroušená 4PD tl. 15 mm	m2	58,64760	281,50	16 509,30	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 460 : 53,31600*1,1		58,64760			
478	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená 4PD, tl. 25 mm	m2	187,39380	479,50	89 855,33	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 463 : 134,81560*1,1		148,29716			
		Odkaz na mn. položky pořadí 461 : 35,54240*1,1		39,09664			
479	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	21,12540	2 105,00	44 468,97	RTS 25/ I
Díl: 762a		Konstrukce tesařské - Nový krov				976 836,44	
480	349941002R00	Spoj. svary tl. do 12 mm	m	7,20000	1 249,00	8 992,80	RTS 25/ I
		viz výkres : Dřevěné konstrukce :					
		viz detail 06 - spoj sloupu s ocel.nosníkem :					
		(0,09+0,105*2)*2*9		5,40000			
		viz detail 11 - spoj sloupu a ŽB věnce :					
		(0,09+0,105*2)*2*3		1,80000			
481	931971113R00	Separace zdiva od podkladu asfaltovým pásem šířky 300 mm	m	60,00000	105,50	6 330,00	RTS 25/ I
		viz výkres : Dřevěné konstrukce :					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		separace pozednice od věnce : 60,0		60,00000			
482	762114110R00	Montáž konstr.stěn z řez.hraněn.do 120cm2 ocel.spojkami	m	15,28000	160,00	2 444,80	RTS 25/ I
		viz výkres : Dřevěné konstrukce : rámová stěna : 4*2,88+2*1,88		15,28000			
483	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,21514	746,00	160,49	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 495 : 0,21514		0,21514			
484	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	254,60000	246,50	62 758,90	RTS 25/ I
		viz výkres : Dřevěné konstrukce : Kusovník konstrukce střešní : T5 : 2*7,4*11 T6 : 2*5,1*9		162,80000 91,80000			
485	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	125,10000	328,00	41 032,80	RTS 25/ I
		viz výkres : Dřevěné konstrukce : Kusovník konstrukce střešní : P1 : 60,0*1 S4 : 4,7*13 viz výkres : Střešní dřevěná konstrukce - Hlavní střecha B : V1 - výměna : 2,0*2		60,00000 61,10000 4,00000			
486	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	382,30000	431,50	164 962,45	RTS 25/ I
		viz výkres : Dřevěné konstrukce : Kusovník konstrukce střešní : T1 : 3,8*9 K1 : 8,3*16 K2 : 6,7*6 K3 : 5,5*11 K4 : 4,3*10 K5 : 3,1*8 K6 : 1,9*8 VK1 : 2,0*4 VK2 : 4,4*1 S1 : 3,2*6		34,20000 132,80000 40,20000 60,50000 43,00000 24,80000 15,20000 8,00000 4,40000 19,20000			
487	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	67,40000	466,50	31 442,10	RTS 25/ I
		viz výkres : Dřevěné konstrukce : Kusovník konstrukce střešní : T4 : 4,1*2 KN : 11,0*4 S3 : 1,9*8		8,20000 44,00000 15,20000			
488	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	22,97715	1 732,00	39 796,42	RTS 25/ I
		hřebíky, mechanické kotvy, vruty na zpevnění pojistných spojů apod. Odkaz na mn. položky pořadí 496 : 5,67345 Odkaz na mn. položky pořadí 497 : 0,96307 Odkaz na mn. položky pořadí 499 : 16,34063		5,67345 0,96307 16,34063			
489	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	23,19229	1 903,00	44 134,93	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 495 : 0,21514		0,21514			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 496 : 5,67345		5,67345			
		Odkaz na mn. položky pořadí 497 : 0,96307		0,96307			
		Odkaz na mn. položky pořadí 499 : 16,34063		16,34063			
490	763612131R00	Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním vč. spojovacích prostředků viz výkres : Dřevěné konstrukce : rámová stěna : 1,88*2,88*2	m2	10,82880	247,50	2 680,13	RTS 25/ I
				10,82880			
491	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x včetně pomocného lešení. viz výkres : Dřevěné konstrukce : spojovací a kotevní prostředky : 50,0	m2	50,00000	250,00	12 500,00	RTS 25/ I
				50,00000			
492	76233214RR00	Montáž vázaných krovů pravidelných nad 450 cm2 viz výkres : Dřevěné konstrukce : Kusovník konstrukce střešní : : T2 : 9,8*2 T3 : 4,4*2 S2 : 7,8*3	m	51,80000	499,00	25 848,20	Indiv
				19,60000			
				8,80000			
				23,40000			
493	R kotev.prostředky	D+M Kotevní prostředky (úhelníky s vlisem, perfor.plech, třmeny, ocel.T-kusy, pomoc.ocel.pásky apod.)	m3	23,19229	1 732,00	40 169,05	Indiv
		viz Dřevěné konstrukce - Konstruktivní detaily : Odkaz na mn. položky pořadí 495 : 0,21514 Odkaz na mn. položky pořadí 496 : 5,67345 Odkaz na mn. položky pořadí 497 : 0,96307 Odkaz na mn. položky pořadí 499 : 16,34063		0,21514 5,67345 0,96307 16,34063			
494	R kotvení pozednic	D+M Kotvení pozednice - závitová tyč 12x330mm na chem.kotvu + podložka pro dřevo+matice viz výkres : Dřevěné konstrukce : viz detail 01 : 60 Koeficient : 0,05	kus	63,00000	405,00	25 515,00	Indiv
				60,00000			
				3,00000			
495	60515824R	Hranol konstrukční KVH nepohledový, SM, C24, 80 x 160 mm viz výkres : Dřevěné konstrukce : rámová stěna : 0,08*0,16*(4*2,88+2*1,88) Koeficient : 0,10	m3	0,21514	14 260,00	3 067,90	RTS 25/ I
				0,19558			
				0,01956			
496	60515830R	Hranol konstrukční KVH nepohledový, SM, C24 viz výkres : Dřevěné konstrukce : Kusovník konstrukce střešní : : P1 : 0,16*0,14*60,0 T5 : 2*0,06*0,18*7,4*11 T6 : 2*0,06*0,18*5,1*9 S4 : 0,1*0,16*4,7*13 viz výkres : Střešní dřevěná konstrukce - Hlavní střešní B	m3	5,67345	14 260,00	80 903,40	RTS 25/ I
				1,34400			
				1,75824			
				0,99144			
				0,97760			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		V1 - výměna : 0,12*0,18*2,0*2 Koeficient : 0,10		0,08640 0,51577			
497	6051583R	Hranol konstrukční KVH pohledový, SM, C24 viz výkres : Dřevěné konstrukce : Kusovník konstrukce střešní : T1 : 0,16*0,16*3,8*9 Koeficient : 0,10	m3	0,96307	18 863,00	18 166,39	Indiv
498	60725012R	Deska dřevoštěpková OSB 3, nebroušená tl. 15 mm Odkaz na mn. položky pořadí 490 : 10,82880*1,1	m2	11,91168	269,50	3 210,20	RTS 25/ I
499	R hranol GL24h	Hranol GL24h, SM, nepohledový viz výkres : Dřevěné konstrukce : Kusovník konstrukce střešní : T2 : 0,16*0,32*9,8*2 T3 : 0,16*0,32*4,4*2 T4 : 0,16*0,24*4,1*2 KN : 0,16*0,26*11,0*4 K1 : 0,12*0,22*8,3*16 K2 : 0,12*0,22*6,7*6 K3 : 0,12*0,22*5,5*11 K4 : 0,12*0,22*4,3*10 K5 : 0,12*0,22*3,1*8 K6 : 0,12*0,22*1,9*8 VK1 : 0,12*0,22*2,0*4 VK2 : 0,12*0,22*4,4 S1 : 0,16*0,16*3,2*6 S2 : 0,16*0,4*7,8*3 S3 : 0,16*0,24*1,9*8 Koeficient : 0,10	m3	16,34063	20 439,00	333 986,14	Indiv
500	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	13,65052	2 105,00	28 734,34	RTS 25/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 232 008,82	
501	764311294R00	Montáž krytiny hladké, šablony Včetně spojovacích prostředků. Bez dodávky šablon. bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků : K05 : Skladba S8 : 246,06	m2	246,06000	743,00	182 822,58	RTS 25/ I
502	764311294R00	Montáž krytiny hladké, šablony Včetně spojovacích prostředků. Bez dodávky šablon. bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků : K05 : Skladba S15 : 32,35	m2	32,35000	743,00	24 036,05	RTS 25/ I
503	764311294R00	Montáž krytiny hladké, šablony Včetně spojovacích prostředků. Bez dodávky šablon. bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :	m2	4,46000	743,00	3 313,78	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		K05 : rezerva pro R8 : 4,46		4,46000			
504	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových zpětně Odkaz na mn. položky pořadí 526 : 81,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 509 : 12,21000*-1	m	69,19000	240,00	16 605,60	RTS 25/ I
505	764454292R00	Montáž zděře Pz kruhové ozn. R3 : viz výkres Bourací práce - Pohledy : 43	kus	43,00000	106,50	4 579,50	RTS 25/ I
506	764326391R00	Montáž okapnice Al - balkony viz Detail okapové hrany : viz výkres Nové konstrukce - 1.NP : Skladba P2 : 9,73+10,52+2,68 Skladba P3.2 : 8,62+1,55+3,45	m	36,55000	274,50	10 032,98	RTS 25/ I
507	764919221R00	Montáž oplech. okapů z lak. plechů na šikmé střeše bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků : K08 : 54,07	m	54,07000	81,70	4 417,52	RTS 25/ I
508	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 90 mm včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků : K04 : 40,33 Koeficient : 0,05	m	42,34650	635,00	26 890,03	RTS 25/ I
509	764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. nových 15% : 81,4*0,15	m	12,21000	820,00	10 012,20	RTS 25/ I
510	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm včetně háku, čela a spojky. bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků : K19 : 7,21 Koeficient : 0,05	m	7,57050	591,00	4 474,17	RTS 25/ I
511	764919931R00	Montáž hřebene střechy z lakovaného plechu bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků : K09 : 47,44	m	47,44000	179,50	8 515,48	RTS 25/ I
512	764919941R00	Montáž podkladního pásu z lakovaného ocel. plechu Odkaz na mn. položky pořadí 511 : 47,44000	m	47,44000	40,00	1 897,60	RTS 25/ I
513	764816144RT3	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 460 mm lepení plnoplošné bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken : O11,O12 : 0,9*10+1,33*5	m	16,43250	988,00	16 235,31	RTS 25/ I
				15,65000			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Koeficient : 0,05		0,78250			
514	764311822R00	Demontáž krytiny plechové, nad 25 m2, do 30° ozn. B37 : viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda : 14,01*4,3 ozn. B38 : viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda : 5,1*11,15	m2	117,10800	75,20	8 806,52	RTS 25/ I
				60,24300			
				56,86500			
515	764311832R00	Demontáž krytiny, kov.šablony, nad 25 m2, do 45° ozn. B35 : viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda : 12,29*7,97*2+6,62*7,97*2	m2	301,42540	86,50	26 073,30	RTS 25/ I
				301,42540			
516	764322851R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, do 45° ozn. B27 : viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda : 18,63*2+13,23*2	m	63,72000	70,40	4 485,89	RTS 25/ I
				63,72000			
517	764345832R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 45° ozn. B44 : viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda : 1+1	kus	2,00000	76,20	152,40	RTS 25/ I
				2,00000			
518	764348814R00	Demontáž sněhového zachytače, sklon do 45° ozn. B27 : viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda : (16+10)*2	kus	52,00000	43,30	2 251,60	RTS 25/ I
				52,00000			
519	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° ozn. B27 : viz výkres Bourací práce - Pohledy : SV : 2 JZ : 2	kus	4,00000	86,50	346,00	RTS 25/ I
				2,00000			
				2,00000			
520	764393831R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 45° ozn. B27 : viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda : 9,17*4+5,95	m	42,63000	43,30	1 845,88	RTS 25/ I
				42,63000			
521	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm ozn. B1 : viz výkres Bourací práce - 1S : 0,89*3+1,185*5+1,18*2 0,88*6+1,44+0,9+0,85 1,33*3+1,33 viz výkres Bourací práce - 1.NP : 0,9+0,9*2+0,9*8+0,9+0,58*6 viz výkres Bourací práce - 2.NP : 0,58*5 ozn. B3 : viz výkres Bourací práce - 1S : 1,32*2+0,56+1,32*5	m	96,83500	75,20	7 281,99	RTS 25/ I
				10,95500			
				8,47000			
				5,32000			
				14,28000			
				2,90000			
				9,80000			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		1,32*4		5,28000			
		1,33*12+1,33		17,29000			
		1,32*7		9,24000			
		viz výkres Bourací práce - 2.NP :					
		1,33*4		5,32000			
		ozn. B18 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		1,33*6		7,98000			
522	764421870R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm	m	172,92000	75,20	13 003,58	RTS 25/ I
		ozn. B28 :					
		viz výkres Bourací práce - 1.NP :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 172,92000		172,92000			
523	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	43,37000	78,20	3 391,53	RTS 25/ I
		ozn. B37 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		14,65+4,3*2		23,25000			
		ozn. B38 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		5,1+5,1		10,20000			
		ozn. B39 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		4,96*2		9,92000			
524	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	19,20000	47,00	902,40	RTS 25/ I
		ozn. B27 :					
		viz výkres Bourací práce - Pohledy :					
		SV : 4,8+4,7		9,50000			
		JZ : 5,0+4,7		9,70000			
525	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	21,40000	56,40	1 206,96	RTS 25/ I
		ozn. B27 :					
		viz výkres Bourací práce - 2.NP+půda :					
		5,7*2+5,0*2		21,40000			
526	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	81,40000	56,40	4 590,96	RTS 25/ I
		ozn. R3 :					
		viz výkres Bourací práce - Pohledy :					
		SV :					
		8,1+7,8+5,7*4+7,9+8,1+15,2+11,5		81,40000			
527	765331865R00	Větrací pás okapní ochranný perforovaný	m	56,77350	118,00	6 699,27	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně příslušenství.					
		blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K08 : 54,07		54,07000			
		Koeficient : 0,05		2,70350			
528	76481224RR00	Oplechování čelní hrany atyp nástřešního žlabu, lak.Pz min.tl.0,5mm, rš 410 mm	m	62,20200	328,00	20 402,26	Indiv
		blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K06 :					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		díl 1 : 59,24		59,24000			
		Koeficient : 0,05		2,96200			
529	76481224RR01	Oplechování čelní hrany atyp nástřešního žlabu, lak.Pz min.tl.0,5mm, rš 215 mm	m	62,20200	167,00	10 387,73	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K06 :					
		díl 2 : 59,24		59,24000			
		Koeficient : 0,05		2,96200			
530	76481224RR02	Oplechování čelní hrany atyp nástřešního žlabu, lak.Pz min.tl.0,5mm, rš 365 mm	m	62,20200	299,00	18 598,40	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K06 :					
		díl 3 : 59,24		59,24000			
		Koeficient : 0,05		2,96200			
531	76481264RRT2	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu min. tl. 0,6mm, rš 240 mm nalepení plnoplošné	m	241,41600	376,00	90 772,42	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K01 : 229,92		229,92000			
		Koeficient : 0,05		11,49600			
532	76481312RR00	Oplechování ke zdi z lakovaného Pz plechu min. tl.0,5mm, rš 155 mm	m	8,40000	304,00	2 553,60	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K12 - díl 2 : 8,0		8,00000			
		Koeficient : 0,05		0,40000			
533	76481313RR00	Oplechování ke zdi z lakovaného Pz plechu min. tl.0,5mm, rš 290 mm	m	8,40000	455,00	3 822,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K12 - díl 1 : 8,0		8,00000			
		Koeficient : 0,05		0,40000			
534	76481612RRT3	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech min. tl.0,6mm, rš 290 mm lepení plnoplošné	m	5,36550	750,00	4 024,13	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových oken :					
		O21 :					
		5,11		5,11000			
		Koeficient : 0,05		0,25550			
535	76481612RRT5	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech min.tl. 0,6mm, rš 230 mm lepení plnoplošné	m	1,39650	615,00	858,85	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K03 : 1,33		1,33000			
		Koeficient : 0,05		0,06650			
536	76481614RRT1	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech min. tl.0,6mm, rš 410 mm lepení plnoplošné	m	2,52000	901,00	2 270,52	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :					
		O09,O10 :					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

0,8*2+0,8 2,40000
 Koeficient : 0,05 0,12000

537	76481614RRT3	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech min. tl.0,6mm, rš 430 mm lepení plnoplošné	m	82,84500	942,00	78 039,99	Indiv
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------

bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :
 O01-O08,O13,O18,O22 :
 1,33*3+1,33+0,85+0,56+0,89*3 9,40000
 1,18*7+0,88*6+1,44+1,32+1,33+1,33 18,96000
 bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :
 K02 : 50,54 50,54000
 Koeficient : 0,05 3,94500

538	76481614RRT4	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech min. tl.0,6mm, rš 450 mm lepení plnoplošné	m	6,38400	959,00	6 122,26	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------

bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :
 O15,O16,O17 :
 1,8*2+0,58+1,9 6,08000
 Koeficient : 0,05 0,30400

539	76481712RR00	Oplechování horní hrany nástřešního žlabu z lak.Pz plechu min. tl.0,5mm, rš 220 mm, vč. příponek	m	61,69800	369,00	22 766,56	Indiv
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------

bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :
 K07 : 58,76 58,76000
 Koeficient : 0,05 2,93800

540	K10,K11	D+M Lemování střešních oken z lak.Pz plechu min. tl. 0,5mm	m	105,24800	910,00	95 775,68	Indiv
-----	---------	--	---	-----------	--------	-----------	-------

vč. vyplnění obvodu oken měkkou izolační hmotou viz detail osazení střešních oken
 bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :
 K10 : 78,24 78,24000
 K11 : 17,44 17,44000
 Koeficient : 0,10 9,56800

541	K20	D+M Střešní nerezová vpust prům.90mm, vč. límce s integr.okrajem pro fóli.krytiny, vč. příslušenství	kus	4,00000	2 520,00	10 080,00	Indiv
-----	-----	--	-----	---------	----------	-----------	-------

bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :
 K20 : 4 4,00000

542	K21	D+M Lemování čtvercové VZT potrubí 920x920mm, v.500mm, lak Pz plech, vč. příslušenství	m	7,83300	415,00	3 250,70	Indiv
-----	-----	--	---	---------	--------	----------	-------

bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :
 K21 : 7,46 7,46000
 Koeficient : 0,05 0,37300

543	Z12	D+M Sněhový zachytávač z kovového žebříku a držáků, ocel.žárov.Pz+komaxit, vč. příslušenství, systémový prvek	m	85,00000	2 250,00	191 250,00	Indiv
-----	-----	---	---	----------	----------	------------	-------

bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka zámečnických výrobků :
 Z12 : 85,0 85,00000

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
544	5534426200R	Objímka kulatého svodu 150	kus	43,00000	147,00	6 321,00	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 505 : 43,00000		43,00000			
545	55345310RR	Krytina z ocel. Pz lak plechu, šířka min. 480 mm	m2	311,15700	536,00	166 780,15	Indiv
		Velkoformátová střešní krytina s dvojistou stojatou drážkou.					
		Tloušťka krytiny: min.0,5 mm					
		Krytina s větší perforací pro kotvení a novým tvarem zámku pro zajištění lepší kluznosti v místě spojů.					
		Odkaz na mn. položky pořadí 503 : 4,46000*1,1		4,90600			
		Odkaz na mn. položky pořadí 501 : 246,06000*1,1		270,66600			
		Odkaz na mn. položky pořadí 502 : 32,35000*1,1		35,58500			
546	553453310R	Hřebenáč ocelový rovný rš. 420mm, délka 2000 mm	kus	25,00000	629,00	15 725,00	RTS 25/ I
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K09 : 25		25,00000			
547	553453311R	Plech okapní rš. 340mm, délka 2000 mm	kus	29,00000	505,00	14 645,00	RTS 25/ I
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K08 : 29		29,00000			
548	553453621R	Držák hřebenáče perforovaný hliník dl.485mm	kus	199,00000	206,00	40 994,00	RTS 25/ I
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K09 : 199		199,00000			
549	553508850R	Pás větrací hřebene, nároží l = 5000 mm	kus	10,00000	633,00	6 330,00	RTS 25/ I
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K09 : 10		10,00000			
550	55392785R	Profil balkonový ohýbaný hliník dl.2,0m	kus	20,00000	659,00	13 180,00	RTS 25/ I
551	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	4,26136	2 860,00	12 187,49	RTS 25/ I
Díl: 765		Krytiny tvrdé				44 421,97	
552	765799312R00	Montáž fólie na bednění přibitím	m2	280,76260	75,00	21 057,20	RTS 25/ I
		včetně spojovacích prostředků.					
		viz výkres Nové konstrukce - Střecha :					
		Skladba S8 :					
		246,06		246,06000			
		Skladba S15 :					
		0,82*(23,25+2,68)		21,26260			
		0,64*(4,45+2,03*2)		5,44640			
		0,64*(10,55+1,94)		7,99360			
553	28325088R	Fólie hydroizolační PP, difúzní, 210g	m2	308,83886	75,30	23 255,57	RTS 25/ I
		Čtyřvrstvá doplňková hydroizolační vrstva (DHV) s vysokou pevností. Verze = s aplikovanými spojovacími páskami.					
		Odkaz na mn. položky pořadí 552 : 280,76260*1,1		308,83886			
554	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,06766	1 614,00	109,20	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				1 319 235,06	
555	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	246,85000	149,50	36 904,08	RTS 25/ I
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.					
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :					
		O/01-O/18, O22 :					
		(1,33+1,78*2)*3		14,67000			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		1,33+0,725*2		2,78000			
		0,85+0,56*2		1,97000			
		0,56+0,58*2		1,72000			
		(0,89+0,63*2)*3		6,45000			
		(1,18+1,18*2)*7		24,78000			
		(0,88+0,87*2)*6		15,72000			
		1,44+0,58*2		2,60000			
		(0,8+1,48*2)*2		7,52000			
		0,8+0,63*2		2,06000			
		(0,9+0,58*2)*10		20,60000			
		(1,33+0,58*2)*5		12,45000			
		1,32+1,67*2		4,66000			
		(1,8+2,02*2)*2		11,68000			
		0,58+0,58*2		1,74000			
		1,9+3,04*2		7,98000			
		1,33+2,05*2		5,43000			
		1,33+0,8*2		2,93000			
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových oken :					
		O14,O21 :					
		(5,125+3,195*2)*2		23,03000			
		Mezisoučet		170,77000			
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových dveří :					
		D01-D11 :					
		1,2+2,07*2		5,34000			
		1,16+2,44*2		6,04000			
		1,6+2,1*2		5,80000			
		1,15+2,51*2		6,17000			
		1,28+2,18*2		5,64000			
		1,9+2,675*2		7,25000			
		1,9+3,05*2		8,00000			
		1,65+3,02*2		7,69000			
		(1,62+2,2*2)*2		12,04000			
		1,81+2,5*2		6,81000			
		0,9+2,2*2		5,30000			
556	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	62,74000	547,00	34 318,78	RTS 25/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.					
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :					
		O/01-O/18, O22 :					
		1,33*3+1,33+0,85		6,17000			
		0,56+0,89*3+1,18*7		11,49000			
		0,88*6+1,44+0,8*2		8,32000			
		0,8+0,9*10+1,33*5		16,45000			
		1,32+1,8*2		4,92000			
		0,58+1,9+1,33+1,33		5,14000			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových oken : O14,O21 : 5,125*2		10,25000			
557	766601161R00	Montáž těsnění okenní spáry, u stávajících výplní viz výkres Nové konstrukce - Pohledy : 2*(1,33+2,05)*16 2*(1,33+2,07)*4 2*(1,32+1,78)*7 2*(1,32+2,05)*11 1,475+2,58*2	m	259,53500	49,10	12 743,17	RTS 25/ I
558	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken : O/01-O/18, O22 : 2*(1,33+1,78)*3 2*(1,33+0,725)*1 2*(0,85+0,56) 2*(0,56+0,58) 2*(0,89+0,63)*3 2*(1,18+1,18)*7 2*(0,88+0,87)*6 2*(1,44+0,58) 2*(0,8+1,48)*2 2*(0,8+0,63) 2*(0,9+0,58)*10 2*(1,33+0,58)*5 2*(1,32+1,67) 2*(1,8+2,02)*2 2*(0,58+0,58) 2*(1,9+3,04) 2*(1,33+2,05) 2*(1,33+0,8)*1	m	200,23000	364,00	72 883,72	RTS 25/ I
559	766711097R00	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových dveří : D01-D11 : 1,2+1,16+1,6+1,15+1,28 1,9+1,9+1,65+1,62*2+1,81+0,9 Koeficient : 0,05	m	18,67950	900,00	16 811,55	RTS 25/ I
560	D12	D+M Dveře vnitřní 2kř.1500x1970mm,odlehčená DTD, CPL laminát,ocel.polodrážková zárubeň tl.zdi 150mm, vč. příslušenství a doplňků blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnitřních dřevěných dveří : D12 : 1	kus	1,00000	17 900,00	17 900,00	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
561	O19	D+M Okno střešní 78 x 140 cm z vícekomorového PVC profilu, determální izolační trojsklo, Uw=1,1W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků dle PD	kus	4,00000	27 300,00	109 200,00	Indiv

blíží specifikace viz Výpis prvků: Tabulka střešních oken

:

O/19 : 4

4,00000

562	O20	D+M Okno střešní 78 x 248 cm z vícekomorového PVC profilu, determální izolační trojsklo, Uw=1,1W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků dle PD	kus	12,00000	46 950,00	563 400,00	Indiv
-----	-----	---	-----	----------	-----------	------------	-------

blíží specifikace viz Výpis prvků: Tabulka střešních oken

:

O/20 : 12

12,00000

563	2835527903R	Fólie okenní paropropustná	m	285,48850	27,40	7 822,38	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 557 : 259,53500*1,1				285,48850			

564	O01	Okno plastové 2kř. 1330x1780mm O/OS, trojsklo, vnitřní sklo průsvitné s dekorem, min. šestikomorový profil, Uw=0,9W/m2.K, bezpeč.kování, mikroventilace	kus	3,00000	15 800,00	47 400,00	Indiv
-----	-----	---	-----	---------	-----------	-----------	-------

blíží specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších

plastových oken :

O/01 : 3

3,00000

565	O02	Okno plastové 1kř. 1330x725mm S, trojsklo, min. šestikomorový profil, Uw=0,9W/m2.K, bezpeč.kování, pákový ovladač	kus	1,00000	8 700,00	8 700,00	Indiv
-----	-----	---	-----	---------	----------	----------	-------

blíží specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších

plastových oken :

O/02 : 1

1,00000

566	O03	Okno plastové 1kř. 850x560mm S, trojsklo, vnitřní sklo průsvitné s dekorem, min. šestikomorový profil, Uw=0,9W/m2.K, bezpeč.kování, pákový ovladač	kus	1,00000	6 590,00	6 590,00	Indiv
-----	-----	--	-----	---------	----------	----------	-------

blíží specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších

plastových oken :

O/03 : 1

1,00000

567	O04	Okno plastové 1kř. 560x580mm O, trojsklo, vnitřní sklo průsvitné s dekorem, min. šestikomorový profil, Uw=0,9W/m2.K, bezpeč.kování, pákový ovladač	kus	1,00000	5 820,00	5 820,00	Indiv
-----	-----	--	-----	---------	----------	----------	-------

blíží specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších

plastových oken :

O/04 : 1

1,00000

568	O05	Okno plastové 1kř. 890x630mm, trojsklo, vnitřní sklo průsvitné s dekorem, min. šestikomorový profil, Uw=0,9W/m2.K, bezpeč.kování, pákový ovladač	kus	3,00000	7 100,00	21 300,00	Indiv
-----	-----	--	-----	---------	----------	-----------	-------

blíží specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších

plastových oken :

O/05 : 3

3,00000

569	O06	Okno plastové 2kř. 1180x1180mm O/OS, trojsklo, vnitřní sklo průsvitné s dekorem, min. šestikomorový profil, Uw=0,9W/m2.K, bezpeč.kování, mikroventilace	kus	7,00000	9 890,00	69 230,00	Indiv
-----	-----	---	-----	---------	----------	-----------	-------

blíží specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších

plastových oken :

O/06 : 7

7,00000

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
570	O07	Okno plastové 1kř. 880x870mm OS, trojsklo, vnitřní sklo průsvitné s dekorem, min. šestikomorový profil, Uw=0,9W/m2.K, bezpeč.kování, mikroventilace	kus	6,00000	5 550,00	33 300,00	Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :

O/07 : 6

6,00000

571	O08	Okno plastové 1kř. 1440x580mm, trojsklo, min. šestikomorový profil, Uw=0,9W/m2.K, pákový ovladač	kus	1,00000	6 790,00	6 790,00	Indiv
-----	-----	--	-----	---------	----------	----------	-------

bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :

O/08 : 1

1,00000

572	O09	Okno plastové 1kř. 800x1480mm OS, trojsklo, min. šestikomorový profil, Uw=0,9W/m2.K	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00	Indiv
-----	-----	---	-----	---------	----------	-----------	-------

bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :

O/09 : 2

2,00000

573	O10	Okno plastové 1kř. 800x630mm, trojsklo, min. šestikomorový profil, Uw=0,9W/m2.K, pákový ovladač	kus	1,00000	5 100,00	5 100,00	Indiv
-----	-----	---	-----	---------	----------	----------	-------

bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :

O/10 : 1

1,00000

574	O11	Okno plastové 1kř. 900x580mm S, trojsklo, min. šestikomorový profil, Uw=0,9W/m2.K, pákový ovladač	kus	10,00000	5 300,00	53 000,00	Indiv
-----	-----	---	-----	----------	----------	-----------	-------

bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :

O/11 : 10

10,00000

575	O12	Okno plastové 2kř. 1330x580mm S+S, trojsklo, vnitřní sklo průsvitné s dekorem, min. šestikomorový profil, Uw=0,9W/m2.K, pákový ovladač	kus	5,00000	6 820,00	34 100,00	Indiv
-----	-----	--	-----	---------	----------	-----------	-------

bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :

O/12 : 5

5,00000

576	O13	Okno plastové 2kř. 1320x1670mm S/OS, trojsklo, min. šestikomorový profil, Uw=0,9W/m2.K, bezpeč.kování, mikroventilace, pákový ovladač	kus	1,00000	15 980,00	15 980,00	Indiv
-----	-----	---	-----	---------	-----------	-----------	-------

bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :

O/13 : 1

1,00000

577	O15	Okno plastové 3kř. 1800x2020mm S/2xOS, trojsklo, min. šestikomorový profil, Uw=0,9W/m2.K, mikroventilace, pákový ovladač	kus	2,00000	21 040,00	42 080,00	Indiv
-----	-----	--	-----	---------	-----------	-----------	-------

bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :

O/15 : 2

2,00000

578	O16	Okno plastové 1kř. 580x580mm S, trojsklo, min. šestikomorový profil, Uw=0,9W/m2.K, pákový ovladač	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00	Indiv
-----	-----	---	-----	---------	----------	----------	-------

bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :

O/16 : 1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
579	O17	Dveře balkonové plastové 2kř. 1900x3040mm 2xO s nadsvětlikem S, trojsklo, min. šestikomorový profil, Uw=0,9W/m2.K, pákový ovladač	kus	1,00000	29 990,00	29 990,00	Indiv

blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :

O/17 : 1

1,00000

580	O18	Okno plastové 2kř. 1330x2050mm FIX/OS, trojsklo, min.šestikomorový profil, Uw=0,9W/m2.K, bezpeč.kování, mikroventilace	kus	1,00000	14 920,00	14 920,00	Indiv
-----	-----	--	-----	---------	-----------	-----------	-------

blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :

O/18 : 1

1,00000

581	O22	Okno plastové 1kř. 1330x800mm S, trojsklo, min.šestikomorový profil, Uw=0,9W/m2.K, bezpeč.kování, pákový ovladač	kus	1,00000	10 030,00	10 030,00	Indiv
-----	-----	--	-----	---------	-----------	-----------	-------

blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :

O/22 : 1

1,00000

582	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	13 190,45000	1,95	25 721,38	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	--------------	------	-----------	-----------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 996 388,66	
583	767641021R00	Montáž vstupních hliníkových dveří s vypněním	m	76,08000	555,00	42 224,40	RTS 25/ I

Montáž hliníkových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny, vč. montáže doplňků.

blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových dveří :

D01-D11 :

1,2+2,07*2

5,34000

1,16+2,44*2

6,04000

1,6+2,1*2

5,80000

1,15+2,51*2

6,17000

1,28+2,18*2

5,64000

1,9+2,675*2

7,25000

1,9+3,05*2

8,00000

1,65+3,02*2

7,69000

(1,62+2,2*2)*2

12,04000

1,81+2,5*2

6,81000

0,9+2,2*2

5,30000

584	767711003R00	Montáž hliníkových oken a balkonových dveří s vypněním	m	33,28000	789,00	26 257,92	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-----------

Montáž hliníkových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových oken :

O14,O21 :

2*(5,125+3,195)*2

33,28000

585	767843130R00	Kotvicí bod dl. 300 mm nerez, pro tenké dřev.kce	kus	2,00000	7 880,00	15 760,00	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-----------

vč. dodávky

viz Záchytný systém na střeše :

U1 : 2

2,00000

586	767849118R00	Nerezové lano 8 mm	m	10,00000	313,50	3 135,00	RTS 25/ I
-----	--------------	--------------------	---	----------	--------	----------	-----------

vč. dodávky

viz Záchytný systém na střeše :

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		10,0		10,00000			
587	767849122R00	Napínací nerez koncovka k lanu 8 mm	kus	1,00000	6 165,00	6 165,00	RTS 25/ I
		vč. dodávky					
		viz Záchytný systém na střeše :					
		1		1,00000			
588	767849124R00	Pevná nerez koncovka k lanu 8 mm, délka 140 mm	kus	1,00000	1 465,00	1 465,00	RTS 25/ I
		vč. dodávky					
		viz Záchytný systém na střeše :					
		1		1,00000			
589	767849131R00	Štítek k označení jednotlivých úseků kotevního vedení	kus	1,00000	400,50	400,50	RTS 25/ I
		vč. dodávky					
		viz Záchytný systém na střeše :					
		1		1,00000			
590	767849142R00	Montážní lano 14 mm, délka 23 m	kus	1,00000	5 875,00	5 875,00	RTS 25/ I
		vč. dodávky					
		viz Záchytný systém na střeše :					
		1		1,00000			
591	767951113R00	Žárové pozinkování ocelových výrobků	kg	1 993,67246	39,30	78 351,33	RTS 25/ I
		viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - Ocelové konstrukce :					
		viz Specifikace materiálu :					
		OK pod VZT :					
		705		705,00000			
		Koeficient : 0,10		70,50000			
		konstrukce z U 40x40x3mm :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 608 : 285,66368		285,66368			
		Odkaz na mn. položky pořadí 610 : 932,50878		932,50878			
592	76784313RR00	Kotvicí bod dl. 700 mm určený ke svírání různých typů podkladů	kus	12,00000	7 330,00	87 960,00	Indiv
		vč. dodávky					
		viz Záchytný systém na střeše :					
		U2 : 12		12,00000			
593	76784313RR01	Kotvicí bod dl. 400 mm do dřevěné konstrukce přes úhelník	kus	6,00000	5 900,00	35 400,00	Indiv
		vč. dodávky					
		viz Záchytný systém na střeše :					
		U3 : 6		6,00000			
594	D13	D+M Dveře vnitřní hliníkové protipožární 2kř. 1500x2100mm, zasklení EW 30 DP1+C, min.tříkomorový profil, vč. příslušenství a doplňků	kus	1,00000	109 400,00	109 400,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnitřních hliníkových dveří s požární odolností :					
		D13 : 1		1,00000			
595	D14	D+M Dveře vnější hliníkové protipožární 1kř. 1000x2120mm, zasklení EW 30 DP1+C, min.tříkomorový profil, Ud=2,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků	kus	1,00000	68 200,00	68 200,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových dveří s požární odolností :					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		D14 : 1		1,00000			
596	Z01	D+M Mříž okenní pevná pro okno 1320x1780mm z ocel.žárov.Pz profilů+3xnátěr, vč. kotvení	kus	3,00000	11 100,00	33 300,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka zámečnických výrobků :					
		Z01 : 3		3,00000			
597	Z02	D+M Mříž okenní pevná pro okno 1330x725mm z ocel.žárov.Pz profilů+3xnátěr, vč. kotvení	kus	2,00000	4 900,00	9 800,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka zámečnických výrobků :					
		Z02 : 2		2,00000			
598	Z03	D+M Mříž okenní pevná pro okno 1185x1180mm z ocel.žárov.Pz profilů+3xnátěr, vč. kotvení	kus	4,00000	6 120,00	24 480,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka zámečnických výrobků :					
		Z03 : 4		4,00000			
599	Z05	D+M Pochozí rošt 780x2620mm nad větracím otvorem 1S z ocel.žárov.Pz úhelníků a pororoštu	kus	1,00000	8 750,00	8 750,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka zámečnických výrobků :					
		Z05 : 1		1,00000			
600	Z06	D+M Revizní dvířka elektroskríně 560x760mm z hliníkových lak elox. profilů a hliníkového lak elox. plechu tl. min.0,8mm, zatmelení, vč. příslušenství, označení	kus	1,00000	2 740,00	2 740,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka zámečnických výrobků :					
		Z06 : 1		1,00000			
601	Z07	D+M Zábradlí rampy z ocel.žárov. Pz profilů+3xnátěr, vč. kotvení a příslušenství	m	26,36760	5 100,00	134 474,76	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka zámečnických výrobků :					
		Z07 : 8,9+10,762+1,9+3,55		25,11200			
		Koeficient : 0,05		1,25560			
602	Z08	D+M Zábradlí u schodiště z ocel.žárov. Pz profilů+3xnátěr, vč. kotvení a příslušenství	m	2,10000	5 100,00	10 710,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka zámečnických výrobků :					
		Z08 : 2,0		2,00000			
		Koeficient : 0,05		0,10000			
603	Z09	D+M Zábradlí u hlavní vnější vstupní plochy z ocel.žárov.Pz profilů+3xnátěr, výplň z plného čtvercového profilu žárov Pz+3xnátěr, 14 částí, vč. kotvení a příslušenství	m	20,72700	8 940,00	185 299,38	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka zámečnických výrobků :					
		Z09 : 9,61+10,13		19,74000			
		Koeficient : 0,05		0,98700			
604	Z10	D+M Zábradlí podél vnější zpevněné plochy a schodiště z ocel.žárov.Pz profilů+3xnátěr, vč. kotvení a příslušenství	m	21,10815	5 700,00	120 316,46	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka zámečnických výrobků :					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Z10 : 12,0+2,53+1,5+2,69+1,383 Koeficient : 0,05		20,10300 1,00515			
605	Z11	D+M Zábradlí balkónu z ocel.žárov.Pz profilů+3xnátěr, výplň z plného čtvercového profilu žárov Pz+3xnátěr, vč. kotvení a příslušenství bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka zámečnických výrobků : Z11 : 2,6+12,15+2,6 Koeficient : 0,05	m	18,21750 17,35000 0,86750	9 160,00	166 872,30	Indiv
606	Z13,Z14	D+M Protihluková stěna na střeše z panelů 80-100mm, cementotřířkových desek 12-14mm, MV 80mm, akustické folie z PVC, akustické mřížky v rámu a příslušenství bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka zámečnických výrobků : Z13 : 2,5*1,7 Z14 : 2,5*(1,1+4,05+1,7) Koeficient : 0,05	m2	22,44375 4,25000 17,12500 1,06875	5 970,00	133 989,19	Indiv
607	Z15	D+M Dočasné zábradlí u vnějšího chodníku z ocel.žárov.Pz profilů +3xnátěr, vč. kotvení, zabetonování sloupků a příslušenství bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka zámečnických výrobků : Z15 : 1,9 Koeficient : 0,05	kus	1,99500 1,90000 0,09500	4 500,00	8 977,50	Indiv
608	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus, vč. svařování, kotvení viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení : Statické zabezpečení nových ocelobetonových stropů : P8-180x310mm : (0,18*0,31*64)*2*16 P8-180x420mm : (0,18*0,42*64)*3 P8-180x530mm : (0,18*0,53*64)*2*8 pracna P5-100x40mm : 2*(0,1*0,04*40)*2*16 3*(0,1*0,04*40)*3 4*(0,1*0,04*40)*2*8 Koeficient : 0,15	kg	285,66368 114,27840 14,51520 97,68960 10,24000 1,44000 10,24000 37,26048	398,50	113 836,98	RTS 25/ I
609	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce vč. svařování, kotvení viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - Ocelové konstrukce : viz Specifikace materiálu : Protihluková stěna : 377 Koeficient : 0,15	kg	433,55000 377,00000 56,55000	134,00	58 095,70	RTS 25/ I
610	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce vč. svařování, kotvení viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :	kg	932,50878	134,00	124 956,18	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Skladba S15 :					
		konstrukce z U 40x40x3 mm :					
		2*2*(23,25+2,68)*2,59		268,63480			
		2*0,82*46*2,59		195,38960			
		2*2*(4,45+2,03*2)*2,59		88,16360			
		2*0,64*16*2,59		53,04320			
		2*2*(10,55+1,94)*2,59		129,39640			
		2*0,64*23*2,59		76,24960			
		Koeficient : 0,15		121,63158			
611	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce vč. svařování, kotvení	kg	6 096,15000	124,50	758 970,68	RTS 25/ I
		viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - Ocelové konstrukce :					
		viz Specifikace materiálu :					
		Přístřešky a balkón :					
		5301		5 301,00000			
		Koeficient : 0,15		795,15000			
612	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce vč. svařování, kotvení	kg	837,87066	124,50	104 314,90	RTS 25/ I
		viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - Ocelové konstrukce :					
		viz Specifikace materiálu :					
		OK pod VZT :					
		705,0		705,00000			
		Dispozice OK střechy a balkónu :					
		L profil 40x4mm :					
		23,43*2,42		56,70060			
		Koeficient : 0,10		76,17006			
613	D01	Dveře hliníkové 1kř.1200x2070mm, plné, min.tříkomorový profil, Ud= 1,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků dle PD	kus	1,00000	53 100,00	53 100,00	Indiv
		blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových dveří :					
		D01 : 1		1,00000			
614	D02	Dveře hliníkové 1kř. 1160x2440mm s nadsvětlíkem, oboustr.bezpeč.vrstvené trojsklo VSG, vnitřní sklo mléčné, min.tříkomorový profil, Ud=1,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků dle PD	kus	1,00000	64 100,00	64 100,00	Indiv
		blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových dveří :					
		D02 : 1		1,00000			
615	D03	Dveře hliníkové 2kř.1600x2100mm, plné, min. tříkomorový profil, Ud=1,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků dle PD	kus	1,00000	65 300,00	65 300,00	Indiv
		blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových dveří :					
		D03 : 1		1,00000			
616	D04	Dveře hliníkové 1kř.1150x2510mm, s nadsvětlíkem, oboustr.bezpeč.vrstvené trojsklo VSG, min. tříkomorový profil, Ud=1,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků dle PD	kus	1,00000	64 800,00	64 800,00	Indiv
		blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových dveří :					

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		D04 : 1		1,00000			
617	D05	Dveře hliníkové 1kř. 1280x2180mm, plné, min. tříkomorový profil, Ud=1,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků dle PD	kus	1,00000	52 900,00	52 900,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových dveří :					
		D05 : 1		1,00000			
618	D06	Dveře hliníkové 2kř. 1900x2675mm, s nadsvětlíkem, oboustr.bezpeč.vrstvené trojsklo VSG, min. tříkomorový profil, Ud=1,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků dle PD	kus	1,00000	113 900,00	113 900,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových dveří :					
		D06 : 1		1,00000			
619	D07	Dveře hliníkové 2kř.1900x3050mm, s nadsvětlíkem, oboustr.bezpeč.vrstvené trojsklo VSG, min.tříkomorový profil, Ud=1,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků dle PD	kus	1,00000	119 840,00	119 840,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových dveří :					
		D07 : 1		1,00000			
620	D08	Dveře hliníkové 1kř. 1650x3020mm, s nadsvětlíkem, oboustr.bezpeč.vrstvené trojsklo VSG, min.tříkomorový profil, Ud=1,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků dle PD	kus	1,00000	107 650,00	107 650,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových dveří :					
		D08 : 1		1,00000			
621	D09	Dveře hliníkové 2kř. 1620x2200mm, plné, min.tříkomorový profil, Ud=1,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků dle PD	kus	2,00000	66 400,00	132 800,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových dveří :					
		D09 : 2		2,00000			
622	D10	Dveře hliníkové 2kř. 1810x2500mm, plné, min.tříkomorový profil, Ud=1,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků dle PD	kus	1,00000	78 940,00	78 940,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových dveří :					
		D10 : 1		1,00000			
623	D11	Dveře hliníkové 1kř. 900x2200mm, plné, min.tříkomorový profil, Ud=1,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků dle PD	kus	1,00000	39 400,00	39 400,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových dveří :					
		D11 : 1		1,00000			
624	O14	Sestava hliníková protipožární 5125x3195mm 20xFIX, min.tříkomorový profil, bezpeč.protip.trojsklo, spodní a horní díly s barevnou fólií, EI 30 DP1, Uw=1,7W/m2.K, výztužné profily, vč. příslušenství	kus	1,00000	299 000,00	299 000,00	Indiv
		bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových oken :					
		O/14 : 1		1,00000			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
625	O21	Sestava hliníková 5125x3195mm 20xFIX , min. tříkomorový profil, výztužné profily, bezpeč.trojsklo, spodní a horní díly s barevnou fólií, Uw=0,9W/m2.K, vč. příslušenství	kus	1,00000	264 000,00	264 000,00	Indiv

blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových oken :

O/21 : 1

1,00000

626 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 40 120,31820 1,50 60 180,48 RTS 25/ I

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	420 363,43
-----------------	------------------------------------	-------------------

627	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	169,94570	9,90	1 682,46	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	------	----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 636 : 27,84000 27,84000

Odkaz na mn. položky pořadí 638 : 66,03000 66,03000

Odkaz na mn. položky pořadí 639 : 26,79500 26,79500

Odkaz na mn. položky pořadí 637 : 49,28070 49,28070

628	771111131R00	Vyplnění spár tmelem, dlažba, vč. dodávky tmele	m	93,91000	89,90	8 442,51	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 632 : 10,55000 10,55000

Odkaz na mn. položky pořadí 630 : 23,96000 23,96000

Odkaz na mn. položky pořadí 631 : 22,85000 22,85000

Odkaz na mn. položky pořadí 506 : 36,55000 36,55000

629	771315192R00	Dilatační a separační páska na stěnu, vč. dodávky	m	20,95800	55,70	1 167,36	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-----------

viz výkres Nové konstrukce - 2.NP + půda :

Skladba P5 :

podlaha ve spojovacím krčku :

2*(5,6+4,38) 19,96000

Koeficient : 0,05 0,99800

630	771475014RU7	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm vč. tmele C2TES1 a spárovací hmoty	m	23,96000	180,50	4 324,78	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-----------

viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :

Skladba P1 :

JZ :

5,81+0,18*3*2-0,92 5,97000

4,45+0,22*2-1,57 3,32000

SZ :

1,94+10,37+0,22*4-1,54*2 10,11000

Skladba P3.1 :

0,22*2+0,1+1,16*2+0,85*2 4,56000

631	771475014RU7	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm vč. tmele C2TES1 a spárovací hmoty	m	22,85000	180,50	4 124,43	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-----------

viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :

Skladba P2 :

SV :

23,25+2,84+0,37+0,22*2+0,49+0,31+0,19 27,89000

-(1,82*2+1,4) -5,04000

632	771475014RU7	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm vč. tmele C2TES1 a spárovací hmoty	m	10,55000	180,50	1 904,28	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-----------

viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Skladba P3.2 : SV : 8,65+1,9		10,55000			
633	771577837R00	Podlahový profil dilatační , vč. dodávky	m	1,87000	318,00	594,66	RTS 25/ I
		JZ : boční vstup do 1S v části C : 1,7		1,70000			
		Koeficient : 0,10		0,17000			
634	771577942R00	Podlahový profil koutový , vč. dodávky plastového profilu	m	60,22800	316,50	19 062,16	RTS 25/ I
		viz Detail - Úprava koutu hlavní vstupní plochy : Odkaz na mn. položky pořadí 631 : 22,85000 Odkaz na mn. položky pořadí 630 : 23,96000 Odkaz na mn. položky pořadí 632 : 10,55000 Koeficient : 0,05		22,85000 23,96000 10,55000 2,86800			
635	771577131RT2	Hrana schodů z nerezového profilu 16mm, vč. dodávky	m	77,79450	539,00	41 931,24	RTS 25/ I
		viz Detail řez schodišťovou hranou : viz výkres Nové konstrukce - 1.NP : Skladba P3.1 : 3,0+2,29+0,39+3,58+4,16 4,74+5,32+2,58+2,87+3,16 3,45+0,68+0,97+1,26+1,55 1,6*2+0,71*2 Skladba P1 : 4,45+1,91*2 1,94+10,37 1,83*3+1,7*2 Koeficient : 0,05		13,42000 18,67000 7,91000 4,62000 8,27000 12,31000 8,89000 3,70450			
636	771775107RT1	Montáž podlah z dlaždic vnějších hladkých keramických, do tmele, 200 x 200 mm vč. tmele C2TES1 a spárovací hmoty	m2	27,84000	956,00	26 615,04	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy : Skladba P3.2 : SV : rampa : 1,9*(8,65+1,9+1,55) boky rampy : 3,85 0,2*(3,45+1,55)		22,99000 3,85000 1,00000			
637	771775109RT3	Montáž podlah z dlaždic vnějších hladkých keramických, do tmele, 300 x 300 mm vč. tmele C2TES1 a spárovací hmoty	m2	49,28070	940,00	46 323,86	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - Pohledy : Skladba P1 : JZ : boční vstup v části B : 1,83*2,39 1,83*(0,54+0,54)		4,37370 1,97640			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

2,13*0,6 1,27800

zídka :

0,3*2,93 0,87900

(0,57+1,15)*2,93 5,03960

1,15*0,3 0,34500

Mezisoučet 13,89170

vstup do části A :

4,45*2,16 9,61200

0,1*(4,45+2,16*2) 0,87700

Mezisoučet 10,48900

SZ :

vstup do sálu v části B :

2,12*10,55 22,36600

0,2*(2,12+10,55) 2,53400

Mezisoučet 24,90000

638	771775109RT3	Montáž podlah z dlaždic vnějších hladkých keramických, do tmele, 300 x 300 mm vč. tmele C2TES1 a spárovací hmoty	m2	66,03000	940,00	62 068,20	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------

viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :

Skladba P2 :

SV :

23,25*2,84 66,03000

639	771775109RT3	Montáž podlah z dlaždic vnějších hladkých keramických, do tmele, 300 x 300 mm vč. tmele C2TES1 a spárovací hmoty	m2	26,79500	940,00	25 187,30	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------

viz výkres Nové konstrukce - Pohledy :

Skladba P3.1 :

SV :

4,16*3,45+1,16*1,55 16,15000

0,17*(3,0+2,29+0,39+3,58+4,16) 2,28140

0,17*(4,74+5,32+2,58+2,87+3,16) 3,17390

0,17*(3,45+0,68+0,97+1,26+1,55) 1,34470

JZ :

1,7*(1,54+0,31) 3,14500

boky : 0,35*2 0,70000

640	77131519RR00	Dilatační a separační páska vč. dodávky pásku tl.10mm	m	37,35900	48,00	1 793,23	Indiv
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 641 : 37,35900 37,35900

641	R ukonč.lišta	D+M Profil kov.ukončovací	m	37,35900	399,00	14 906,24	Indiv
-----	---------------	---------------------------	---	----------	--------	-----------	-------

bližší specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších hliníkových dveří :

D01-D11 :

2*(1,2+1,16+1,6+1,15+1,28) 12,78000

2*(1,9+1,9+1,65+1,62*2+1,81+0,9) 22,80000

Koeficient : 0,05 1,77900

642	597643205R	Dlaždice keramická 200 x 200 x 14 mm R11/B	m2	30,62400	746,00	22 845,50	RTS 25/ I
-----	------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 636 : 27,84000*1,1 30,62400

643	597643208R	Dlaždice keramická 300 x 300 x 14 mm R10/B	m2	156,31627	746,00	116 611,94	RTS 25/ I
-----	------------	--	----	-----------	--------	------------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 637 : 49,28070*1,1 54,20877

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 638 : 66,03000*1,1		72,63300			
		Odkaz na mn. položky pořadí 639 : 26,79500*1,1		29,47450			
644	R sokl	Sokl keramický 300 x 95 mm	m	63,09600	229,00	14 448,98	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 630 : 23,96000*1,1		26,35600			
		Odkaz na mn. položky pořadí 631 : 22,85000*1,1		25,13500			
		Odkaz na mn. položky pořadí 632 : 10,55000*1,1		11,60500			
645	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	7,11153	890,00	6 329,26	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry				498 525,23	
646	713511371R00	Nátěr protipožární třívrstvý nosníků I a H	m2	263,03644	722,00	189 912,31	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
		viz Legenda překladů :					
		PR1 : 0,475*4*1,6		3,04000			
		PR2 : 0,475*4*2,0		3,80000			
		PR3 : 0,475*4*2,3*2		8,74000			
		PR4 : 0,475*4*2,05		3,89500			
		PR5 : 0,475*4*2,2*2		8,36000			
		PR6 : 0,475*4*1,9		3,61000			
		PR7 : 0,475*4*1,73*4		13,14800			
		PR8 : 0,475*4*2,82		5,35800			
		Mezisoučet		49,95100			
		IPE220 :					
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení :					
		Statické zabezpečení nových ocelobetonových stropů :					
		0,848*(5,35*3+4,17+5,85*7+5,88*5)		76,80336			
		0,848*3*(5,85*5+5,88*3)		119,28816			
		viz D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení :					
		Statické zabezpečení ocelového průvlaku PO1 :					
		0,848*(4,17*2+5,85*2)		16,99392			
		Mezisoučet		213,08544			
647	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí antikorozní 2x, stupeň C4, životnost H	m2	445,98000	323,00	144 051,54	RTS 25/ I
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.					
		viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - Ocelové konstrukce :					
		viz Specifikace materiálu :					
		Přístřešky a balkón :					
		181,78		181,78000			
		100,0*1,5		150,00000			
		32,0*3		96,00000			
		Protihluková stěna :					
		18,2		18,20000			
648	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	445,98000	98,80	44 062,82	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 647 : 445,98000		445,98000			
649	783896211R00	Nátěr betonových povrchů ochranný, akrylátový, paropropustný 2x	m2	12,13120	300,50	3 645,43	RTS 25/ I
		ozn.R7 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 12,13120		12,13120			
650	783897122R00	Nátěr povrchů vodoodpudivý impregnace 1x	m2	168,51671	180,00	30 333,01	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 141,24602		141,24602			
		Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 22,72377		22,72377			
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1,62246		1,62246			
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 2,92446		2,92446			
651	78310881RR00	Tryskání, stupeň očištění Sa 2 1/2	m2	445,98000	194,00	86 520,12	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 647 : 445,98000		445,98000			
Díl: 784		Malby				73 357,06	
652	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	77,80049	52,40	4 076,75	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 655 : 389,00245*0,2		77,80049			
653	784403801R00	Omytí v místnosti H do 3,8 m	m2	389,00245	32,50	12 642,58	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 655 : 389,00245		389,00245			
654	784411301R00	Sádrování, místnosti H do 3,8 m	m2	38,90025	22,70	883,04	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 655 : 389,00250*0,1		38,90025			
655	784442001RT2	Malba disperzní interiér., výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	389,00245	126,00	49 014,31	RTS 25/ I
		zazdívky, kolem nových oken a dveří :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 34,58845		34,58845			
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 132,83600		132,83600			
		podhled sálu :					
		11,9*18,62		221,57800			
656	784442021RT2	Malba disperzní interiér., výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	5,57700	118,50	660,87	RTS 25/ I
		viz výkres Nové konstrukce - Řez A-A' :					
		JV :					
		příčka SDK :					
		2*1,69*1,65		5,57700			
657	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	233,82739	26,00	6 079,51	RTS 25/ I
		ochrana před znečištěním před prováděním omítek na fasádě :					
		ozdobné prvky fasády :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 276,70500*0,3		83,01150			
		Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 273,10802*0,192		52,43674			
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 167,00000*0,132		22,04400			
		Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 165,00000*0,198		32,67000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 39,11600*0,12		4,69392			
		Koeficient : 0,20		38,97123			
Díl: 786		Zastiňující technika				86 688,32	
658	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely, včetně dodávky žaluzie s ovládáním pomocí řetízku	m2	23,81060	644,00	15 334,03	RTS 25/ I
		blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken :					
		O01,O06,O07,O09 :					
		1,33*1,78*3		7,10220			
		1,18*1,18*7		9,74680			
		0,88*0,87*6		4,59360			
		0,8*1,48*2		2,36800			
659	R síť	D+M Síť proti hmyzu okenní	m2	33,41070	560,00	18 709,99	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka vnějších plastových oken : O01,O06-O12,O15,O16 : 1,33*0,89*3 1,18*0,59*7 0,88*0,87*6 1,44*0,58 0,8*1,48*2 0,8*0,63 0,9*0,58*10 1,33*0,58*5 1,8*2,02*2 0,58*0,58					
				3,55110			
				4,87340			
				4,59360			
				0,83520			
				2,36800			
				0,50400			
				5,22000			
				3,85700			
				7,27200			
				0,33640			
660	Z04	D+M Exterierová okenní žaluzie z hliník lamel pro okno 1320x1780mm, ovládání elektromotoricky, vč. příslušenství	kus	7,00000	7 450,00	52 150,00	Indiv
		blíže specifikace viz Výpis prvků: Tabulka zámečnických výrobků : Z04 : 7		7,00000			
661	998786202R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m	%	867,18700	0,57	494,30	RTS 25/ I
Díl: M21		Elektromontáže				149 840,47	
662	210020951R00	Tabulka výstražná (Za bouřky nepřistupuj! Nedotýkej se!)	kus	6,00000	125,50	753,00	RTS 25/ I
		viz výkres - LPS : 6		6,00000			
663	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	60,20000	179,50	10 805,90	RTS 25/ I
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. viz výkres - LPS : 6*3,5 Koeficient : 0,20 propojení : 35,0		21,00000 4,20000 35,00000			
664	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	81,37200	136,50	11 107,28	RTS 25/ I
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. viz výkres - LPS : 19,8+15,6+25,8+1,9 0,31*4+0,47+1,0*3 Koeficient : 0,20		63,10000 4,71000 13,56200			
665	210220101R00	Vodiče svodové do Al 10 +podpěry, materiál ve specifikaci	m	62,10000	342,00	21 238,20	RTS 25/ I
		na střeše viz výkres - LPS : PV23 : 5,4+8,3*4+8,3+4,1*2+0,5*4*2+0,5*2*3		62,10000			
666	210220101R00	Vodiče svodové do Al 10 +podpěry, materiál ve specifikaci	m	43,50000	342,00	14 877,00	RTS 25/ I
		svisle viz výkres - LPS : 5,0+6,5*2+9,5+6,0*2+2,0*2		43,50000			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
667	210220101R00	Vodiče svodové do Al 10 +podpěry, materiál ve specifikaci	m	22,00000	342,00	7 524,00	RTS 25/ I
		na střeše					
		viz výkres LPS :					
		PV 21 :					
		5,2+1,9+4,9+5,5+3,3+0,6*2		22,00000			
668	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	20,00000	218,50	4 370,00	RTS 25/ I
		viz výkres - LPS :					
		2*6+6		18,00000			
		2		2,00000			
669	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	19,00000	185,50	3 524,50	RTS 25/ I
		viz výkres - LPS :					
		4*2+3*3		17,00000			
		2		2,00000			
670	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	6,00000	227,00	1 362,00	RTS 25/ I
		viz výkres - LPS :					
		6		6,00000			
671	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR	kus	33,00000	288,00	9 504,00	RTS 25/ I
		viz výkres - LPS :					
		6*2		12,00000			
		4+4+10		18,00000			
		3		3,00000			
672	210220302RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ k jímací tyči	kus	3,00000	299,50	898,50	RTS 25/ I
		viz výkres - LPS :					
		3		3,00000			
673	210220351RT2	Deska zemnicí 1000 x 500 mm se svorkou včetně dodávky desky	kus	2,00000	1 159,00	2 318,00	RTS 25/ I
		viz výkres LPS :					
		2		2,00000			
674	210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče dl. 2000 mm	kus	2,00000	1 780,00	3 560,00	RTS 25/ I
		viz výkres - LPS :					
		1*2		2,00000			
675	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, vč.ochr.úhelníku+2 držáky do zdi	kus	6,00000	1 006,00	6 036,00	RTS 25/ I
		viz výkres - LPS :					
		6		6,00000			
676	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	6,00000	79,70	478,20	RTS 25/ I
		viz výkres - LPS :					
		6		6,00000			
677	222300601R00	Smršťovací objímka, vč. dodávky	kus	6,00000	98,60	591,60	RTS 25/ I
		viz výkres - LPS :					
		6		6,00000			
678	650111913R00	Montáž jímací tyče do 3 m	kus	3,00000	552,00	1 656,00	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		viz výkres - LPS :					
		3		3,00000			
679	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr vč. příslušenství	m	127,60000	171,00	21 819,60	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 666 : 43,50000		43,50000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 667 : 22,00000		22,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 665 : 62,10000		62,10000			
680	650811155R00	Demontáž jímací tyče	kus	1,00000	447,00	447,00	RTS 25/ I
		1		1,00000			
681	650811171R00	Demontáž ochranného úhelníku	kus	2,00000	275,50	551,00	RTS 25/ I
		2		2,00000			
682	B47	Demontáž drobných elektroprvků a kabelů z fasády	kus	12,00000	300,00	3 600,00	Indiv
		ozn. B47 :					
		viz výkres Bourací práce - Pohledy :					
		SV : 5		5,00000			
		JZ : 1		1,00000			
		SZ : 3		3,00000			
		JV : 3		3,00000			
683	B47-mtž	Zpětná montáž drobných elektroprvků a kabelů na fasádě	kus	12,00000	500,00	6 000,00	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 682 : 12,00000		12,00000			
684	BP	D+M Betonový podstavec 17kg	kus	3,00000	599,00	1 797,00	Indiv
		viz výkres - LPS :					
		3		3,00000			
685	PJT	D+M Podpěra jímací tyče	kus	2,00000	374,00	748,00	Indiv
		viz výkres - LPS :					
		2		2,00000			
686	ST	D+M Tříramenný stojan k jímací tyči	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	Indiv
		viz výkres - LPS :					
		1		1,00000			
687	311734040RR	Hmoždinka prům.8mm	kus	113,00000	20,00	2 260,00	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 688 : 113,00000		113,00000			
688	35441520R	Podpěra vedení PV 17p, do zdíva na hmoždinku	kus	113,00000	24,40	2 757,20	RTS 25/ I
689	35441542R	Podpěra vedení na ploché stř. PV 21	kus	27,00000	22,20	599,40	RTS 25/ I
690	35441560R	Podpěra vedení na plechové střechy PV 23	kus	75,00000	18,40	1 380,00	RTS 25/ I
691	3544417R1	Tyč jímací AlMgSi dl.3000mm	kus	3,00000	610,00	1 830,00	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 678 : 3,00000		3,00000			
692	35444180R	Drát 8 AlMgSi	m	153,12000	19,90	3 047,09	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 666 : 43,50000		43,50000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 667 : 22,00000		22,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 665 : 62,10000		62,10000			
		Koeficient : 0,20		25,52000			
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					2 911 333,55	
693	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	584,00250	520,00	303 681,30	RTS 25/ I
		3/4*778,67		584,00250			
694	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	778,67000	330,50	257 350,44	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
		778,67		778,67000			

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
695	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14 794,73000	28,20	417 211,39	RTS 25/ I
		celkem 20km :					
		778,67*(20-1)		14 794,73000			
696	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9 344,04000	53,40	498 971,74	RTS 25/ I
		celkem 70m :					
		778,67*((70-10)/5)		9 344,04000			
697	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	224,84100	3 080,00	692 510,28	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 694 : 778,67000*0,3		233,60100			
		Odkaz na mn. položky pořadí 698 : 8,76000*-1		-8,76000			
698	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy	t	8,76000	6 485,00	56 808,60	RTS 25/ I
699	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti	t	545,06900	453,50	247 188,79	RTS 25/ I
		min.70% suti musí být použito k recyklaci :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 694 : 778,67000*0,7		545,06900			
700	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	194,66750	332,00	64 629,61	RTS 25/ I
		1/4*778,67		194,66750			
701	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	778,66681	479,00	372 981,40	RTS 25/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				891 400,00	
702	004111010R	Ekologický dozor (4 kontroly)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv
703	004111020R	Výrobní a dílenská dokumentace (železobetonových, dřevěných, ocelových konstrukcí apod.)	Soubor	1,00000	32 000,00	32 000,00	Indiv
704	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	Indiv
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.					
705	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	144 500,00	144 500,00	Indiv
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmутí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro objekty soc.zařízení staveniště a kanceláří stavby, provizor.komunikace. Doprava a osazení mobilních buněk soc.zařízení (umývárny,toalety, šatny). Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště, informačních tabulí. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie od připojení na hlavní přívod na staveništi vč. rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště. Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zřízení přípojky el.energie ,vody, kanalizace náhradní zdroj el.energie. Opatření na ochranu sousedních pozemků. Zřízení lávek nad výkopy a ochranných stříšek nad vstupy.					
706	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	123 500,00	123 500,00	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření. Provozní náklady na energie,náklady na vybavení objektů, náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch využívaných pro objekt. Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby.					
707	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	77 500,00	77 500,00	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště (zatravnění, ornice) a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch a zařízení do bezvadného stavu.					
708	005124010R	Koordinace činnost	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů.					
		Koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádění věcné a cenové kontroly vč. přejímky a zajištění plnění dílčích termínů dodávek.					
709	00512401RT	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	Indiv
		Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, inženýringu a administrativy pro stavbu. Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy. Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami. Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek a změn oproti PD zjišť.v průběhu stavby.					
710	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 600,00	5 600,00	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.					
711	00523 R	Zkoušky, revize a sondy	Soubor	1,00000	37 000,00	37 000,00	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek, revizí a sond předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Včetně kopaných nebo vrtaných sond k ověření rozměrů stávajících základů. Včetně průzkumu stropu pro ověření skladby stropu pro prostupy VZT - 5ks. Včetně průzkumu stěn v místě kotvení nového zastřešení - 8ks.					
712	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	42 000,00	42 000,00	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
713	00512101RR	Příprava staveniště	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	Indiv
		Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 po celou dobu výstavby.					
714	016	Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické podobě	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Indiv
		A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací. B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci. C) Fotodokumentace dokončeného díla.					
715	R autojeřáb	Autojeřáb vč. dopravy, obsluhy	Soubor	1,00000	73 000,00	73 000,00	Indiv
716	R plošina	Zvedací plošina	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00	Indiv
717	R podr.rozvaděč	Podružný rozvaděč - systém pro evidenci dat o spotřebě všech druhů energií a ostatních médií	Soubor	1,00000	19 700,00	19 700,00	Indiv
718	R sondy	Kopané sondy pro ověření veškerých dotčených sítí	Soubor	1,00000	19 300,00	19 300,00	Indiv
719	R ZK fasáda	Výtažné a odtřhové zkoušky pro provedení zateplení fasády	Soubor	1,00000	5 900,00	5 900,00	Indiv
720	R ZK střech	Výtažné zkoušky pro provedení zateplení střechy	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Indiv
721	R-měření radonu	Měření radonu v objektu	Soubor	1,00000	37 000,00	37 000,00	Indiv
722	R-revize záchyt.	Revize a předání do užívání záchytného a zádržného systému proti pádu z výšky a do hloubky	Soubor	1,00000	8 900,00	8 900,00	Indiv
723	R-vyregulování OS	Vyregulování otopné soustavy	Soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00	Indiv
724	zakrýv.kce	Pomocná dřevěná konstrukce k zakrývání střech z dřevěných profilů a OSB desek	soubor	1,00000	135 000,00	135 000,00	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+ZTI+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Celkem

37 649 153,35

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	03	ELI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Elektroměrové rozvaděče, vybavení				41 740,00
1	357-01	Rozvaděč RH doplnění, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, úpravy, montáže a zapojení	kpl	1,00000	7 900,00	7 900,00
2	357-02	Rozvaděč RB doplnění, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže a, zapojení	kpl	1,00000	740,00	740,00
3	357-03	Rozvaděč ROZ nástěnný, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže a, zapojení	kpl	1,00000	33 100,00	33 100,00
Díl: 2		Elektromontáže - svítidla, přístroje, vybavení				25 351,00
4	348-S1,S2	Svítidlo LED 830 14W 1400lm 3000K prům.285mm přisazené IP44 kryt opál PMMA	kus	19,00000	999,00	18 981,00
5	348-S0	Svítidlo LED 830 14W 1400lm 3000K kryt opál PMMA IP44 prům. 285mm 350mA PIR senzor	kus	2,00000	1 290,00	2 580,00
6	349-SRV	Senzor větru (anemometr) s indikačním a nastavovacím relé	kus	1,00000	3 790,00	3 790,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				20 177,00
7	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směs 30 x 30 mm vč.přesunu hmot	m	125,00000	105,00	13 125,00
8	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm vč.přesunu hmot	m	43,00000	164,00	7 052,00
Díl: 96		Ostatní konstrukce, bourání				19 990,00
9	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm vč.přesunu suti, odvozu a likvidace	kus	18,00000	105,00	1 890,00
10	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm vč.přesunu suti, odvozu a likvidace	kus	14,00000	90,00	1 260,00
11	974031121R00	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 3 x 3 cm vč.přesunu suti, odvozu a likvidace	m	125,00000	90,00	11 250,00
12	974031142R00	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 7 x 7 cm vč.přesunu suti, odvozu a likvidace	m	43,00000	130,00	5 590,00
Díl: 4		Elektromontáže				206 251,00
13	210020303R00	Žlab kabelový s příslu., 62/50 mm s víkem, včetně dodávky a příslušenství	m	35,00000	810,00	28 350,00
14	222260562R00	Trubka plast.ohebná EN 20 pod omítku vč.drážky, včetně dodávky prům.14,2/20mm 750N, -25 až +60°C, PVC-U, tmavě šedá	m	58,00000	198,00	11 484,00
15	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky	kus	14,00000	99,00	1 386,00
16	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky CYKY J3x1,5	m	115,00000	70,00	8 050,00
17	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky CYKY J3x2,5	m	50,00000	71,00	3 550,00
18	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky CYKY J5x1,5	m	150,00000	71,00	10 650,00

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	03	ELI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	210800117R00	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky CYKY J5x4	m	90,00000	119,00	10 710,00
20	210800118R00	Kabel CYKY 750 V 5x16 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky CYKY J5x16	m	47,00000	340,00	15 980,00
21	210810046R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY J3x2,5	m	40,00000	99,00	3 960,00
22	210810057R00	Kabel CYKY 750 V 5x16 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY J5x16	m	40,00000	333,00	13 320,00
23	222290804R00	Kabel SOLARIX UTP 4x2x0,5 CAT5E PVC v trubce, včetně dodávky UTP 4x2x0,5	m	210,00000	69,00	14 490,00
24	210800004R00	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uložený pod omítkou, včetně dodávky CY 6 zž	m	45,00000	85,00	3 825,00
25	210800005R00	Montáž vodiče H07V-U (CY), 10 mm2, uložený pod omítkou, včetně dodávky CY 10 zž	m	85,00000	99,00	8 415,00
26	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, IP20 řazení 1, vč. rámečku a krytu, včetně dodávky, bílá	kus	5,00000	299,00	1 495,00
27	210110045R00	Spínač zapuštěný jednopólový, IP20 řazení 6, vč. rámečku a krytu, včetně dodávky, bílá	kus	2,00000	307,00	614,00
28	210110054R00	Spínač zapuštěný žaluziový, vč. rámečku a krytu, včetně dodávky, bílá	kus	7,00000	496,00	3 472,00
29	HZS	Podružný materiál	kpl.	1,00000	7 000,00	7 000,00
30	HZS	Prořez materiálu - 5% z ceny materiálu	kpl.	1,00000	1 500,00	1 500,00
31	HZS	Doprava dodávek	kpl.	1,00000	13 500,00	13 500,00
32	HZS	Přesun dodávek	kpl.	1,00000	11 500,00	11 500,00
33	HZS	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér - koordinace s ostatními profesemi, vyhledávání stávajících tras, provizorní přepojování	hod.	25,00000	700,00	17 500,00
34	HZS	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,00000	5 500,00	5 500,00
35	HZS	Revize	kpl.	1,00000	10 000,00	10 000,00

Celkem

313 509,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24/149	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
O:	01	Energetické úspory Společenského domu Břidličná
R:	02	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				3 324 596,12
1	VZT	D.1.4.2 - Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	Soubor	1,00000	3 324 596,12	3 324 596,12

Celkem	3 324 596,12
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

D.1.4.2.c-01 KRYCÍ LIST VÝKAZU MATERIÁLU - SLEPÝ ROZPOČET

Název stavby Energetické úspory Společenského domu Břidličná
 Kód stavby
 Název objektu Objekt B
 Název části D.1.4.2 Vzduchotechnika

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Město Břidličná, Nábřeží 452, 793 51 Břidličná
 Projektant Roman Michoněk
 Zhotovitel BOBISTAV,s.r.o.,U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4

25892363

CZ25892363

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

06/2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	VRN		47 417,12	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14				
3	PSV	Dodávky	2 370 856,00	10	Kulturní památka	0,00	15				
4		Montáž	712 123,00	11		0,00	16				
5	"M"	Dodávky	0,00				17				
6		Montáž	0,00				18				
7	ZRN (ř. 1-6)		3 082 979,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		47 417,12	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		194 200,00	

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

17.7. 2025

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	3 324 596,12
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 3 324 596,12 DPH	698 165,20
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	4 022 761,32

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Poznámka:

Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy a technická zpráva VZT.

Cenová soustava vlastní.

REKAPITULACE

Stavba: Energetické úspory Společenského domu Břidliř **Objednatel:** Město Břidličná, Nábřeží 452, 793 51 Břidličná
Objekt: Objekt B **Zhotovitel:** BOBISTAV,s.r.o.,U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
Část: D.1.4.2 Vzduchotechnika **Datum:** 1.6.2025

Název zařízení část AD - ADMINISTRATIVA	Dodávka celkem	Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání sálu	1 922 513,00 Kč	570 563,00 Kč
Zařízení č.1A - Zdroj chladu a tepla pro VZT sálu	448 343,00 Kč	141 560,00 Kč
Mezisoučet všech zařízení	2 370 856,00 Kč	712 123,00 Kč

Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce		Dodávka celkem
P.1	Montážní, závěsný, spojovací a těsnicí materiál vč. podpěr potrubí na půdě (množství: cca 200kg)	13 800,00 Kč
P.2	Doprava, svislá přeprava, lešení, plošina, jeřáb	105 000,00 Kč
P.3	Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy (cca 35hod)	16 000,00 Kč
P.4	Zhotovení provozního řádu VZT a CHL zařízení (cca 6hod)	3 600,00 Kč
P.6	Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.)	5 000,00 Kč
P.8	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT a CHL zařízení, doplnění do dokumentace skutečného stavu reálně dodané typy a označení jednotlivých zařízení	8 500,00 Kč
P.9	Měření hluku vč. protokolu o měření (počítáno s šesti měřicími místy)	25 000,00 Kč
P.10	Technická a koordinační činnost na stavbě (cca 25hodin) vč. dopravy	17 300,00 Kč
Mezisoučet pomocného materiálu a prací		194 200,00 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Energetické úspory Společenského domu Břidličná
Část: D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Objednatel: Město Břidličná, Nábřeží 452, 793 51 Břidličná
Zhotovitel: BOBISTAV s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání sálu								
1.1	R240001001	Sestavná větrací jednotka s rotačním rekuperátorem, vnitřní provedení - instalace do půdního prostoru, servisní strana PRAVÁ viz výkres (provedení ověřit před objednáním), složení jednotky: <u>Přívodní část:</u> - koncový díl pro připojení potrubí 1500x700mm vč. tlumicí manžety - uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon - filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5) - rotační rekuperátor vč. FM (suchá teplotní účinnost 73,9% dle EN308, účinnost rekuperace 76,9%) (počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru tj=20°C, vlhkost 35%) - směšovací komora s klapkou na servopohon (poměr směšování dle čidla CO₂) - ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=9000m3/h, Pext=300Pa Pí(motoru)=2x2,5kW/2x4A/400V, v pracovním bodě Pí=2,86W/400V - přímý výparník/kondenzátor dvou-okruhový s chladičím médiem R410A: - elektrický ohřivač Pí=10kW/400V (předehřev v zimním období, dohřev v přechodném období) Qch=40kW při vypařovací teplotě 6°C a výstupní teplotě vzduchu 18°C - Qtop=15kW při kondenzační teplotě 43°C a výstupní teplotě 20°C - koncový díl pro připojení potrubí 1500x700mm vč. tlumicí manžety <u>Odvodní část:</u> - koncový díl pro připojení potrubí 1500x700mm vč. tlumicí manžety - filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5) - ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=9000m3/h, Pext=300Pa Pí(motoru)=2x2,5kW/2x4A/400V, v pracovním bodě Pí=2,41W/400V - rotační rekuperátor viz přívodní část - uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon - koncový díl pro připojení potrubí 1500x700mm vč. tlumicí manžety Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018). Nosný rám pod větrací jednotkou je součástí dodávky stavební části. Jednotka je na stavbu dodána v rozloženém stavu (po jednotlivých komorách) - instalace na půdu započítána do ceny montáže. - před objednáním jednotky ověřit velikost montážního otvoru ve střeše z důvodu instalace zařízení na půdu	ks	1	658 580,00	658 580,00	57 387,00	57 387,00
1.1a	R240001002	Řídicí systém k větrací jednotce s rozvaděčem a potřebnými komponenty vč. samotné montáže a potřebné kabeláže - ovládací rozvaděč kovový, krytí IP54/IP20 vnitřní instalce Pí=50A/400V, rozvaděč je vyhřívaný a větraný - nástěnný ovladač vč. kabeláže (umístění v sále) umožňuje změnu výkonu ventilátorů, teploty a změnu režimu mezi Komfort a Útlum - zástrčka pro datový konektor RJ45 umožňující nadřazené řízení před protokol ModBus TCP nebo RTU - kanálové čidlo teploty 2ks kanálové + venkovní 1ks - dva servopohony ke klapkám 24V (servo s havarijní funkcí)	ks	1	164 000,00	164 000,00	59 000,00	59 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Energetické úspory Společenského domu Břidličná
Část: D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Objednatel: Město Břidličná, Nábřeží 452, 793 51 Břidličná
Zhotovitel: BOBISTAV,s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
		- snímač tlakové difference 4ks						
		- dodávka kouřového kanálového čidla vč. propojení						
		- dodávka kanálového čidla CO2 vč. propojení						
		- ovládní kondeačních jednotek (chlazení), řízení 0-10V, ovládání zap/vyp, chladit, topit						
1.2	R240001003	Čtyřhranná sací a výfuková hlavice s lamelami a sítím 800x800mm, počet lamel 11ks	ks	2	25 360,00	50 720,00	9 085,00	18 170,00
1.3	R240001004	Tlumič hluku kulisový 1400x700/1500mm, 4x kulisa 200x700/1500mm, mezera mezi kulisami 150mm	ks	3	23 713,00	71 139,00	4 520,00	13 560,00
		- množství vzduchu 9000m3/h, útlum hluku z hodnoty Lw=79dB na hodnotu Lwa=56dBA (přívod výtlak)						
		- množství vzduchu 9000m3/h, útlum hluku z hodnoty Lw=79dB na hodnotu Lwa=53dBA (odvod sání)						
		- množství vzduchu 9000m3/h, útlum hluku z hodnoty Lw=79dB na hodnotu Lwa=57dBA (odvod výfuk)						
1.3a	R240001005	Tlumič hluku kulisový 1400x700/1000mm, 4x kulisa 200x700/1000mm, mezera mezi kulisami 150mm	ks	1	15 563,00	15 563,00	2 950,00	2 950,00
		- množství vzduchu 9000m3/h, útlum hluku z hodnoty Lw=68dB na hodnotu Lwa=53dBA (přívod sání)						
1.4	R240001006	Přívodní difuzor s tryskami, rozměr 600x600mm, V=750m3/h, připojení horní ø400mm, čelní deska RAL9003	ks	12	4 286,00	51 432,00	718,00	8 616,00
		variabilní obraz proudění pomocí otočení 81ks trysek v rozsahu 360°						
1.5	R240001007	Odvodní perforovaný stropní difuzor rozměr 600x600mm, V=750m3/h, připojení horní ø315mm, čelní deska RAL9003	ks	12	2 132,00	25 584,00	518,00	6 216,00
1.6	R240001008	Regulační klapka čtyřhranná 500x400mm, ruční, provedení pozink.	ks	2	3 279,00	6 558,00	664,00	1 328,00
1.7	R240001009	Regulační klapka čtyřhranná 400x400mm, ruční, provedení pozink.	ks	10	2 961,00	29 610,00	613,00	6 130,00
1.8	R240001010	Regulační klapka kruhová ø315mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřítým těsněním z gum	ks	12	1 420,00	17 040,00	291,00	3 492,00
1.9	R240001011	Regulační klapka kruhová ø250mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřítým těsněním z gum	ks	2	1 100,00	2 200,00	253,00	506,00
		Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvod ve venkovním prostředí)	m²	10	1 852,00	18 520,00	300,00	3 000,00
	R240001013	Tepelná izolace tl. 60mm s AL. polepem (veškeré přívodní a odvodní rozvody vedené na půdě, vč. tlumičů hluku)	m²	450	857,00	385 650,00	300,00	135 000,00
	R240001014	Tepelná samolepicí izolace ze syntetického kaučuku tl. 20mm s hliníkovou fólií	bal	6	8 075,00	48 450,00	3 500,00	21 000,00
		- dodáváno v balení: role o rozměru šířky 1,5m a plocha 15m2						
		- izolace potrubí (sací a výfukové potrubí vedené od jednotky až po střechu vč. tlumičů hluku)						
	R240001015	Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek	m²	230	989,00	227 470,00	336,00	77 280,00
		Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.						
	R240001016	- ø400mm, 30% tvarovek	bm	45	1 344,00	60 480,00	670,00	30 150,00
	R240001017	- ø315mm, 30% tvarovek	bm	75	1 015,00	76 125,00	508,00	38 100,00
	R240001018	- ø250mm, 30% tvarovek	bm	18	744,00	13 392,00	371,00	6 678,00
	R240001019	Dýmová zkouška distribuce vzduchu v sále k správnému nastavení přívodních prvků	hod	20			900,00	18 000,00
	R240001020	Demontáže, odvoz a likvidace stávajících rozvodů vzduchu s izolací na půdě (cca 200m2)	m²	200			320,00	64 000,00
		Mezisoučet zařízení č. 1				1 922 513,00		570 563,00

Zařízení č.1A - Zdroj chladu a tepla pro VZT sálu

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Energetické úspory Společenského domu Břidličná
Část: D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Objednatel: Město Břidličná, Nábřeží 452, 793 51 Břidličná
Zhotovitel: BOBISTAV,s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
1A.1	R240002001	Venkovní chladicí jednotka Qch(nom)=22,4kW/Qtop(nom)=21,8kW (chladiivo R410A), topný výkon při -15°C jmenovitý výkon dle Euroventu Pi=7,83kW/25A/400V, hluk: Lwa=73/77dBA, Lpa=57dBA v 1m - rozměry jednotky - hloubka x výška x šířka 330 x 1380 x 950 mm	ks	2	185 530,00	371 060,00		
1A.1a	R240002002	Řídící box (hlavní - Master), krytí IP66, napájení 230V (AC), řízení podle přírodní teploty	ks	1	15 330,00	15 330,00		
1A.1b	R240002003	Řídící box (podřadný - Slave), krytí IP66, napájení 230V (AC)	ks	1	21 330,00	21 330,00		
1A.1c	R240002004	Elektronický expanzní ventil pro výkon 3,6-28kW	ks	2	10 200,00	20 400,00		
1A.1d	R240002005	Kabelový ovladač pro prvotní nastavení zařízení a následný servis (monitoring vč. potřebné kabeláže - ovladač s 4,3" barevným displejem a českým jazykem pro ovládání	ks	1	6 300,00	6 300,00		
	R240002006	Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder	bm	80			862,00	68 960,00
	R240002007	Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 3bm)	bm	3	631,00	1 893,00	300,00	900,00
	R240002008	Doplňení chladiwa R410A do systému (cca 6kg)	kg	6	2 005,00	12 030,00	180,00	1 080,00
	R240002009	Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy	ks	2			35 310,00	70 620,00
		Mezisoučet zařízení č.1A				448 343,00		141 560,00

