

## DODATEK

ke Smlouvě o dílo č. SML/2021/501 uzavřené dne 11. 1. 2022 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ“)

číslo dodatku Objednatele: SML/2021/501-1

číslo dodatku Zhotovitele:

### Článek I.

**Objednatel:** Město Čelákovice  
se sídlem: náměstí 5. května 1  
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 4127201/100  
IČ: 00240117  
DIČ: CZ00240117  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Horák – stavební a obchodní společnost, s. r. o.  
se sídlem: U kotelny 349, 405 05 Děčín IX  
jednatel: Ing. Robin Kubec, jednatel  
IČ: 41326687  
DIČ: CZ41326687  
údaj o zápisu v OR  
nebo v jiné evidenci: zápis v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613  
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2021/501-1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

### Článek II.

1. Předmětem Dodatku je závazek Zhotovitele provést dílo dle změnových listů č. 1 a 2, které jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto Dodatku.
2. Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku se sjednává po dohodě smluvních stran ve výši:  
**1 821 440,37 Kč bez DPH**  
K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

### Článek III.

1. Přílohou tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1      Změnový list č. 1  
Příloha č. 2      Změnový list č. 2

2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 09/2022/4.8.2 ze dne 22. 3. 2022.
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města [www.celakovice.cz](http://www.celakovice.cz).

V Čelákovicích dne 28-03-2022

V Děčíně dne .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Josef Pátek,  
starosta města



**HORÁK**  
stavební a obchodní společnost, s.r.o.  
U kotelny 349, 405 05 Děčín IX  
IČO: 41326687    DIČ: CZ41326687  
-12-

Ing. Robin Kubec,  
jednatel

## Změnový list projektové dokumentace

### ZL č. 1

Projekt: ČELÁKOVICE – Obnova vodovodu a kanalizace, ul. U Mostu  
Investor: Město Čelákovice, Náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice  
Zhotovitel: Horák – stavební a obchodní společnost, s. r. o., U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX, IČ: 41326687  
Zpracovatel projektu: -  
Technický dozor: TDS BOZP s.r.o. Prává 287/18, 147 00 Praha 4 – Podolí; IČ: 07669330  
Autorský dozor: -

Název: Úprava rozsahu díla dle skutečně provedených prací  
ZL č.: 1

Vystavil:

Datum vydání ZL:

#### **Předmět změny:**

Provedené MĚNĚPRÁCE v průběhu plnění zakázky ČELÁKOVICE – Obnova vodovodu a kanalizace, ul. U Mostu

Nerealizované rozsahy položek z celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou součástí uvedeného rozpočtu, příloha č.1.

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky ČELÁKOVICE – Obnova vodovodu a kanalizace, ul. U Mostu

Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou součástí uvedeného rozpočtu, příloha č.1.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora, provozovatelem a technickým dozorem stavebníka.

#### **Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:**

Jedná se o změny vzniklé v důsledku nesouladu dostupných podkladů a skutečného stavu sítě. Uvedené změny zohledňují reálný stav na staveništi.

K doplnění podzemního hydrantu na konec vodovodního řádu došlo na žádost provozovatele z důvodu lepší údržby.

Všechny změny oproti schváleným realizačním podkladům jsou uvedeny v příložených rozpočtech a vycházejí ze zaměření skutečného stavu na staveništi.

**Technický popis změny:****Nerealizované položky - MĚNĚPRÁCE:**

- Měněpráce spojené se skutečně provedeným trubním vedením.
- Nerealizovaný provizorní vodovod.

**Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:**

- Vícepráce spojené se skutečně provedeným trubním vedením.
- Změna rozsahu obnovy vodovodu dle skutečného stavu.
- Zvětšený rozsah zemních prací.
- Doplnění podzemního hydrantu.
- Navýšení počtu obnovovaných veřejných částí přípojek dle skutečného stavu.

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příložených rozpočtech.

**Přílohy:**

Oceněný soupis prací:

zpracovatel: Aleš Čermák

**Dopad změny do vydané dokumentace:**

Výkaz výměr / rozpočet

**CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č. objednatele:**  
SML/2021/501

**370 508,52,- Kč bez DPH**

**ČASOVÝ DOPAD:**

**0 dnů**

**Investor – Město Čelákovice:**  
Ing. Josef Pátek, starosta

  
.....  
podpis

28-03-2022



**Zhotovitel – Horák – stavební a obchodní společnost, s. r. o.:**  
Ing. Robin Kubec, jednatel

**HORÁK**  
stavební a obchodní společnost, s.r.o.  
U kotelny 349, 405 05 Děčín IX  
IČ: 41326687, DIČ: CZ41326687  
.....  
podpis

.....  
datum

**TDS BOZP s.r.o.:**  
Ing. Tomáš Kubát, TDS a koo BOZP

**TDS BOZP s.r.o.**  
Pravá 287/18  
147 00 Praha 4 - Podolí  
IČ: 076 69 330  
.....  
podpis

.....  
datum

**Provozovatel – 1. SČV, a. s.:**  
Ing. Martin Janík

**1.SČV, a.s. C2**  
Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10  
IČ: 47549793, DIČ: CZ47549793  
zasílací adresa:  
Novoborská 93, 281 03 PRAHA IX  
.....  
podpis

.....  
datum

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7021011-ZL1  
Stavba: Čelákovice - U mostu - ZL1 - změna materiálu, prodloužení řadu a stoky

KSO:  
Místo: Čelákovice

CC-CZ:  
Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:  
Město Čelákovice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 370 508,52

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	370 508,52	77 808,79
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 448 315,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7021011-ZL1

Stavba: Čelákovice - U mostu - ZL1 - změna materiálu, prodloužení řadu a stoky

Místo: Čelákovice

Datum:

20. 9. 2021

Zadavatel: Město Čelákovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>370 508,52</b>	<b>448 315,31</b>
KAN	Kanalizace	225 365,98	272 692,84
KAN-PR	Kanalizace - přípojky	-27 194,52	-32 905,37
VOD	Vodovod	158 753,74	192 092,03
VOD-PR	Vodovod - přípojky	13 583,32	16 435,82

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelákovice - U mostu - ZL1 - změna materiálu, prodloužení řadu a stoky

Objekt:

**KAN - Kanalizace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Čelákovice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**225 365,98**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
225 365,98  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
47 326,86  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**272 692,84**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelákovice - U mostu - ZL1 - změna materiálu, prodloužení řadu a stoky  
Objekt: KAN - Kanalizace

Místo: Město Čelákovice  
Zadavatel: Město Čelákovice  
Zhotovitel:

Datum: 20. 9. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>225 365,98</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>225 365,98</b>
1 - Zemní práce	74 179,28
4 - Vodorovné konstrukce	1 260,00
5 - Komunikace pozemní	-27 848,00
8 - Trubní vedení	157 736,09
997 - Přesun sutě	4 099,08
998 - Přesun hmot	15 939,53



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čelákovice - U mostu - ZL1 - změna materiálu, prodloužení řadu a stoky

Objekt:

KAN - Kanalizace

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Město Čelákovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>225 365,98</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>225 365,98</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>74 179,28</b>
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,00000	89,30	1 071,60
4	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	27,00000	595,00	16 065,00
5	K	151101102	Zřízení průhledného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	50,00000	200,00	10 000,00
6	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	50,00000	102,00	5 100,00
7	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,80000	39,70	666,96
8	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	18,60000	289,00	5 375,40
9	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	8,40000	59,60	500,64
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	34,41000	650,00	22 366,50
11	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	8,40000	72,60	609,84
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,60000	18,20	338,52
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	8,40000	130,00	1 092,00
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	13,35700	191,00	2 551,19
15	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	26,71402	316,00	8 441,63
	vv		13,35701*2 *Přepočtené koeficientem množství		26,71402		
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 260,00</b>
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,20000	1 050,00	1 260,00
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-27 848,00</b>
17	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	-118,00000	236,00	-27 848,00
D	8		<b>Trubní vedení</b>				<b>157 736,09</b>
28	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	-85,00000	222,00	-18 870,00
29	M	59710704	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	-86,27500	1 020,00	-88 000,50
	vv		-85*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		-86,27500		
18	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	95,00000	528,00	50 160,00
19	M	59710707	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	96,42500	2 130,00	205 385,25
	vv		85*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		96,42500		
30	K	837351221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	-4,00000	314,00	-1 256,00
31	M	59711543	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 200/150 pryžové těsnění (spojovací systém F/F) dl 500mm	kus	-4,06000	1 230,00	-4 993,80
	vv		-4*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		-4,06000		
32	M	28611546	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160	kus	-4,06000	206,00	-836,36
	vv		-4*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		-4,06000		
20	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	5,00000	661,00	3 305,00
21	M	5971157R	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 300/150 polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací systém C/F) dl 500mm třída pevnosti 160/200	kus	5,07500	2 340,00	11 875,50
	vv		5*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		5,07500		
33	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-85,00000	22,60	-1 921,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	95,00000	30,40	2 888,00
	D	997	Přesun sutě				4 099,08
24	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,28000	42,10	222,29
25	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	47,52000	9,36	444,79
	VV		5,28*9 'Přepočtené koeficientem množství		47,52000		
26	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,28000	650,00	3 432,00
	D	998	Přesun hmot				15 939,53
27	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	32,86500	485,00	15 939,53

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelákovice - U mostu - ZL1 - změna materiálu, prodloužení řadu a stoky

Objekt:

KAN-PR - Kanalizace - přípojky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Čelákovice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**-27 194,52**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-27 194,52

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-5 710,85

0,00

Cena s DPH

v CZK

**-32 905,37**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelákovice - U mostu - ZL1 - změna materiálu, prodloužení řadu a stoky

Objekt: **KAN-PR - Kanalizace - přípojky**

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Město Čelákovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-27 194,52**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**-27 194,52**

1 - Zemní práce

-23 817,13

4 - Vodorovné konstrukce

-588,00

8 - Trubní vedení

-581,18

998 - Přesun hmot

-2 208,21

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Čelákovice - U mostu - ZL1 - změna materiálu, prodloužení řadu a stoky

Objekt: KAN-PR - Kanalizace - přípojky

Místo: Město Čelákovice

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Město Čelákovice

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-27 194,52</b>
<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-27 194,52</b>
<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-23 817,13</b>
1	K	132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	-8,68000	1 240,00	-10 763,20
2	K	151101101	zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-25,20000	112,00	-2 822,40
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-25,20000	67,30	-1 695,96
4	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-11,20000	39,70	-444,64
5	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-3,08000	289,00	-890,12
6	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	-5,60000	59,60	-333,76
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-5,69800	650,00	-3 703,70
8	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	-5,60000	72,60	-406,56
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-3,08000	18,20	-56,08
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-5,60000	130,00	-728,00
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-2,39700	191,00	-457,83
12	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	-4,79400	316,00	-1 514,90
VV		-2,397*2 Přepočtené koeficientem množství			-4,79400		
<b>D</b>		<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-588,00</b>
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-0,56000	1 050,00	-588,00
<b>D</b>		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>-581,18</b>
14	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	13,00000	171,00	2 223,00
15	M	59710675	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F	m	13,19500	477,00	6 294,02
VV		13*1,015 Přepočtené koeficientem množství			13,19500		
16	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	-20,00000	447,00	-8 940,00
17	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-7,00000	22,60	-158,20
<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>-2 208,21</b>
18	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	-4,55300	485,00	-2 208,21

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelákovice - U mostu - ZL1 - změna materiálu, prodloužení řadu a stoky

Objekt:

VOD - Vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Čelákovice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**158 753,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 753,74	21,00%	33 338,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**192 092,03**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelákovice - U mostu - ZL1 - změna materiálu, prodloužení řadu a stoky  
Objekt: VOD - Vodovod

Místo:  
Zadavatel: Město Čelákovice  
Zhotovitel:

Datum: 20. 9. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>158 753,74</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>158 753,74</b>
1 - Zemní práce	143 594,10
4 - Vodorovné konstrukce	5 355,00
5 - Komunikace pozemní	-18 880,00
8 - Trubní vedení	-8 066,10
997 - Přesun sutě	17 421,06
998 - Přesun hmot	19 329,68

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čelákovice - U mostu - ZL1 - změna materiálu, prodloužení řadu a stoky

Objekt:

VOD - Vodovod

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Město Čelákovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>158 753,74</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>158 753,74</b>
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>143 594,10</b>
1	K	113107323	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	51,00000	89,30	4 554,30
4	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	68,85000	595,00	40 965,75
5	K	151101101	Zřízení plošného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	163,20000	112,00	18 278,40
6	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	163,20000	67,30	10 983,36
7	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	87,72015	39,70	3 482,49
8	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	24,99000	289,00	7 222,11
9	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	43,85989	59,60	2 614,05
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	46,23200	650,00	30 050,80
11	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	43,85989	72,60	3 184,23
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,99000	18,20	454,82
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	43,86000	130,00	5 701,80
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	19,56497	191,00	3 736,91
15	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	39,13000	316,00	12 365,08
VV					19,565*2 *Přepočtené koeficientem množství	39,13000	
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>5 355,00</b>
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	5,10000	1 050,00	5 355,00
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>-18 880,00</b>
17	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	-80,00000	236,00	-18 880,00
<b>D 8 Trubní vedení</b>							<b>-8 066,10</b>
18	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,00000	700,00	1 400,00
19	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,00000	1 810,00	1 810,00
20	M	31951003	Potrubní spojka jistěná proti posuvu hrdo-příruba DN 80	kus	1,00000	5 930,00	5 930,00
21	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,00000	957,00	957,00
22	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,00000	4 170,00	4 170,00
23	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	51,00000	123,00	6 273,00
24	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	51,76500	303,00	15 684,80
VV					51*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	51,76500	
25	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,00000	268,00	536,00
26	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,00000	262,00	524,00
27	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	2,00000	613,00	1 226,00
28	M	2732250R	ploché těsnění k lemovému nákrůžku d 90	kus	2,00000	115,30	230,60
29	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,00000	928,00	928,00
30	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	1,00000	7 570,00	7 570,00
31	M	HWL.950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3-1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	1,00000	1 704,00	1 704,00
32	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	268,00	268,00
33	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	1,00000	12 100,00	12 100,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	51,00000	17,30	882,30
35	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	51,00000	33,20	1 693,20
36	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	829,00	829,00
37	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	<i>kus</i>	<i>1,00000</i>	<i>1 890,00</i>	<i>1 890,00</i>
38	M	56230638	<i>deska podkladová uličního poklopu hydrantového</i>	<i>kus</i>	<i>1,00000</i>	<i>328,00</i>	<i>328,00</i>
39	K	899999R01	Provizorní vodovod	soubor	-1,00000	50 000,00	-50 000,00
40	K	899999R02	Zimní opatření pro provizorní vodovod	soubor	-1,00000	25 000,00	-25 000,00
D 997			Přesun sutě				17 421,06
41	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	22,44000	42,10	944,72
42	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	201,95900	9,36	1 890,34
VV			22,4388888888889 *Přepočtené koeficientem množství		201,95900		
43	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	22,44000	650,00	14 586,00
D 998			Přesun hmot				19 329,68
44	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	39,85500	485,00	19 329,68

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelákovice - U mostu - ZL1 - změna materiálu, prodloužení řadu a stoky

Objekt:

VOD-PR - Vodovod - přípojky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Čelákovice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 583,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 583,32	21,00%	2 852,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 435,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelákovice - U mostu - ZL1 - změna materiálu, prodloužení řadu a stoky  
Objekt: VOD-PR - Vodovod - přípojky

Místo:  
Zadavatel: Město Čelákovice  
Zhotovitel:

Datum: 20. 9. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>13 583,32</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	13 583,32
1 - Zemní práce	-924,01
4 - Vodorovné konstrukce	-84,00
8 - Trubní vedení	16 124,90
998 - Přesun hmot	-1 533,57

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Čelákovice - U mostu - ZL1 - změna materiálu, prodloužení řadu a stoky  
 Objekt: VOD-PR - Vodovod - přípojky

Místo: Datum: 20. 9. 2021  
 Zadavatel: Město Čelákovice Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>13 583,32</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>13 583,32</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>-924,01</b>
3	K	132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v horní třídě těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	-0,76000	1 240,00	-942,40
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-2,40000	112,00	-268,80
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-2,40000	67,30	-161,52
6	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horní třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-4,97200	39,70	-197,39
7	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horní třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1,72600	289,00	498,81
8	K	167151112	Nakládání výkopku z horní třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	-2,48590	59,60	-148,16
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,19300	650,00	2 075,45
10	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	-2,48600	72,60	-180,48
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,72600	18,20	31,41
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-2,48600	130,00	-323,18
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-1,58900	191,00	-303,50
14	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	-3,17800	316,00	-1 004,25
WV			-1,589*2 *Přepočtené koeficientem množství		-3,17800		
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-84,00</b>
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-0,08000	1 050,00	-84,00
D	8		<b>Trubní vedení</b>				<b>16 124,90</b>
16	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	-1,00000	49,10	-49,10
17	M	28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm	m	-1,01500	53,30	-54,10
WV			-1*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		-1,01500		
18	K	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	2,00000	149,00	298,00
19	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 přípojovací rozměr 32x1 1/4"	kus	2,00000	2 990,00	5 980,00
20	M	HWL.960110016 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6m)	kus	2,00000	1 061,00	2 122,00
21	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	2,00000	1 040,00	2 080,00
22	M	HWL.531009005 416	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ 90-5/4"	kus	2,00000	2 895,00	5 790,00
23	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-1,00000	24,60	-24,60
24	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	-1,00000	17,30	-17,30
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>-1 533,57</b>
25	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	-3,16200	485,00	-1 533,57

## Změnový list projektové dokumentace

### ZL č. 2

Projekt: ČELÁKOVICE – Obnova vodovodu a kanalizace, ul. U Mostu  
Investor: Město Čelákovice, Náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice  
Zhotovitel: Horák – stavební a obchodní společnost, s. r. o., U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX,  
IČ: 41326687  
Zpracovatel projektu: -  
Technický dozor: TDS BOZP s.r.o. Prává 287/18, 147 00 Praha 4 – Podolí; IČ: 07669330  
Autorský dozor: -

Název: Posunutí kanalizační šachty

ZL č.: 2

Vystavil:

Datum vydání ZL:

#### **Předmět změny:**

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky ČELÁKOVICE – Obnova vodovodu a kanalizace, ul. U Mostu

Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou součástí uvedeného rozpočtu, příloha č.1.

Uvedená změna byla odsouhlasena v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým dozorem stavebníka.

#### **Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:**

Jedná se o doplnění položek, které s navrženou realizací díla souvisí a nebyly zahrnuty v základním rozpočtu.

Nezbytný rozsah prací byl konzultován a odsouhlasen zástupcem provozovatele.

**Technický popis změny:****Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:**

- Jedná se o doplnění revizní kanalizační šachty na stávajícím kanalizačním řadu. Uvedené položky obsahují i související práce, jako je úprava stávajícího kanalizačního potrubí a napojení domovní kanalizační přípojky.

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příložených rozpočtech.

**Přílohy:**

Oceněný soupis prací:

zpracovatel: Aleš Čermák

**Dopad změny do vydané dokumentace:**

Výkaz výměr / rozpočet

**CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č. objednatele:**  
SML/2021/501

**108 913,32,- Kč bez DPH****ČASOVÝ DOPAD:****0 dnů****Investor – Město Čelákovice:**


Ing. Josef Pátek, starosta

  
2 8 -03- 2022  
.....  
podpis


**Zhotovitel – Horák – stavební a obchodní společnost, s. r. o.:**

Ing. Robin Kubec, jednatel

**HORÁK**  
stavební a obchodní společnost, s.r.o.  
U kotelny 349, 405 05 Děčín IX  
IČO: 41326687, DIČ: CZ41326687  
  
.....  
podpis

.....  
datum**TDS BOZP s.r.o.**Pravá 287/18  
147 00 Praha 4 – Podolí  
IČ: 076 69 330  
  
.....  
podpis.....  
datum**TDS BOZP s.r.o.:**

Ing. Tomáš Kubát, TDS a koo BOZP

**1.SčV,a.s. C2**Ke Kable 971, 100 00 Praha 10  
IČ: 47549793, DIČ: CZ47549793zasílací adresa:  
Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX  
  
.....  
podpis.....  
datum**Provozovatel – 1. SčV, a. s.:**

Ing. Martin Janík

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7021011-ZL2  
Stavba: Čelákovice - U mostu - ZL2 - posunutí kanalizační šachty

KSO:  
Místo: Čelákovice

CC-CZ:  
Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:  
Město Čelákovice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 108 913,32

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	108 913,32	22 871,80
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 131 785,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7021011-ZL2

Stavba: Čelákovice - U mostu - ZL2 - posunutí kanalizační šachty

Místo: Čelákovice

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel: Město Čelákovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>108 913,32</b>	<b>131 785,12</b>
ZL2	Posunutí kanalizační šachty	108 913,32	131 785,12



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelákovice - U mostu - ZL2 - posunutí kanalizační šachty

Objekt:

ZL2 - Posunutí kanalizační šachty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Čelákovice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>108 913,32</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	108 913,32	21,00%	22 871,80
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>131 785,12</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelákovice - U mostu - ZL2 - posunutí kanalizační šachty

Objekt: ZL2 - Posunutí kanalizační šachty

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel: Město Čelákovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>108 913,32</b>
1 - Zemní práce	37 116,83
4 - Vodorovné konstrukce	2 572,92
5 - Komunikace pozemní	13 910,45
8 - Trubní vedení	44 883,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 171,80
997 - Přesun sutě	6 368,23
998 - Přesun hmot	2 889,15

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čelákovice - U mostu - ZL2 - posunutí kanalizační šachty

Objekt:

ZL2 - Posunutí kanalizační šachty

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Město Čelákovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

108 913,32

D 1		Zemní práce		37 116,83			
1	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	18,000	28,30	509,40
2	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	12,950	70,30	910,39
3	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	10,780	595,00	6 414,10
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	23,200	200,00	4 640,00
VV				"Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu" 8 * 2,9		23,200	
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	23,200	102,00	2 366,40
6	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	m3	10,780	289,00	3 115,42
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,780	18,20	196,20
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,943	650,00	12 962,95
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	8,855	130,00	1 151,15
10	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový	t	16,825	219,00	3 684,68
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	1,473	191,00	281,34
VV				"Délka potrubí v otevřeném výkopu * (šířka výkopu * (vnější průměr potrubí + nadsyp 0,3) - plocha potrubí)" 2,5 * (1,1*(0,30+0,3)-(0,30*0,30*3,14/4))		1,473	
12	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	2,800	316,00	884,80
D 4		Vodorovné konstrukce		2 572,92			
13	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,550	2 860,00	1 573,00
VV				"Délka potrubí v otevřeném výkopu * šířka výkopu * podbetonování 0,2 m" 2,5 * 1,1 * 0,2		0,550	
14	K	452384111	Podkladní pražce z betonu prostého tř. B 7,5 otevřený výkop pl do 25000 mm2	m	1,500	272,00	408,00
VV				"Podkladní pražce pod kameninové potrubí DN 300-400, délka pražce 600 mm, po metru" 2,5 * 0,6		1,500	
15	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,196	3 020,00	591,92
VV				1*1,4*1,4*0,1		0,196	
D 5		Komunikace pozemní		13 910,45			
16	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	12,950	312,00	4 040,40
17	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	12,950	259,00	3 354,05
18	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,000	362,00	6 516,00
D 8		Trubní vedení		44 883,94			
19	K	830391811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	m	4,000	191,00	764,00
VV				"Celková délka potrubí" 4		4,000	
20	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	2,500	528,00	1 320,00
21	M	59710707	trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	2,538	2 130,00	5 405,94
VV				2,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		2,538	
VV				Součet		2,538	
22	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	1,500	171,00	256,50
VV				"předpokládaná délka potrubí připojovaných přípojek na jednotné kanalizaci" 1,5		1,500	
VV				Součet		1,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,00m spojovací systém F	m	1,500	477,00	715,50
24	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	1,000	197,00	197,00
25	M	59710984	koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F	kus	1,000	425,00	425,00
26	K	837375121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300	kus	1,000	9 240,00	9 240,00
	VV		*napojení na stávající potrubí kanalizace u šachty Š8" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
27	K	89441131R	Zřízení kanalizační šachty DN 1000 z betonových dílců, vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí	kus	1,000	16 500,00	16 500,00
28	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 060,00	1 060,00
29	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
<b>D</b>	<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>1 171,80</b>
30	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kaméniva těženého	m2	18,000	65,10	1 171,80
<b>D</b>	<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>6 368,23</b>
31	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,131	42,10	342,32
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	73,179	9,36	684,96
	VV		8,131*9 *Přepočtené koeficientem množství		73,179		
33	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,620	740,00	458,80
34	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,511	650,00	4 882,15
<b>D</b>	<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>2 889,15</b>
35	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	5,957	485,00	2 889,15