Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 841/NAXS/164/2025

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:	**Obec Dlouhá Loučka**
Sídlo:	1. máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka
IČ:	00298794
DIČ:	CZ00298794
Zastoupení:	Bc. Pavel Beneš, starosta
a technických	Ing. Václav Navrátil, místostarosta
Telefon:	774 298 841
E-mail:	navratil@dlouhaloucka.cz
Bankovní spojení:	Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1801711309/0800 (GIBACZPX)

a

Zhotovitel:	**STRABAG a.s.**
Zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ:	60838744
Zastoupení:	Ing. Tomáš Chromčík, ředitel oblasti Střed o.z. Morava Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava - oba na základě plné moci
Telefon/mobil:	602 133 676
E-mail:	tomas.chromcik@strabag.com
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	5061885001/2700
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Jan Rudorfer
Telefon/mobil:	606 619 427
E-mail:	jan.rudorfer@strabag.com

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2
Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „*Protipovodňová opatření v k. ú. Dolní a Horní Dlouhá Loučka*“ (dále jen „dílo“).

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací. Projektová dokumentace byla předána zhotoviteli v rámci zadávacího řízení „*Protipovodňová Opatření v k. ú. Dolní a Horní Dlouhá Loučka*“. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v položkovém rozpočtu – příloha č. 2, který předložil zhotovitel v zadávacím řízení ve své nabídce. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3. Součástí předmětu díla je poskytnutí součinnosti k vyřízení kolaudačního souhlasu.

4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem, a to i v případě, že by to znamenalo odchylku od projektové dokumentace. Tímto ujednáním není nikterak dotčen závazek dle čl. 2 odst. 7 této smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to dle obecně závazných právních předpisů a podmínek objednatele, jakožto zadavatele veřejné zakázky, v jejímž rámci se tato smlouva o dílo uzavírá.

6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými vlastními kapacitami a vlastními odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

   Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
   1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
   2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
   3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
   4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
   5. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení díla, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.“

10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.

11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.

12. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba technického dozoru objednatele, či osoba pověřená objednatelem bude přítomna u všech laboratorních zkoušek materiálů a zhotovitel zajistí nezbytnou součinnost.

13. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.

14. Rozsah smlouvy je vymezen mimo položkový rozpočet a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
    a. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
    b. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
    c. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a odstranění;
    d. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
    e. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
    f. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
    g. odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
    h. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
    i. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
    j. respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
    k. vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
    l. předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů;

Článek 3
Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

1) **Termín zahájení**: Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele. Uchazeč je povinen převzít staveniště do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do 01. 08. 2026, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
    a. Předpokládaná lhůta výstavby je stanovena pouze orientačně, neboť je přímo závislá na termínu obdržení podpory z dotačních programů a dále na ročním období a konkrétním stavu a průběhu počasí. Stavbu je možno provádět běžným způsobem.

2) **Termín ukončení**: Do 90 dnů od převzetí staveniště. Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.

2. **Místo plnění:** Obec Loučka, Olomoucký kraj. Místo plnění veřejné zakázky je blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4
Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	**11 848 477,90 Kč**
(slovy jedenáct milionů osm set čtyřicet osm tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých devadesát haléřů)	
Výše DPH (21 %)	2 488 180,36 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	14 336 658,26 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **položkový rozpočet – příloha č. 2**.

3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

4. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou dodatku k této smlouvě.

5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě zhotovitelem písemně vyhotoveného soupisu činností a materiálů vykonaných a použitých při zhotovování díla v tom kterém příslušném kalendářním měsíci (dále jen „soupis prací“), který musí být následně písemně odsouhlasen objednatelem s tím, že teprve na základě objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu prací je zhotovitel oprávněn vystavit a doručit objednateli svoji fakturu za práce jím provedené podle takto objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu prací. Nebude-li faktura zhotovitele obsahovat jako svoji přílohu a nedílnou součást soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem, je objednatel oprávněn odmítnout její proplacení.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit, a zhotovitel povinen fakturu opravit, popř. zrušit a vystavit fakturu novou, která bude obsahovat jen práce objednatelem odsouhlasené. V tomto případě zhotovitel není oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatele.

4. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž je povinen uvést důvod jejího vrácení. Okamžikem vrácení faktury – daňového dokladu zhotoviteli se doba splatnosti faktury-daňového dokladu přerušuje.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Daňové doklady budou označeny spolufinancováním dle pokynů dotačního titulu.

8. Objednatel prohlašuje, že se jedná o plnění určené výhradně k uskutečňování působnosti v oblasti veřejné správy, při níž se město nepovažuje za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty. Z uvedeného důvodu se nepoužije režim přenesení daňové povinnosti, objednatel tedy vystupuje jako neplátce daně z přidané hodnoty.

Článek 6
Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **01. 08. 2026,** nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. V této souvislosti smluvní strany výslovně sjednávají, že dílo vymezené touto smlouvou se považuje za řádně dokončené a předané, a tedy provedené ve smyslu ust. §2604 občanského zákoníku teprve dnem, ve kterém objednatel a zhotovitel společně podepíší písemný závěrečný protokol o předání a převzetí díla. Objednatel ve smyslu ust. §2628 občanského zákoníku může převzít stavbu, i pokud vykazuje stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuj. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní.**

6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.

7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.

8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.

9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 7 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla.

Článek 7
Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **1000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.

6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

7. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

Článek 8
Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Záruční lhůta za dílo je stanovena v délce 60 měsíců.

2. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li v této smlouvě sjednáno jinak.

3. Reklamaci vad na díle uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje s požadovaným termínem odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro zajištění opravy. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od nástupu.

4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 30 kalendářních dnů od nástupu na odstranění vady, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich prováděním jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu této smlouvy o dílo. Takto vzniklé, avšak prokazatelné a obvyklé náklady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti kalendářních dnů od doručení faktury. Zhotovitel podle této smlouvy o dílo však nenese odpovědnost za případné vady prací, které dle shora uvedeného textu této smlouvy zajišťoval jiný zhotovitel.

5. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.

6. Za odstraněné reklamované vady, zhotovitel přejímá záruku po dobu 60 měsíců ode dne písemného předání a převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celého díla.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek, a za provedení prací.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty, a byly způsobeny živelnými událostmi či vyšší mocí.

9. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimální výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvou na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu předložit.

10. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění v minimální výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvou na vyžádání objednateli předložit.

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy certifikáty a ostatní osvědčení/pověření požadované objednatelem v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen certifikáty/osvědčení na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu předložit

Článek 9
Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 3 smlouvy**.

2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou dobu realizace díla.

Článek 10
Bankovní záruky

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla plus dva měsíce po termínu pro dokončení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující lhůtu pro dokončení díla plnění, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je termín plnění prodloužen dodatkem smlouvy, a to i opakovaně.

3. Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 % z ceny díla a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného převzetí díla.

4. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.

5. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 5 pracovních dnů po termínu zahájení prací.

6. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.

7. O záměru užití peněžních prostředků z bankovní záruky a o důvodech tohoto použití (s označením příslušného porušení povinností zhotovitele) je objednatel povinen zhotovitele informovat 15 dnů předem.

8. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.

9. Nepředložení záruční listiny zhotovitelem objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy

Článek 11
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních podmínek, přičemž za podstatné porušení se považuje zejména:
    a. neprovádění prací zhotovitelem po dobu delší než 30 dnů, vyjma důvodů uvedených v odst. 4 a 6
    b. jestliže zhotovitel nebude dílo provádět řádně, a to ani po předchozí písemné výzvě objednatele
    c. jestliže zhotovitel nebude při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele
    d. zhotovitel bude v prodlení s provedením díla o více než 15 dnů
    e. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 9. bodu 2. a 3,
    f. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 8. bodu 11,

2. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a závazků objednatelem:
    a. neplacení faktur za provedené a převzaté práce v dohodnutých termínech.

3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od této smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část smluvní ceny, která odpovídá rozsahu provedených prací k okamžiku odstoupení od této smlouvy, pokud tyto práce byly odsouhlaseny a převzaty objednavatelem.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele v případě zásahu vyšší moci definované v čl. 12. V tomto případě í bude prodloužen termín dokončení díla o dobu trvání dočasné pozastávky. Trvá-li přerušení prací déle než dva měsíce nebo uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé mu v tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích

5. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na náhradu škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně této smlouvy formou uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Obě smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k dokončení díla.

7. Odstoupením od této smlouvy kterékoliv ze smluvních stran nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod.

8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:
    a. zhotovitel vyhotoví a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel vyhotoví a objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad do okamžiku odstoupení od této smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy,
    b. zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb,
    c. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,

d. zhotovitel písemně vyzve objednatele k dílčímu převzetí nedokončeného díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí předávací řízení,
e. úhrada vzájemných nároků a pohledávek se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví-li tato smlouva jinak.

Článek 12
Vyšší moc

1. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.

2. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.

3. V případě působení vyšší moci se obě smluvní strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu místně příslušného objednateli.

Článek 13
Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.

4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické podobě. Každá smluvní strana obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

7. Realizace díla je závislá na přidělení dotace z Operačního programu životního prostředí, případně jiného vhodného programu. Objednatel jako investor si v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla. V případě jednostranné změny původního termínu zahájení, či dokončení díla o více než tři měsíce v závislosti na přidělení dotace ze strany objednatele může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že dotace nebude přidělena, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do dne zahájení prací na díle. Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. ušlého zisku z důvodu odstoupení objednatele od smlouvy pro nepřidělení dotace k realizaci předmětu plnění této smlouvy. Oznámení o tom, že finanční

prostředky nebyly objednateli poskytovatelem dotace přiděleny, zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy bez zbytečného odkladu. Po odstoupení od smlouvy z tohoto titulu nebudou mít vůči sobě smluvní strany žádné nároky.

Článek 14
Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 – Časový harmonogram plnění

Objednatel:

V Dlouhé Loučce dne (dle el. podpisu)

Bc. Pavel Beneš
Digitálně podepsal Bc. Pavel Beneš
Datum: 2026.01.28 15:38:38 +01'00'

.....

Bc. Pavel Beneš

Starosta

Zhotovitel:

V Olomouci dne (dle el. podpisu)

Ing. Viktor Superata
Podepsal Ing. Viktor Superata
DN: cn=Ing. Viktor Superata, o=STRABAG a.s., ou=2227, email=viktor.superata@strabag.com
Datum: 2026.01.27 14:54:13 +01'00'

Ing. Tomáš Chromčík
Digitální podpis: 27.01.2026 15:34

.....

Ing. Tomáš Chromčík

ředitel oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Klára Kalábová
Digitálně podepsal Ing. Klára Kalábová
Datum: 2026.01.27 15:39:04 +01'00'

Ing. Klára Kalábová

ekonom oblasti Střed o.z. Morava

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 20. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Loučka dne 10. 12. 2025 usnesením č. 20/11.

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Protipovodňová opatření v k. ú. Dolní a Horní Dlouhá Loučka“

Zjednodušená podlimitní zakázka na stavební práce zadávaná podle zákona č. 134/2016 Sb.

1. Základní identifikační údaje	
1.1. Zadavatel	
Název:	**Obec Dlouhá Loučka**
Sídlo:	1. máje 116, Dlouhá Loučka 783 86
Zástupce zadavatele:	Bc. Pavel Beneš, starosta
IČ:	00298794
1.2. Dodavatel	
Název:	**STRABAG a.s.**
Sídlo/místo podnikání:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Spisová značka v obchodním rejstříku:	U Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:	Ing. Tomáš Chromčík, ředitel oblasti Střed o.z. Morava Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava - oba na základě plné moci
IČ:	60838744
Tel.:	222 868 111
E-mail:	strabag.morava@strabag.com
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Lukáš Secký, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava
Tel.:	602 551 320
E-mail:	lukas.secky@strabag.com

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“			
	Cena celkem bez DPH	**DPH (sazba 21 %)**	**Cena celkem Včetně DPH**
Celková cena za dílo[1]	11 848 477,90	2 488 180,36	14 336 658,26

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat	
Podpis oprávněné osoby, datum:	Viz. el. podpis
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Tomáš Chromčík
Funkce:	ředitel oblasti Střed o.z. Morava
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Klára Kalábová
Funkce:	ekonom oblasti Střed o.z. Morava

[1] Uvádí se absolutní hodnota celkové nabídkové ceny v českých korunách.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:	**Protipovodňová opatření v k.ú. Horní a Dlouhá Loučka**		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú Dolní Dlouhá Loučka [626449], k.ú Horní Dlouhá Loučka [626457]	Datum:	03.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Dlouhá Loučka (okres Olomouc), 501476 - extravilán	DIČ:	
Uchazeč:	STRABAG a.s.	IČ:	60838744
		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	Ing. Jiří Lindner	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **11 848 477,90**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**11 848 477,90**	**2 488 180,36**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
	zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
	nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **14 336 658,26**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:
Stavba: **Protipovodňová opatření v k.ú. Horní a Dlouhá Loučka**

Místo: **k.ú Dolní Dlouhá Loučka [626449], k.ú Horní Dlouhá Loučka [62645** Datum: 03.10.2024

Zadavatel: Obec Dlouhá Loučka (okres Olomouc), 501476 - extravilán Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**11 848 477,90**	**14 336 658,26**	
01	**SO 01 Vodní tůně**	6 213 491,84	7 518 325,13	**STA**
02	**SO 03 Zasakovací (průleh) příkop 1 a 2**	3 563 104,47	4 311 356,41	**STA**
03	**SO 04 Odvodňovací příkop**	1 459 848,59	1 766 416,79	**STA**
04	**SO 05 Úprava polní cesty**	186 588,00	225 771,48	**STA**
05	**VRN**	425 445,00	514 788,45	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Protipovodňová opatření v k.ú. Horní a Dlouhá Loučka
Objekt:
SO 01 Vodní tůně

KSO:
Místo: 03.10.2024
Obec Dlouhá Loučka (okres Olomouc), 501476 - extravilán
Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant:
Ing. Jiří Lindner

Poznámka:

Cena bez DPH **6 213 491,84**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	6 213 491,84	1 304 833,29
snížená	0,00	0,00
zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **7 518 325,13**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
SO 01 Vodní tůně

Místo: 03.10.2024

Zadavatel: 0
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**6 213 491,84**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 213 491,84
10 - Zemní práce	2 548 017,91
20 - Zakládání	225 811,20
31 - Konstrukce přehrad a opěrných zdí	170 132,48
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	1 005 986,51
46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničního svršku	1 889 200,00
86 - Potrubí	146 810,38
89 - Ostatní konstrukce	45 592,70
90 - Různé dokončovací práce	149 730,07
998 - Přesun hmot	8 287,98
783 - Nátěr	23 922,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
SO 01 Vodní tůně

Místo: 03.10.2024

Zadavatel: 0
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 213 491,84**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 213 491,84	
	D	10	Zemní práce				2 548 017,91	
1	K	111103222	Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu středně hustého00 m2 strojně	ha	0,050	#########	3 176,15	CS ÚRS 2024 01
			Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu středně hustého					
			500/10000		0,050			
			Součet		0,050			
2	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně, včetně likvida	m2	3 036,300	9,00	27 326,70	CS ÚRS 2024 01
			Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně					
		- tůň 1	1165		1 165,000			
		- tůň 2	1147		1 147,000			
		- nátok 1	95*1		95,000			
		- nátok 2	5,9*1		5,900			
		- propoj	10,4*1		10,400			

		- odpadní potrubí	13,5*3			40,500			
		- svodnice 1	5*3			15,000			
		- svodnice 2	5*3			15,000			
		- výtokové čelo	3,5*3			10,500			
		- Skrývka obvodu pro zavázání opevnění geotextílií tůň 1	136*2			272,000			
		- Skrývka obvodu pro zavázání opevnění geotextílií tůň 2	130*2			260,000			
			Součet			3 036,300			
3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3 036,300		8,00	24 290,40	CS ÚRS 2024 01
			Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně						
		- tůň 1	1165			1 165,000			
		- tůň 2	1147			1 147,000			
		- nátok 1	95*1			95,000			
		- nátok 2	5,9*1			5,900			
		- propoj	10,4*1			10,400			
		- odpadní potrubí	13,5*3			40,500			
		- svodnice 1	5*3			15,000			
		- svodnice 2	5*3			15,000			
		- výtokové čelo	3,5*3			10,500			
		- Skrývka obvodu pro zavázání opevnění geotextílií tůň 1	136*2			272,000			
		- Skrývka obvodu pro zavázání opevnění geotextílií tůň 2	130*2			260,000			
			Součet			3 036,300			
4	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	4 274,766		202,00	863 502,73	CS ÚRS 2024 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně						
			OBSAH *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m, nebo naložení na dopravní prostředek.*						
		- tůň 1	1 653,80			1 653,80			
		- tůň 2	2 151,75			2 151,75			
		- nátok 1	95*1*1			95,00			
		- nátok 2	5,9*1*1			5,90			
		- propoj	10,4*1*1			10,40			
		- odpadní potrubí	13,5*3*1			40,50			
		- svodnice 1	3,4*1,2*0,85			3,47			
			2*4*1,23			9,84			
		- svodnice 2	3,4*1,2*0,85			3,47			
			2*4*1,23			9,84			
		- výtokové čelo	3,5*3*1,6			16,80			
		- zavázání pro geo	138*1*1			138,00			
			136*1*1			136,00			
			Součet			4 274,766			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	222,600		101,00	22 482,60	CS ÚRS 2024 01
			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m						
		- nátok 1	95*1*2			190,000			
		- nátok 2	5,9*1*2			11,800			
		- propoj	10,4*1*2			20,800			
			Součet			222,600			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	222,600		57,00	12 688,20	CS ÚRS 2024 01
			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m						
		- nátok 1	95*1*2			190,000			
		- nátok 2	5,9*1*2			11,800			
		- propoj	10,4*1*2			20,800			
			Součet			222,600			
7	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - mezideponie	m3	4 882,026		31,00	151 342,81	CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
			vytěžená zemina:						
		- tůň 1	1 653,80			1 653,80			
		- tůň 2	2 151,75			2 151,75			
		- nátok 1	95*1*1			95,000			
		- nátok 2	5,9*1*1			5,900			
		- propoj	10,4*1*1			10,400			
		- odpadní potrubí	13,5*3*1			40,500			
		- svodnice 1	3,4*1,2*0,85			3,468			
			2*4*1,23			9,840			
		- svodnice 2	3,4*1,2*0,85			3,468			
			2*4*1,23			9,840			
		- výtokové čelo	3,5*3*1,6			16,800			
		- zavázání pro geo	138*1*1			138,000			
			136*1*1			136,000			
			ornice:						
		- tůň 1	1165*0,2			233,000			
		- tůň 2	1147*0,2			229,400			
		- nátok 1	95*1*0,2			19,000			
		- nátok 2	5,9*1*0,2			1,180			
		- propoj	10,4*1*0,2			2,080			
		- odpadní potrubí	13,5*3*0,2			8,100			
		- svodnice 1	5*3*0,2			3,000			
		- svodnice 2	5*3*0,2			3,000			
		- výtokové čelo	3,5*3*0,2			2,100			

		- Skrývka obvodu pro zavázání opevnění geotextilií tůň 1	136*2*0,2			54,400		
		- Skrývka obvodu pro zavázání opevnění geotextilií tůň 2	130*2*0,2			52,000		
			Součet			4 882,026		
8	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	384,930	62,00	23 865,66	CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 *UŽITÍ* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *OBSAH* *2. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* Uložení ornice na pozemku investora do 2 km: převoz ornice z mezisklády ornice: 2223,3*0,1 813*0,2 Součet			222,330 162,600 384,930		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 129,004	91,00	284 739,36	CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m *UŽITÍ* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *OBSAH* *2. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* Uložení zeminy na skládce - předpoklad skládky: 15 km Odtěžení zeminy: 4 274,77 Zpětný zásyp: -1145,766 Součet			4 274,770 -1 145,766 3 129,004		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15 645,020	9,00	140 805,18	CS ÚRS 2024 01
			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Uložení zeminy na skládce - předpoklad skládky: 15 km Odtěžení zeminy: 4274,77*5 Zpětný zásyp: -1145,766*5 Součet			21 373,850 -5 728,830 15 645,020		
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	6 027,796	23,00	138 639,31	CS ÚRS 2024 01
			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny* nakládání výkopy z mezideponie na skládku: 4 274,770 nakládání ornice z mezideponie na pozemky investora: 2223,3*0,1 813*0,2 nakládání ornice z mezideponie pro zpětné ohomusování: 2223,3*0,1 nakládání pro zpětný zásyp: 1145,766 Součet			4 274,770 222,330 162,600 222,330 1 145,766 6 027,796		
12	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	222,330	6,00	1 333,98	CS ÚRS 2024 01
			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti ohomusování -pro ohomusování bude použita skrytá ornice ohomusování:					
		- tůň 1	1165*0,1			116,500		
		- tůň 2	1147*0,1			114,700		
		- odečet na kam	-345*0,1			-34,500		
		- odečet na dno	-250*0,1			-25,000		
		- odečet na dno	-218*0,1			-21,800		
		- nátok 1	95*1*0,1			9,500		
		- nátok 2	5,9*1*0,1			0,590		
		- propoj	10,4*1*0,1			1,040		
		- odpadní potrubí	13,5*3*0,1			4,050		
		- svodnice 1	5*3*0,1			1,500		
		- svodnice 2	5*3*0,1			1,500		
		- výtokové čelo	3,5*3*0,1			1,050		
		- Skrývka obvodu pro zavázání opevnění geotextilií tůň 1	136*2*0,1			27,200		

		- Skrývka obvodu pro zavázání opevnění geotextílií tůň 2	130*2*0,1			26,000		
			Součet			222,330		
13	K	R171251201	Uložení ornice na pozemku investora do 2 km	m3	384,930	10,00	3 849,30	CS ÚRS 2024 01
			Uložení ornice na pozemku investora do 2 km:					
			ohomusování:					
		- tůň 1	1165*0,1			116,500		
		- tůň 2	1147*0,1			114,700		
		- odečet na kam	-345*0,1			-34,500		
		- odečet na dno	-250*0,1			-25,000		
		- odečet na dno	-218*0,1			-21,800		
		- nátok 1	95*1*0,1			9,500		
		- nátok 2	5,9*1*0,1			0,590		
		- propoj	10,4*1*0,1			1,040		
		- odpadní potrubí	13,5*3*0,1			4,050		
		- svodnice 1	5*3*0,1			1,500		
		- svodnice 2	5*3*0,1			1,500		
		- výtokové čelo	3,5*3*0,1			1,050		
		- Skrývka obvodu pro zavázání opevnění geotextílií tůň 1	136*2*0,1			27,200		
		- Skrývka obvodu pro zavázání opevnění geotextílií tůň 2	130*2*0,1			26,000		
			(3036,3-2223,3)*0,2			162,600		
			Součet			384,930		
14	K	R181351117	Rozprostření ornice na pozemku investora do 2 km	m3	384,930	23,00	8 853,39	CS ÚRS 2024 01
			Rozprostření ornice na pozemku investora do 2 km					
			384,93			384,930		
			Součet			384,930		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	3 129,004	19,00	59 451,08	CS ÚRS 2024 01
			Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie					
			UŽITÍ					
			1. Cena je určena i pro:					
			a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,					
			b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.					
			2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami části A07 Násypy, skládky a zásypy.					
			OBSAH					
			3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.					
			4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.					
			ZPŮSOB MĚŘENÍ					
			5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zaměřídlo ve výkopišti					
			Předpoklad skládky do 15 km:					
			Odtěžení zeminy:					
			4 274,77			4 274,770		
			Zpětný zásyp:					
			-1145,766			-1 145,766		
			Součet			3 129,004		
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5 632,207	6,00	33 793,24	CS ÚRS 2024 01
			Odtěžení zeminy:					
			4274,77*1,8			7 694,586		
			Zpětný zásyp:					
			-1145,766*1,8			-2 062,379		
			Součet			5 632,207		
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 145,766	123,00	140 929,22	CS ÚRS 2024 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			pro zpětoné zásypy bude použita vytěžená zemina:					
		- nátok 1	319,32			319,320		
		- nátok 2	490,44			490,440		
		- propoj	10,4*1*0,3			3,120		
		- odpadní potrubí	13,5*3*1			40,500		
		- svodnice	2*3,4*1,2*0,85			6,936		
			2*2*4*1,23			19,680		
		- odečty materiá	-8,23			-8,230		
		- zavázání pro geo	138*1*1			138,000		
			136*1*1			136,000		
			Součet			1 145,766		
18	K	171R20122	Poplatek za rozbor výkopku	kus	1,000	#########	8 893,00	CS ÚRS 2024 01
			Poplatek za rozbor výkopku					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
19	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	2 223,300	17,00	37 796,10	CS ÚRS 2024 01
			Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5					

			UŽITÍ *1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.* *2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.* *OBSAH* *3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 3 katalogu 800-1 Zemní práce.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
			- tůň 1 1165 - tůň 2 1147 - odečet na kam -345 - odečet na dno -250 - odečet na dno -218 - nátok 1 95*1 - nátok 2 5,9*1 - propoj 10,4*1 - odpadní potrubí 13,5*3 - svodnice 1 5*3 - svodnice 2 5*3 - výtokové čelo 3,5*3 - Skrývka obvodu pro zavázání opevnění geotextílií tůň 1 136*2 - Skrývka obvodu pro zavázání opevnění geotextílií tůň 2 130*2 Součet		1 165,000 1 147,000 -345,000 -250,000 -218,000 95,000 5,900 10,400 40,500 15,000 15,000 10,500 272,000 260,000 2 223,300			
20	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 223,300	2,00	4 446,60	CS ÚRS 2024 01
			Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně - tůň 1 1165 - tůň 2 1147 - odečet na kam -345 - odečet na dno -250 - odečet na dno -218 - nátok 1 95*1 - nátok 2 5,9*1 - propoj 10,4*1 - odpadní potrubí 13,5*3 - svodnice 1 5*3 - svodnice 2 5*3 - výtokové čelo 3,5*3 - Skrývka obvodu pro zavázání opevnění geotextílií tůň 1 136*2 - Skrývka obvodu pro zavázání opevnění geotextílií tůň 2 130*2 Součet		1 165,000 1 147,000 -345,000 -250,000 -218,000 95,000 5,900 10,400 40,500 15,000 15,000 10,500 272,000 260,000 2 223,300			
21	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2	m2	2 223,300	38,00	84 485,40	CS ÚRS 2024 01
			Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 "dle projektu, příloha D.1.1- TZ " - tůň 1 1165 - tůň 2 1147 - odečet na kam -345 - odečet na dno -250 - odečet na dno -218 - nátok 1 95*1 - nátok 2 5,9*1 - propoj 10,4*1 - odpadní potrubí 13,5*3 - svodnice 1 5*3 - svodnice 2 5*3 - výtokové čelo 3,5*3 - Skrývka obvodu pro zavázání opevnění geotextílií tůň 1 136*2 - Skrývka obvodu pro zavázání opevnění geotextílií tůň 2 130*2 Součet		1 165,000 1 147,000 -345,000 -250,000 -218,000 95,000 5,900 10,400 40,500 15,000 15,000 10,500 272,000 260,000 2 223,300			
22	*M*	*00572474*	*osivo směs travní krajinná-svahová*	*kg*	*55,583*	*280,00*	*15 563,10*	*CS ÚRS 2024 01*
			osivo směs travní krajinná-svahová *Poznámka k položce:* *20% jílek vytrvalý (Lolium perenne)* *15% kostřava červená trsnatá (Festuca rubra ssp. fallax)* *25% kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra rubra)* *40% lipnice luční (Poa pratensis)* 2223,3*0,025 'Přepočtené koeficientem množství Součet		55,583 55,583			
23	K	181951111	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	2 223,300	4,00	8 893,20	CS ÚRS 2024 01
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění "Trávník" 2223,3 Součet		2 223,300 2 223,300			
24	K	184903121	Výsadba obalených sazenic bez vykopání jamek v zemině skupiny 1až 3 ve sklonu přes 1:5 do 1:2	kus	1 500,000	25,00	37 500,00	CS ÚRS 2024 02

			Výsadba obalených sazenic ve sklonu přes 1:5 do 1:2 v zemině skupiny 1 až 3					
			orobinec širokolistý 30 %; (500/100)*30= 150 m2"					
			150*3 = 450 ks		450,000			
			rdest vzplývavý 20 %; (500,00/100)*20= 100 m2"					
			100*3 = 300 ks		300,000			
			stulík žluty 25 %; (500/100)*25= 125 m2"					
			125*3 = 375 ks		375,000			
			zevar jednoduchý 25 %; (500/100)*25= 125 m2"					
			125*3 = 375 ks		375,000			
			Součet		1 500,000			
25	*M*	*02670520R*	*dodávka rostlin*	*kus*	*1 500,000*	*108,00*	*162 000,00*	*CS ÚRS 2024 01*
			dodávka rostlin					
			1500		1 500,000			
			Součet		1 500,000			
26	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	544,660	70,00	38 126,20	CS ÚRS 2024 01
			Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2					
			"viz. ploška 181451311"					
			(Tr_m2*25*4)/1000 "trávník, opakovat 4x; 25l/m2 = 2223,3*4 *0,025		222,330			
			Litoral: 500*4*0,025		50,000			
			Mezisoučet		272,330			
			"Dokončující péče v prvním roce po výsadbě"					
			"m2/25l, opakovat 4x"					
			(Tr_m2*25*4)/1000 "trávník, opakovat 4x; 25l/m2 = 2223,3*4 *0,025		222,330			
			Litoral: 500*4*0,025		50,000			
			Součet		544,660			
27	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	544,000	114,00	62 016,00	CS ÚRS 2024 01
			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
			UŽITÍ					
			1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.					
			OBSAH					
			2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
			"viz. položka 185804312"					
			"trávník+stromy+litorál					
			544		544,000			
			Součet		544,000			
28	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	2 720,000	17,00	46 240,00	CS ÚRS 2024 01
			Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
			UŽITÍ					
			1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.					
			OBSAH					
			2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
			544*5 'Přepočtené koeficientem množství, předpoklad dovozu 5 km		2 720,000			
			Součet		2 720,000			
29	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 603,000	63,00	100 989,00	CS ÚRS 2024 01
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
		- šikmé svahy tůně	775		775,000			
		- šikmé svahy tůně	828		828,000			
			Součet		1 603,000			
	D	20	Zakládání				225 811,20	
30	K	273323511	Základové desky ze ŽB vodostavebný tř. C 20/25	m3	92,850	#########	225 811,20	CS ÚRS 2024 01
			Základové desky ze ŽB vodostavebný tř. C 20/25					
			1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
			2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27 36-.... Výztuž základů.*					
			4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
			měřeno digitálně					
			- základ pro potrubí					
			15*0,8*0,1		1,200			
			- betonová zálivka - opevnění v nátoků a výustí do tůní:					
			345*0,2		69,000			
			- betonová zálivka -patky tůní:					
			(57*0,75*0,75)/3		10,688			
			(63,8*0,75*0,75)/3		11,963			
			Součet		92,850			
	D	31	Konstrukce přehrad a opěrné zdi				170 132,48	
31		321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB tř. C 8/10	m3	1,053	#########	8 227,09	CS ÚRS 2024 01
			Konstrukce vodních staveb ze ŽB tř. C 8/10					
			- podklad svodnic:					
			2*2,05*1,2*0,1		0,492			
			2*2,55*1,1*0,1		0,561			
			Součet		1,053			
32		321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB tř. C 30/37	m3	6,708	#########	55 397,97	CS ÚRS 2024 01
			Konstrukce vodních staveb ze ŽB tř. C 30/37					
			Beton C30/37 XF3 - Cl0,20-Dmax22-S2:					
		- dna	2*2,4*0,8*0,2		0,768			
			2*0,9*1,75*0,2		0,630			
		- čela	2*0,8*0,2*0,45		0,144			
			2*1,75*0,2*0,9		0,630			
			4*0,675*0,2*0,9		0,486			
			2*0,4*0,2*0,45		0,072			

		- boky	4*0,5*0,2*0,9			0,360			
			4*2,2*0,2*0,45			0,792			
		- Odtokové čelo	2*0,75*0,6			0,900			
			2*0,6*1,2			1,440			
		- beton pro dlažbu	2*2*0,1			0,400			
			Beton C30/37-XF3-Cl1-Dmax22-S2:						
		- vyspádování dna	2*2,4*0,4*0,045			0,086			
			Součet			6,708			
33		321351010	Bednění - zřízení	m2		62,440	#########	87 291,12	CS ÚRS 2024 01
			Bednění - zřízení						
		- svodnice	2,56			2,560			
			2,12			2,120			
			7,92			7,920			
			6,66			6,660			
			5,04			5,040			
			4,68			4,680			
			0,4			0,400			
		- odtokové čelo	9,54			9,540			
		- protiprusaková ž	23,52			23,520			
			Součet			62,440			
34		321352010	Bednění - odstranění	m2		62,440	254,00	15 859,76	CS ÚRS 2024 01
			Bednění - odstranění						
		- svodnice	2,56			2,560			
			2,12			2,120			
			7,92			7,920			
			6,66			6,660			
			5,04			5,040			
			4,68			4,680			
			0,4			0,400			
		- odtokové čelo	9,54			9,540			
		- protiprusaková ž	23,52			23,520			
			Součet			62,440			
35		321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t		0,088	#########	3 356,55	CS ÚRS 2024 01
		- svodnice	11,36/1000*1,1			0,012			
			9,4/1000*1,1			0,010			
			35,16/1000*1,1			0,039			
			22,37/1000*1,1			0,025			
			1,77/1000*1,1			0,002			
			Součet			0,088			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku					1 005 986,51	
36	K	451541111	Štěrkodrť	m3		0,520	#########	731,12	CS ÚRS 2024 01
			Štěrkodrť						
			- podsyp základu odtokového čela						
			2*0,75*0,1			0,150			
			- podsyp dlažby odtoku						
			1,85*2*0,1			0,370			
			Součet			0,520			
37	K	451571111	Písek	m3		2,256	#########	3 050,11	CS ÚRS 2024 01
			Písek						
			podsyp svodnic:						
			2*2,2*1,5*0,1			0,660			
			2*2,7*1,4*0,1			0,756			
			- dosyp pod sníženou nátokovou částí:						
			2*2*0,6*0,35			0,840			
			Součet			2,256			
38	K	451571112	Štěrk, 0-8 mmm	m3		183,000	#########	247 416,00	CS ÚRS 2024 01
			Štěrk, 0-8 mmm						
			- lože potrubí:						
		- nátok 1	98*1			98,000			
		- nátok 2	9*1			9,000			
		- propoj	15*1			15,000			
			- obsyp potrubí:						
		- nátok 1	98*1*0,5			49,000			
		- nátok 2	9*1*0,5			4,500			
		- propoj	15*1*0,5			7,500			
			Součet			183,000			
39	K	457541111	Štěrk	m3		51,750	#########	52 112,25	CS ÚRS 2024 01
			Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop						
			- filtr opevnění svahů tůně 1 u nátoků, odtoků						
			20,7			20,700			
			- filtr opevnění svahů tůně 2 u nátoků, odtoků						
			31,05			31,050			
			Součet			51,750			
40	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2		2 051,000	25,00	51 275,00	CS ÚRS 2024 01
			- oddělení neodbouraných zdí pod molem						
		- opevnění svahu tůně 1	775			775,000			
		- opevnění svahu tůně 2	828			828,000			
		- zavázání břehové hrany pr	118*2			236,000			
		- zavázání břehové hrany prc	106*2			212,000			
			Součet			2 051,000			
41	*M*	*28323005*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 700g/m2*	*m2*		*2 358,650*	*54,00*	*127 367,10*	*CS ÚRS 2024 01*
			- oddělení neodbouraných zdí pod molem						
		- opevnění svahu tůně 1	775*1,15			891,250			
		- opevnění svahu tůně 2	828*1,15			952,200			
		- zavázání břehové hrany pr	118*2*1,15			271,400			
		- zavázání břehové hrany prc	106*2*1,15			243,800			
			Součet			2 358,650			
42	K	457971111	Ocelový drát pro kotvy opevnění	t		3,479	#########	524 034,93	CS ÚRS 2024 01
			Ocelový drát pro kotvy opevnění						
			Ocelový drát pro kotvy opevnění						

		- opevnění svahu tůně 1	1529/1000*1,1			1,682			
		- opevnění svahu tůně 2	1633,77/1000*1,1			1,797			
			Součet			3,479			
	D	46	46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničního svršku					1 889 200,00	
43	K	461211721	Lomový kámen pro dlažbu na sucho s vyspárováním cementovou maltou	m3		68,750	#########	413 462,50	CS ÚRS 2024 01
			Lomový kámen pro dlažbu na sucho s vyspárováním cementovou maltou						
			- dlažba odtoku						
			2*2*0,2			0,800			
			- patka tůně 1						
			57*0,75*0,75			32,063			
			- patka tůně 2						
			63,8*0,75*0,75			35,888			
			Součet			68,750			
44	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3		172,500	#########	1 475 737,50	CS ÚRS 2024 01
			Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene						
			- opevnění svahů tůně 1 u nátoků, odtoků						
			69			69,000			
			- opevnění svahů tůně 2 u nátoků, odtoků						
			103,5			103,500			
			Součet			172,500			
	D	86	Potrubí					146 810,38	
45	K	866361014	Montáž potrubí PVC DN 300	m		122,000	87,00	10 614,00	CS ÚRS 2024 01
		- nátok 1	98			98,000			
		- nátok 2	9			9,000			
		- převod	15			15,000			
			Součet			122,000			
46	*M*	*R59381004*	*potrubí PVC DN 300*	*m*		*125,660*	*893,00*	*112 214,38*	*CS ÚRS 2024 01*
		- nátok 1	98*1,03			100,940			
		- nátok 2	9*1,03			9,270			
		- převod	15*1,03			15,450			
			Součet			125,660			
47	K	866361014	Montáž potrubí PVC DN 400	m		15,000	95,00	1 425,00	CS ÚRS 2024 01
			- odpadní potrubí						
			15			15,000			
			Součet			15,000			
48	*M*	*59381004*	*potrubí PVC DN 400*	*m*		*15,450*	*########*	*22 557,00*	*CS ÚRS 2024 01*
			- odpadní potrubí						
			15*1,03			15,450			
			Součet			15,450			
	D	89	Ostatní konstukce					45 592,70	
49	K	899623151	Obetonování betonem prostým tř. C 20/25	m3		9,792	#########	38 218,18	CS ÚRS 2024 01
			Obetonování betonem prostým tř. C 20/25						
			- obetonování potrubí						
			13,6*0,8*0,9			9,792			
			Součet			9,792			
50	K	899623141	Obetonování betonem prostým tř. C 12/15	m3		2,016	#########	7 374,53	CS ÚRS 2024 01
			Obetonování betonem prostým tř. C 12/15						
			- protiprůsaková žebra						
			7*1,2*0,2*1,2			2,016			
			Součet			2,016			
	D	9	Různé dokončovací konstrukce					149 730,07	
51	K	RO0000001	Tyčová ocel	t		1,168	#########	149 012,76	CS ÚRS 2024 01
			Tyčová ocel						
		- L70x70x6	37,65/1000*1,1			0,041			
			16,16/1000*1,1			0,018			
			58,57/1000*1,1			0,064			
		- pásovina 50x4mn	9,42/1000*1,1			0,010			
		- jackel 65x65x6m	54,96/1000*1,1			0,060			
			64,83/1000*1,1			0,071			
			69,1/1000*1,1			0,076			
			101,9/1000*1,1			0,112			
		- pásovina 60x8mn	283,14/1000*1,1			0,311			
			366,1/1000*1,1			0,403			
			Součet			1,168			
52	K	RO0000001	Ocel I profil I120	t		0,017	#########	717,31	CS ÚRS 2024 01
			Ocel I profil I120						
		- nosník roštu svod	15,6058/1000*1,1			0,017			
			Součet			0,017			
	D	998	Přesun hmot					8 287,98	
53	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t		1 035,998	8,00	8 287,98	CS ÚRS 2024 01
			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m						
			Poznámka k souboru cen:						
			1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.						
			1 035,99774			1 035,998			
	D	783	Nátěr					23 922,60	
54	K	R78100001	Nátěr - dvojitý epoxidehtový nátěr	m2		32,726	731,00	23 922,60	CS ÚRS 2024 01
			Nátěr konstrukcí						
		- L70x70x6	0,834			0,834			
			0,358			0,358			
			1,299			1,299			
		- jackel 65x65x6mm	1,285			1,285			
			1,516			1,516			
			1,616			1,616			
			2,384			2,384			
		- pásovina 60x8mm	10,220			10,220			
			13,213			13,213			

Součet	32,726

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Protipovodňová opatření v k.ú. Horní a Dlouhá Loučka
Objekt:
SO 03 Zasakovací (průleh) příkop 1 a 2

KSO:
Místo: k.ú Dolní Dlouhá Loučka [626449], k.ú Horní Dlouhá Loučka [626457] 03.10.2024

Zadavatel: Obec Dlouhá Loučka (okres Olomouc), 501476 - extravilán

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant:
Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

Poznámka:

Cena bez DPH **3 563 104,47**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	3 563 104,47	748 251,94
snížená	0,00	0,00
zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** **4 311 356,41**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňová opatření v k.ú. Horní a Dlouhá Loučka
Objekt:
SO 03 Zasahovací (průleh) příkop 1 a 2

Místo: k.ú Dolní Dlouhá Loučka [626449], k.ú Horní Dlouhá Loučka [626457] 03.10.2024

Zadavatel: Obec Dlouhá Loučka (okres Olomouc), 501476 - extravilán Ing. Jiří Lindner, Ph.D.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**3 563 104,47**
HSV - Práce a dodávky HSV	**3 563 104,47**
10 - Zemní práce	2 109 613,71
31 - Konstrukce přehrad a opěrných zdí	11 892,64
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	421 995,60
46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničního svršku	974 076,35
86 - Potrubí	41 259,15
998 - Přesun hmot	4 267,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňová opatření v k.ú. Horní a Dlouhá Loučka
Objekt:
SO 03 Zasakovací (průleh) příkop 1 a 2

Místo: k.ú Dolní Dlouhá Loučka [626449], k.ú Horní Dlouhá Loučka [626457] 03.10.2024

Zadavatel: Obec Dlouhá Loučka (okres Olomouc), 501476 - extravilán Ing. Jiří Lindner, Ph.D.
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 563 104,47**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV+ PSV				3 563 104,47	
	D	10	Zemní práce				2 109 613,71	
1	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	7 484,000	12,00	89 808,00	CS ÚRS 2024 01
			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
			průleh 1:					
			291 *4		1 164,000			
			průleh 2:					
			632*10		6 320,000			
			Součet		7 484,000			
2	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 248,530	175,00	218 492,75	CS ÚRS 2024 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m, nebo naložení na dopravní prostředek.					
			Odtěžení zeminy:					
			- průleh 2					
			792,37		792,370			
			- cesta průleh 1					
			291*1,2*0,3		104,760			
			- cesta průleh 2					
			632*1,2*0,3		227,520			
			- potrubí průleh 1					
			7*1,2*0,6		5,040			
			15*1,2*0,6		10,800			
			16*1,2*0,6		11,520			
			- potrubí průleh 2					

			30*1,2*0,6			21,600		
			31*1,2*0,6			22,320		
			31*1,2*0,6			22,320		
			34*1,2*0,6			24,480		
			- odtok do SO-04					
			7,5*1,2*0,6			5,400		
			- patky opevnění odtoku					
			1*0,4*0,5			0,200		
			1*0,4*0,5			0,200		
			Součet			1 248,530		
3	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - mezideponie	m3	3 493,730	31,00	108 305,63	CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
			Odtěžení zeminy:					
			- průleh 2					
			792,37			792,370		
			- cesta průleh 1					
			291*1,2*0,3			104,760		
			- cesta průleh 2					
			632*1,2*0,3			227,520		
			- potrubí průleh 1					
			7*1,2*0,6			5,040		
			15*1,2*0,6			10,800		
			16*1,2*0,6			11,520		
			- potrubí průleh 2					
			30*1,2*0,6			21,600		
			31*1,2*0,6			22,320		
			31*1,2*0,6			22,320		
			34*1,2*0,6			24,480		
			- odtok do SO-04					
			7,5*1,2*0,6			5,400		
			- patky opevnění odtoku					
			1*0,4*0,5			0,200		
			1*0,4*0,5			0,200		
			Ornice:					
			průleh 1 dle TZ:					
			291 *4*0,3			349,200		
			průleh 2 dle TZ:					
			632*10*0,3			1 896,000		
			Součet			3 493,730		
4	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	738,400	62,00	45 780,80	CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
			UŽITÍ					
			1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
			OBSAH					
			2. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.					
			Uložení ornice na pozemku investora do 2 km:					
			Ornice:					
			průleh 1:					
			291 *4*0,2			232,800		
			průleh 2:					
			632*10*0,2			1 264,000		
			bez podornice:					
			-632*4*0,3			-758,400		
			Součet			738,400		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 125,950	91,00	102 461,45	CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			UŽITÍ					
			1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
			OBSAH					
			2. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.					
			Uložení zeminy na skládce - předpoklad skládky: 15 km					
			Odtěžení zeminy:					
			- průleh 2					
			792,37			792,370		
			- cesta průleh 1					
			291*1,2*0,3			104,760		
			- cesta průleh 2					
			632*1,2*0,3			227,520		
			- potrubí průleh 1					
			7*1,2*0,6			5,040		
			15*1,2*0,6			10,800		
			16*1,2*0,6			11,520		
			- potrubí průleh 2					
			30*1,2*0,6			21,600		
			31*1,2*0,6			22,320		
			31*1,2*0,6			22,320		
			34*1,2*0,6			24,480		
			- odtok do SO-04					
			7,5*1,2*0,6			5,400		
			- patky opevnění odtoku					
			1*0,4*0,5			0,200		
			1*0,4*0,5			0,200		
			Zpětný zásyp:					
			-122,580			-122,580		
			Součet			1 125,950		
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 629,750	9,00	50 667,75	CS ÚRS 2024 01
			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
			Uložení zeminy na skládce - předpoklad skládky: 15 km					
			1125,95*5			5 629,750		
			Součet			5 629,750		
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4 892,940	23,00	112 537,62	CS ÚRS 2024 01

			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 sejmutí ornice v tl. 300 mm na mezideponii: průleh 1: 308,18 průleh 2: 968,45 ohomusování v tl. 100 mm: průleh 1: 291 *4*0,1 průleh 2: 632*10*0,1 podornice v tl. 300 mm: 632*4*0,3 ornice na pozemek investora: průleh 1: 291 *4*0,2 průleh 2: 632*10*0,2 bez podornice: -632*4*0,3 Odtěžení zeminy: - průleh 2 792,37 - cesta průleh 1 291*1,2*0,3 - cesta průleh 2 632*1,2*0,3 - potrubí průleh 1 7*1,2*0,6 15*1,2*0,6 16*1,2*0,6 - potrubí průleh 2 30*1,2*0,6 31*1,2*0,6 31*1,2*0,6 34*1,2*0,6 - odtok do SO-04 7,5*1,2*0,6 - patky opevnění odtoku 1*0,4*0,5 1*0,4*0,5 Zpětný zásyp: 122,580 Součet		308,180 968,450 116,400 632,000 758,400 232,800 1 264,000 -758,400 792,370 104,760 227,520 5,040 10,800 11,520 21,600 22,320 22,320 24,480 5,400 0,200 0,200 122,580 4 892,940			
8	K 171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	1 506,800	6,00	9 040,80	CS ÚRS 2024 01	
		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti ohomusování -pro ohomusování bude použita skrytá ornice ohomusování: průleh 1: 291 *4*0,1 průleh 2: 632*10*0,1 podornice v tl. 300 mm: průleh 2: 632*4*0,3 Součet		 116,400 632,000 758,400 1 506,800				
9	K R171251201	Uložení ornice na pozemku investora	m3	738,400	10,00	7 384,00	CS ÚRS 2024 01	
		Uložení ornice na pozemku investora do 2 km: *UŽITÍ* *1. Cena je určena i pro:* *a) zasypání koryt vodoteči a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,* *b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrží.* *2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami části A07 Násypy, skládky a zásypy.* *OBSAH* *3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.* *4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.* *ZPŮSOB MĚŘENÍ* *5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.* Ornice: **Pozn.: 118,19 m3 ornice bude použito pro ohumusování v SO 04** průleh 1: 291 *4*0,2 průleh 2: 632*10*0,2 průleh 2: - 632*4*0,3 Součet		

			UŽITÍ *1. Cena je určena i pro:* *a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,* *b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.* *2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami části A07 Násypy, skládky a zásypy.* *OBSAH* *3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.* *4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.* *ZPŮSOB MĚŘENÍ* *5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.* **Odtěžení zeminy:** - průleh 2 792,37 - cesta průleh 1 291*1,2*0,3 - cesta průleh 2 632*1,2*0,3 - potrubí průleh 1 7*1,2*0,6 15*1,2*0,6 16*1,2*0,6 - potrubí průleh 2 30*1,2*0,6 31*1,2*0,6 31*1,2*0,6 34*1,2*0,6 - odtok do SO-04 7,5*1,2*0,6 - patky opevnění odtoku 1*0,4*0,5 1*0,4*0,5 Zpětný zásyp: -122,580 Součet		792,370 104,760 227,520 5,040 10,800 11,520 21,600 22,320 22,320 24,480 5,400 0,200 0,200 -122,580 1 125,950			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 026,710	6,00	12 160,26	CS ÚRS 2024 01
			Odtěžení zeminy - zpětný zásyp 1125,95*1,8 Součet		2 026,710 2 026,710			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	122,580	420,00	51 483,67	CS ÚRS 2024 01
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zpětné uložení - hutněno - potrubí průleh 1 7*1,2*0,6 15*1,2*0,6 16*1,2*0,6 - potrubí průleh 2 30*1,2*0,6 31*1,2*0,6 31*1,2*0,6 34*1,2*0,6 - odtok do SO-04 7,5*1,2*0,6 - patky opevnění odtoku 1*0,4*0,5 1*0,4*0,5 - odečet potrubí -0,990 -0,075 -0,236 Součet		 5,040 10,800 11,520 21,600 22,320 22,320 24,480 5,400 0,200 0,200 -0,990 -0,075 -0,236 122,580			
14	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	7 484,000	25,00	187 100,00	CS ÚRS 2024 01
			Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 *UŽITÍ* *1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.* *2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.* *OBSAH* *3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 3 katalogu 800-1 Zemní práce.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.* průleh 1: 291 *4 průleh 2: 632*10 Součet		

			Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 "dle projektu, příloha D.1.1- TZ " průleh 1: 291 *4		1 164,000			
			průleh 2: 632*10		6 320,000			
			Součet		7 484,000			
18	*M*	*00572474*	*osivo směs travní krajinná-svahová*	*kg*	*187,100*	*280,00*	*52 388,00*	*CS ÚRS 2024 01*
			osivo směs travní krajinná-svahová *Poznámka k položce:* *20% jílek vytrvalý (Lolium perenne)* *15% kostřava červená trsnatá (Festuca rubra ssp. fallax)* *25% kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra rubra)* *40% lipnice luční (Poa pratensis)*					
			7484*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		187,100			
			Součet		187,100			
19	K	181951111	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	7 484,000	4,00	29 936,00	CS ÚRS 2024 01
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění "Trávník"					
			7484		7 484,000			
			Součet		7 484,000			
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	5 056,000	18,00	91 008,00	CS ÚRS 2024 01
			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Zhutnění podornice na Edef2 = 45MPa					
			632*4		2 528,000			
			Zhutnění pláně pod cestu					
			632*4		2 528,000			
			Součet		5 056,000			
21	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	4 228,500	42,00	177 597,00	CS ÚRS 2024 01
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění Svahování - urovnání terénu do svahu před ohumusováním					
			průleh 1: 291 *1,5		436,500			
			průleh 2: 632*6		3 792,000			
			Součet		4 228,500			
22	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	190,000	57,00	10 830,00	CS ÚRS 2024 01
			Dub letní: - průleh 1 - průleh 2		12,000 26,000			
			Střemcha obecná: - průleh 1 - průleh 2		12,000 26,000			
			Hrušeň obecná: - průleh 1 - průleh 2		36,000 78,000			
			Součet		190,000			
23	*M*	*10371500*	*zahradnický substrát*	*t*	*4,750*	*2 350,00*	*11 162,50*	*CS ÚRS 2024 01*
			190*0,025		4,750			
			Součet		4,750			
24	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	190,000	108,00	20 520,00	CS ÚRS 2024 01
			Dub letní: - průleh 1 - průleh 2		12,000 26,000			
			Střemcha obecná: - průleh 1 - průleh 2		12,000 26,000			
			Hrušeň obecná: - průleh 1 - průleh 2		36,000 78,000			
			Součet		190,000			
25	*M*	*02650461*	*dub letní /Quercus robur/ 150-200cm*	*kus*	*38,000*	*616,00*	*23 408,00*	*CS ÚRS 2024 01*
			Dub letní: - průleh 1 - průleh 2		12,000 26,000			
			Součet		38,000			
26	*M*	*02650461*	*střemcha obecná*	*kus*	*38,000*	*527,00*	*20 026,00*	*CS ÚRS 2024 01*
			Střemcha obecná: - průleh 1 - průleh 2		12,000 26,000			
			Součet		38,000			
27	*M*	*02650461*	*Hrušeň obecná:*	*kus*	*114,000*	*540,00*	*61 560,00*	*CS ÚRS 2024 01*
			Hrušeň obecná: - průleh 1 - průleh 2		36,000 78,000			
			Součet		114,000			
28	K	184903121	Výsadba obalených sazenic bez vykopání jamek v zemině skupiny 1až 3 ve sklonu přes 1:5 do 1:2	kus	190,000	44,00	8 360,00	CS ÚRS 2024 01
			Výsadba obalených sazenic ve sklonu přes 1:5 do 1:2 v zemině skupiny 1 až 3 Brslen Evropský: - průleh 1 - průleh 2		24,000 52,000			
			Kalina obecná: - průleh 1 - průleh 2		12,000 26,000			
			Krušina olšová: - průleh 1 - průleh 2		12,000 26,000			
			Svída krvavá: - průleh 1 - průleh 2		12,000 26,000			
			Součet		190,000			
29	*M*	*02670520R*	*dodávka rostlin*	*kus*	*190,000*	*95,00*	*18 050,00*	*CS ÚRS 2024 01*
			dodávka rostlin 190		190,000			
			Součet		190,000			

30	K	185804235	Vyplení záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:2	m2	10 012,000	4,00	40 048,00	CS ÚRS 2024 01
			Vyplení na svahu přes 1:5 do 1:2 trávníku po výsevu *OBSAH* *1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.* průleh 1: 291 *4		1 164,000			
			průleh 2: 632*14		8 848,000			
			Součet		10 012,000			
31	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	824,400	70,00	57 708,00	CS ÚRS 2024 01
			Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 "viz. ploška 181451311" (Tr_m2*25*4)/1000 "trávník, opakovat 4x; 25l/m2 = 7484*4 *0,025		748,400			
			Strom:= 190*4*0,025		19,000			
			Keř: 190*4*0,025		19,000			
			Mezisoučet "Dokončující péče v prvním roce po výsadbě" "m2/25l, opakovat 4x" (Tr_m2*25*4)/1000 "trávník, opakovat 4x; 25l/m2 = 7484*4 *0,025		786,400			
			Strom:= 190*4*0,025		19,000			
			Keř: 190*4*0,025		19,000			
			Součet		824,400			
32	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	824,400	114,00	93 981,60	CS ÚRS 2024 01
			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m *UŽITÍ* *1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.* *OBSAH* *2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.* "viz. položka 185804312" "trávník+stromy+litorál					
			824,4		824,400			
			Součet		824,400			
33	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	4 122,000	17,00	70 074,00	CS ÚRS 2024 01
			Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m *UŽITÍ* *1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.* *OBSAH* *2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.* 824,4*5 'Přepočtené koeficientem množství, předpoklad dovozu 5 km		4 122,000			
			Součet		4 122,000			
	D	31	Konstrukce přehrad a opěrné zdi				11 892,64	
34		321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,880	8 258,00	7 267,04	CS ÚRS 2024 01
			- patky opevnění odtoku 1*0,4*0,5		0,200			
			1*0,4*0,5		0,200			
			- opevnění potrubí 1,7*1*0,2		0,340			
			0,7*1*0,2		0,140			
			Součet		0,880			
35		321351010	Bednění - zřízení	m2	2,800	1 398,00	3 914,40	CS ÚRS 2024 01
			Bednění - zřízení - patky opevnění odtoku					
			1,4		1,400			
			1,4		1,400			
			Součet		2,800			
36		321352010	Bednění - odstranění	m2	2,800	254,00	711,20	CS ÚRS 2024 01
			Bednění - odstranění - patky opevnění odtoku					
			1,4		1,400			
			1,4		1,400			
			Součet		2,800			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				421 995,60	
37	K	451571112	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl přes 100 do 200 mm	m2	1 107,600	381,00	421 995,60	CS ÚRS 2024 01
			Zřízení vrstvy z geotextilie š do 3 m - cesta průleh 1:					
			291*1,2		349,200			
			- cesta průleh 2:					
			632*1,2		758,400			
			Součet		1 107,600			
	D	46	Zpevněné plochy kromě vozovek a železničního svršku				974 076,35	
38	K	461211721	Lomový kámen min vel. 0,25 a min 120kg, štětovité uložení s vyklínováním, + proštěrkování na svazích s urovnaným lícem	m3	0,425	6 162,00	2 618,85	CS ÚRS 2024 01
			Lomový kámen min vel. 0,25 a min 120kg, štětovité uložení s vyklínováním, + proštěrkování na svazích s urovnaným lícem nátok					
			1,5*1*0,25		0,250			
			výtok					
			0,7*1*0,25		0,175			
			Součet		0,425			
39	K	465921122	Kladení dlažby z betonových desek tl přes 100 do 150 mm hmotnosti do 90 kg s vyplněním spár drnem	m2	1 107,600	350,00	387 660,00	CS ÚRS 2024 01
			Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vylitím spár cementovou maltou - dlažba přechodového koryta:					
			291*1,2		349,200			
			- cesta průleh 2:					
			632*1,2		758,400			
			Součet		1 107,600			
40	*M*	*465513127*	*Polovegetační tvárnice 60x40x10*	*ks*	*5 307,250*	*110,00*	*583 797,50*	*CS ÚRS 2024 01*
			Polovegetační tvárnice 60x40x10 - cesta průleh 1:					
			349,2/0,6/0,4*1,15		1673,250			
			758,4*0,6*0,4*1,15		3634,000			
			Součet		5 307,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Protipovodňová opatření v k.ú. Horní a Dlouhá Loučka
Objekt:
SO 04 Odvodňovací příkop

KSO:
Místo: k.ú Dolní Dlouhá Loučka [626449], k.ú Horní Dlouhá Loučka [626457] 03.10.2024

Zadavatel: Obec Dlouhá Loučka (okres Olomouc), 501476 - extravilán

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant:
Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

Poznámka:

Cena bez DPH **1 459 848,59**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	1 459 848,59	306 568,20
snížená	0,00	0,00
zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **1 766 416,79**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňová opatření v k.ú. Horní a Dlouhá Loučka
Objekt:
SO 04 Odvodňovací příkop

Místo: k.ú Dolní Dlouhá Loučka [626449], k.ú Horní Dlouhá Loučka [626457] 03.10.2024

Zadavatel: Obec Dlouhá Loučka (okres Olomouc), 501476 - extravilán Ing. Jiří Lindner, Ph.D.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 459 848,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	**1 459 848,59**
10 - Zemní práce	546 290,39
31 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi	76 301,70
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	296 962,09
46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničního svršku	507 978,25
O - Ostatní konstrukce	23 782,24
998 - Přesun hmot	5 397,93
783 - Nátěr	3 135,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňová opatření v k.ú. Horní a Dlouhá Loučka
Objekt:
SO 04 Odvodňovací příkop

Místo: k.ú Dolní Dlouhá Loučka [626449], k.ú Horní Dlouhá Loučka [626457] 03.10.2024

Zadavatel: Obec Dlouhá Loučka (okres Olomouc), 501476 - extravilán Ing. Jiří Lindner, Ph.D.
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 459 848,59**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV+ PSV				1 459 848,59	
	D	10	Zemní práce				546 290,39	
1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	392,384	287,00	112 614,21	CS ÚRS 2024 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m, nebo naložení na dopravní prostředek.* Odtěžení zeminy: - úprava koryta 370,98 370,980 - výkop pro šachtu 3*2,6*2,13 16,614 - prostor kolem šachty 2*3*0,1 0,600 1*1,4*0,1 0,140 - prostor kolem potrubi DN400 za šachtou: 1,5*3*0,9 4,050 Součet 392,384				
2	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - mezideponie	m3	392,384	31,00	12 163,90	CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					

			Odtěžení zeminy: - úprava koryta 370,98 - výkop pro šachtu 3*2,6*2,13 - prostor kolem šachty 2*3*0,1 1*1,4*0,1 - prostor kolem potrubi DN400 za šachtou: 1,5*3*0,9 Součet		370,980 16,614 0,600 0,140 4,050 392,384			
3	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	118,190	62,00	7 327,78	CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Dovoz ornice z pozemku investora pro ohomusování 405*2,9*0,1 - výkop pro šachtu 2*3*0,1 1*1,4*0,1 Součet		 117,450 0,600 0,140 118,190			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	387,594	91,00	35 271,05	CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 *UŽITÍ* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *OBSAH* *2. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* Uložení zeminy na skládku, předpoklad skládky 15 km: Odtěžení zeminy: - úprava koryta 370,98 - výkop pro šachtu 3*2,6*2,13 Součet		 370,980 16,614 387,594			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 937,970	9,00	17 441,73	CS ÚRS 2024 01
			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Uložení zeminy na skládce - předpoklad skládky: 15 km 387,594*5 Součet		 1 937,970 1 937,970			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	509,834	23,00	11 726,18	CS ÚRS 2024 01
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Odtěžení zeminy: - úprava koryta 370,98 - výkop pro šachtu 3*2,6*2,13 Dovoz ornice z pozemku investora pro ohomusování 118,19 - prostor kolem potrubi DN400 za šachtou: 1,5*3*0,9 Součet		 370,980 16,614 118,190 4,050 509,834			
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	122,240	460,00	56 230,40	CS ÚRS 2024 01
			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti ohomusování -pro ohomusování bude použita skrytá ornice Dovoz z pozemku investora pro ohomusování ornice z SO 03: 118,19 - prostor kolem potrubi DN400 za šachtou: 1,5*3*0,9 Součet		 118,190 4,050 122,240			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	697,669	6,00	4 186,02	CS ÚRS 2024 01
			Odtěžení zeminy - zpětný zásyp 387,594*1,8 Součet		 697,669 697,669			
9	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 181,900	33,00	39 002,70	CS ÚRS 2024 01
			Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 *UŽITÍ* *1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti nepravaného rostlého nebo ulehlého terénu.* *2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.* *OBSAH* *3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňuji cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 3 katalogu 800-1 Zemní práce.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.* Dovoz z pozemku investora pro ohomusování ornice z SO 03: 405*2,9 - výkop pro šachtu 2*3 1*1,4 Součet		

			Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně					
			Dovoz z pozemku investora pro ohomusování ornice z SO 03:					
			405*2,9		1 174,500			
			- výkop pro šachtu					
			2*3		6,000			
			1*1,4		1,400			
			Součet		1 181,900			
11	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2	m2	1 181,900	32,00	37 820,80	CS ÚRS 2024 01
			Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5					
			"dle projektu, příloha D.1.1- TZ "					
			Dovoz z pozemku investora pro ohomusování ornice z SO 03:					
			405*2,9		1 174,500			
			- výkop pro šachtu					
			2*3		6,000			
			1*1,4		1,400			
			Součet		1 181,900			
12	*M*	*00572474*	*osivo směs travní krajinná-svahová*	*kg*	*29,548*	*280,00*	*8 273,30*	*CS ÚRS 2024 01*
			osivo směs travní krajinná-svahová					
			Poznámka k položce:					
			20% jílek vytrvalý (Lolium perenne)					
			15% kostřava červená trsnatá (Festuca rubra ssp. fallax)					
			25% kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra rubra)					
			40% lipnice luční (Poa pratensis)					
			1181,9*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		29,548			
			Součet		29,548			
13	K	181951111	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 181,900	4,00	4 727,60	CS ÚRS 2024 01
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
			Dovoz z pozemku investora pro ohomusování ornice z SO 03:					
			405*2,9		1 174,500			
			- výkop pro šachtu					
			2*3		6,000			
			1*1,4		1,400			
			Součet		1 181,900			
14	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 181,900	56,00	66 186,40	CS ÚRS 2024 01
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
			Svahování - urovnání terénu do svahu před ohumusováním					
			Dovoz z pozemku investora pro ohomusování ornice z SO 03:					
			405*2,9		1 174,500			
			- výkop pro šachtu					
			2*3		6,000			
			1*1,4		1,400			
			Součet		1 181,900			
15	K	185804235	Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:2	m2	1 181,900	4,00	4 727,60	CS ÚRS 2024 01
			Vypletí na svahu přes 1:5 do 1:2 trávníku po výsevu					
			OBSAH					
			1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.					
			Dovoz z pozemku investora pro ohomusování ornice z SO 03:					
			405*2,9		1 174,500			
			- výkop pro šachtu					
			2*3		6,000			
			1*1,4		1,400			
			Součet		1 181,900			
16	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	236,380	70,00	16 546,60	CS ÚRS 2024 01
			Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2					
			"viz. položka 181451311"					
			(Tr_m2*25*4)/1000 "trávník, opakovat 4x; 25l/m2 = 1181,9*4 *0,025		118,190			
			Mezisoučet		118,190			
			"Dokončující péče v prvním roce po výsadbě"					
			"m2/25l, opakovat 4x"					
			(Tr_m2*25*4)/1000 "trávník, opakovat 4x; 25l/m2 = 1181,9*4 *0,025		118,190			
			Součet		236,380			
17	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	236,380	114,00	26 947,32	CS ÚRS 2024 01
			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
			UŽITÍ					
			1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.					
			OBSAH					
			2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
			"viz. položka 185804312"					
			"trávník+stromy+litorál					
			236,38		236,380			
			Součet		236,380			
18	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1 181,900	17,00	20 092,30	CS ÚRS 2024 01
			Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
			UŽITÍ					
			1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.					
			OBSAH					
			2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
			236,38*5 'Přepočtené koeficientem množství, předpoklad dovozu 5 km		1 181,900			
			Součet		1 181,900			
	D	31	Konstrukce přehrad a opěrné zdi				76 301,70	
19		321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB tř. C 8/10	m3	0,414	7 813,00	3 234,58	CS ÚRS 2024 01
			Konstrukce vodních staveb ze ŽB tř. C 8/10					

			- podklad šachty					
			1,8*2,3*0,1		0,414			
			Součet		0,414			
20		321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB tř. C 30/37	m3	4,250	8 258,00	35 094,85	CS ÚRS 2024 01
			Konstrukce vodních staveb ze ŽB tř. C 30/37					
			Beton C30/37 XF3 - Cl0,20-Dmax22-S2:					
			- dno šachty odtoku					
			1,4*1,9*0,2		0,532			
			- stěny šachty odtoku					
			4,3*0,2*1,73		1,488			
			1,5*0,2*0,75		0,225			
			Beton C30/37 XF3-Cl1-Dmax32-S2:					
			- betonový práh					
			3*0,3*0,45		0,405			
			- betonové lože dlažby					
			0,5*3*0,2		0,300			
			2,5*2,6*0,2		1,300			
			Součet		4,250			
21		321351010	Bednění - zřízení	m2	21,418	1 398,00	29 942,36	CS ÚRS 2024 01
			Bednění - zřízení					
			- stěny šachty vnější					
			5,1*1,93		9,843			
			1,5*0,95		1,425			
			- stěny šachty vnitřní					
			3,5*1,73		6,055			
			1,5*0,75		1,125			
			- práh před koncem koryta					
			6,6*0,45		2,970			
			Součet		21,418			
22		321352010	Bednění - odstranění	m2	21,418	254,00	5 440,17	CS ÚRS 2024 01
			Bednění - odstranění					
			- stěny šachty vnější					
			5,1*1,93		9,843			
			1,5*0,95		1,425			
			- stěny šachty vnitřní					
			3,5*1,73		6,055			
			1,5*0,75		1,125			
			- práh před koncem koryta					
			6,6*0,45		2,970			
			Součet		21,418			
23		321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,068	38 114,00	2 589,73	CS ÚRS 2024 01
			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí					
			KARI síť 6/100/100					
			- šachta:					
			11,8/1000*1,1		0,013			
			23,99/1000*1,1		0,026			
			16,28/1000*1,1		0,018			
			9,7/1000*1,1		0,011			
			Součet		0,068			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				296 962,09	
24	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m3	6,758	1 589,00	10 738,46	CS ÚRS 2024 01
			Zřízení vrstvy z geotextilie š do 3 m					
			- podsyp šachty:					
			2,4*2,3*0,1		0,552			
			- podsyp dlažby:					
			0,5*3*0,2		0,300			
			2,5*2,6*0,2		1,300			
			- zásyp jámy :					
			9,4*0,7*0,7		4,606			
			Součet		6,758			
25	K	451571112	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl přes 100 do 200 mm	m2	648,000	381,00	246 888,00	CS ÚRS 2024 01
			Zřízení vrstvy z geotextilie š do 3 m					
			- lože dlažby dna koryta:					
			405*1,6		648,000			
			Součet		648,000			
26	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	1 012,500	17,00	17 212,50	CS ÚRS 2024 01
			Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m					
			405*2,5		1012,500			
			Součet		1 012,500			
27	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná 300g/m2*	*m2*	*1 164,375*	*19,00*	*22 123,13*	*CS ÚRS 2024 01*
			Polovegetační tvárnice 60x40x10					
			405*2,5*1,15		1164,375			
			Součet		1 164,375			
	D	46	Zpevněné plochy kromě vozovek a železničního svršku				507 978,25	
28	K	461211721	Lomový kámen pro dlažbu na sucho s vyspárováním cementovou maltou	m3	1,600	6 670,00	10 672,00	CS ÚRS 2024 01
			Lomový kámen pro dlažbu na sucho s vyspárováním cementovou maltou					
			- dlažba přechodového koryta:					
			0,5*3*0,2		0,300			
			2,5*2,6*0,2		1,300			
			Součet		1,600			
29	K	465921122	Kladení dlažby z betonových desek tl přes 100 do 150 mm hmotnosti do 90 kg	m2	567,000	350,00	198 450,00	CS ÚRS 2024 01
			Kladení dlažby z betonových desek tl přes 100 do 150 mm hmotnosti do 90 kg					
			- dno					
			405*0,6		243,000			
			- svahy					
			810*0,4		324,000			
			Součet		567,000			
30	*M*	*465513127*	*Polovegetační tvárnice 60x40x10*	*ks*	*2 716,875*	*110,00*	*298 856,25*	*CS ÚRS 2024 01*
			Polovegetační tvárnice 60x40x10					
			- cesta průleh 1:					
			243/0,6/0,4*1,15		1164,375			
			324*0,6*0,4*1,15		1552,500			
			Součet		2 716,875			

	D	O	Ostatní konstrukce				23 782,24	
31	K	RO0000001	Ocel pro příž a rám	t	0,127	##########	15 524,24	CS ÚRS 2024 01
			Plocháč 40x10:					
			9,17/1000*1,1		0,010			
			7,85/1000*1,1		0,009			
			Plocháč 30x10:					
			82,425/1000*1,1		0,091			
			3,39/1000*1,1		0,004			
			L 55x55x5:					
			12,36/1000*1,1		0,014			
			Plocháč (kotevní) 50x4:					
			0,17/1000*1,1		0,000			
			Součet		0,127			
32	K	RO0000002	Vodotěsné napojení betonového potrubí DN400 na šachtu	ks	1,000	8 258,00	8 258,00	CS ÚRS 2024 01
			Vodotěsné napojení betonového potrubí DN400 na šachtu					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
	D	998	Přesun hmot				5 397,93	
33	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	674,741	8,00	5 397,93	CS ÚRS 2024 01
			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
			674,74067		674,741			
	D	783	Nátěr				3 135,99	
34	K	R78100001	Nátěr - dvojitý epoxidehtový nátěr	m2	4,290	731,00	3 135,99	CS ÚRS 2024 01
			Plocháč 40x10:					
			0,292		0,292			
			0,250		0,250			
			2,800		2,800			
			0,115		0,115			
			0,660		0,660			
			0,173		0,173			
			Součet		4,290			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Protipovodňová opatření v k.ú. Horní a Dlouhá Loučka
Objekt:
SO 05 Úprava polní cesty

KSO:
Místo: k.ú Dolní Dlouhá Loučka [626449], k.ú Horní Dlouhá Loučka [626457] 03.10.2024

Zadavatel: Obec Dlouhá Loučka (okres Olomouc), 501476 - extravilán

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant:
Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

Poznámka:

Cena bez DPH **186 588,00**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	186 588,00	39 183,48
snížená	0,00	0,00
zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **225 771,48**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňová opatření v k.ú. Horní a Dlouhá Loučka
Objekt:
SO 05 Úprava polní cesty

Místo: k.ú Dolní Dlouhá Loučka [626449], k.ú Horní Dlouhá Loučka [626457] 03.10.2024

Zadavatel: Obec Dlouhá Loučka (okres Olomouc), 501476 - extravilán Ing. Jiří Lindner, Ph.D.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**186 588,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	**186 588,00**
10 - Zemní práce	186 588,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňová opatření v k.ú. Horní a Dlouhá Loučka
Objekt:
SO 05 Úprava polní cesty

Místo: k.ú Dolní Dlouhá Loučka [626449], k.ú Horní Dlouhá Loučka [626457] 03.10.2024

Zadavatel: Obec Dlouhá Loučka (okres Olomouc), 501476 - extravilán Ing. Jiří Lindner, Ph.D.
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**186 588,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV+ PSV				186 588,00	
	D	10	Zemní práce				186 588,00	
1	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2	m2	1 460,000	32,00	46 720,00	CS ÚRS 2024 01
			Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 "dle projektu, příloha D.1.1- TZ " 1460 Součet		1 460,000 1 460,000			
2	*M*	*00572474*	*osivo směs travní krajinná-svahová*	*kg*	*36,500*	*280,00*	*10 220,00*	*CS ÚRS 2024 01*
			osivo směs travní krajinná-svahová *Poznámka k položce:* *20% jílek vytrvalý (Lolium perenne)* *15% kostřava červená trsnatá (Festuca rubra ssp. fallax)* *25% kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra rubra)* *40% lipnice luční (Poa pratensis)* 1460*0,025 'Přepočtené koeficientem množství Součet		36,500 36,500			
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 460,000	31,00	45 260,00	CS ÚRS 2024 01
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 1460		1 460,000			

			Součet		1 460,000			
4	K	185804235	Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:2	m2	1 460,000	4,00	5 840,00	CS ÚRS 2024 01
			Vypletí na svahu přes 1:5 do 1:2 trávníku po výsevu *OBSAH* *1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.* 1460 Součet		1 460,000 1 460,000			
5	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	292,000	70,00	20 440,00	CS ÚRS 2024 01
			Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 "viz. položka 181451311" (Tr_m2*25*4)/1000 "trávník, opakovat 4x; 25l/m2 = 1460*4 *0,025 Mezisoučet "Dokončující péče v prvním roce po výsadbě" "m2/25l, opakovat 4x" (Tr_m2*25*4)/1000 "trávník, opakovat 4x; 25l/m2 = 1460*4 *0,025 Součet		 146,000 146,000 146,000 292,000			
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	292,000	114,00	33 288,00	CS ÚRS 2024 01
			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m *UŽITÍ* *1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.* *OBSAH* *2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.* "viz. položka 185804312" "trávník+stromy+litorál 292 Součet		 292,000 292,000			
7	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1 460,000	17,00	24 820,00	CS ÚRS 2024 01
			Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m *UŽITÍ* *1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.* *OBSAH* *2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.* 292*5 'Přepočtené koeficientem množství, předpoklad dovozu 5 km Součet		 1 460,000 1 460,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Protipovodňová opatření v k.ú. Horní a Dlouhá Loučka
Objekt:
00 - SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: k.ú Dolní Dlouhá Loučka [626449], k.ú Horní Dlouhá Loučka [626457] 03.10.2024

Zadavatel: Obec Dlouhá Loučka (okres Olomouc), 501476 - extravilán

Uchazeč: STRABAG a.s. 60838744
CZ60838744

Projektant:
Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

Poznámka:

Cena bez DPH **425 445,00**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	425 445,00	0,00
snížená	0,00	0,00
zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **425 445,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňová opatření v k.ú. Horní a Dlouhá Loučka
Objekt:
00 - SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú Dolní Dlouhá Loučka [626449], k.ú Horní Dlouhá Loučka [626457] 03.10.2024

Zadavatel: Obec Dlouhá Loučka (okres Olomouc), 501476 - extravilán Ing. Jiří Lindner, Ph.D.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**425 445,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	425 445,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňová opatření v k.ú. Horní a Dlouhá Loučka
Objekt:
00 - SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú Dolní Dlouhá Loučka [626449], k.ú Horní Dlouhá Loučka [626457] 03.10.2024

Zadavatel: Obec Dlouhá Loučka (okres Olomouc), 501476 - extravilán Ing. Jiří Lindner, Ph.D.
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**425 445,00**	
1	K	000000001	Archeologický průzkum	soubor	1,000	10 164,00	10 164,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum					
	P		*Poznámka k položce:* *Zajištění záchranného archeologického průzkumu, dohled při zemních pracích a vypracování závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického průzkumu*					
	VV		1		1,000			
2	K	000000002	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	76 228,00	76 228,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	VV		"geodetické vytýčení pozemků pro stavbu"					
	VV		"před zahájením realizace stavebních prací "					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	000000003	Vyznačení, popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověření projektové dokumentace	soubor	1,000	12 705,00	12 705,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
	VV		1		1,000			
4	K	000000004	Geometrické plány pro kolaudační řízení	soubor	1,000	104 178,00	104 178,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	VV		"šest vyhotovení v grafické (tištěné) podobě "					
	VV		"jednou vyhotovení v digitální podobě"					
	VV		1		1,000			
5	K	000000005	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000	50 819,00	50 819,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby					
	VV		"šest vyhotovení v grafické (tištěné) podobě "					
	VV		"jednou vyhotovení v digitální podobě"					
	VV		1		1,000			
6	K	000000006	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	soubor	1,000	88 933,00	88 933,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	VV		"tři vyhotovení v grafické (tištěné) podobě "					
	VV		"jednou vyhotovení v digitální podobě"					
	VV		1		1,000			
7	K	000000007	Zařízení staveniště	soubor	1,000	25 803,00	25 803,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	VV		1		1			
8	K	000000008	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	10 164,00	10 164,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	VV		1		1,000			
9	K	000000009	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	5 476,00	5 476,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					
	VV		1		1			
10	K	000000011	Ostatní zkoušky	soubor	1,000	10 164,00	10 164,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky					
	P		*Poznámka k položce:* *Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.*				
	VV		1		1			
11	K	000000012	Měření bez rozlišení	soubor	1,000	9 053,00	9 053,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření, monitoring bez rozlišení					
	P		Poznámka k položce: Fotografie nebo videozáznamy konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce					
	VV		"Fotografie, videozáznamy"					
	VV		1		1,000			
12	K	000000013	Kompletační činnost	soubor	1,000	9 053,00	9 053,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření kompletační a koordinační činnost kompletační činnost					
	VV		1		1			
13	K	000000014	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	12 705,00	12 705,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností					
	VV		"informační tabule formátu minimálně A3					
	VV		"z voděodolného materiálu"					
	VV		"na ocelovém sloupku pevně zabudovaná do země					
	VV		"uchazeč ocení podle pravidel PRV					
	VV		1		1			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Části veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům dle § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Protipovodňová opatření v k. ú. Dolní a Horní Dlouhá Loučka“

2. IDENTIFIKACE PODDODAVATELŮ

		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	Finanční objem na plnění VZ	% podíl na plnění VZ
1.		sadové úpravy	1.459.773,57 Kč	12,32 %
Název	A+K úpravy zeleně spol. s r.o.			
Sídlo/místo podnikání	Zářící 25 768 11 Zářící			
IČ	06903606			
DIČ	CZ06903606			
Tel./Fax	605 826 636			
E-mail	michael.alex@seznam.cz			
Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele	Michael Alex			
Osoby zmocněné k dalším jednáním				

Protipovodňová opatření v k.ú. Dolní a Horní Dlouhá Loučka

příloha č. 4 k návrhu smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění

měsíc	srpen 2026	září 2026	říjen 2026
Protipovodňová opatření v k.ú. Dolní a Horní Dlouhá Loučka			
fiinanční harmonogram v mil. bez DPH po měsících	3,00	5,00	3,85
finanční harmonogram v mil. bez DPH celkem	11,85		

Časový a finanční harmonogram je pouze orientační a bude doplněn a upřesněn před podpisem smlouvy o dílo (dle odst. 8.2 a odst. 14 část 2. výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava

zmocněnec

Lukáš Secký
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morav

zmocněnec